

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP_A_002	<p>Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai ... riutilizzo delle terre. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.b] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... t</p>	1,000	17,17	17,17	MAT/PR
	Sommano euro			17,17	
	Spese Generali 15.00% * (17.17) euro			2,58	
	Sommano euro			19,75	
	Utali Impresa 10% * (19.75) euro			1,98	
	T O T A L E euro / t			21,73	
Nr. 2 NP_A_003	<p>Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... tà indicate nel FIR della discarica Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.o] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... kg</p>	1,000	0,93	0,93	---
	Sommano euro			0,93	
	Spese Generali 15.00% * (0.93) euro			0,14	
	Sommano euro			1,07	
	Utali Impresa 10% * (1.07) euro			0,11	
	T O T A L E euro / kg			1,18	
Nr. 3 NP_A_004	<p>Restauro di porte, finestre e portefinestre con qualsiasi tipo di apertura, in legno e/o legno e ferro, costituite da telaio fisso e ante apribili, da effettuarsi in situ o in labo ... ante apribili, da effettuarsi in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h (E) [VEN25-AT.20.019.09] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere h (E) [VEN25-AT.20.019.14] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pisto ... h (E) [VEN25-AT.20.019.21] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diver ... a corpo (E) [VEN25-PR-A.90.018.02] FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI Legno di laric ... m³ (E) [VEN25-PR-A.90.019.00] Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura ... a corpo (E) [VEN25-AT.09.002.a] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o pi ... di cui MDO/RU= 60.320%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p>	2,000 2,000 0,020 0,010 1,000 0,005 0,030 0,100	33,03 30,57 2,85 11,46 3,32 1'886,89 101,65 50,93	66,06 61,14 0,06 0,11 3,32 9,43 3,05 5,09	MDO/RU --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			148,26	
	Spese Generali 15.00% * (148.26) euro			22,24	
	Sommano euro			170,50	
	Utali Impresa 10% * (170.50) euro			17,05	
	T O T A L E euro / mq			187,55	
Nr. 4 NP_A_006	<p>PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLELENTE-10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di qu ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m²</p>	0,320 0,315 1,000 3,000	33,03 27,33 8,04 3,22	10,57 8,61 8,04 9,66	MDO/RU MDO/RU --- ---
	A R I P O R T A R E			36,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			36,88	
	(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m	3,200	1,10	3,52	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m	0,600	1,97	1,18	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg	2,000	1,73	3,46	---
	(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,005	52,04	0,26	---
	(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² / mese	0,005	2,79	0,01	---
	(E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ²	1,000	10,12	10,12	---
	Sommano euro			55,43	
	Spese Generali 15.00% * (55.43) euro			8,31	
	Sommano euro			63,74	
	Utili Impresa 10% * (63.74) euro			6,37	
	T O T A L E euro / mq			70,11	
Nr. 5 NP_A_007	PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLELENTE-15 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di q ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I :				
	(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	0,320	33,03	10,57	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h	0,315	27,33	8,61	MDO/RU
	(E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ²	1,000	8,04	8,04	---
	(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ²	3,000	3,22	9,66	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m	6,400	1,10	7,04	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m	1,200	1,97	2,36	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg	2,000	1,73	3,46	---
	(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,005	52,04	0,26	---
	(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² / mese	0,005	2,79	0,01	---
	(E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ²	1,000	10,12	10,12	---
	Sommano euro			60,13	
	Spese Generali 15.00% * (60.13) euro			9,02	
	Sommano euro			69,15	
	Utili Impresa 10% * (69.15) euro			6,92	
	T O T A L E euro / mq			76,07	
Nr. 6 NP_A_011	CONTROPARETE ISOLATA DA 3,55 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a b ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I :				
	(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	0,240	33,03	7,93	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h	0,235	27,33	6,42	MDO/RU
	(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ²	1,000	3,22	3,22	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m	2,000	1,10	2,20	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m	0,500	1,97	0,99	---
	(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg	0,300	1,73	0,52	---
	(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	0,005	52,04	0,26	---
	(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² / mese	0,005	2,79	0,01	---
	(E) [VEN25-PR-A.06.073.i] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m ²	1,000	10,21	10,21	---
	(E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m ²	1,000	1,60	1,60	---
	A R I P O R T A R E			33,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			33,36	
	Sommano euro			33,36	
	Spese Generali 15.00% * (33.36) euro			5,00	
	Sommano euro			38,36	
	Utili Impresa 10% * (38.36) euro			3,84	
	T O T A L E euro / mq			42,20	
Nr. 7 NP_A_012	CONTROPARETE ISOLATA DA 10 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bor ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/ mese (E) [VEN25-PR-A.06.073.c] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m² (E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m²	0,240 0,235 2,000 2,000 0,500 0,300 0,005 0,005 1,000 1,000	33,03 27,33 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 34,74 1,60	7,93 6,42 6,44 2,20 0,99 0,52 0,26 0,01 34,74 1,60	MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			61,11	
	Spese Generali 15.00% * (61.11) euro			9,17	
	Sommano euro			70,28	
	Utili Impresa 10% * (70.28) euro			7,03	
	T O T A L E euro / mq			77,31	
Nr. 8 NP_A_014	PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIPLELENTE-10 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/ mese (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m²	0,320 0,315 1,000 2,000 3,200 0,600 2,000 0,005 0,005 2,000	33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12	10,57 8,61 8,04 6,44 3,52 1,18 3,46 0,26 0,01 20,24	MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			62,33	
	Spese Generali 15.00% * (62.33) euro			9,35	
	Sommano euro			71,68	
	Utili Impresa 10% * (71.68) euro			7,17	
	T O T A L E euro / mq			78,85	
Nr. 9 NP_A_015	PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIPLELENTE-15 cm				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastr ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I : (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² / mese (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ²	0,320 0,315 1,000 2,000 6,400 1,200 2,000 0,005 0,005 2,000	33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12	10,57 8,61 8,04 6,44 7,04 2,36 3,46 0,26 0,01 20,24	MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			67,03	
	Spese Generali 15.00% * (67.03) euro			10,05	
	Sommano euro			77,08	
	Utili Impresa 10% * (77.08) euro			7,71	
	T O T A L E euro / mq			84,79	
Nr. 10 NP_A_016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO ISOLATO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre d ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm E L E M E N T I : (E) [VEN25-PR-A.06.057.b] PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espansiva ... m ² (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² / mese	1,000 0,016 0,260 0,255 1,000 1,000 2,800 0,500 0,300 0,005 0,005	29,81 30,57 33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79	29,81 0,49 8,59 6,97 8,04 3,22 3,08 0,99 0,52 0,26 0,01	--- --- MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			61,98	
	Spese Generali 15.00% * (61.98) euro			9,30	
	Sommano euro			71,28	
	Utili Impresa 10% * (71.28) euro			7,13	
	T O T A L E euro / m²			78,41	
Nr. 11 NP_A_017	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE Per il recupero del materiale esistente e sostituzione del mancante E L E M E N T I : (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	0,720	33,03	23,78	MDO/RU
	Sommano euro			23,78	
	Spese Generali 15.00% * (23.78) euro			3,57	
	Sommano euro			27,35	
	Utili Impresa 10% * (27.35) euro			2,74	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / mq			30,09	
Nr. 12 NP_A_018	SOVRAPREZZO PER LA FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA TERRAZZA Piastrille ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spess ... difici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo. E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.17.004.d] PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMAL ... m ²	1,000	13,78	13,78	---
	Sommano euro			13,78	
	Spese Generali 15.00% * (13.78) euro			2,07	
	Sommano euro			15,85	
	Utali Impresa 10% * (15.85) euro			1,59	
	T O T A L E euro / mq			17,44	
Nr. 13 NP_A_019	STRATO DI FINITURA DRENANTE ECOCOMPATIBILE Fornitura e posa di pavimentazione drenante ecocompatibile tipo BIKO o similare, composta da aggregati monogranulari (8/12 mm) e legante ... desimo periodo. Il sistema rispetta i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 n. 256. Spessore di 8 cm E L E M E N T I: (L) Aggregato mono-granulare mc (L) Legante (Cemento grigio o bianco 32.5 R o 42.5 R Tipo II-ALL) mc (L) BIKO mc (L) OXICOLOR DA CONCORDARE CON LA DL kg (L) Acqua L (L) Preparazione materiale mc (L) Syesa con vibrofinitrice mq (L) KURING (Trattamento antievaporante) kg (L) KORAZZANTE (Trattamento superficiale, consolidante ed antipolvere in dispersione acquosa) kg	0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 1,000 0,200 0,300	64,60 84,00 181,70 48,13 1,60 68,00 12,00 9,00 9,00	5,17 6,72 14,54 3,85 0,13 5,44 12,00 1,80 2,70	
	Sommano euro			52,35	
	Spese Generali 15.00% * (52.35) euro			7,85	
	Sommano euro			60,20	
	Utali Impresa 10% * (60.20) euro			6,02	
	T O T A L E euro / mq			66,22	
Nr. 14 NP_A_020	Piattaforma elevatrice Linea POSIZIONE 1 - Gen2HOME A Portata - Capienza 385 kg - 3 passeggeri Posizione Armatura laterale destra al vano Velocità 0,15 m/s con livellamento di prec ... mmx Altezza 2000 mm Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 pannelli.Dimensioni: Apertura 900 mm x Altezza 2000 mm E L E M E N T I: (L) Posizione 1 - Gen2Home A cadauno	1,000	24'844,00	24'844,00	
	Sommano euro			24'844,00	
	Spese Generali 15.00% * (24 844.00) euro			3'726,60	
	Sommano euro			28'570,60	
	Utali Impresa 10% * (28 570.60) euro			2'857,06	
	T O T A L E euro / cad			31'427,66	
Nr. 15 NP_A_022	Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato alettate compreso di n. 2 lucchetti del tipo corazzato, con telaio perimetrale di altezza cm. 180-210 in tubo quadrato da mm 30x30x3 ... tipo corazzato e pannello in lamiera alettate, per una ventilazione continua, zincata di rivestimento elettrosaldato. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	4,000	33,03	132,12	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			132,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 18 B53094d	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE BOTOLE PER CONTROSOFFITTI Botola per ispezione controsoffitti e pareti con telaio in alluminio ed anta in cartongesso idrorepellente spessore 12,5 mm: 600 × 600 mm euro / cad			50,29	---
Nr. 19 M01002a	MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa euro / ora			31,54	---
Nr. 20 VEN25-01.1 9.006.a	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm euro / m ²			10,12	---
Nr. 21 VEN25-01.1 9.008.00	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore. SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE euro / m ²			1,60	---
Nr. 22 VEN25-AT.0 3.004.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro / m ² /mese			2,79	---
Nr. 23 VEN25-AT.0 7.015.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO euro / h			1,74	MAT/PR
Nr. 24 VEN25-AT.0 9.002.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 euro / h			50,93	---
Nr. 25 VEN25-AT.1 1.002.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 euro / h			52,04	---
Nr. 26 VEN25-AT.2 0.019.09	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere euro / h			2,85	---
Nr. 27 VEN25-AT.2 0.019.14	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm euro / h			11,46	---
Nr. 28 VEN25-AT.2 0.019.21	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista euro / a corpo			3,32	---
Nr. 29 VEN25-AT.5 0.001.01	TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%) euro /			92,21	TR/AT
Nr. 30 VEN25-AT.5 0.002.01	NOLI in percentuale (Percentuale del 2%) euro /			92,21	NL/AT
Nr. 31 VEN25-PR- A.06.003.00	MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA euro / m ²			8,04	---
Nr. 32 VEN25-PR- A.06.041.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm euro / m ²			3,22	---
Nr. 33 VEN25-PR- A.06.057.b	PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T grigio, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13163, densità minima 30 kg/mc, a specific ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm euro / m ²			29,81	---
Nr. 34 VEN25-PR- A.06.073.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm euro / m ²			34,74	---
Nr. 35 VEN25-PR- A.06.073.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm euro / m ²			10,21	---
Nr. 36 VEN25-PR- A.08.003.a	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 euro / kg			1,20	MAT/PR
Nr. 37	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U o a C per				
	A R I P O R T A R E				

