

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.IE.002	<p>Quadro generale - Q.GEN.B ed interruttori consegna Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione ti tipo metallico. Conformita' alle norme: CEI 61439: 1/2 e successive va ... e tarature delle apparecchiature, gli ausiliari, la strumentazione, ecc. sono indicati nelle tavole grafiche allegate.</p> <p>ELEMENTI: (L) Offerta (sconto 50% listino) (pr=13279,28*0,5) a corpo (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h (E) [VEN25-RU.04.003.a] OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA h</p>	<p>1,000 3,000 12,000</p>	<p>6'639,64 34,05 28,99</p>	<p>6'639,64 102,15 347,88</p>	<p>MDO/RU MDO/RU</p>
	Sommano euro			7'089,67	
	Spese Generali 15.00% * (7 089.67) euro			1'063,45	
	Sommano euro			8'153,12	
	Utali Impresa 10% * (8 153.12) euro			815,31	
	TOTALE euro / a corpo			8'968,43	
Nr. 2 NP.IE.005	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antirifless ... i ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX The panel 2 o similare</p> <p>ELEMENTI: (L) MATERIALE (pr=93,25*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p>	<p>1,000 0,500</p>	<p>67,14 34,05</p>	<p>67,14 17,03</p>	<p>MDO/RU</p>
	Sommano euro			84,17	
	Spese Generali 15.00% * (84.17) euro			12,63	
	Sommano euro			96,80	
	Utali Impresa 10% * (96.80) euro			9,68	
	TOTALE euro / cadauno			106,48	
Nr. 3 NP.IE.006	<p>Fornitura e posa in opera di faretto a LED per installazione su binario: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso Temperatura colore 40 ... preso di ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX Dali o similare</p> <p>ELEMENTI: (L) MATERIALE sconto 28% (pr=145,75*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p>	<p>1,000 0,100</p>	<p>104,94 34,05</p>	<p>104,94 3,41</p>	<p>MDO/RU</p>
	Sommano euro			108,35	
	Spese Generali 15.00% * (108.35) euro			16,25	
	Sommano euro			124,60	
	Utali Impresa 10% * (124.60) euro			12,46	
	TOTALE euro / cadauno			137,06	
Nr. 4 NP.IE.007	<p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antirifless ... di ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX Mini Tube o similare</p> <p>ELEMENTI: (L) MATERIALE (pr=177,25*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p>	<p>1,000 0,500</p>	<p>127,62 34,05</p>	<p>127,62 17,03</p>	<p>MDO/RU</p>
	Sommano euro			144,65	
	Spese Generali 15.00% * (144.65) euro			21,70	
	Sommano euro			166,35	
	Utali Impresa 10% * (166.35) euro			16,64	
	TOTALE euro / cadauno			182,99	
Nr. 5	Fornitura e posa in opera di sistema di pulsante di sgancio tensione, completo di:				
	A RIPO RTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
NP.IE.008	- pulsante rosso entro cassetta da sterno IP55, - cartellonistica di emergenza secondo normativ ... ione e prove di sgancio; Comprendivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora	1,000 0,500	42,00 27,82	42,00 13,91	--
	Sommano euro			55,91	
	Spese Generali 15.00% * (55.91) euro			8,39	
	Sommano euro			64,30	
	Utili Impresa 10% * (64.30) euro			6,43	
	T O T A L E euro / cadauno			70,73	
Nr. 6 NP.IM.001	UNITA' MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE DEL TIPO A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE R410A, idonea per l'installazione esterna. • Unità esterna a pompa di calore raffreddata ad a ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (L) trasporto 2% (pr=12900,10*0,01) % (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h	1,000 2,000 8,000 8,000	12'900,10 129,00 34,05 28,99	12'900,10 258,00 272,40 231,92	-- MDO/RU
	Sommano euro			13'662,42	
	Spese Generali 15.00% * (13 662.42) euro			2'049,36	
	Sommano euro			15'711,78	
	Utili Impresa 10% * (15 711.78) euro			1'571,18	
	T O T A L E euro / cadauno			17'282,96	
Nr. 7 NP.IM.002	UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=682,51*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	682,51 34,05 28,99 6,83	682,51 51,08 43,49 13,66	-- MDO/RU
	Sommano euro			790,74	
	Spese Generali 15.00% * (790.74) euro			118,61	
	Sommano euro			909,35	
	Utili Impresa 10% * (909.35) euro			90,94	
	T O T A L E euro / cadauno			1'000,29	
Nr. 8 NP.IM.003	UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=752,98*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	752,98 34,05 28,99 7,53	752,98 51,08 43,49 15,06	-- MDO/RU
	Sommano euro			862,61	
	Spese Generali 15.00% * (862.61) euro			129,39	
	Sommano euro			992,00	
	Utili Impresa 10% * (992.00) euro			99,20	
	T O T A L E euro / cadauno			1'091,20	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 9 NP.IM.004	UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=820,55*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	820,55 34,05 28,99 8,21	820,55 51,08 43,49 16,42	--- MDO/RU
	Sommano euro			931,54	
	Spese Generali 15.00% * (931.54) euro			139,73	
	Sommano euro			1'071,27	
	Utili Impresa 10% * (1 071.27) euro			107,13	
	T O T A L E euro / cadauno			1'178,40	
Nr. 10 NP.IM.005	UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=854,82*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	854,82 34,05 28,99 8,55	854,82 51,08 43,49 17,10	--- MDO/RU
	Sommano euro			966,49	
	Spese Generali 15.00% * (966.49) euro			144,97	
	Sommano euro			1'111,46	
	Utili Impresa 10% * (1 111.46) euro			111,15	
	T O T A L E euro / cadauno			1'222,61	
Nr. 11 NP.IM.006	UNITA' INTERNA TIPO SOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R-410A E R32, Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettatura in a ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=1340,40*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	1'340,40 34,05 28,99 13,40	1'340,40 51,08 43,49 26,80	--- MDO/RU
	Sommano euro			1'461,77	
	Spese Generali 15.00% * (1 461.77) euro			219,27	
	Sommano euro			1'681,04	
	Utili Impresa 10% * (1 681.04) euro			168,10	
	T O T A L E euro / cadauno			1'849,14	
Nr. 12 NP.IM.007	UNITA' INTERNA TIPO PAVIMENTO A VISTA (CONSOLE) PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R-410A , Scambiatore di calore in tubi di rame ed al ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=601,42*0,01) %	1,000 1,500 1,500 2,000	601,42 34,05 28,99 6,01	601,42 51,08 43,49 12,02	--- MDO/RU
	Sommano euro			708,01	
	Spese Generali 15.00% * (708.01) euro			106,20	
	A R I P O R T A R E			814,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			814,21	
	Sommano euro			814,21	
	Utili Impresa 10% * (814.21) euro			81,42	
	TOTALE euro / cadauno			895,63	
Nr. 13 NP.IM.008	Giunti ad Y per la distribuzione del refrigerante liquido e gas atti a raccordare la tubazione tra le unità interne e/o tra i Kit Distributori. I punti di collegamento consentono di ... o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. ELEMENTI: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=173,08*0,01) %	1,000 0,500 0,500 2,000	173,08 34,05 28,99 1,73	173,08 17,03 14,50 3,46	-- MDO/RU
	Sommano euro			208,07	
	Spese Generali 15.00% * (208.07) euro			31,21	
	Sommano euro			239,28	
	Utili Impresa 10% * (239.28) euro			23,93	
	TOTALE euro / cadauno			263,21	
Nr. 14 NP.IM.009	Collettore a 4 o 8 uscite uguali per il collegamento di unità interne, con dimensioni che variano in base alla potenza totale. Collettore a 8 uscite uguali per il collegamento di ... o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. ELEMENTI: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=164,11*0,01) %	1,000 0,500 0,500 2,000	164,11 34,05 28,99 1,64	164,11 17,03 14,50 3,28	-- MDO/RU
	Sommano euro			198,92	
	Spese Generali 15.00% * (198.92) euro			29,84	
	Sommano euro			228,76	
	Utili Impresa 10% * (228.76) euro			22,88	
	TOTALE euro / cadauno			251,64	
Nr. 15 NP.IM.010	COMANDO CABLATO • Controllo individuale o di gruppo fino a 16 unità interne. • Controllo unificato (unità interne, recuperatore ERV Plus, kit unità di trattamento aria). • Controll ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. ELEMENTI: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=117,77*0,01) %	1,000 0,500 0,500 2,000	117,77 34,05 28,99 1,18	117,77 17,03 14,50 2,36	-- MDO/RU
	Sommano euro			151,66	
	Spese Generali 15.00% * (151.66) euro			22,75	
	Sommano euro			174,41	
	Utili Impresa 10% * (174.41) euro			17,44	
	TOTALE euro / cadauno			191,85	
Nr. 16 NP.STR.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... S4 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 35/45. Voce desunta da Prezziario veneto 2025 - articolo VEN25-01.08.02.1 ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-B.02.004.e] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2	0,150	27,33	4,10	MDO/RU
	A RIPORTARE			4,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			4,10	
	Conglomerato durev ... m ³ (E) [VEN25-PR-B.02.020.a] SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a ... m ³ (A) [VEN25-AT.14.005.00] NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO di cui MDO/RU= 91.852%; MAT/PR= 0.640%; ATT/AT= 7.508%; h	1,050	135,14	141,90	---
		1,050	2,50	2,63	---
		0,150	35,96	5,39	AN
	Sommano euro			154,02	
	Spese Generali 15.00% * (154.02) euro			23,10	
	Sommano euro			177,12	
	Utili Impresa 10% * (177.12) euro			17,71	
	T O T A L E euro / m³			194,83	
Nr. 17 NP.STR.02	Ancoraggi e fissaggio di barre in acciaio di diametro 24 mm su muratura, per 30 cm di profondità e una larghezza del foro fino a 30 mm con resine tipo HIT-HY 270 della HILTI. E' in ... arica dei detriti e degli imballi. La voce è comprensiva di qualunque magistero per dare la lavorazione a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.08.001.b] ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per ... (qt=3,551*0,8) kg (L) ancorante chimico epossidico HIT-HY 270 l (E) [VEN25-AT.07.018.00] NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE h (E) [VEN25-AT.05.008.a] NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO Nolo a freddo di gruppo ... h	0,280 0,258 2,841 0,074 0,089 0,089	33,03 27,33 1,30 155,04 7,77 11,36	9,25 7,05 3,69 11,47 0,69 1,01	MDO/RU MDO/RU --- --- ---
	Sommano euro			33,16	
	Spese Generali 15.00% * (33.16) euro			4,97	
	Sommano euro			38,13	
	Utili Impresa 10% * (38.13) euro			3,81	
	T O T A L E euro / cad			41,94	
Nr. 18 NP.STR.03	Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura, anche ... i e travi. Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo : VE24_02CS.PR.Q3.B06.008.02 incrementato di un 5%. E L E M E N T I: (E) [VE24_02CS.PR.Q3.B06.008.02] Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi s ... di cui MDO/RU= 55.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ml.	1,050	27,28	28,64	---
	T O T A L E euro / ml.			28,64	
Nr. 19 NP.STR.04	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni ... e semplici.Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo :VE24_02CS.PR.Q3.B06.009.04 incrementato di un 5% E L E M E N T I: (E) [VE24_02CS.PR.Q3.B06.009.04] Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protett ... di cui MDO/RU= 55.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ml.	1,050	16,69	17,52	---
	T O T A L E euro / ml.			17,52	
Nr. 20 NP.STR.07	Consolidamento di elementi lignei degradati per effetto di fenomeni di marcescenza del materiale o per attacco di insetti xilofagi da eseguirsi mediante l'imbibizione dell'elemento ... cie trattata.Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo : VE24_03CS.PR.Q03.C01.006 incrementato di un 5%. E L E M E N T I: (E) [VE24_03CS.PR.Q03.C01.006] Consolidamento di elementi lignei degradati per effetto di f ... di cui MDO/RU= 55.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m ²	1,050	218,40	229,32	---
	T O T A L E euro / m²			229,32	
Nr. 21 NP.STR.08	Fornitura e posa di vite per legno a testa svasata con punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, utiliz ... nza preforatura: Ø 11, lunghezza: 400 mm. Voce prezzo desunta da prezziario Emilia Romagna 2025 - articolo: A22.055.050g				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (L) vite da legno diametro 11mm lunghezza 400mm cadauno	0,085 1,000	33,03 2,80	2,81 2,80	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.61) euro			5,61 0,84	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.45) euro			6,45 0,65	
	TOTALE euro / cad			7,10	
Nr. 22 NP.STR.09	Rinforzo solaio ligneo. Per irrigidire il solaio sopra al tavolato è presente un nastro forato 40x1.5mm passo 80x80cm fissato al tavolato tramite chiodatura diametro 4mm l=30mm in ... iustificazione si allega il computo di una stanza tipo con rinforzo di un solaio ligneo da cui si ricava il prezzo a mq. ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (L) materiali e noli mq	2,5060 1,0000	33,03 80,98	82,77 80,98	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (163.75) euro			163,75 24,56	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (188.31) euro			188,31 18,83	
	TOTALE euro / mq			207,14	
Nr. 23 NP.STR.10	Rinforzo solaio sottotetto ligneo. L'intervento è comprensivo delle seguenti lavorazioni: 1. rimozione magatelli; 2. posa nuove travi in legno 20x20cm ad integrazione delle travi ... one si allega il computo di una stanza tipo con rinforzo di un solaio sottotetto ligneo da cui si ricava il prezzo a mq. ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (L) materiali e noli mq	4,3490 1,0000	33,03 183,64	143,65 183,64	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (327.29) euro			327,29 49,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (376.38) euro			376,38 37,64	
	TOTALE euro / mq			414,02	
Nr. 24 NP.STR.12	Fornitura e posa di rampa disabili in alluminio di lunghezza 8-10metri larghezza 1.20m e comprensiva di parapetti laterali. La voce e comprensiva di qualunque magistero per dare la lavorazione a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (L) materiali e noli m	69,4196 1,0000	27,33 7'588,93	1'897,24 7'588,93	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9 486.17) euro			9'486,17 1'422,93	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (10 909.10) euro			10'909,10 1'090,91	
	TOTALE euro / a corpo			12'000,01	
Nr. 25 NP.STR.13	RINFORZO A FLESSIONE DI SOLETTE IN C.A. MEDIANTE PLACCAGGIO CON TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/m2) - Stesura con gel epossidico Rinf ... a 1.200 g/mq n. trefoli per cm = 3,14 spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm. Primo strato ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (L) materiali e noli mq	1,1000 1,0000	27,33 208,04	30,06 208,04	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (238.10) euro			238,10 35,72	
	A RIPORTARE			273,82	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			273,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (273.82) euro			273,82 27,38	
	T O T A L E euro / mq			301,20	
Nr. 26 NP.STR.14	Incollaggi strutturali calcestruzzo/acciaio mediante applicazione a spatola di adesivo epossidico tipo Geolite Gel di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, provvisto di marcatura C ... requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4 e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501). E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (L) materiali e noli-Rif. prezzo Kerakoll mq	0,5560 1,0000	27,33 72,25	15,20 72,25	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (87.45) euro			87,45 13,12	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (100.57) euro			100,57 10,06	
	T O T A L E euro / mq			110,63	
Nr. 27 NP.STR.15	FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA CL. 8.8 CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di barra filettata cl. 8.8 con ancoraggio chimico, compresa la formazione del foro e sua pulizia, con lunghezza del foro fino a 70 cm. Diametro barra 20 mm e lunghezza barra fino a 75 cm E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE (qt=0,03000*70/60) h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE (qt=0,18000*70/60) h (E) [VEN25-PR-A.19.006.00] ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA Anco ... (qt=0,07000*70/60) l (A) [VEN25-AT.13.004.00] NOLO A CALDO DI COMPRESSORE Nolo a caldo di compressori ad a ... (qt=0,15000*70/60) di cui MDO/RU= 63.605%; MAT/PR= 29.655%; ATT/AT= 6.740%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese (E) [VEN25-AT.07.012.00] NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE Nolo a freddo di idropultric ... (qt=0,18000*70/60) h (A) [VEN25-AT.01.016.00] COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto d ... (qt=0,05000*70/60) di cui MDO/RU= 56.000%; MAT/PR= 16.000%; ATT/AT= 28.000%; t*km (L) Barra filettata M20 cl. 8.8. Peso barra 2.1 kg/m, lunghezza massima 75 cm (qt=2,1*0,75) kg	0,035 0,210 0,082 0,175 0,100 0,210 0,058 1,575	33,03 27,33 27,54 51,93 2,79 40,33 0,25 6,91	1,16 5,74 2,26 9,09 0,28 8,47 0,01 10,88	MDO/RU MDO/RU MAT/PR AN -- NL/AT AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (37.89) euro			37,89 5,68	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.57) euro			43,57 4,36	
	T O T A L E euro / m			47,93	
Nr. 28 NP_A_002	Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai ... riutilizzo delle terre. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.b] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... t	1,000	17,17	17,17	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.17) euro			17,17 2,58	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (19.75) euro			19,75 1,98	
	T O T A L E euro / t			21,73	
Nr. 29 NP_A_003	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... tà indicate nel FIR della discarica				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.o] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... kg	1,000	0,93	0,93	---
	Sommano euro			0,93	
	Spese Generali 15.00% * (0.93) euro			0,14	
	Sommano euro			1,07	
	Utili Impresa 10% * (1.07) euro			0,11	
	T O T A L E euro / kg			1,18	
Nr. 30 NP_A_004	Restauro di porte, finestre e portefinestre con qualsiasi tipo di apertura, in legno e/o legno e ferro, costituite da telaio fisso e ante apribili, da effettuarsi in situ o in labo ... ante apribili, da effettuarsi in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h (E) [VEN25-AT.20.019.09] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere h (E) [VEN25-AT.20.019.14] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pisto ... h (E) [VEN25-AT.20.019.21] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diver ... a corpo (E) [VEN25-PR-A.90.018.02] FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI Legno di laric ... m³ (E) [VEN25-PR-A.90.019.00] Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura ... a corpo (E) [VEN25-AT.09.002.a] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o pi ... di cui MDO/RU= 60.320%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h	2,000 2,000 0,020 0,010 1,000 0,005 0,030 0,100	33,03 30,57 2,85 11,46 3,32 1'886,89 101,65 50,93	66,06 61,14 0,06 0,11 3,32 9,43 3,05 5,09	MDO/RU --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			148,26	
	Spese Generali 15.00% * (148.26) euro			22,24	
	Sommano euro			170,50	
	Utili Impresa 10% * (170.50) euro			17,05	
	T O T A L E euro / mq			187,55	
Nr. 31 NP_A_006	PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLELENTE-10 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di qu ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m²	0,320 0,315 1,000 3,000 3,200 0,600 2,000 0,005 0,005 1,000	33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12	10,57 8,61 8,04 9,66 3,52 1,18 3,46 0,26 0,01 10,12	MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro			55,43	
	Spese Generali 15.00% * (55.43) euro			8,31	
	Sommano euro			63,74	
	Utili Impresa 10% * (63.74) euro			6,37	
	A R I P O R T A R E			70,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			70,11	
	TOTALE euro / mq			70,11	
Nr. 32 NP_A_007	<p>PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLENTE-15 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di q ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg</p> <p>(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p> <p>(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese</p> <p>(E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m²</p>	<p>0,320</p> <p>0,315</p> <p>1,000</p> <p>3,000</p> <p>6,400</p> <p>1,200</p> <p>2,000</p> <p>0,005</p> <p>0,005</p> <p>1,000</p>	<p>33,03</p> <p>27,33</p> <p>8,04</p> <p>3,22</p> <p>1,10</p> <p>1,97</p> <p>1,73</p> <p>52,04</p> <p>2,79</p> <p>10,12</p>	<p>10,57</p> <p>8,61</p> <p>8,04</p> <p>9,66</p> <p>7,04</p> <p>2,36</p> <p>3,46</p> <p>0,26</p> <p>0,01</p> <p>10,12</p>	<p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
	Sommano euro			60,13	
	Spese Generali 15.00% * (60.13) euro			9,02	
	Sommano euro			69,15	
	Utili Impresa 10% * (69.15) euro			6,92	
	TOTALE euro / mq			76,07	
Nr. 33 NP_A_011	<p>CONTROPARETE ISOLATA DA 3,55 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a b ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg</p> <p>(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p> <p>(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.073.i] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m²</p> <p>(E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m²</p>	<p>0,240</p> <p>0,235</p> <p>1,000</p> <p>2,000</p> <p>0,500</p> <p>0,300</p> <p>0,005</p> <p>0,005</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p>	<p>33,03</p> <p>27,33</p> <p>3,22</p> <p>1,10</p> <p>1,97</p> <p>1,73</p> <p>52,04</p> <p>2,79</p> <p>10,21</p> <p>1,60</p>	<p>7,93</p> <p>6,42</p> <p>3,22</p> <p>2,20</p> <p>0,99</p> <p>0,52</p> <p>0,26</p> <p>0,01</p> <p>10,21</p> <p>1,60</p>	<p>MDO/RU</p> <p>MDO/RU</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p>
	Sommano euro			33,36	
	Spese Generali 15.00% * (33.36) euro			5,00	
	Sommano euro			38,36	
	Utili Impresa 10% * (38.36) euro			3,84	
	TOTALE euro / mq			42,20	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 34 NP_A_012	<p>CONTROPARETE ISOLATA DA 10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bor ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg</p> <p>(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p> <p>(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.073.c] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m²</p> <p>(E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m²</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (61.11) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (70.28) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>	0,240 0,235 2,000 2,000 0,500 0,300 0,005 0,005 1,000 1,000	33,03 27,33 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 34,74 1,60	7,93 6,42 6,44 2,20 0,99 0,52 0,26 0,01 34,74 1,60	MDO/RU MDO/RU -- -- -- -- -- -- -- -- -- 61,11 9,17 70,28 7,03 77,31
Nr. 35 NP_A_014	<p>PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIEPELENTE-10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m²</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m</p> <p>(E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg</p> <p>(E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p> <p>(E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese</p> <p>(E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m²</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (62.33) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (71.68) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>	0,320 0,315 1,000 2,000 3,200 0,600 2,000 0,005 0,005 2,000	33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12	10,57 8,61 8,04 6,44 3,52 1,18 3,46 0,26 0,01 20,24	MDO/RU MDO/RU -- -- -- -- -- -- -- -- 62,33 9,35 71,68 7,17 78,85
Nr. 36 NP_A_015	<p>PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIEPELENTE-15 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre</p>				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ²	0,320 0,315 1,000 2,000 6,400 1,200 2,000 0,005 0,005 2,000	33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12	10,57 8,61 8,04 6,44 7,04 2,36 3,46 0,26 0,01 20,24	MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (67.03) euro			67,03 10,05	
	Sommano euro Utli Impresa 10% * (77.08) euro			77,08 7,71	
	T O T A L E euro / mq			84,79	
Nr. 37 NP_A_016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO ISOLATO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre d ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.06.057.b] PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espa ... m ² (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese	1,000 0,016 0,260 0,255 1,000 1,000 2,800 0,500 0,300 0,005 0,005	29,81 30,57 33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79	29,81 0,49 8,59 6,97 8,04 3,22 3,08 0,99 0,52 0,26 0,01	--- --- MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (61.98) euro			61,98 9,30	
	Sommano euro Utli Impresa 10% * (71.28) euro			71,28 7,13	
	T O T A L E euro / m²			78,41	
Nr. 38 NP_A_017	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE Per il recupero del materiale esistente e sostituzione del mancante E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	0,720	33,03	23,78	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.78) euro			23,78 3,57	
	A R I P O R T A R E			27,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			27,35	
	Sommano euro			27,35	
	Utili Impresa 10% * (27.35) euro			2,74	
	T O T A L E euro / mq			30,09	
Nr. 39 NP_A_018	SOVRAPREZZO PER LA FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA TERRAZZA Piastrille ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore difficili, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo. E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.17.004.d] PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMAL ... m²	1,000	13,78	13,78	--
	Sommano euro			13,78	
	Spese Generali 15.00% * (13.78) euro			2,07	
	Sommano euro			15,85	
	Utili Impresa 10% * (15.85) euro			1,59	
	T O T A L E euro / mq			17,44	
Nr. 40 NP_A_019	STRATO DI FINITURA DRENANTE ECOCOMPATIBILE Fornitura e posa di pavimentazione drenante ecocompatibile tipo BIKO o similare, composta da aggregati monogranulari (8/12 mm) e legante ... desimo periodo. Il sistema rispetta i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 n. 256. Spessore di 8 cm E L E M E N T I: (L) Aggregato mono-granulare mc (L) Legante (Cemento grigio o bianco 32.5 R o 42.5 R Tipo II-ALL) mc (L) BIKO mc (L) OXICOLOR DA CONCORDARE CON LA DL kg (L) Acqua L (L) Preparazione materiale mc (L) Syesa con vibrofinitrice mq (L) KURING (Trattamento antievaporante) kg (L) KORAZZANTE (Trattamento superficiale, consolidante ed antipolvere in dispersione acquosa) kg	0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 1,000 0,200 0,300	64,60 84,00 181,70 48,13 1,60 68,00 12,00 9,00 9,00	5,17 6,72 14,54 3,85 0,13 5,44 12,00 1,80 2,70	
	Sommano euro			52,35	
	Spese Generali 15.00% * (52.35) euro			7,85	
	Sommano euro			60,20	
	Utili Impresa 10% * (60.20) euro			6,02	
	T O T A L E euro / mq			66,22	
Nr. 41 NP_A_020	Piattaforma elevatrice Linea POSIZIONE 1 - Gen2HOME A Portata - Capienza 385 kg - 3 passeggeri Posizione Armatura laterale destra al vano Velocità 0,15 m/s con livellamento di precisione mmx Altezza 2000 mm Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 pannelli.Dimensioni: Apertura 900 mm x Altezza 2000 mm E L E M E N T I: (L) Posizione 1 - Gen2Home A cadauno	1,000	24'844,00	24'844,00	
	Sommano euro			24'844,00	
	Spese Generali 15.00% * (24 844.00) euro			3'726,60	
	Sommano euro			28'570,60	
	Utili Impresa 10% * (28 570.60) euro			2'857,06	
	T O T A L E euro / cad			31'427,66	
Nr. 42 NP_A_022	Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato alettate compreso di n. 2 lucchetti del tipo corazzato, con telaio perimetrale di altezza cm. 180-210 in tubo quadrato da mm 30x30x3 ... tipo corazzato e pannello in lamiera alettate, per una ventilazione continua, zincata di rivestimento elettrosaldato. E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	4,000	33,03	132,12	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h	4,000	27,33	109,32	MDO/RU
	(E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO h	2,000	1,74	3,48	MAT/PR
	(E) [VEN25-PR-A.08.003.a] TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 kg	100,000	1,20	120,00	MAT/PR
	(E) [VEN25-PR-A.18.021.00] PITTURA ZINCANTE INORGANICA I	3,500	18,41	64,44	MAT/PR
	(E) [VEN25-AT.50.001.01] TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%)	0,040	92,21	3,69	TR/AT
	(E) [VEN25-AT.50.002.01] NOLI in percentuale (Percentuale del 2%)	0,020	92,21	1,84	NL/AT
	(E) [VEN25-PR-A.98.119.00] materiali vari e minuterie per revisione cad	5,000	9,30	46,50	MAT/PR
	Sommano euro			481,39	
	Spese Generali 15.00% * (481.39) euro			72,21	
	Sommano euro			553,60	
	Utili Impresa 10% * (553.60) euro			55,36	
	T O T A L E euro / cadauno			608,96	
Nr. 43 NP_A_023	Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato alettate compreso di n. 2 lucchetti del tipo corazzato, con telaio perimetrale di altezza cm. 180-210 in tubo quadrato da mm 30x30x3 ... tipo corazzato e pannello in lamiera alettate, per una ventilazione continua, zincata di rivestimento elettrosaldato. E L E M E N T I:				
	(E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h	4,000	33,03	132,12	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h	4,000	27,33	109,32	MDO/RU
	(E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO h	2,000	1,74	3,48	MAT/PR
	(E) [VEN25-PR-A.08.003.a] TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 kg	50,000	1,20	60,00	MAT/PR
	(E) [VEN25-PR-A.18.021.00] PITTURA ZINCANTE INORGANICA I	1,750	18,41	32,22	MAT/PR
	(E) [VEN25-AT.50.001.01] TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%)	0,040	92,21	3,69	TR/AT
	(E) [VEN25-AT.50.002.01] NOLI in percentuale (Percentuale del 2%)	0,020	92,21	1,84	NL/AT
	(E) [VEN25-PR-A.98.119.00] materiali vari e minuterie per revisione cad	5,000	9,30	46,50	MAT/PR
	Sommano euro			389,17	
	Spese Generali 15.00% * (389.17) euro			58,38	
	Sommano euro			447,55	
	Utili Impresa 10% * (447.55) euro			44,76	
	T O T A L E euro / cadauno			492,31	
Nr. 44 NP_A_024	Botola d'ispezione Fornitura e posa in opera di botola d'ispezione 60x60 cm per controsoffitto o pareti, con telaio in alluminio e anta in cartongesso, completa di realizzazione de ... amento e ripristino delle superfici tagliate, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I:				
	(E) [B53094d] CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE BOTOLE PER CONTROSOFFITTI ... cad	1,000	50,29	50,29	---
	(E) [M01002a] MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONAL ... ora	8,000	31,54	252,32	---
	(L) Trasporto %	0,030	302,61	9,08	
	Sommano euro			311,69	
	Spese Generali 15.00% * (311.69) euro			46,75	
	Sommano euro			358,44	
	Utili Impresa 10% * (358.44) euro			35,84	
	T O T A L E euro / cadauno			394,28	
Nr. 45 VEN25-AT.0 1.016.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE E L E M E N T I:				
	(A) [VEN25-AT.09.001.a] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 di cui MDO/RU= 53.516%; MAT/PR= 18.146%; ATT/AT= 28.338%; h	0,004	61,72	0,25	AN
	T O T A L E euro / t*km			0,25	
Nr. 46 VEN25-AT.0	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 49 B53094d	CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE BOTOLE PER CONTROSOFFITTI Botola per ispezione controsoffitti e pareti con telaio in alluminio ed anta in cartongesso idrorepellente spessore 12,5 mm: 600 × 600 mm	euro / cad		50,29	--
Nr. 50 M01002a	MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	euro / ora		31,54	--
Nr. 51 M01025a	Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa	euro / ora		27,82	--
Nr. 52 VE24_02CS. PR.Q3.B06.0 08.02	Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura, anche ... adeguatamente protetto, per il tempo necessario all'asciugatura e l'eventuale spazzolatura finale. per arcarecci e travi	euro / ml.		27,28	--
Nr. 53 VE24_02CS. PR.Q3.B06.0 09.04	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni ... un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere al prodotto di agire: per travature semplici	euro / ml.		16,69	--
Nr. 54 VE24_03CS. PR.Q03.C01. 006	Consolidamento di elementi lignei degradati per effetto di fenomeni di marcescenza del materiale o per attacco di insetti xilofagi da eseguirsi mediante l'imbibizione dell'elemento ... mpalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno. esclusi puntellamenti , Misurazione: superficie trattata.	euro / m²		218,40	--
Nr. 55 VEN25-01.19 .006.a	SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm	euro / m²		10,12	--
Nr. 56 VEN25-01.19 .008.00	SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore. SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE	euro / m²		1,60	--
Nr. 57 VEN25-AT.0 1.001.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	euro / h		17,49	NL/AT
Nr. 58 VEN25-AT.0 3.004.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	euro / m²/mese		2,79	--
Nr. 59 VEN25-AT.0 5.006.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	euro / h		3,50	NL/AT
Nr. 60 VEN25-AT.0 5.008.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	euro / h		11,36	--
Nr. 61 VEN25-AT.0 6.005.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	euro / h		2,70	NL/AT
Nr. 62 VEN25-AT.0 7.012.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	euro / h		40,33	NL/AT
Nr. 63 VEN25-AT.0 7.015.00	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	euro / h		1,74	MAT/PR
Nr. 64 VEN25-AT.0 7.018.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	euro / h		7,77	--
Nr. 65 VEN25-AT.0 9.002.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	euro / h		50,93	--
Nr. 66 VEN25-AT.1 1.002.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	euro / h		52,04	--
Nr. 67 VEN25-AT.2 0.019.09	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere	euro / h		2,85	--
Nr. 68 VEN25-AT.2 0.019.14	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm	euro / h		11,46	--
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 69 VEN25-AT.2 0.019.21	ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista euro / a corpo			3,32	--
Nr. 70 VEN25-AT.5 0.001.01	TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%) euro /			92,21	TR/AT
Nr. 71 VEN25-AT.5 0.002.01	NOLI in percentuale (Percentuale del 2%) euro /			92,21	NL/AT
Nr. 72 VEN25-PR-A .06.003.00	MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA euro / m²			8,04	--
Nr. 73 VEN25-PR-A .06.041.a	LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm euro / m²			3,22	--
Nr. 74 VEN25-PR-A .06.057.b	PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T grigio, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13163, densità minima 30 kg/mc, a specific ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm euro / m²			29,81	--
Nr. 75 VEN25-PR-A .06.073.c	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm euro / m²			34,74	--
Nr. 76 VEN25-PR-A .06.073.i	PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm euro / m²			10,21	--
Nr. 77 VEN25-PR-A .08.001.b	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato ACCIAIO tipo B450C controllato euro / kg			1,30	--
Nr. 78 VEN25-PR-A .08.003.a	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 euro / kg			1,20	MAT/PR
Nr. 79 VEN25-PR-A .08.025.00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U o a C per supporto cartongesso PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO euro / m			1,10	--
Nr. 80 VEN25-PR-A .08.026.00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U per guida di supporto cartongesso PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO euro / m			1,97	--
Nr. 81 VEN25-PR-A .08.027.00	STUCCO PER CARTONGESSO euro / kg			1,73	--
Nr. 82 VEN25-PR-A .17.004.d	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Piastrille ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, co ... difici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo. euro / m²			13,78	--
Nr. 83 VEN25-PR-A .18.021.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA euro / l			18,41	MAT/PR
Nr. 84 VEN25-PR-A .19.006.00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicom ... Fiber reinforced Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA euro / l			27,54	MAT/PR
Nr. 85 VEN25-PR-A .90.018.02	FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI Legno di larice per serramenti euro / m³			1'886,89	--
Nr. 86 VEN25-PR-A .90.019.00	Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e c ... ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato euro / a corpo			101,65	--
Nr. 87 VEN25-PR-A .97.001.b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... nel FIR della discarica Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero euro / t			17,17	MAT/PR
A R I P O R T A R E					

