

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | ANALISI DEI PREZZI | | | | |
| Nr. 1 NP.IE.002 | <p>Quadro generale - Q.GEN.B ed interruttori consegna Fornitura e posa in opera di quadro di distribuzione ti tipo metallico. Conformita' alle norme: CEI 61439: 1/2 e successive va ... e tarature delle apparecchiature, gli ausiliari, la strumentazione, ecc. sono indicati nelle tavole grafiche allegate.</p> <p>E L E M E N T I: (L) Offerta (sconto 50% listino) (pr=13279,28*0,5) a corpo (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h (E) [VEN25-RU.04.003.a] OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA h</p> | <p>1,000 3,000 12,000</p> | <p>6'639,64 34,05 28,99</p> | <p>6'639,64 102,15 347,88</p> | <p>MDO/RU MDO/RU</p> |
| | Sommano euro | | | 7'089,67 | |
| | Spese Generali 15.00% * (7 089.67) euro | | | 1'063,45 | |
| | Sommano euro | | | 8'153,12 | |
| | Utali Impresa 10% * (8 153.12) euro | | | 815,31 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 8'968,43 | |
| Nr. 2 NP.IE.005 | <p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antirifless ... i ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX The panel 2 o similare</p> <p>E L E M E N T I: (L) MATERIALE (pr=93,25*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p> | <p>1,000 0,500</p> | <p>67,14 34,05</p> | <p>67,14 17,03</p> | <p>MDO/RU</p> |
| | Sommano euro | | | 84,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (84.17) euro | | | 12,63 | |
| | Sommano euro | | | 96,80 | |
| | Utali Impresa 10% * (96.80) euro | | | 9,68 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 106,48 | |
| Nr. 3 NP.IE.006 | <p>Fornitura e posa in opera di faretto a LED per installazione su binario: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antiriflesso Temperatura colore 40 ... preso di ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX Dali o similare</p> <p>E L E M E N T I: (L) MATERIALE sconto 28% (pr=145,75*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p> | <p>1,000 0,100</p> | <p>104,94 34,05</p> | <p>104,94 3,41</p> | <p>MDO/RU</p> |
| | Sommano euro | | | 108,35 | |
| | Spese Generali 15.00% * (108.35) euro | | | 16,25 | |
| | Sommano euro | | | 124,60 | |
| | Utali Impresa 10% * (124.60) euro | | | 12,46 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 137,06 | |
| Nr. 4 NP.IE.007 | <p>Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a LED per installazione a sospensione: Ottica con diffusore in policarbonato opale liscio antiabbagliamento e antirifless ... di ogni accessorio e quant'altro necessario a realizzare il lavoro a regola d'arte. Marca NOVALUX Mini Tube o similare</p> <p>E L E M E N T I: (L) MATERIALE (pr=177,25*0,72) cadauno (E) [VEN25-RU.04.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA h</p> | <p>1,000 0,500</p> | <p>127,62 34,05</p> | <p>127,62 17,03</p> | <p>MDO/RU</p> |
| | Sommano euro | | | 144,65 | |
| | Spese Generali 15.00% * (144.65) euro | | | 21,70 | |
| | Sommano euro | | | 166,35 | |
| | Utali Impresa 10% * (166.35) euro | | | 16,64 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 182,99 | |
| Nr. 5 | Fornitura e posa in opera di sistema di pulsante di sgancio tensione, completo di: | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| NP.IE.008 | - pulsante rosso entro cassetta da sterno IP55, - cartellonistica di emergenza secondo normativ ... ione e prove di sgancio; Comprendivo di ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprendivo delle spese ... ora | 1,000 0,500 | 42,00 27,82 | 42,00 13,91 | -- |
| | Sommano euro | | | 55,91 | |
| | Spese Generali 15.00% * (55.91) euro | | | 8,39 | |
| | Sommano euro | | | 64,30 | |
| | Utili Impresa 10% * (64.30) euro | | | 6,43 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 70,73 | |
| Nr. 6 NP.IM.001 | UNITA' MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE DEL TIPO A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE R410A, idonea per l'installazione esterna. • Unità esterna a pompa di calore raffreddata ad a ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (L) trasporto 2% (pr=12900,10*0,01) % (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h | 1,000 2,000 8,000 8,000 | 12'900,10 129,00 34,05 28,99 | 12'900,10 258,00 272,40 231,92 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 13'662,42 | |
| | Spese Generali 15.00% * (13 662.42) euro | | | 2'049,36 | |
| | Sommano euro | | | 15'711,78 | |
| | Utili Impresa 10% * (15 711.78) euro | | | 1'571,18 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 17'282,96 | |
| Nr. 7 NP.IM.002 | UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=682,51*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 682,51 34,05 28,99 6,83 | 682,51 51,08 43,49 13,66 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 790,74 | |
| | Spese Generali 15.00% * (790.74) euro | | | 118,61 | |
| | Sommano euro | | | 909,35 | |
| | Utili Impresa 10% * (909.35) euro | | | 90,94 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'000,29 | |
| Nr. 8 NP.IM.003 | UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=752,98*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 752,98 34,05 28,99 7,53 | 752,98 51,08 43,49 15,06 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 862,61 | |
| | Spese Generali 15.00% * (862.61) euro | | | 129,39 | |
| | Sommano euro | | | 992,00 | |
| | Utili Impresa 10% * (992.00) euro | | | 99,20 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'091,20 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 9 NP.IM.004 | UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=820,55*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 820,55 34,05 28,99 8,21 | 820,55 51,08 43,49 16,42 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 931,54 | |
| | Spese Generali 15.00% * (931.54) euro | | | 139,73 | |
| | Sommano euro | | | 1'071,27 | |
| | Utili Impresa 10% * (1 071.27) euro | | | 107,13 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'178,40 | |
| Nr. 10 NP.IM.005 | UNITA' INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A E R32, Il ventilator ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=854,82*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 854,82 34,05 28,99 8,55 | 854,82 51,08 43,49 17,10 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 966,49 | |
| | Spese Generali 15.00% * (966.49) euro | | | 144,97 | |
| | Sommano euro | | | 1'111,46 | |
| | Utili Impresa 10% * (1 111.46) euro | | | 111,15 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'222,61 | |
| Nr. 11 NP.IM.006 | UNITA' INTERNA TIPO SOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R-410A E R32, Scambiatore di calore in tubi di rame ed alettatura in a ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=1340,40*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 1'340,40 34,05 28,99 13,40 | 1'340,40 51,08 43,49 26,80 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 1'461,77 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1 461.77) euro | | | 219,27 | |
| | Sommano euro | | | 1'681,04 | |
| | Utili Impresa 10% * (1 681.04) euro | | | 168,10 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 1'849,14 | |
| Nr. 12 NP.IM.007 | UNITA' INTERNA TIPO PAVIMENTO A VISTA (CONSOLE) PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R-410A , Scambiatore di calore in tubi di rame ed al ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=601,42*0,01) % | 1,000 1,500 1,500 2,000 | 601,42 34,05 28,99 6,01 | 601,42 51,08 43,49 12,02 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 708,01 | |
| | Spese Generali 15.00% * (708.01) euro | | | 106,20 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 814,21 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 814,21 | |
| | Sommano euro | | | 814,21 | |
| | Utili Impresa 10% * (814.21) euro | | | 81,42 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 895,63 | |
| Nr. 13 NP.IM.008 | Giunti ad Y per la distribuzione del refrigerante liquido e gas atti a raccordare la tubazione tra le unità interne e/o tra i Kit Distributori. I punti di collegamento consentono di ... o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=173,08*0,01) % | 1,000 0,500 0,500 2,000 | 173,08 34,05 28,99 1,73 | 173,08 17,03 14,50 3,46 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 208,07 | |
| | Spese Generali 15.00% * (208.07) euro | | | 31,21 | |
| | Sommano euro | | | 239,28 | |
| | Utili Impresa 10% * (239.28) euro | | | 23,93 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 263,21 | |
| Nr. 14 NP.IM.009 | Collettore a 4 o 8 uscite uguali per il collegamento di unità interne, con dimensioni che variano in base alla potenza totale. Collettore a 8 uscite uguali per il collegamento di ... o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=164,11*0,01) % | 1,000 0,500 0,500 2,000 | 164,11 34,05 28,99 1,64 | 164,11 17,03 14,50 3,28 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 198,92 | |
| | Spese Generali 15.00% * (198.92) euro | | | 29,84 | |
| | Sommano euro | | | 228,76 | |
| | Utili Impresa 10% * (228.76) euro | | | 22,88 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 251,64 | |
| Nr. 15 NP.IM.010 | COMANDO CABLATO • Controllo individuale o di gruppo fino a 16 unità interne. • Controllo unificato (unità interne, recuperatore ERV Plus, kit unità di trattamento aria). • Controll ... re o accessorio anche non specificatamente indicato al fine di fornire il lavoro completo secondo la regola dell'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (E) [VEN25-RU.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) trasporto 2% (pr=117,77*0,01) % | 1,000 0,500 0,500 2,000 | 117,77 34,05 28,99 1,18 | 117,77 17,03 14,50 2,36 | MDO/RU MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 151,66 | |
| | Spese Generali 15.00% * (151.66) euro | | | 22,75 | |
| | Sommano euro | | | 174,41 | |
| | Utili Impresa 10% * (174.41) euro | | | 17,44 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 191,85 | |
| Nr. 16 NP.IM.022 | Fornitura e posa in opera di Degrassatore Statico/Separatore Grassi per Civile Abitazione da Interrare (cucine) marcato CE prodotto in SERIE DICHIARATA codice DEGSEPCB4-20 , confor ... o e tutte le opere di allaccio alla pubblica fognatura ed altro per l'esecuzione di un lavoro finito ed a regola d'arte. E L E M E N T I: (L) Materiale cadauno (L) Trasporto a corpo | 1,000 1,000 | 2'400,00 660,00 | 2'400,00 660,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 3'060,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | I M P O R T I | | R. |
|---------------------|--|-----------------|----------------|--------------------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 3'060,00 | |
| | (E) [VEN25-RU.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA h (L) Assistenze murarie (pr=3741,00*0,01) % | 20,000 2,000 | 34,05 37,41 | 681,00 74,82 | MDO/RU |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3 815.82) euro | | | 3'815,82 572,37 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (4 388.19) euro | | | 4'388,19 438,82 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 4'827,01 | |
| Nr. 17 NP.STR.01 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... S4 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 35/45. Voce desunta da Prezziario veneto 2025 - articolo VEN25-01.08.02.1 E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h | 0,150 | 27,33 | 4,10 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-PR-B.02.004.e] CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 Conglomerato durev ... m³ | 1,050 | 135,14 | 141,90 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-B.02.020.a] SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI Sovrapprezzo ai calcestruzzi a ... m³ | 1,050 | 2,50 | 2,63 | --- |
| | (A) [VEN25-AT.14.005.00] NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO di cui MDO/RU= 91.852%; MAT/PR= 0.640%; ATT/AT= 7.508%; h | 0,150 | 35,96 | 5,39 | AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (154.02) euro | | | 154,02 23,10 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (177.12) euro | | | 177,12 17,71 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 194,83 | |
| Nr. 18 NP.STR.02 | Ancoraggi e fissaggio di barre in acciaio di diametro 24 mm su muratura, per 30 cm di profondità e una larghezza del foro fino a 30 mm con resine tipo HIT-HY 270 della HILTI. E' in ... arica dei detriti e degli imballi. La voce è comprensiva di qualunque magistero per dare la lavorazione a regola d'arte. E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h | 0,280 | 33,03 | 9,25 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h | 0,258 | 27,33 | 7,05 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.001.b] ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per ... (qt=3,551*0,8) kg | 2,841 | 1,30 | 3,69 | --- |
| | (L) ancorante chimico epossidico HIT-HY 270 l | 0,074 | 155,04 | 11,47 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.07.018.00] NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE h | 0,089 | 7,77 | 0,69 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.05.008.a] NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTOGENO Nolo a freddo di gruppo ... h | 0,089 | 11,36 | 1,01 | --- |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33.16) euro | | | 33,16 4,97 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.13) euro | | | 38,13 3,81 | |
| | T O T A L E euro / cad | | | 41,94 | |
| Nr. 19 NP.STR.03 | Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura, anche ... i e travi. Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo : VE24_02CS.PR.Q3.B06.008.02 incrementato di un 5%. E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [VE24_02CS.PR.Q3.B06.008.02] Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi s ... di cui MDO/RU= 55.000%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ml. | 1,050 | 27,28 | 28,64 | --- |
| | T O T A L E euro / ml. | | | 28,64 | |
| Nr. 20 NP.STR.04 | Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni ... e semplici.Voce desunta da prezziario comune Venezia 2024 - articolo :VE24_02CS.PR.Q3.B06.009.04 incrementato di un 5% E L E M E N T I: | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|--|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 9'486,17 | |
| | Sommano euro | | | 9'486,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (9 486.17) euro | | | 1'422,93 | |
| | Sommano euro | | | 10'909,10 | |
| | Utili Impresa 10% * (10 909.10) euro | | | 1'090,91 | |
| | TOTALE euro / a corpo | | | 12'000,01 | |
| Nr. 26 NP.STR.13 | RINFORZO A FLESSIONE DI SOLETTE IN C.A. MEDIANTE PLACCAGGIO CON TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (1200 g/m2) - Stesura con gel epossidico Rinf... a 1.200 g/mq n. trefoli per cm = 3,14 spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm. Primo strato ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (L) materiali e noli mq | 1,1000 1,0000 | 27,33 208,04 | 30,06 208,04 | MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 238,10 | |
| | Spese Generali 15.00% * (238.10) euro | | | 35,72 | |
| | Sommano euro | | | 273,82 | |
| | Utili Impresa 10% * (273.82) euro | | | 27,38 | |
| | TOTALE euro / mq | | | 301,20 | |
| Nr. 27 NP.STR.14 | Incollaggi strutturali calcestruzzo/acciaio mediante applicazione a spatola di adesivo epossidico tipo Geolite Gel di Kerakoll Spa, GreenBuilding Rating 4, provvisto di marcatura C ... requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-4 e EN 1504-6, Euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501). ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (L) materiali e noli-Rif. prezzo Kerakoll mq | 0,5560 1,0000 | 27,33 72,25 | 15,20 72,25 | MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 87,45 | |
| | Spese Generali 15.00% * (87.45) euro | | | 13,12 | |
| | Sommano euro | | | 100,57 | |
| | Utili Impresa 10% * (100.57) euro | | | 10,06 | |
| | TOTALE euro / mq | | | 110,63 | |
| Nr. 28 NP.STR.15 | FORNITURA E POSA DI BARRA FILETTATA CL. 8.8 CON ANCORAGGIO CHIMICO Fornitura e posa in opera di barra filettata cl. 8.8 con ancoraggio chimico, compresa la formazione del foro e sua pulizia, con lunghezza del foro fino a 70 cm. Diametro barra 20 mm e lunghezza barra fino a 75 cm ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE (qt=0,03000*70/60) h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE (qt=0,18000*70/60) h (E) [VEN25-PR-A.19.006.00] ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA Anco ... (qt=0,07000*70/60) l (A) [VEN25-AT.13.004.00] NOLO A CALDO DI COMPRESSORE Nolo a caldo di compressori ad a ... (qt=0,15000*70/60) di cui MDO/RU= 63.605%; MAT/PR= 29.655%; ATT/AT= 6.740%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m²/mese (E) [VEN25-AT.07.012.00] NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE Nolo a freddo di idropulitric ... (qt=0,18000*70/60) h (A) [VEN25-AT.01.016.00] COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto d ... (qt=0,05000*70/60) di cui MDO/RU= 56.000%; MAT/PR= 16.000%; ATT/AT= 28.000%; t*km (L) Barra filettata M20 cl. 8.8. Peso barra 2.1 kg/m, lunghezza massima 75 cm (qt=2,1*0,75) kg | 0,035 0,210 0,082 0,175 0,100 0,210 0,058 1,575 | 33,03 27,33 27,54 51,93 2,79 40,33 0,25 6,91 | 1,16 5,74 2,26 9,09 0,28 8,47 0,01 10,88 | MDO/RU MDO/RU MAT/PR AN --- NL/AT AN |
| | Sommano euro | | | 37,89 | |
| | Spese Generali 15.00% * (37.89) euro | | | 5,68 | |
| | Sommano euro | | | 43,57 | |
| | Utili Impresa 10% * (43.57) euro | | | 4,36 | |
| | TOTALE euro / m | | | 47,93 | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 29 NP_A_002 | <p>Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai ... riutilizzo delle terre. Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.b] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... t</p> | 1,000 | 17,17 | 17,17 | MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 17,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (17.17) euro | | | 2,58 | |
| | Sommano euro | | | 19,75 | |
| | Utili Impresa 10% * (19.75) euro | | | 1,98 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 21,73 | |
| Nr. 30 NP_A_003 | <p>Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non ... tà indicate nel FIR della discarica Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.97.001.o] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATE ... kg</p> | 1,000 | 0,93 | 0,93 | --- |
| | Sommano euro | | | 0,93 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.93) euro | | | 0,14 | |
| | Sommano euro | | | 1,07 | |
| | Utili Impresa 10% * (1.07) euro | | | 0,11 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 1,18 | |
| Nr. 31 NP_A_004 | <p>Restauro di porte, finestre e portefinestre con qualsiasi tipo di apertura, in legno e/o legno e ferro, costituite da telaio fisso e ante apribili, da effettuarsi in situ o in labo ... ante apribili, da effettuarsi in situ o in laboratorio. Sono compresi nell'intervento la sverniciatura e la raschiatura</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h (E) [VEN25-AT.20.019.09] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere h (E) [VEN25-AT.20.019.14] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pisto ... h (E) [VEN25-AT.20.019.21] ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diver ... a corpo (E) [VEN25-PR-A.90.018.02] FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI Legno di laric ... m³ (E) [VEN25-PR-A.90.019.00] Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura ... a corpo (E) [VEN25-AT.09.002.a] NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o pi ... di cui MDO/RU= 60.320%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h</p> | 2,000 2,000 0,020 0,010 1,000 0,005 0,030 0,100 | 33,03 30,57 2,85 11,46 3,32 1'886,89 101,65 50,93 | 66,06 61,14 0,06 0,11 3,32 9,43 3,05 5,09 | MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- |
| | Sommano euro | | | 148,26 | |
| | Spese Generali 15.00% * (148.26) euro | | | 22,24 | |
| | Sommano euro | | | 170,50 | |
| | Utili Impresa 10% * (170.50) euro | | | 17,05 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 187,55 | |
| Nr. 32 NP_A_006 | <p>PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLELENTE-10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di qu ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.</p> <p>E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m²</p> | 0,320 0,315 1,000 | 33,03 27,33 8,04 | 10,57 8,61 8,04 | MDO/RU MDO/RU --- |
| | A R I P O R T A R E | | | 27,22 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 27,22 | |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² | 3,000 | 3,22 | 9,66 | -- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m | 3,200 | 1,10 | 3,52 | -- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m | 0,600 | 1,97 | 1,18 | -- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg | 2,000 | 1,73 | 3,46 | -- |
| | (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h | 0,005 | 52,04 | 0,26 | -- |
| | (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese | 0,005 | 2,79 | 0,01 | -- |
| | (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ² | 1,000 | 10,12 | 10,12 | -- |
| | Sommano euro | | | 55,43 | |
| | Spese Generali 15.00% * (55.43) euro | | | 8,31 | |
| | Sommano euro | | | 63,74 | |
| | Utili Impresa 10% * (63.74) euro | | | 6,37 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 70,11 | |
| Nr. 33 NP_A_007 | PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO DI CUI UNA IDRORIPLELENTE-15 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di q ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ² | 0,320 0,315 1,000 3,000 6,400 1,200 2,000 0,005 0,005 1,000 | 33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 10,12 | 10,57 8,61 8,04 9,66 7,04 2,36 3,46 0,26 0,01 10,12 | MDO/RU MDO/RU -- -- -- -- -- -- -- -- |
| | Sommano euro | | | 60,13 | |
| | Spese Generali 15.00% * (60.13) euro | | | 9,02 | |
| | Sommano euro | | | 69,15 | |
| | Utili Impresa 10% * (69.15) euro | | | 6,92 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 76,07 | |
| Nr. 34 NP_A_011 | CONTROPARETE ISOLATA DA 3,55 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a b ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m | 0,240 0,235 1,000 2,000 0,500 | 33,03 27,33 3,22 1,10 1,97 | 7,93 6,42 3,22 2,20 0,99 | MDO/RU MDO/RU -- -- -- |
| | A R I P O R T A R E | | | 20,76 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|--|--|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 20,76 | |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg | 0,300 | 1,73 | 0,52 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h | 0,005 | 52,04 | 0,26 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese | 0,005 | 2,79 | 0,01 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.073.i] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m ² | 1,000 | 10,21 | 10,21 | --- |
| | (E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m ² | 1,000 | 1,60 | 1,60 | --- |
| | Sommano euro | | | 33,36 | |
| | Spese Generali 15.00% * (33.36) euro | | | 5,00 | |
| | Sommano euro | | | 38,36 | |
| | Utili Impresa 10% * (38.36) euro | | | 3,84 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 42,20 | |
| Nr. 35 NP_A_012 | CONTROPARETE ISOLATA DA 10 cm Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bor ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I : (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese (E) [VEN25-PR-A.06.073.c] PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESP ... m ² (E) [VEN25-01.19.008.00] SOVRAPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazion ... di cui MDO/RU= 13.950%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; m ² | 0,240 0,235 2,000 2,000 0,500 0,300 0,005 0,005 1,000 1,000 | 33,03 27,33 3,22 1,10 1,97 1,73 52,04 2,79 34,74 1,60 | 7,93 6,42 6,44 2,20 0,99 0,52 0,26 0,01 34,74 1,60 | MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- --- --- --- |
| | Sommano euro | | | 61,11 | |
| | Spese Generali 15.00% * (61.11) euro | | | 9,17 | |
| | Sommano euro | | | 70,28 | |
| | Utili Impresa 10% * (70.28) euro | | | 7,03 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 77,31 | |
| Nr. 36 NP_A_014 | PARTE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIEPELENTE-10 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I : (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg | 0,320 0,315 1,000 2,000 3,200 0,600 2,000 | 33,03 27,33 8,04 3,22 1,10 1,97 1,73 | 10,57 8,61 8,04 6,44 3,52 1,18 3,46 | MDO/RU MDO/RU --- --- --- --- --- |
| | Sommano euro | | | 61,11 | |
| | Spese Generali 15.00% * (61.11) euro | | | 9,17 | |
| | Sommano euro | | | 70,28 | |
| | Utili Impresa 10% * (70.28) euro | | | 7,03 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 77,31 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 41,82 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|----------|----------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 41,82 | |
| | (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h | 0,005 | 52,04 | 0,26 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese | 0,005 | 2,79 | 0,01 | --- |
| | (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ² | 2,000 | 10,12 | 20,24 | --- |
| | Sommano euro | | | 62,33 | |
| | Spese Generali 15.00% * (62.33) euro | | | 9,35 | |
| | Sommano euro | | | 71,68 | |
| | Utili Impresa 10% * (71.68) euro | | | 7,17 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 78,85 | |
| Nr. 37 NP_A_015 | PARETE IN CARTONGESSO CON DUE LASTRE SU OGNI LATO IDRORIEPELENTE-15 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastr ... anno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. E L E M E N T I: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h | 0,320 | 33,03 | 10,57 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h | 0,315 | 27,33 | 8,61 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² | 1,000 | 8,04 | 8,04 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² | 2,000 | 3,22 | 6,44 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... (qt=3,200*2) m | 6,400 | 1,10 | 7,04 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... (qt=0,600*2) m | 1,200 | 1,97 | 2,36 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg | 2,000 | 1,73 | 3,46 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h | 0,005 | 52,04 | 0,26 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A F ... m ² /mese | 0,005 | 2,79 | 0,01 | --- |
| | (E) [VEN25-01.19.006.a] SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura ... m ² | 2,000 | 10,12 | 20,24 | --- |
| | Sommano euro | | | 67,03 | |
| | Spese Generali 15.00% * (67.03) euro | | | 10,05 | |
| | Sommano euro | | | 77,08 | |
| | Utili Impresa 10% * (77.08) euro | | | 7,71 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 84,79 | |
| Nr. 38 NP_A_016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO ISOLATO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre d ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm E L E M E N T I: (E) [VEN25-PR-A.06.057.b] PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espa ... m ² | 1,000 | 29,81 | 29,81 | --- |
| | (E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h | 0,016 | 30,57 | 0,49 | --- |
| | (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h | 0,260 | 33,03 | 8,59 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h | 0,255 | 27,33 | 6,97 | MDO/RU |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.003.00] MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia ... m ² | 1,000 | 8,04 | 8,04 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.06.041.a] LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm m ² | 1,000 | 3,22 | 3,22 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.025.00] PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici ... m | 2,800 | 1,10 | 3,08 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.026.00] PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili ... m | 0,500 | 1,97 | 0,99 | --- |
| | (E) [VEN25-PR-A.08.027.00] STUCCO PER CARTONGESSO kg | 0,300 | 1,73 | 0,52 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.11.002.00] NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 di cui MDO/RU= 59.020%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; h | 0,005 | 52,04 | 0,26 | --- |
| | (E) [VEN25-AT.03.004.b] NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 61,97 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|---|---|--|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 61,97 | |
| | NOLO A F ... m ² /mese | 0,005 | 2,79 | 0,01 | --- |
| | Sommano euro | | | 61,98 | |
| | Spese Generali 15.00% * (61.98) euro | | | 9,30 | |
| | Sommano euro | | | 71,28 | |
| | Utili Impresa 10% * (71.28) euro | | | 7,13 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 78,41 | |
| Nr. 39 NP_A_017 | OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE Per il recupero del materiale esistente e sostituzione del mancante ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h | 0,720 | 33,03 | 23,78 | MDO/RU |
| | Sommano euro | | | 23,78 | |
| | Spese Generali 15.00% * (23.78) euro | | | 3,57 | |
| | Sommano euro | | | 27,35 | |
| | Utili Impresa 10% * (27.35) euro | | | 2,74 | |
| | TOTALE euro / mq | | | 30,09 | |
| Nr. 40 NP_A_018 | SOVRAPREZZO PER LA FINITURA DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA TERRAZZA Piastrille ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, difici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo. ELEMENTI: (E) [VEN25-PR-A.17.004.d] PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMAL ... m ² | 1,000 | 13,78 | 13,78 | --- |
| | Sommano euro | | | 13,78 | |
| | Spese Generali 15.00% * (13.78) euro | | | 2,07 | |
| | Sommano euro | | | 15,85 | |
| | Utili Impresa 10% * (15.85) euro | | | 1,59 | |
| | TOTALE euro / mq | | | 17,44 | |
| Nr. 41 NP_A_019 | STRATO DI FINITURA DRENANTE ECOCOMPATIBILE Fornitura e posa di pavimentazione drenante ecocompatibile tipo BIKO o similare, composta da aggregati monogranulari (8/12 mm) e legante ... desimo periodo. Il sistema rispetta i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 n. 256. Spessore di 8 cm ELEMENTI: (L) Aggregato mono-granulare mc (L) Legante (Cemento grigio o bianco 32.5 R o 42.5 R Tipo II-ALL) mc (L) BIKO mc (L) OXICOLOR DA CONCORDARE CON LA DL kg (L) Acqua L (L) Preparazione materiale mc (L) Syesa con vibrofinitrice mq (L) KURING (Trattamento antievaporante) kg (L) KORAZZANTE (Trattamento superficiale, consolidante ed antipolvere in dispersione acquosa) kg | 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 1,000 0,200 0,300 | 64,60 84,00 181,70 48,13 1,60 68,00 12,00 9,00 9,00 | 5,17 6,72 14,54 3,85 0,13 5,44 12,00 1,80 2,70 | |
| | Sommano euro | | | 52,35 | |
| | Spese Generali 15.00% * (52.35) euro | | | 7,85 | |
| | Sommano euro | | | 60,20 | |
| | Utili Impresa 10% * (60.20) euro | | | 6,02 | |
| | TOTALE euro / mq | | | 66,22 | |
| Nr. 42 NP_A_020 | Piattaforma elevatrice Linea POSIZIONE 1 - GeN2HOME A Portata - Capienza 385 kg - 3 passeggeri | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|--|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | Posizione Armatura laterale destra al vano Velocità 0,15 m/s con livellamento di prec ... mmx Altezza 2000 mm Porte di piano: Telescopiche Automatiche a 2 pannelli.Dimensioni: Apertura 900 mm x Altezza 2000 mm ELEMENTI: (L) Posizione 1 - Gen2Home A cadauno | 1,000 | 24'844,00 | 24'844,00 | |
| | Sommano euro | | | 24'844,00 | |
| | Spese Generali 15.00% * (24 844.00) euro | | | 3'726,60 | |
| | Sommano euro | | | 28'570,60 | |
| | Utili Impresa 10% * (28 570.60) euro | | | 2'857,06 | |
| | T O T A L E euro / cad | | | 31'427,66 | |
| Nr. 43 NP_A_022 | Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato alettate compreso di n. 2 lucchetti del tipo corazzato, con telaio perimetrale di altezza cm. 180-210 in tubo quadrato da mm 30x30x3 ... tipo corazzato e pannello in lamiera alettate, per una ventilazione continua, zincata di rivestimento elettrosaldato. ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO h (E) [VEN25-PR-A.08.003.a] TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 kg (E) [VEN25-PR-A.18.021.00] PITTURA ZINCANTE INORGANICA l (E) [VEN25-AT.50.001.01] TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%) (E) [VEN25-AT.50.002.01] NOLI in percentuale (Percentuale del 2%) (E) [VEN25-PR-A.98.119.00] materiali vari e minuterie per revisione cad | 4,000 4,000 2,000 100,000 3,500 0,040 0,020 5,000 | 33,03 27,33 1,74 1,20 18,41 92,21 92,21 9,30 | 132,12 109,32 3,48 120,00 64,44 3,69 1,84 46,50 | MDO/RU MDO/RU MAT/PR MAT/PR MAT/PR TR/AT NL/AT MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 481,39 | |
| | Spese Generali 15.00% * (481.39) euro | | | 72,21 | |
| | Sommano euro | | | 553,60 | |
| | Utili Impresa 10% * (553.60) euro | | | 55,36 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 608,96 | |
| Nr. 44 NP_A_023 | Porta in ferro antintrusione in acciaio zincato alettate compreso di n. 2 lucchetti del tipo corazzato, con telaio perimetrale di altezza cm. 180-210 in tubo quadrato da mm 30x30x3 ... tipo corazzato e pannello in lamiera alettate, per una ventilazione continua, zincata di rivestimento elettrosaldato. ELEMENTI: (E) [VEN25-RU.01.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE h (E) [VEN25-RU.01.004.a] OPERAIO COMUNE EDILE h (E) [VEN25-AT.07.015.00] NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO h (E) [VEN25-PR-A.08.003.a] TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 kg (E) [VEN25-PR-A.18.021.00] PITTURA ZINCANTE INORGANICA l (E) [VEN25-AT.50.001.01] TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%) (E) [VEN25-AT.50.002.01] NOLI in percentuale (Percentuale del 2%) (E) [VEN25-PR-A.98.119.00] materiali vari e minuterie per revisione cad | 4,000 4,000 2,000 50,000 1,750 0,040 0,020 5,000 | 33,03 27,33 1,74 1,20 18,41 92,21 92,21 9,30 | 132,12 109,32 3,48 60,00 32,22 3,69 1,84 46,50 | MDO/RU MDO/RU MAT/PR MAT/PR MAT/PR TR/AT NL/AT MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 389,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (389.17) euro | | | 58,38 | |
| | Sommano euro | | | 447,55 | |
| | Utili Impresa 10% * (447.55) euro | | | 44,76 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 492,31 | |
| Nr. 45 NP_A_024 | Botola d'ispezione Fornitura e posa in opera di botola d'ispezione 60x60 cm per controsoffitto o pareti, con telaio in alluminio e anta in cartongesso, completa di realizzazione de ... amento e ripristino delle superfici tagliate, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B53094d] CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE BOTOLE PER CONTROSOFFITTI ... cad (E) [M01002a] MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONAL ... ora (L) Trasporto % | 1,000 8,000 0,030 | 50,29 31,54 302,61 | 50,29 252,32 9,08 | --- --- --- |
| | Sommano euro | | | 311,69 | |
| | Spese Generali 15.00% * (311.69) euro | | | 46,75 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 358,44 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--|---|----------------|----------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| COSTI ELEMENTARI | | | | | |
| Nr. 50 B53094d | CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE BOTOLE PER CONTROSOFFITTI Botola per ispezione controsoffitti e pareti con telaio in alluminio ed anta in cartongesso idrorepellente spessore 12,5 mm: 600 × 600 mm | euro / cad | | 50,29 | -- |
| Nr. 51 M01002a | MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa | euro / ora | | 31,54 | -- |
| Nr. 52 M01025a | Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa | euro / ora | | 27,82 | -- |
| Nr. 53 VE24_02CS. PR.Q3.B06.0 08.02 | Pulitura di elementi lignei per l'asportazione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti, di prodotti del degrado e da materiali biologici di varia natura, anche ... adeguatamente protetto, per il tempo necessario all'asciugatura e l'eventuale spazzolatura finale. per arcarecci e travi | euro / ml. | | 27,28 | -- |
| Nr. 54 VE24_02CS. PR.Q3.B06.0 09.04 | Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo, effettuato mediante iniezioni di liquido antiparassitario su travature lignee di piccole, medie e grandi dimensioni ... un periodo di tempo adeguato, con teli in polietilene in modo da permettere al prodotto di agire: per travature semplici | euro / ml. | | 16,69 | -- |
| Nr. 55 VE24_03CS. PR.Q03.C01. 006 | Consolidamento di elementi lignei degradati per effetto di fenomeni di marcescenza del materiale o per attacco di insetti xilofagi da eseguirsi mediante l'imbibizione dell'elemento ... mpalcature interne di servizio., escluso il ponteggio esterno. esclusi puntellamenti , Misurazione: superficie trattata. | euro / m² | | 218,40 | -- |
| Nr. 56 VEN25-01.19 .006.a | SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm | euro / m² | | 10,12 | -- |
| Nr. 57 VEN25-01.19 .008.00 | SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera al vapore. SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI BARRIERA PER VAPORE | euro / m² | | 1,60 | -- |
| Nr. 58 VEN25-AT.0 1.001.a | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 | euro / h | | 17,49 | NL/AT |
| Nr. 59 VEN25-AT.0 3.004.b | NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese | euro / m²/mese | | 2,79 | -- |
| Nr. 60 VEN25-AT.0 5.006.00 | NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 | euro / h | | 3,50 | NL/AT |
| Nr. 61 VEN25-AT.0 5.008.a | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw | euro / h | | 11,36 | -- |
| Nr. 62 VEN25-AT.0 6.005.00 | NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO | euro / h | | 2,70 | NL/AT |
| Nr. 63 VEN25-AT.0 7.012.00 | NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE | euro / h | | 40,33 | NL/AT |
| Nr. 64 VEN25-AT.0 7.015.00 | NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO | euro / h | | 1,74 | MAT/PR |
| Nr. 65 VEN25-AT.0 7.018.00 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE | euro / h | | 7,77 | -- |
| Nr. 66 VEN25-AT.0 9.002.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 | euro / h | | 50,93 | -- |
| Nr. 67 VEN25-AT.1 1.002.00 | NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 | euro / h | | 52,04 | -- |
| Nr. 68 VEN25-AT.2 0.019.09 | ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Aspirapolvere | euro / h | | 2,85 | -- |
| Nr. 69 VEN25-AT.2 0.019.14 | ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Nolo di compressore con pistola con ugello erogatore pressione di esercizio da 0 a 10 atm | euro / h | | 11,46 | -- |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|------------------------------------|---|----------|----------|----------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 70 VEN25-AT.2 0.019.21 | ATTREZZATURE DIVERSE IN GENERE Attrezzi manuali comuni diversi per lavori da serramentista euro / a corpo | | | 3,32 | --- |
| Nr. 71 VEN25-AT.5 0.001.01 | TRASPORTI in percentuale (Percentuale del 4%) euro / | | | 92,21 | TR/AT |
| Nr. 72 VEN25-AT.5 0.002.01 | NOLI in percentuale (Percentuale del 2%) euro / | | | 92,21 | NL/AT |
| Nr. 73 VEN25-PR-A .06.003.00 | MATERASSINO IN LANA DI ROCCIA Materassino di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densità kg/mc 22 di spessore cm 5 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA euro / m ² | | | 8,04 | --- |
| Nr. 74 VEN25-PR-A .06.041.a | LASTRE IN GESSO RIVESTITO A BORDI ASSOTTIGLIATI Da 12.5 mm euro / m ² | | | 3,22 | --- |
| Nr. 75 VEN25-PR-A .06.057.b | PANNELLI IN EPS GRIGIO Pannelli isolanti di polistirene espanso sinterizzato EPS 150 T grigio, marcati CE in conformità alla norma UNI EN 13163, densità minima 30 kg/mc, a specific ... la norma EN 12667 ?D pari ad almeno 0,031 W/(m K). PANNELLI IN EPS GRIGIO Trasmittanza fino a 0.21 W/mqK spessore 14 cm euro / m ² | | | 29,81 | --- |
| Nr. 76 VEN25-PR-A .06.073.c | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 8 cm euro / m ² | | | 34,74 | --- |
| Nr. 77 VEN25-PR-A .06.073.i | PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA Pannelli in schiuma di resina fenolica espansa, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità ... B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 PANNELLI TERMOISOLANTI CAM IN SCHIUMA DI RESINA FENOLICA ESPANSA, sp. 2 cm euro / m ² | | | 10,21 | --- |
| Nr. 78 VEN25-PR-A .08.001.b | ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato ACCIAIO tipo B450C controllato euro / kg | | | 1,30 | --- |
| Nr. 79 VEN25-PR-A .08.003.a | TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 euro / kg | | | 1,20 | MAT/PR |
| Nr. 80 VEN25-PR-A .08.025.00 | PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U o a C per supporto cartongesso PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO euro / m | | | 1,10 | --- |
| Nr. 81 VEN25-PR-A .08.026.00 | PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO Profili metallici in acciaio zincato nervato ad U per guida di supporto cartongesso PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO euro / m | | | 1,97 | --- |
| Nr. 82 VEN25-PR-A .08.027.00 | STUCCO PER CARTONGESSO euro / kg | | | 1,73 | --- |
| Nr. 83 VEN25-PR-A .17.004.d | PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE PIASTRELLE ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, co ... difici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE Finitura superficiale antiscivolo. euro / m ² | | | 13,78 | --- |
| Nr. 84 VEN25-PR-A .18.021.00 | PITTURA ZINCANTE INORGANICA euro / l | | | 18,41 | MAT/PR |
| Nr. 85 VEN25-PR-A .19.006.00 | ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA Ancorante ad adesione ad altissima resistenza a base di resina vinilestere epossiacrilato, senza stirene, in cartuccia bicom ... Fiber reinforced Polymer), per ancoraggi anche in ambienti umidi ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA euro / l | | | 27,54 | MAT/PR |
| Nr. 86 VEN25-PR-A .90.018.02 | FALEGNAME: LEGNAME E ACCESSORI PER SERRAMENTI Legno di larice per serramenti euro / m ³ | | | 1'886,89 | --- |
| Nr. 87 VEN25-PR-A .90.019.00 | Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato Gruppo ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e c ... ferramenta di sostegno, attacco, cerniere e chiusura di serramenti oscuranti ad ante mobili in acciaio zincato e colorato euro / a corpo | | | 101,65 | --- |
| Nr. 88 VEN25-PR-A .97.001.b | COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seg ... nel FIR della discarica Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero euro / t | | | 17,17 | MAT/PR |
| A R I P O R T A R E | | | | | |

