RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FESR AZIONE 5.1

LLPP OPI 2024/002 - CUP: I91B23000080006

PROGETTO ESECUTIVO (PE)

STAZIONE APPALTANTE:	**COMUNE DI PADOVA**
RUP:	**Arch. Diego Gianon**
ASSISTENTI AL RUP:	**Arch. Michela Memo** **Arch. Lucia Zuin**
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO COORDINAMENTO	**QR Atelier s.r.l. s.t.p.** Arch. Filippo Govoni Arch. Federico Orsini
	Arch. Andreja Tagliatesta **Arch. Federica Valbusa**
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE	**Arch. Riccardo Russo**
PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO	**Espace Libre s.r.l.**
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	**Ing. Gustavo Bernagozzi**
PROGETTAZIONE IDRAULICA	**Ing. Marco Donati**
PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE	**Secured Solution s.r.l.**
ARCHEOLOGIA E RILIEVI	**Archetipo s.r.l.**
GEOLOGO	**Dott.ssa Emma Biondani**

Codice commessa	Oggetto	Data	Revisione
146_PD_PRA	Prima emissione	Ottobre 2025	00

CONTENUTI	GRUPPO	TAVOLA N.
Stato di progetto Verde 1:500 / 1:250	A	4.5

file | 20251005_PD_PRA_PE

Planimetria, 1:3500

LEGENDA LIMITE INTERVENTI

- Area di intervento
- Ambito A - Riqualificazione verde Parco delle mura di S. Benedetto
- Ambito B - Riqualificazione urbanistica mura di S. Benedetto
- Area esclusa dall'intervento

Planimetria generale, 1:500

LEGENDA ALBERI

Alberi da frutto

Co	Cydonia oblonga
Ej	Eriobotrya japonica
Pa	Prunus armeniaca
Pd	Prunus domestica

Alberi da lamineazione

Sb	Cydonia oblonga Salix babylonica

Alberi per filari

Pa	Platanus acerifolia
Pv	Platanus vallis clausa
Tp	Tilia platyphyllos
Ac	Acer campestre
Pm	Prunus mascki

Alberi esistenti

LEGENDA STAGIONAITÀ SPECIE ARBOREE

AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Codice	Specie	Taglia	Quantità	Foto	Stagionalità 04/06 07/09 10/12 01/03
Co	Cydonia oblonga	20/25	13 u		
Ej	Eriobotrya japonica	20/25	14 u		
Pa	Prunus armeniaca	20/25	16 u		
Pd	Prunus domestica	20/25	14 u		
Ac	Acer campestre	25/30	34 u		
Pm	Prunus mascki	20/25	5 u		

AMBITO RIQUALIFICAZIONE VERDE

Codice	Specie	Taglia	Quantità	Foto	Stagionalità 04/06 07/09 10/12 01/03
Sb	Salix babylonica	20/25	11 u		
Pa	Platanus acerifolia	25/30	15 u		
Pv	Platanus vallis clausa	25/30	14 u		
Tp	Tilia platyphyllos	25/30	32 u		

Totale alberi di progetto: 170 unità
R. Verde: 72 unità
R. Urbanistica: 98 unità

LEGENDA AREE A PRATO E ARBUSTIVE

Spazi verdi

Prato (13197 m²)
- Agrostis tenuis «Highlands» (50%)
- Festuca rubra commutata «Barcrown» (25%)
- Festuca rubra commutata «Cindy» (20%)
- Festuca rubra trichophylla «Dawsonii» (20%)
- Lolium perenne «Moondale» (5%)
- Poa pratensis «Geronimo» (10%)

Prato_vasca di laminazione (2861 m² - 3-4 g/m² in autunno, 6-7 g/m² in primavera)
- Agrostis tenuis
- Cardamine pratensis
- Juncus effusus
- Lotus uliginosus
- Lychnis flos-cuculi
- Myosotis scorpioides
- Plantago lanceolata
- Potentilla reptans
- Prunella vulgaris
- Ranunculus repens
- Ranunculus acris

Piante aromatiche e fiori selvatici (1295 m² densità 5u/m² - 3L)
- Lavandula angustifolia
- Rosmarinus officinalis
- Salvia
- Calendula
- Echinacea

Giardino del terzo paesaggio (492 m² - densità 4u/m² - Vaso 130)
- Achillea millefolium
- Malva sylvestris
- Malva alcea
- Festuca arundinacea
- Nepeta tenuiflora
- Echinacea purpurea
- Lavandula angustifolia

Piante vasca di laminazione (855 m² densità 5u/m² - 3L)
- Carex spp.
- Iris pseudacorus
- Eupatorium cannabinum
- Lythrum salicaria
- Mentha aquatica

Arbusti d'ombra sotto filari (506 m² - densità 1u/0.75m² - arbusti 60/80)
- Calycanthus
- Ligustrum vulgare
- Lonicera xylosteum

Vista frutteto

Vista terzo paesaggio