RIQUALIFICAZIONE VERDE DEL PARCO DELLE MURA DI SAN BENEDETTO
PR-FERS AZIONE 2.7.1

LLPP OPI 2023/015 - CUP: H93D23000060006

PROGETTO ESECUTIVO (PE)

STAZIONE APPALTANTE: **COMUNE DI PADOVA**

RUP: **Arch. Diego Giacon**

ASSISTENTI AL RUP: **Arch. Michela Memo**, **Arch. Lucia Zuin**

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA / PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO / COORDINAMENTO: **QB Atelier s.r.l. s.t.p.** Arch. Filippo Govoni, Arch. Federico Orsini; **Arch. Andreja Tagliatesta**, **Arch. Federica Valbusa**

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, CSP/CSE: **Arch. Riccardo Russo**

PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO: **Espace Libre s.r.l.**

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI: **Ing. Gustavo Bernagozzi**

PROGETTAZIONE IDRAULICA: **Ing. Marco Donati**

PROGETTAZIONE EDILIZIA, STRUTTURE: **Secured Solution s.r.l.**

ARCHEOLOGIA E RILIEVI: **Archetipo s.r.l.**

GEOLOGO: **Dott.ssa Emma Biondani**

Codice commessa	Oggetto	Data	Revisione
146_PD_PRA	Prima emissione	Ottobre 2025	00

CONTENUTI	GRUPPO	TAVOLA N.
Stato di progetto Verde 1:500 / 1:250	A	4.5

file 20251005_PD_PRA_PE

Planimetria, 1:3500

LEGENDA LIMITE INTERVENTI

- Area di intervento
- Ambito A - Riqualificazione verde Parco delle mura di S. Benedetto
- Ambito B - Riqualificazione urbanistica mura di S. Benedetto
- Area esclusa dall'intervento

Planimetria generale, 1:500

LEGENDA ALBERI

Alberi da frutto
- Co — Cydonia oblonga
- Ej — Eriobotrya japonica
- Pa — Prunus armeniaca
- Pd — Prunus domestica

Alberi vasca di laminazione
- Sb — Cydonia oblonga, Salix babylonica

Alberi per filari
- Pa — Platanus acerifolia
- Pv — Platanus vallis clausa
- Tp — Tilia plathyphyllos
- Ac — Acer campestre
- Pm — Prunus maackii

Alberi esistenti

LEGENDA STAGIONAITÀ SPECIE ARBOREE

AMBITO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA

Codice	Specie	Taglia	Quantità	Foto	Stagionalità 04-06	07-09	10-12	01-03
Co	Cydonia oblonga	20/25	15 u					
Ej	Eriobotrya japonica	20/25	14 u					
Pa	Prunus armeniaca	20/25	16 u					
Pd	Prunus domestica	20/25	14 u					
Ac	Acer campestre	25/30	34 u					
Pm	Prunus maackii	20/25	5 u					

AMBITO RIQUALIFICAZIONE VERDE

Codice	Specie	Taglia	Quantità	Foto	Stagionalità 04-06	07-09	10-12	01-03
Sb	Salix babylonica	20/25	11 u					
Pa	Platanus acerifolia	25/30	15 u					
Pv	Platanus vallis clausa	25/30	14 u					
Tp	Tilia plathyphyllos	25/30	32 u					

Totale alberi di progetto	170 unità
R. Verde	72 unità
R. Urbanistica	98 unità

LEGENDA AREE A PRATO E ARBUSTIVE

Spazi verdi

Prato (13197 m²)
- Agrostis tenuis «Highland» (10%)
- Festuca ovina duriuscula «Biljarт» (25%)
- Festuca rubra commutata «Lifalla» (30%)
- Festuca rubra trichophylla «Dawson» (20%)
- Lolium perenne «Mondial» (5%)
- Poa pratensis «Geronimo» (10%)

Prato_ vasca di laminazione
(2861 m² - 3-4 g/m² in autunno, 6-7 g/m² in primavera)
- Achillea ptarmica
- Cardamine pratensis
- Juncus effusus
- Lotus uliginosus
- Lychnis flos-cuculi
- Oenanthe sisaifolia
- Plantago lanceolata
- Potentilla reptans
- Pulicaria Dysenterica
- Ranunculus repens
- Ranunculus acris

Piante aromatiche e fiori selvatici (1295 m² densità 5u/m² - 3L)
- Lavandula angustifolia
- Rosmarinus officinalis
- Salvia
- Calendula
- Echinacea

1m² — 5,00 × 5,00

Giardino del terzo paesaggio (492 m² - densità 4u/m² - Vaso Ø9)
- Achillea millefolium
- Centaurea montana
- Malva sylvestris
- Silene dioica
- Festuca arundinacea
- Nassella tenuissima
- Echinacea purpurea
- Lavandula angustifolia

1m² — 5,00 × 5,00

Piante vasca di laminazione (895 m² densità 5u/m² - 3L)
- Carex spp
- Euphorbia cyparissias
- Iris pseudacorus
- Lythrum salicaria
- Miscanthus sinensis

1m² — 5,00 × 5,00

Arbusti d'ombra sotto filari (506 m² - densità 1u/0.75ml - arbusti 60/80)
- Calicanthus
- Ligustrum vulgare
- Lonicera xylosteum

1,50 — 0,75 — 0,75 — 13,50

Vista vasca di laminazione

Vista percorso alberato