



Committente_	COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici
Incarico_	“LLPP EDP 2024/040 RESTAURO DEL CAFFE’ PEDROCCHI. RESTAURO SALE” . Incarico di progettazione e di direzione operativa delle opere di restauro. CUP H99D23000200007
Affidatario_	RED STUDIO società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16 - 55045 Pietrasanta (LU) Arch. Angela Di Paola Dott.ssa Maria Scalici (PFP1 - settore 1 e 2) Collaboratori: <i>Ing. Andrea Calcagnini, Arch. Chiara Cerrito, Ing. Greta Frosini, Arch. Sara Garuglieri, Prisca Lanterna, Arch. Elena Matteuzzi, Ing. Simone Vecchio, Arch. Beatrice Verona</i>
Consulenti esterni_	ICF Ingegneria srl Via di Vorno 9A/4 - 55012 Guamo (LU) Ing. Claudio Favilla EsseDi s.n.c. - Laboratorio di Restauro Via Pisanica 57 - 55045 Pietrasanta (LU) Rest. Daniela Frati (PFP2 - settore 3 e 4) Giallo d'Argento s.n.c Via Nunziatina 35 - 56125 Pisa (PI) Rest. Giovanna Sarti (PFP4 - settore 7)

RESTAURO DELLE SALE DEL CAFFE' PEDROCCHI

SALA BIANCA, SALA ROSSINI, SALA EGIZIA, SALA RINASCIMENTALE, SALA GOTICA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

Computo Metrico Estimativo

CODICE ELABORATO

APPR_10_Computo Metrico Estimativo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LLPP EDP 2024/040 RESTAURO DEL CAFFE' PEDROCCHI. Restauro di alcune sale dello Stabilimento (Sala Bianca, Sala Rossini, Sala Egizia, Sala Rinascimentale e Sala Gotica)- CUP H99D23000200007

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

PADOVA, 30/01/2026

IL TECNICO

Arch. Angela Di Paola, Dott.ssa Maria Scalici

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	OS2a (SpCat 2) LEGNO SCOLPITO (Cat 6) SALA BIANCA (SbCat 1)							
1 / 3 AP_LGN1	Restauro del legno per elementi lineari (cornici di aperture, listelli, etc.) dalle superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) inda ... tacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida. SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 1 - SALA BIANCA DSL - divanetti (struttura in legno) - sviluppo cornici divanetti * (lung.=(3,50*4+2,50*4)+0,5*8)		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	115,71	3'239,88
	SUPERFICI AD INTONACO (Cat 1)							
2 / 40 055002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Saggi					1,00		
	SOMMANO a projet					1,00	320,00	320,00
3 / 41 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco CTS - Controsoffitto					56,01 53,33		
	SOMMANO mq					109,34	8,78	960,01
4 / 42 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici IBS+CTS Vedi voce n° 41 [mq 109.34]					109,34		
	SOMMANO mq					109,34	30,89	3'377,51
5 / 43 055015c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodot ... ne o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici IBS+CTS Vedi voce n° 41 [mq 109.34]					109,34		
	SOMMANO mq					109,34	34,62	3'785,35
	A RIPORTARE							11'682,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'682,75
6 / 44 055021a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura d... ra: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco - stima del 30% *(par.ug.=56,01*0,3) CTS - Controsoffitto - stima del 30% *(par.ug.=53,33*0,3)	16,80 16,00				16,80 16,00		
	SOMMANO mq					32,80	153,54	5'036,11
7 / 45 055034a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione saturata di sali inorganici, ammonio carbo ... e, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici IBS+CTS Vedi voce n° 41 [mq 109.34]					109,34		
	SOMMANO mq					109,34	189,45	20'714,46
8 / 46 055035b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco - stima del 10% *(par.ug.=56,01*0,1) CTS - Controsoffitto - stima del 10% *(par.ug.=53,33*0,1)	5,60 5,33				5,60 5,33		
	SOMMANO mq					10,93	92,73	1'013,54
9 / 47 055037e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relat ... o e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature oltre 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco - stima del 20% *(par.ug.=56,01*0,2) CTS - Controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=53,33*0,2)	11,20 10,67				11,20 10,67		
	SOMMANO mq					21,87	69,25	1'514,50
10 / 48 055040b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm) SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Voce assimilata per piccoli elementi metallici infissi sull'intonaco - IBS					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	24,38	146,28
11 / 49 055041a	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... aco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: fessurazioni, fratturazioni e bordi SpCat 2 - OS2a							
	A R I P O R T A R E							40'107,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'107,64
	Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco CTS - Controsoffitto					22,40 21,34		
	SOMMANO dm					43,74	6,43	281,25
12 / 50 055041d	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... iù strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune entro 5 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA IBS - Intonaco bastoncini stucco CTS - Controsoffitto					22,40 21,34		
	SOMMANO dmq					43,74	4,83	211,26
13 / 51 055042	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici IBS+CTS Vedi voce n° 41 [mq 109.34]					109,34		
	SOMMANO mq					109,34	82,52	9'022,74
	STUCCO (Cat 3)							
14 / 93 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... l manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici piane o poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi TDL - Teste di leone					17,90 2,27		
	SOMMANO mq					20,17	9,78	197,26
15 / 94 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici FCP+TDL Vedi voce n° 93 [mq 20.17]					20,17		
	SOMMANO mq					20,17	12,12	244,46
16 / 95 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o poli ... to consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici FCP+TDL							
	A RIPORTARE							50'064,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'064,61
17 / 96 065046a	Vedi voce n° 93 [mq 20.17] SOMMANO mq					20,17		
						20,17	313,89	6'331,16
	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli ... ione della sigillatura e degli adesivi in eccesso, esclusa l'eventuale inserzione di perni: resina acrilica in emulsione SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA Superficie FCP - stima		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	153,86	615,44
18 / 97 065057b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA Superfici FCP+TDL Vedi voce n° 93 [mq 20.17]					20,17		
	SOMMANO mq					20,17	115,07	2'320,96
19 / 98 065061a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi - stima del 20% *(par.ug.=17,90*0,2) TDL - Teste di leone - stima del 20% *(par.ug.=2,27*0,2)	3,58				3,58		
		0,45				0,45		
	SOMMANO mq					4,03	251,24	1'012,50
20 / 99 065062a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... : sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi policromi o dorati: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi - stima del 30% *(par.ug.=17,90*0,3) TDL - Teste di leone - stima del 30% *(par.ug.=2,27*0,3)	5,37				5,37		
		0,68				0,68		
	SOMMANO mq					6,05	358,92	2'171,47
21 / 100 065085b	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente co ... ei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie compresa da 5 a 20 dmq: stucchi policromi o dorati SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi TDL - Teste di leone					4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	42,98	214,90
22 / 101 065103c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... cessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di							
	A R I P O R T A R E							62'731,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							62'731,04
	riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi - stima del 20% *(par.ug.=17,90*0,2) TDL - Teste di leone - stima del 20% *(par.ug.=2,27*0,2)	3,58 0,45				3,58 0,45		
	SOMMANO mq					4,03	58,56	236,00
23 / 102 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi - stima del 40% *(par.ug.=17,90*0,4) TDL - Teste di leone - stima del 40% *(par.ug.=2,27*0,4)	7,16 0,91				7,16 0,91		
	SOMMANO mq					8,07	93,56	755,03
24 / 103 065109a	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq intere ... truzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 15 % SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 1 - SALA BIANCA FCP - Fregio con panneggi - stima del 20% *(par.ug.=17,90*0,2) TDL - Teste di leone - stima del 20% *(par.ug.=2,27*0,2)	3,58 0,45				3,58 0,45		
	SOMMANO mq					4,03	209,59	844,65
	MATERIALE LAPIDEO (Cat 5)							
25 / 211 015021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 5 - MATERIALE LAPIDEO SbCat 1 - SALA BIANCA ZCB - zoccolo basamentale CDA - cornici delle aperture *(par.ug.=(9,6*0,5)+(51*0,05)*2) MDP - mensole di pietra *(par.ug.=0,25*2)	9,90 0,50				22,00 9,90 0,50		
	SOMMANO mq					32,40	12,12	392,69
26 / 212 015063a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da val ... i gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti SpCat 2 - OS2a Cat 5 - MATERIALE LAPIDEO SbCat 1 - SALA BIANCA ZCB - zoccolo basamentale - stima del 20% CDA - cornici delle aperture - stima del 20% *(par.ug.=(9,6*0,5)+(51*0,05)*2) MDP - mensole di pietra - stima del 50% *(par.ug.=0,25*2)	22,00 9,90 0,50			0,200 0,200 0,500	4,40 1,98 0,25		
	SOMMANO mq					6,63	40,45	268,18
	STUCCO SU JUTA (Cat 4) SALA ROSSINI (SbCat 2)							
	A RIPORTARE							65'227,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65'227,59
27 / 4 065085b	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente co ... ei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie compresa da 5 a 20 dmq; stucchi policromi o dorati SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI FSS - Finto sipario - stima					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	42,98	2'149,00
28 / 5 065087b	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente co ... to dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie superiore a 50 dmq; stucchi policromi o dorati SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	130,41	1'514,06
29 / 6 065102a	Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi di restauro, per opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: fasce, cerchiature o grosse staffe SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI NOTE: La voce si intende comprensiva di valutazione dello stato di conservazione del supporto ligneo retrostante il tendaggio e gli interventi relativi o di consolidamento o di sostituzione. La stima dei costi verrà effettuata su base oraria del restauratore. FSS - stima					2,00		
	SOMMANO a proget					2,00	120,00	240,00
30 / 7 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... l manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici piane o poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS Vedi voce n° 5 [mq 11.61]					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	9,78	113,55
31 / 8 065046a	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli ... ione della sigillatura e degli adesivi in eccesso, esclusa l'eventuale inserzione di perni: resina acrilica in emulsione SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS N.B. Si considera compresa e compensata l'operazione di adesione della frangia in stoffa al supporto.					11,00		
	SOMMANO m					11,00	153,86	1'692,46
32 / 9 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o poli ... to consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq. da valutare al mq SpCat 2 - OS2a							
	A R I P O R T A R E							70'936,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'936,66
	Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI PRIMO PASSAGGIO DILUIZIONE AL 4% Superficie FSS Vedi voce n° 5 [mq 11.61]					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	313,89	3'644,26
33 / 10 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o poli ... to consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI SECONDO PASSAGGIO DILUIZIONE AL 10% Superficie FSS Vedi voce n° 5 [mq 11.61]					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	313,89	3'644,26
34 / 11 065074c	Rimozione meccanica di scialbature; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per la scelta degli strumenti e della metodologia più adatti, e quelli per ... tezioni provvisorie di oggetti confinanti: scialbature sottili non carbonatate con bisturi: per superfici molto lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS - stima RIDIPINTURE					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	606,92	1'820,76
35 / 12 065061a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS Vedi voce n° 5 [mq 11.61]					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	251,24	2'916,90
36 / 13 065103c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... cessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS - stima					5,60		
	SOMMANO mq					5,60	58,56	327,94
37 / 14 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS - stima Vedi voce n° 13 [mq 5.60]					5,60		
	A R I P O R T A R E					5,60		83'290,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,60		83'290,78
	SOMMANO mq					5,60	93,56	523,94
38 / 15 065109a	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq intere ... truzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 15 % SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS - stima					5,60		
	SOMMANO mq					5,60	209,59	1'173,70
39 / 16 065117d	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi all ... ali eccessi del prodotto: con resine acriliche in soluzione: a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 4 - STUCCO SU JUTA SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie FSS (VERNICE SINTETICA) Vedi voce n° 5 [mq 11.61]					11,61		
	SOMMANO mq					11,61	39,31	456,39
	STUCCO (Cat 3)							
40 / 17 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori CTSC- Controsoffitto cornice					34,70 20,60		
	SOMMANO mq					55,30	12,12	670,24
41 / 18 065057b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici CTSD + CTSC Vedi voce n° 17 [mq 55.30]					55,30		
	SOMMANO mq					55,30	115,07	6'363,37
42 / 19 065062a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... : sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi policromi o dorati: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori - stima del 30% *(par.ug.=34,70*0,3) CTSC- Controsoffitto cornice - stima del 30% *(par.ug.=20,60*0,3)					10,41 6,18		
	SOMMANO mq					16,59	358,92	5'954,48
43 / 20 065088b	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che							
	A RIPORTARE							98'432,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'432,90
	per composizione possono inte ... ento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: tra elementi o parti adiacenti: stucchi policromi o dorati SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori CTSC- Controsoffitto cornice					200,00 100,00		
	SOMMANO dm					300,00	7,98	2'394,00
44 / 21 065098a	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione ... consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori CTSC- Controsoffitto cornice					20,00 30,00		
	SOMMANO cad					50,00	31,90	1'595,00
45 / 22 065100a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocaz ... o della superficie circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori - stima CTSC- Controsoffitto cornice - stima					80,00 70,00		
	SOMMANO cad					150,00	15,95	2'392,50
46 / 23 A75001	Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario mediante esecuzione di fori del Ø pari a 8 ÷ 10 mm e della lunghezza ... a ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di sodio al 30%. Stima effettuata per ogni foro di iniezione SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori - stima CTSC- Controsoffitto cornice - stima					60,00 60,00		
	SOMMANO cad					120,00	9,21	1'105,20
47 / 24 065040c	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; ... rodoto consolidante: in caso di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI Consolidamento delle porzioni di stucchi CTSD- Controsoffitto decori - stima del 15% *(par.ug.=34,70*0,15) CTSC- Controsoffitto cornice - stima del 15% *(par.ug.=20,60*0,15)	5,21				5,21 3,09		
	SOMMANO mq	3,09				8,30	111,67	926,86
48 / 25 065039c	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda; inclusi gli oneri r ... ccessiva rimozione degli eccessi dello stesso: per una diffusione del fenomeno entro il 30%, in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO							
	A R I P O R T A R E							106'846,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							106'846,46
	SbCat 2 - SALA ROSSINI Consolidamento localizzato delle porzioni di doratura esfoliate CTSD- Controsoffitto decori - stima del 10% *(par.ug.=34,70*0,1) CTSC- Controsoffitto cornice - stima del 10% *(par.ug.=20,60*0,1)	3,47 2,06				3,47 2,06		
	SOMMANO mq					5,53	175,14	968,52
49 / 26 065103c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq sui mq intiere ... cessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI CTSD- Controsoffitto decori - stima CTSC- Controsoffitto cornice - stima					7,00 8,00		
	SOMMANO mq					15,00	58,56	878,40
50 / 27 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq sui mq intiere ... truzione di parti dorate o argentate, ad idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici CTSD + CTSC - stima Vedi voce n° 26 [mq 15,00]					15,00		
	SOMMANO mq					15,00	93,56	1'403,40
51 / 28 065109b	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq intiere ... truzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 30 % SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 2 - SALA ROSSINI Doratura da integrare CTSD- Controsoffitto decori - stima del 20% *(par.ug.=34,70*0,2) CTSC- Controsoffitto cornice - stima del 20% *(par.ug.=20,60*0,2)	6,94 4,12				6,94 4,12		
	SOMMANO mq					11,06	485,65	5'371,29
	SUPERFICI AD INTONACO (Cat 1)							
52 / 52 055002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Saggi					1,00		
	SOMMANO a progett					1,00	320,00	320,00
53 / 53 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti					239,42		
	A RIPORTARE					239,42		115'788,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					239,42		115'788,07
	CTS - Controsoffitto					164,00		
	SOMMANO mq					403,42	8,78	3'542,03
54 / 54 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., suintonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 50% *(par.ug.=239,42*0,5) CTS - Controsoffitto - stima del 50% *(par.ug.=164,00*0,5) N.B. Compresa eventuale aggiunta in soluzione di carbonato di ammonio.	119,71				119,71		
	SOMMANO mq	82,00				82,00		
						201,71	30,89	6'230,82
55 / 55 055012b	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi: velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie CTS - protezione per consolidamento controsoffitto					163,00		
	SOMMANO mq					163,00	83,19	13'559,97
56 / 56 055015c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto ... ne o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 50% *(par.ug.=239,42*0,5) CTS - Controsoffitto - stima del 50% *(par.ug.=164,00*0,5)	119,71				119,71		
	SOMMANO mq	82,00				82,00		
						201,71	34,62	6'983,20
57 / 57 055021a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura d ... ra: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 10% *(par.ug.=239,42*0,1) CTS - Controsoffitto - stima del 10% *(par.ug.=164,00*0,1)	23,94				23,94		
	SOMMANO mq	16,40				16,40		
						40,34	153,54	6'193,80
58 / 58 055034a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione saturata di sali inorganici, ammonio carbo ... e, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 20% *(par.ug.=239,42*0,2) CTS - Controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=164,00*0,2)	47,88				47,88		
	SOMMANO mq	32,80				32,80		
						80,68	189,45	15'284,83
59 / 59 055013b	Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e ... so, su opere situate sia in ambienti esterni							
	A R I P O R T A R E							167'582,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							167'582,72
	sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superficie CTS - protezione per consolidamento controsoffitto Vedi voce n° 55 [mq 163.00]					163,00		
	SOMMANO mq					163,00	84,79	13'820,77
60 / 60 055037e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relat ... o e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature oltre 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima CTS - Controsoffitto - stima					1,00 2,00		
	SOMMANO mq					3,00	69,25	207,75
61 / 61 055039a	Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado degli intonaci o non siano più utili; per elementi profondi fino ad un ... d alla eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta: in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima CTS - Controsoffitto - stima					2,00 8,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,12	441,20
62 / 62 055040b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm) SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima CTS - Controsoffitto - stima					7,00 3,00		
	SOMMANO cad					10,00	24,38	243,80
63 / 63 065103c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... cessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 5% *(par.ug.=239,42*0,05) CTS - Controsoffitto - stima del 5% *(par.ug.=164,00*0,05)	11,97 8,20				11,97 8,20		
	SOMMANO mq					20,17	58,56	1'181,16
64 / 64 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI DDP - Decorazioni delle pareti - stima del 10% *(par.ug.=239,42*0,1) CTS - Controsoffitto - stima del 10% *(par.ug.=164,00*0,1)	23,94 16,40				23,94 16,40		
	A RIPORTARE					40,34		183'477,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,34		183'477,40
	SOMMANO mq					40,34	93,56	3'774,21
65 / 65 055044	Velatura superficiale ad effetto antichizzato per ogni singola mano SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici DDP+CTS Vedi voce n° 53 [mq 403.42]					403,42		
	SOMMANO mq					403,42	10,85	4'377,11
66 / 66 065038b	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimoz ... nnelo e successiva pressione a spatola: per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici DDP Lavorazione per api in lamierino metallico su intonaco	3000,00	0,06	0,070		12,60		
	SOMMANO mq					12,60	204,92	2'581,99
67 / 67 065062b	Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... zzole, bisturi, specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi policromi o dorati: con tamponi o pennelli SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici DDP Lavorazione per api in lamierino metallico su intonaco	3000,00	0,06	0,070		12,60		
	SOMMANO mq					12,60	215,35	2'713,41
68 / 68 015102b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline: a pennello su superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 2 - SALA ROSSINI Superfici DDP voce assimilata per api in lamierino metallico	4045,00	0,07	0,070		19,82		
	SOMMANO mq					19,82	50,85	1'007,85
	LEGNO SCOLPITO (Cat 6)							
69 / 130 AP_LGN1	Restauro del legno per elementi lineari (cornici di aperture, listelli, etc.) dalle superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) inda ... tacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida. SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 2 - SALA ROSSINI CPAC - cornici e pannelli delle aperture (cornici) SPC - specchiere LDS - listello di separazione tra zoccolo e parete PPSL - palco dell'orchestra (listelli)					95,00		
			95,00			7,50		
			20,50			20,50		
			25,00			25,00		
	SOMMANO m					148,00	115,71	17'125,08
70 / 131 AP_LGN2	Restauro del legno per superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) indagine a vista dei materiali e degli stati di alterazione esegui ... tacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida.							
	A R I P O R T A R E							215'057,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							215'057,05
	SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 2 - SALA ROSSINI PPSP - palco d'orchestra (parepetto)					16,35		
	SOMMANO m2					16,35	453,39	7'412,93
71 / 132 105007	Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che impediscano la rimozione del manufatto, ed esclusi quelli inerenti ad altre movimentazioni SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 2 - SALA ROSSINI FFN - figure femminili nikai					14,00		
	SOMMANO a proget					14,00	40,00	560,00
72 / 133 AP_LGN3	Restauro del legno per superfici molto lavorate (bassorilievi) e a tuttotondo, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la ... ttacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida. SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 2 - SALA ROSSINI FFN - figure femminili nikai CPAB - cornici e pannelli delle aperture (bassorilievo) *(par.ug.=0,25*6) PPSB - palco dell'orchestra (bassorilievo)	1,50				12,00 1,50 1,20		
	SOMMANO m2					14,70	1'042,91	15'330,78
73 / 134 105015	Ricollocazione del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'applicazione di elementi di vincolo ed alla ricollocazione di parti precedentemente rimosse SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 2 - SALA ROSSINI FFN - figure femminili nikai Vedi voce n° 132 [a proget 14.00]					14,00		
	SOMMANO a proget					14,00	40,00	560,00
	OG2 (SpCat 1) SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE (Cat 9)							
74 / 156 VEN25- 01.40.004.b	DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su ... ndono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. In breccia eseguita a mano SpCat 1 - OG2 Cat 9 - SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE SbCat 2 - SALA ROSSINI brece su muratura di mattoni pieni dimensioni 0.60 x 0.60 x 0.40 m maggiorazione per particolare difficoltà di esecuzione	10,00 5,00	0,14 0,14			1,40 0,70		
	SOMMANO m³					2,10	365,83	768,24
75 / 157 AP_CNS2	Realizzazione di piani di regolarizzazione e di appoggio per le travi metalliche con superficie di dimensioni massime cm 30x30 ca.; realizzato con stesura di malta fibrinforzata. SpCat 1 - OG2 Cat 9 - SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE SbCat 2 - SALA ROSSINI sedi di incastro travi metalliche					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	33,26	332,60
76 / 158	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI							
	A RIPORTARE							240'021,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'021,60
VEN25-01.30.001.b	SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, fo ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR SpCat 1 - OG2 Cat 9 - SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE SbCat 2 - SALA ROSSINI Consolidamento controsoffitto della Sala Rossini - sistema di travi in acciaio HEB200 mensola terminale *(H/peso=61,300/2) UPN220 L=1750mm *(H/peso=102,900/2) UPN220 L=1700mm *(H/peso=99,960/2) UPN220 L=1100mm *(H/peso=64,680/2) Piastra giunzione su mensola Nervature su mensola Nervature su concio Coprigiunti ali nodo corrente Piatto interno nodo corrente Coprigiunti ali nodo cuspidi Piatto interno nodo cuspidi UPN120 sostegno lampadario *(H/peso=67/2) Sovralaminazione Barre M20 8.8 nodo mensola Bulloni M20 L=65mm + dado Bulloni M16 L=65mm + dado	20,00			30,650	613,00		
		60,00			51,450	3'087,00		
		20,00			49,980	999,60		
		10,00			32,340	323,40		
		10,00			7,379	73,79		
		80,00			1,268	101,44		
		80,00			1,021	81,68		
		60,00			12,576	754,56		
		30,00			11,775	353,25		
		20,00			12,858	257,16		
		10,00			12,026	120,26		
		2,00			33,500	67,00		
					67,860	67,86		
					50,000	50,00		
					272,600	272,60		
					61,900	61,90		
	SOMMANO kg					7'284,50	5,28	38'462,16
77 / 159 VEN25-01.30.001.b	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, fo ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR SpCat 1 - OG2 Cat 9 - SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE SbCat 2 - SALA ROSSINI Consolidamento controsoffitto della Sala Rossini - sistema di pendinatura degli elementi lignei dell'orditura portante il tutto secondo gli elaborati del progetto esecutivo e/o le indicazioni della DL. (N.B. Escluso fornitura e posa della molle)							
		60,00			1,400	84,00		
		60,00			0,250	15,00		
		60,00			0,100	6,00		
		30,00			3,180	95,40		
		60,00			0,900	54,00		
	SOMMANO kg					254,40	5,28	1'343,23
78 / 160 AP_CNS1	Fornitura e posa di molle in acciaio (L=300 mm, k= 4,2 daN/cm) relative al sistema di pendinatura degli elementi lignei dell'orditura portante del plafone, da realizzarsi mediante ... ciascun punto di sospensione: il tutto secondo gli elaborati esecutivi di progetto e/o secondo le indicazioni della DL. SpCat 1 - OG2 Cat 9 - SOTTOTETTO - TRAVI METALLICHE SbCat 2 - SALA ROSSINI molle per pendinatura					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	39,69	2'381,40
	SOTTOTETTO - RIPARAZIONI (Cat 11)							
79 / 161 VEN25-01.05.038.00	Sgombero di locali di qualsiasi materiale accatatasto o non, consistente nel carico del materiale, con eventuale abbassamento al p.t., trasporto e scarico a Pubblica Discarica auto ... rilasciato dalla Pubblica Discarica secondo la quantità riportata. Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI					1,50		
	A RIPORTARE					1,50		282'208,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,50		282'208,39
	SOMMANO m³					1,50	64,08	96,12
80 / 162 D250041	Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo le medesime prestazioni della precedente voce: Ø 600 mm SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI Voce assimilata per riimozione del cassone di aspirazione dei fumi e canna fumaria					20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,91	118,20
81 / 163 A25092a	Rimozione di cappelli per comignoli: in lamiera di acciaio o altro materiale metallico SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI Rimozione del comignolo esterno del sistema di aspirazione fumi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,72	35,72
82 / 164 B35016b	Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di elementi vecchi di recupero SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI risarcitura a seguito di rimozione comignolo					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	50,31	25,16
83 / 165 B35018a	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera compresa la piallatura: per falde di tetto, compresa battentatura SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI risarcitura a seguito di rimozione comignolo					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	72,79	36,40
84 / 166 B25052	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, con finitura della faccia superiore in scaglette di ardesia, di flessi ... e dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, massa areica 4 kg/m² SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI risarcitura a seguito di rimozione comignolo maggiorazione per sormonti					0,50		
	SOMMANO mq					0,50		
	SOMMANO mq					1,00	23,06	23,06
85 / 167 B35034b	Revisione del manto di copertura a tegole comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole, diserbo, spurgo canali di gronda, rimozione delle tegole rotte e sostituzione delle medes ... chiate, rasatura all'attacco e pulitura finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4 coppi e 4 canali al m² SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI voce assimilata per revisione tegole marsigliesi attorno al manto da ricostruire					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	73,26	36,63
86 / 168	Manto di tetto realizzato con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi,							
	A RIPORTARE							282'579,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							282'579,68
B35025	disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI risarcitura a seguito di rimozione comignolo					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	48,27	24,14
87 / 169 AP_COP	Griglia di copertura della forometria di areazione in corrispondenza del lampadario, composto da: basamento a flangia in lamiera di alluminio spessore 12/15 mm preverniciato a pianta quadrata con griglia a maglia fitta, in opera con adeguati sistemi di fissaggio, dimensioni 120 x 120 x 40h cm SpCat 1 - OG2 Cat 11 - SOTTOTETTO - RIPARAZIONI SbCat 2 - SALA ROSSINI Voce assimilata per griglia di copertura della forometria di areazione in corrispondenza del lampadario; escluso pannello di coibentazione e sostituito con griglia superiore a maglia fitta.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	334,26	334,26
	SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE (Cat 10)							
88 / 170 AP_PLT1	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici lignee poco lavorate SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI Capriata CP7 CP7 - Mensole CP7 - Monaco CP7 - Catena CP7 - Puntoni CP7 - Saette CP7 - Controtacco Capriata CP9 CP9 - Mensole CP9 - Monaco CP9 - Catena CP9 - Puntoni CP9 - Saette CP9 - Controtacco Plafone	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00	0,78 1,56 11,80 5,30 2,16 0,23 0,85 2,00 14,80 7,50 0,40 0,23 182,00			1,56 1,56 11,80 10,60 4,32 0,46 1,70 2,00 14,80 15,00 0,80 0,46 182,00		
	SOMMANO mq					247,06	9,68	2'391,54
89 / 171 VEN25- 01.04.010.00	RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione mediante applicazione a pennello od a spr ... sario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per travi di qualsiasi dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI Capriata CP7 CP7 - Mensole CP7 - Monaco CP7 - Catena CP7 - Puntoni CP7 - Saette CP7 - Controtacco Capriata CP9 CP9 - Mensole CP9 - Monaco CP9 - Catena CP9 - Puntoni CP9 - Saette CP9 - Controtacco	2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,67 2,00 14,80 7,70 3,00 0,70 1,60 2,00 14,80 7,50 3,00 0,70			3,34 2,00 14,80 15,40 6,00 1,40 3,20 2,00 14,80 15,00 6,00 1,40		
	A RIPORTARE					85,34		285'329,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					85,34		285'329,62
	SOMMANO m					85,34	10,93	932,77
90 / 172 AP_CNS5	Smontaggio e sostituzione degli elementi lignei di collegamento fra puntoni-catena e monaco-catena, comprendente: disancoraggio dagli elementi della capriata, oneri di trasporto in ... che discariche. Costo per singola capriata. Il tutto da eseguirsi con la massima cautela e secondo indicazioni della DL. SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI CP7 CP9					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'107,70	2'215,40
91 / 173 AP_CNS4	Revisione delle connessioni tra catene, orditure primarie e secondarie, eseguite in corrispondenza dei nodi mediante fascette metalliche avvitate disposte ad X, con funzione di blo ... e redistribuzione dei carichi locali. Il tutto secondo le indicazioni della DL e seguendo la perfetta regola dell'arte. SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI					163,00		
	SOMMANO mq					163,00	5,59	911,17
92 / 174 AP_CNS3.b	Consolidamento di elementi strutturali lignei (connessioni interne delle capriate), gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante: per ciascun collegamento, ... aborati del progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della DL per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI CP7 CP9					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'611,24	3'222,48
93 / 175 AP_CNS3.a	Consolidamento di elementi strutturali lignei (giunti a dardo di Giove), gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre filettate in acciaio ... aborati del progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della DL per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - OG2 Cat 10 - SOTTOTETTO - CAPRIATE LIGNEE SbCat 2 - SALA ROSSINI CP7					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'265,84	1'265,84
	OS2a (SpCat 2) SUPERFICI AD INTONACO (Cat 1) SALA EGIZIA (SbCat 3)							
94 / 69 055002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Saggi					1,00		
	SOMMANO a proget					1,00	320,00	320,00
	A R I P O R T A R E							294'197,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							294'197,28
95 / 70 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi DPCP - Decorazioni pareti DPCC - Decorazioni controsoffitto					41,30 119,85 52,98		
	SOMMANO mq					214,13	8,78	1'880,06
96 / 71 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici PFA + DPCP + DPCC Vedi voce n° 70 [mq 214.13]					214,13		
	SOMMANO mq					214,13	30,89	6'614,48
97 / 72 055015c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodot ... ne o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi - stima del 30% * (par.ug.=41,30*0,3) DPCP - Decorazioni pareti - stima del 30% *(par.ug.=119,85*0,3) DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima del 30% *(par.ug.=52,98*0,3)	12,39 35,96 15,89				12,39 35,96 15,89		
	SOMMANO mq					64,24	34,62	2'223,99
98 / 73 055021a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura d ... ra: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi - stima del 20% * (par.ug.=41,30*2) DPCP - Decorazioni pareti - stima del 20% *(par.ug.=119,85*2) DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=52,98*2)	8,26 23,97 10,60				8,26 23,97 10,60		
	SOMMANO mq					42,83	153,54	6'576,12
99 / 74 055034a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio carbo ... e, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici PFA					41,30		
	SOMMANO mq					41,30	189,45	7'824,28
100 / 75 065062a	Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... : sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi policromi o dorati: con compresse o carte assorbenti o gelificanti							
	A RIPORTARE							319'316,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							319'316,21
	SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici stelle DPCP - Decorazioni pareti - stima del 10% *(par.ug.=119,85*,1) DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima del 10% *(par.ug.=52,98*,1)	11,99 5,30				11,99 5,30		
	SOMMANO mq					17,29	358,92	6'205,73
101/76 055035b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi - stima del 20% *(par.ug.=41,30*,2) DPCP - Decorazioni pareti - stima del 20% *(par.ug.=119,85*,2) DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=52,98*,2)	8,26 23,97 10,60				8,26 23,97 10,60		
	SOMMANO mq					42,83	92,73	3'971,63
102/77 055037e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relat ... o e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature oltre 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici del PFA - stima del 10% Vedi voce n° 74 [mq 41.30]	0,10				4,13		
	SOMMANO mq					4,13	69,25	286,00
103/78 055040b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm) SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi - stima DPCP - Decorazioni pareti - stima DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	24,38	146,28
104/79 055041f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA PFA - pilastri angolari con finti architravi - stima del 30% *(par.ug.=41,30*0,3) DPCP - Decorazioni pareti - stima del 30% *(par.ug.=119,85*0,3) DPCC - Decorazioni controsoffitto - stima del 30% *(par.ug.=52,98*0,3)	12,39 35,96 15,89				12,39 35,96 15,89		
	SOMMANO mq					64,24	69,59	4'470,46
105/80 055042	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello SpCat 2 - OS2a							
	A RIPORTARE							334'396,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							334'396,31
	Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici PFA + DPCP + DPCC Vedi voce n° 70 [mq 214.13]					214,13		
	SOMMANO mq					214,13	82,52	17'670,01
106 / 104 055046a	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo; da valutare, per ciascuna applicazione, al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi al successivo controll ... delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione: con resine acriliche in soluzione SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici PFA + DPCP + DPCC Vedi voce n° 70 [mq 214.13]					214,13		
	SOMMANO mq					214,13	28,52	6'106,99
	STUCCO (Cat 3)							
107 / 105 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... l manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici piane o poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi SS - statue sekhmet CPF - cornice porta ingresso e porta finestra					9,60 9,90 13,40		
	SOMMANO mq					32,90	9,78	321,76
108 / 106 065021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici EN + SS + CPF Vedi voce n° 105 [mq 32.90]					32,90		
	SOMMANO mq					32,90	12,12	398,75
109 / 107 065057b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici EN Superfici SS Superfici CPF - stima del 10% *(par.ug.=6,70*2*0,1)	1,34				0,15 1,52 1,34		
	SOMMANO mq					3,01	115,07	346,36
110 / 108 065061a	Rimozione di sostanze sovrarmesse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA							
	A RIPORTARE							359'240,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							359'240,18
	Superfici EN + SS + CPF Vedi voce n° 105 [mq 32.90]					32,90		
	SOMMANO mq					32,90	251,24	8'265,80
111 / 109 065074c	Rimozione meccanica di scialbature; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per la scelta degli strumenti e della metodologia più adatti, e quelli per ... tezioni provvisorie di oggetti confinanti: scialbature sottili non carbonatate con bisturi: per superfici molto lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici SS - stima (porzioni basamentali statue)					1,30		
	SOMMANO mq					1,30	606,92	789,00
112 / 110 A75001	Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario mediante esecuzione di fori del Ø pari a 8 ÷ 10 mm e della lunghezza ... a ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di sodio al 30%. Stima effettuata per ogni foro di iniezione SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi SS - statue sekhmet CPF - cornice porta ingresso e porta finestra					17,00		
	SOMMANO cad					17,00		
						11,00		
						45,00	9,21	414,45
113 / 111 065040c	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; ... rodoto consolidante: in caso di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi - stima del 35% *(par.ug.=9,60*,35) SS - statue sekhmet - stima del 35% *(par.ug.=9,90*,35) CPF - cornice porta ingresso e porta finestra - stima del 35% *(par.ug.=13,40*,35)	3,36				3,36		
		3,47				3,47		
		4,69				4,69		
	SOMMANO mq					11,52	111,67	1'286,44
114 / 112 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o poli ... to consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi - stima del 25% *(par.ug.=9,60*,25) SS - statue sekhmet - stima del 25% *(par.ug.=9,90*,25) CPF - cornice porta ingresso e porta finestra - stima del 25% *(par.ug.=13,40*,25)					2,40		
		2,48				2,48		
		3,35				3,35		
	SOMMANO mq					8,23	313,89	2'583,31
115 / 113 065046a	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli ... ione della sigillatura e degli adesivi in eccesso, esclusa l'eventuale inserzione di perni: resina acrilica in emulsione SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi SS - statue sekhmet					4,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		372'579,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		372'579,18
	CPF - cornice porta ingresso e porta finestra					6,00		
	SOMMANO m					15,00	153,86	2'307,90
116 / 114 065039c	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda; inclusi gli oneri r ... ccessiva rimozione degli eccessi dello stesso: per una diffusione del fenomeno entro il 30%, in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA Consolidamento localizzato delle porzioni di doratura esfoliate EN - edicole con statue naoi - stima del 30% *(par.ug.=9,60*,3) SS - statue sekhmet - stima del 30% *(par.ug.=9,90*,3) CPF - cornice porta ingresso e porta finestra - stima del 30% *(par.ug.=13,40*,3)	2,88 2,97 4,02				2,88 2,97 4,02		
	SOMMANO mq					9,87	175,14	1'728,63
117 / 115 065103c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... cessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi - stima del 30% *(par.ug.=9,60*,3) SS - statue sekhmet - stima del 30% *(par.ug.=9,90*,3) CPF - cornice porta ingresso e porta finestra - stima del 30% *(par.ug.=13,40*,3)	2,88 2,97 4,02				2,88 2,97 4,02		
	SOMMANO mq					9,87	58,56	577,99
118 / 116 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici EN + SS + CPF Vedi voce n° 105 [mq 32.90]					32,90		
	SOMMANO mq					32,90	93,56	3'078,12
119 / 117 065109a	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq intere ... truzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 15 % SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA EN - edicole con statue naoi - stima del 30% *(par.ug.=9,60*,3) SS - statue sekhmet - stima del 30% *(par.ug.=9,90*,3) CPF - cornice porta ingresso e porta finestra - stima del 30% *(par.ug.=13,40*,3)	2,88 2,97 4,02				2,88 2,97 4,02		
	SOMMANO mq					9,87	209,59	2'068,65
120 / 118 065117d	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi all ... ali eccessi del prodotto: con resine acriliche in soluzione: a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 3 - SALA EGIZIA							
	A R I P O R T A R E							382'340,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							382'340,47
	Superfici EN + SS + CPF Vedi voce n° 105 [mq 32.90] SOMMANO mq					32,90		
						32,90	39,31	1'293,30
	INFISSI IN LEGNO (Cat 7)							
121 / 135 C25004	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA INF - infissi in legno - elementi tot. porte e finestre (escluse finestre ordine superiore) SOMMANO cad					5,00		
						5,00	56,86	284,30
122 / 136 105022a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su legni monocromi e policromi o dorati o con foglia metallica ... fatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a tuttotondo: per superfici poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF SOMMANO mq					34,95		
						34,95	14,67	512,72
123 / 137 105026a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su legni monocromi che non abbiano prob ... i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a tuttotondo: per superfici poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF Vedi voce n° 136 [mq 34.95] SOMMANO mq					34,95		
						34,95	29,85	1'043,26
124 / 138 095034a	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri rig ... lla superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF SOMMANO m		8,00			8,00		
						8,00	212,79	1'702,32
125 / 139 095034b	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri rig ... a superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: parti mancanti SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF - elementi tot. voce di compensazione per la sostituzione di elementi già compresa nella voce C25004					2,50		
						2,50		
	A RIPORTARE					2,50		387'176,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,50		387'176,37
	SOMMANO mq					2,50	424,20	1'060,50
126 / 140 095063b	Verniciatura della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche in soluzione; con finalità di protezione e ristabilimen ... re entità: verniciatura in corso d'opera e/o finale per nebulizzazione: con resine sintetiche in altri solventi organici SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF Vedi voce n° 136 [mq 34.95]					34,95		
	SOMMANO mq					34,95	98,88	3'455,86
127 / 141 AP_LGN4	Applicazione di trattamento antitarlo per struttura in legno con prodotti a base di permetrina o similari, compresa stesura di biocida per legno, applicati a pennello e/o a siringa. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 3 - SALA EGIZIA Superfici INF Vedi voce n° 136 [mq 34.95]					34,95		
	SOMMANO m2					34,95	24,08	841,60
	OG2 (SpCat 1) PAVIMENTI IN PARQUET (Cat 8)							
128 / 153 A25054a	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi SpCat 1 - OG2 Cat 8 - PAVIMENTI IN PARQUET SbCat 3 - SALA EGIZIA PP - Pavimentazione in parquet					51,51		
	SOMMANO mq					51,51	10,92	562,49
129 / 154 B13032a	Strato resiliente per applicazione di parquet e pavimenti galleggianti, in polietilene ad alta densità, reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo la norma UNI EN 13163, in rotoli di altezza 1.500 mm: spessore 3 mm SpCat 1 - OG2 Cat 8 - PAVIMENTI IN PARQUET SbCat 3 - SALA EGIZIA Superficie PP Vedi voce n° 153 [mq 51.51]					51,51		
	SOMMANO mq					51,51	3,06	157,62
130 / 155 B43117e	Parquet in legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, per posa con idoneo collante: spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 400 ÷ 500 mm: rovere SpCat 1 - OG2 Cat 8 - PAVIMENTI IN PARQUET SbCat 3 - SALA EGIZIA Superficie PP Vedi voce n° 153 [mq 51.51]					51,51		
	SOMMANO mq					51,51	91,00	4'687,41
	OS2a (SpCat 2) PITTURE MURALI (Cat 2) SALA RINASCIMENTALE (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							397'941,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							397'941,85
131 / 29 045023b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal ... elativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti CS - controsoffitto					12,89 24,35		
	SOMMANO mq					37,24	21,78	811,09
132 / 30 045038a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del pro ... distacco di dimensioni entro 9 dmq; con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti CS - controsoffitto					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	69,69	557,52
133 / 31 045045a	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, malta idraulica ... icolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni entro 9 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti CS - controsoffitto					5,00 6,00		
	SOMMANO cad					11,00	93,23	1'025,53
134 / 32 045024a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superfici FS + CS Vedi voce n° 29 [mq 37.24]					37,24		
	SOMMANO mq					37,24	42,80	1'593,87
135 / 33 045064b	Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri rel ... ze polimerizzate: mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: su affreschi, tempere ed olio su muro SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti - stima del 30% *(par.ug.=12,89*,3) CS - controsoffitto - stima del 30% *(par.ug.=24,35*,3)	3,87				3,87 7,31		
	SOMMANO mq					11,18	426,49	4'768,16
136 / 34 045073b	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, te ... gio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali scarsamente coerenti: stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti					24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		406'698,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,00		406'698,02
	CS - controsoffitto					24,00		
	SOMMANO dmq					48,00	3,17	152,16
137 / 35 045078b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione d ... stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti CS - controsoffitto					60,00 62,00		
	SOMMANO dmq					122,00	6,03	735,66
138 / 36 045082b	Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del totale: su dipinti policromi SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti - stima del 10% *(par.ug.=12,89*,1) CS - controsoffitto - stima del 10% *(par.ug.=24,35*,1)	1,29 2,44				1,29 2,44		
	SOMMANO mq					3,73	338,06	1'260,96
139 / 37 045088d	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; ... nei casi di: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre i 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti - stima del 20% *(par.ug.=12,89*,2) CS - controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=24,35*,2)	2,58 4,87				2,58 4,87		
	SOMMANO mq					7,45	1'566,87	11'673,18
140 / 38 045089b	Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi con acquarelli, gessetti e tempere: su dipinti policromi SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti - stima del 20% *(par.ug.=12,89*,2) CS - controsoffitto - stima del 20% *(par.ug.=24,35*,2)	2,58 4,87				2,58 4,87		
	SOMMANO mq					7,45	385,18	2'869,59
141 / 39 045071b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq eff ... eno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti - stima del 50% *(par.ug.=12,89*,5) CS - controsoffitto - stima del 50% *(par.ug.=24,35*,5)	6,45 12,18				6,45 12,18		
	SOMMANO mq					18,63	100,32	1'868,96
142 / 92 045047	Applicazione perni filettati in teflon o in fibra di polipropilene, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI							
	A R I P O R T A R E							425'258,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							425'258,53
	SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE FS - fregio sommitale delle pareti CS - controsoffitto SOMMANO a proget					7,00 8,00 <hr/> 15,00	72,00	1'080,00
	OG2 (SpCat 1) PAVIMENTI IN PARQUET (Cat 8)							
143 / 152 AP_PARQU ET	Revisione, restauro e nuova levigatura di pavimentazione in parquet esistente, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte SpCat 1 - OG2 Cat 8 - PAVIMENTI IN PARQUET SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE PP - Pavimentazione in parquet SOMMANO mq					50,30 <hr/> 50,30	147,07	7'397,62
	OS2a (SpCat 2) INFISSI IN LEGNO (Cat 7)							
144 / 213 C25004	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE INF - infisso in legno (prospetto SUD) SOMMANO cad					1,00 <hr/> 1,00	56,86	56,86
145 / 214 105022a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su legni monocromi e policromi o dorati o con foglia metallica ... fatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a tutt'oggi: per superfici poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superficie INF SOMMANO mq					5,16 <hr/> 5,16	14,67	75,70
146 / 215 105026a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su legni monocromi che non abbiano prob ... i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a tutt'oggi: per superfici poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superficie INF Vedi voce n° 214 [mq 5.16] SOMMANO mq					5,16 <hr/> 5,16	29,85	154,03
147 / 216 095034a	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri rig ... lla superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superficie INF		1,60			1,60		
	A RIPORTARE					1,60		434'022,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,60		434'022,74
	SOMMANO m					1,60	212,79	340,46
148 / 217 095034b	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri rig ... a superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: parti mancanti SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superficie INF voce di compensazione per la sostituzione di elementi già compresa nella voce C25004					0,50		
	SOMMANO mq					0,50	424,20	212,10
149 / 218 095063b	Verniciatura della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche in soluzione; con finalità di protezione e ristabilimen ... re entità: verniciatura in corso d'opera e/o finale per nebulizzazione: con resine sintetiche in altri solventi organici SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superfici INF Vedi voce n° 214 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO mq					5,16	98,88	510,22
150 / 219 AP_LGN4	Applicazione di trattamento antitarlo per struttura in legno con prodotti a base di permetrina o similari, compresa stesura di biocida per legno, applicati a pennello e/o a siringa. Il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - OS2a Cat 7 - INFISSI IN LEGNO SbCat 4 - SALA RINASCIMENTALE Superfici INF Vedi voce n° 214 [mq 5.16]					5,16		
	SOMMANO m2					5,16	24,08	124,25
	LEGNO SCOLPITO (Cat 6) SALA GOTICA (SbCat 5)							
151 / 1 105002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle ... lle opere provvisorie necessarie. Stima su costo orario di restauratore dei beni culturali (VEN25-RU.08.01.00): 3 ore. SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 5 - SALA GOTICA Saggi					1,00		
	SOMMANO a proget					1,00	270,00	270,00
152 / 2 AP_LGN2	Restauro del legno per superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) indagine a vista dei materiali e degli stati di alterazione esegui ... tacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida. SpCat 2 - OS2a Cat 6 - LEGNO SCOLPITO SbCat 5 - SALA GOTICA CPV - cornice della porta del vestibolo FAP - falsi arconi CFA - controsoffitto sala SCS - scudi					1,96		
	SOMMANO m2					7,30		
						53,84		
						3,32		
						66,42	453,39	30'114,16
	A R I P O R T A R E							465'593,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							465'593,93
	SUPERFICI AD INTONACO (Cat 1)							
153 / 81 055002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dal ... co-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Saggi					2,00		
	SOMMANO a proget					2,00	320,00	640,00
154 / 82 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su intonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA PAP - pareti ambiente principale					82,09		
	SOMMANO mq					82,09	8,78	720,75
155 / 83 045057a	Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla pulizia, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di: strati sottili o poco induriti, con bisturi SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superfici PAP Vedi voce n° 82 [mq 82.09]					82,09		
	SOMMANO mq					82,09	360,80	29'618,07
156 / 84 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., su intonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP (Rifinitura Scialbi) Vedi voce n° 82 [mq 82.09]					82,09		
	SOMMANO mq					82,09	30,89	2'535,76
157 / 85 055021a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura d ... ra: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP - stima del 30% Vedi voce n° 82 [mq 82.09]	0,30				24,63		
	SOMMANO mq					24,63	153,54	3'781,69
158 / 86 055034b	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione saturata di sali inorganici, ammonio carbo ... dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: per ogni ciclo di applicazione successivo SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA							
	A RIPORTARE							502'890,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							502'890,20
	Superficie PAP - stima del 30% Vedi voce n° 82 [mq 82.09]	0,30				24,63		
	SOMMANO mq					24,63	66,90	1'647,75
159 / 87 055035b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP					3,00		
	SOMMANO mq					3,00	92,73	278,19
160 / 88 055037e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relat ... o e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature oltre 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP					3,40		
	SOMMANO mq					3,40	69,25	235,45
161 / 89 055041f	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applica ... a dei bordi. Nei casi di stuccatura di: lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP - stima del 30% Vedi voce n° 82 [mq 82.09]	0,30				24,63		
	SOMMANO mq					24,63	69,59	1'714,00
162 / 90 055042	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinate ad acquarello SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP Vedi voce n° 89 [mq 24.63]					24,63		
	SOMMANO mq					24,63	82,52	2'032,47
163 / 91 055044	Velatura superficiale ad effetto antichizzato per ogni singola mano SpCat 2 - OS2a Cat 1 - SUPERFICI AD INTONACO SbCat 5 - SALA GOTICA Superficie PAP Vedi voce n° 82 [mq 82.09]					82,09		
	SOMMANO mq					82,09	10,85	890,68
	STUCCO (Cat 3)							
164 / 119 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano probl ... I manufatto, inclusi gli oneri							
	A RIPORTARE							509'688,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							509'688,74
	relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici piane o poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli CFV - controsoffitto del vestibolo MDVC - mappa del vestibolo (cornice)					23,50 3,99 4,34		
	SOMMANO mq					31,83	9,78	311,30
165 / 120 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o poli ... to consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli - stima del 20% *(par.ug.=23,50* ,2) CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 20% *(par.ug.=3,99* ,2) MDVC - mappa del vestibolo (cornice) - stima del 20% *(par.ug.=4,34* ,2)	4,70 0,80 0,87				4,70 0,80 0,87		
	SOMMANO mq					6,37	313,89	1'999,48
166 / 121 065040c	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; ... rodoto consolidante: in caso di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli - stima del 30% *(par.ug.=23,50* ,3) CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 30% *(par.ug.=3,99* ,3) MDVC - mappa del vestibolo (cornice) - stima del 30% *(par.ug.=4,34* ,3)	7,05 1,20 1,30				7,05 1,20 1,30		
	SOMMANO mq					9,55	111,67	1'066,45
167 / 122 065057b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno: per superfici mediamente lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA Superfici MSA + CFV + MDVC Vedi voce n° 119 [mq 31.83]					31,83		
	SOMMANO mq					31,83	115,07	3'662,68
168 / 123 065061a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal ... specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi: con compresse o carte assorbenti o gelificanti SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli - stima del 20% *(par.ug.=23,50* ,2) CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 20% *(par.ug.=3,99* ,2) MDVC - mappa del vestibolo (cornice) - stima del 20% *(par.ug.=4,34* ,2)	4,70 0,80 0,87				4,70 0,80 0,87		
	SOMMANO mq					6,37	251,24	1'600,40
169 / 124 065074a	Rimozione meccanica di scialbature; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per la scelta degli strumenti e della							
	A R I P O R T A R E							518'329,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							518'329,05
	<p>metodologia più adatti, e quelli per ... provvisorie di oggetti confinanti: scialbature sottili non carbonatate con bisturi: per superfici piane o poco lavorate SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA Superfici MSA + CFV + MDVC Vedi voce n° 119 [mq 31.83]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					31,83		
						31,83	275,87	8'780,94
170 / 125 065087b	<p>Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con ... to dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie superiore a 50 dmq: stucchi policromi o dorati SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli CFV - controsoffitto del vestibolo MDVC - mappa del vestibolo (cornice)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					1,00 0,40 0,60		
						2,00	130,41	260,82
171 / 126 065039c	<p>Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica o della doratura/ argentatura mediante adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda; inclusi gli oneri r ... ccessiva rimozione degli eccessi dello stesso: per una diffusione del fenomeno entro il 30%, in un mq, da valutare al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli - stima del 25% *(par.ug.=23,50* ,25) CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 25% *(par.ug.=3,99*,25) MDVC - mappa del vestibolo (cornice) - stima del 25% *(par.ug.=4,34* ,25)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>	5,88 1,00 1,09				5,88 1,00 1,09		
						7,97	175,14	1'395,87
172 / 127 065103c	<p>Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ccessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli CFV - controsoffitto del vestibolo MDVC - mappa del vestibolo (cornice)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					2,00 1,60 1,00		
						4,60	58,56	269,38
173 / 128 065104c	<p>Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valu ... ura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA Vedi voce n° 127 [mq 4.60]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mq</p>					4,60		
						4,60	93,56	430,38
174 / 129 065109a	<p>Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq intere ... truzione di parti dorate o argentate, ad</p>							
	A RIPORTARE							529'466,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'466,44
	acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 15 % SpCat 2 - OS2a Cat 3 - STUCCO SbCat 5 - SALA GOTICA MSA - modanatura sommitale ed angeli - stima del 50% *(par.ug.=23,50*,5) CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 50% *(par.ug.=3,99*,5) MDVC - mappa del vestibolo (cornice) - stima del 50% *(par.ug.=4,34*,5)	11,75				11,75		
		2,00				2,00		
		2,17				2,17		
	SOMMANO mq					15,92	209,59	3'336,67
	PITTURE MURALI (Cat 2)							
175 / 142 045023b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal ... elativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo MDVM - mappa del vestibolo					5,44		
						12,56		
	SOMMANO mq					18,00	21,78	392,04
176 / 143 045057a	Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri rela ... ella pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di: strati sottili o poco induriti, con bisturi SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA Superfici CFV + MDVM Vedi voce n° 142 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	360,80	6'494,40
177 / 144 045038a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del pro ... distacco di dimensioni entro 9 dmq; con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo MDVM - mappa del vestibolo					2,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					5,00	69,69	348,45
178 / 145 045045a	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, malta idraulic ... icolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni entro 9 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo MDVM - mappa del vestibolo					2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					4,00	93,23	372,92
179 / 146 045024a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA							
	A R I P O R T A R E							540'410,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							540'410,92
	Superfici CFV + MDVM Vedi voce n° 142 [mq 18.00]					18,00		
	SOMMANO mq					18,00	42,80	770,40
180 / 147 045064b	Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alle polimerizzate: mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: su affreschi, tempere ed olio su muro SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 30% *(par.ug.=5,44*,3) MDVM - mappa del vestibolo - stima del 30% *(par.ug.=12,56*,3)	1,63 3,77				1,63 3,77		
	SOMMANO mq					5,40	426,49	2'303,05
181 / 148 045073b	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadatte alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali scarsamente coerenti: stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo MDVM - mappa del vestibolo					9,00 14,40		
	SOMMANO dmq					23,40	3,17	74,18
182 / 149 045078b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione delle stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo MDVM - mappa del vestibolo					27,40 32,00		
	SOMMANO dmq					59,40	6,03	358,18
183 / 150 045082b	Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del totale: su dipinti policromi SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 10% *(par.ug.=5,44*,1) MDVM - mappa del vestibolo - stima del 10% *(par.ug.=12,56*,1)	0,54 1,26				0,54 1,26		
	SOMMANO mq					1,80	338,06	608,51
184 / 151 045088d	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; ... nei casi di: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre i 50 dmq SpCat 2 - OS2a Cat 2 - PITTURE MURALI SbCat 5 - SALA GOTICA CFV - controsoffitto del vestibolo - stima del 20% *(par.ug.=5,44*,2) MDVM - mappa del vestibolo - stima del 20% *(par.ug.=12,56*,2)	1,09 2,51				1,09 2,51		
	SOMMANO mq					3,60	1'566,87	5'640,73
	A R I P O R T A R E							550'165,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							550'165,97
185 / 176 VEN25- 21.01.018.00	<p style="text-align: center;">SICUREZZA (SpCat 3) SICUREZZA (Cat 12) SICUREZZA (SbCat 6)</p> NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distan ... metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA delimitazioni sale interne	8,00	10,00			80,00		
	SOMMANO m/mese					80,00	3,57	285,60
186 / 177 VEN25- 21.01.007.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio ... mata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO n					1,00	614,28	614,28
187 / 178 VEN25- 21.01.007.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio ... DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					5,00		
	SOMMANO cad/me					5,00	132,08	660,40
188 / 179 VEN25- 21.01.003.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ... NITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA		60,00		2,000	120,00		
	SOMMANO m²					120,00	4,24	508,80
189 / 180 VEN25- 21.01.003.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 ... 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Vedi voce n° 179 [m² 120.00]	6,00				720,00		
	SOMMANO m²/mese					720,00	0,68	489,60
190 / 181 VEN25- 21.01.084.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 SpCat 3 - SICUREZZA							
	A RIPORTARE							552'724,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							552'724,65
	Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Nolo di n.2 trabattelli per 4 mesi *(par.ug.=5,4*2*4)	43,20				43,20		
	SOMMANO mese					43,20	17,74	766,37
191 / 182 VEN25- 21.01.091.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, ferm ... ra, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Rossini - piano di lavoro sotto tetto Rossini - protezione e ripartizione carichi Egizia - protezione e ripartizione carichi				163,000 92,000 50,000	163,00 92,00 50,00		
	SOMMANO m²					305,00	10,81	3'297,05
192 / 183 VEN25- 21.01.091.b	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, ferm ... uperficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Rossini - piano di lavoro sotto tetto Rossini - protezione e ripartizione carichi Egizia - protezione e ripartizione carichi	1,00 1,00 2,00			163,000 92,000 50,000	163,00 92,00 100,00		
	SOMMANO m²/mese					355,00	1,64	582,20
193 / 184 VEN25- 21.01.085.a	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	5,00 4,00	14,50 7,80 2,00		7,000 7,500 17,500	507,50 234,00 35,00		
	SOMMANO m²					776,50	16,38	12'719,07
194 / 185 VEN25- 21.01.085.b	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	1,00 1,00 2,00			507,500 234,000 35,000	507,50 234,00 70,00		
	SOMMANO m²/mese					811,50	2,04	1'655,46
195 / 186 VEN25- 21.01.092.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Egizia					364,00 170,00		
	A R I P O R T A R E					534,00		571'744,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					534,00		571'744,80
	Castello salita esterno - prospetto est *(par.ug.=2*1,1*8)	17,60				17,60		
	SOMMANO m²					551,60	9,90	5'460,84
196 / 187 VEN25- 21.01.092.b	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro ... rfcie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	1,00 1,00 1,00			364,000 234,000 17,600	364,00 234,00 17,60		
	SOMMANO m²/mese					615,60	1,75	1'077,30
197 / 188 VEN25- 21.01.094.a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Co ... m x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Rossini - palchetto Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	2,00			6,000 4,000 6,000 17,500	12,00 4,00 6,00 17,50		
	SOMMANO m					39,50	10,11	399,35
198 / 189 VEN25- 21.01.094.b	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Co ... Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Rossini - palchetto Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	1,00 1,00 1,00 2,00			12,000 4,000 6,000 17,500	12,00 4,00 6,00 35,00		
	SOMMANO m/mese					57,00	0,60	34,20
199 / 190 VEN25- 21.02.013.a	PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inf ... iede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Rossini - palchetto Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est *(par.ug.=4*8)	32,00				123,00 14,00 54,00 32,00		
	SOMMANO m					223,00	9,86	2'198,78
200 / 191 VEN25- 21.02.013.b	PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inf ... al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							580'915,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							580'915,27
	SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini Sala Rossini - palchetto Sala Egizia Castello salita esterno - prospetto est	1,00 1,00 1,00 2,00			123,000 14,000 54,000 32,000	123,00 14,00 54,00 64,00		
	SOMMANO m/mese					255,00	1,46	372,30
201 / 192 VEN25- 21.01.100.00	NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme al ... to ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					6,00		
	SOMMANO cad/me					6,00	113,58	681,48
202 / 193 VEN25- 21.02.006.b	PUNTELLATURA DI SOLAI Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Sala Rossini		12,50	14,700		183,75		
	SOMMANO m²					183,75	51,06	9'382,28
203 / 194 VEN25- 21.02.006.c	PUNTELLATURA DI SOLAI Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Vedi voce n° 193 [m² 183.75]	1,00				183,75		
	SOMMANO m²/mese					183,75	5,42	995,93
204 / 195 VEN25- 21.03.001.00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					32,00		
	SOMMANO h					32,00	26,31	841,92
205 / 196 VEN25- 21.03.002.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO h					12,00	21,38	256,56
206 / 197 VEN25- 21.03.002.b	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA							
	A RIPORTARE							593'445,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							593'445,74
	SbCat 6 - SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO h					12,00	20,32	243,84
207 / 198 VEN25- 21.03.002.c	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO h					12,00	19,24	230,88
208 / 199 VEN25- 21.03.002.d	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					12,00		
	SOMMANO h					12,00	18,17	218,04
209 / 200 VEN25- 21.01.071.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					6,00		
	SOMMANO cad/me					6,00	3,21	19,26
210 / 201 VEN25- 21.01.071.b	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					6,00		
	SOMMANO cad/me					6,00	3,92	23,52
211 / 202 VEN25- 21.01.027.b	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					3,00		
	SOMMANO n					3,00	5,44	16,32
212 / 203 VEN25- 21.01.027.j	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							594'197,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							594'197,60
	SOMMANO n					3,00		
213 / 204 VEN25- 21.01.025.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					3,00	7,79	23,37
	SOMMANO n					3,00		
214 / 205 VEN25- 21.01.025.k	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					3,00		
	SOMMANO n					3,00	6,03	18,09
215 / 206 VEN25- 21.02.005.b	PUNTELLATURA DI MURATURE Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Rossini - porte	4,00		1,800	3,700	26,64		
	SOMMANO m ²					26,64	35,51	945,99
216 / 207 VEN25-PR- A.99.148.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietti ... 151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	265,58	531,16
217 / 208 VEN25-PR- A.99.138.00	TELO DI POLIETILENE Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore biancolatte. TELO DI POLIETILENE SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA Bianca - protezione pavimentazione Gotica - protezione pavimentazione Rinascimentale - protezione pavimentazione Rossini - protezione interfaccia puntello plafone Rossini - protezione pannello Rossini - protezione pavimentazione *(par.ug.=183,5+14)	197,50				55,00 66,00 51,00 55,00 30,00 197,50		
	SOMMANO m ²					454,50	1,67	759,02
218 / 209 VEN25- RU.01.003.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE SpCat 3 - SICUREZZA Cat 12 - SICUREZZA SbCat 6 - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							596'503,73

