



RED STUDIO



**Comune
di Padova**

Committente_	COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici
Incarico_	“LLPP EDP 2024/040 RESTAURO DEL CAFFE’ PEDROCCHI. RESTAURO SALE” . Incarico di progettazione e di direzione operativa delle opere di restauro. CUP H99D23000200007
Affidatario_	RED STUDIO società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16 - 55045 Pietrasanta (LU) Arch. Angela Di Paola Dott.ssa Maria Scalici (PFP1 - settore 1 e 2) Collaboratori: <i>Ing. Andrea Calcagnini, Arch. Chiara Cerrito, Ing. Greta Frosini, Arch. Sara Garuglieri, Prisca Lanterna, Arch. Elena Matteuzzi, Ing. Simone Vecchio, Arch. Beatrice Verona</i>
Consulenti esterni_	ICF Ingegneria srl Via di Vorno 9A/4 - 55012 Guamo (LU) Ing. Claudio Favilla EsseDi s.n.c. - Laboratorio di Restauro Via Pisanica 57 - 55045 Pietrasanta (LU) Rest. Daniela Frati (PFP2 - settore 3 e 4) Giallo d'Argento s.n.c Via Nunziatina 35 - 56125 Pisa (PI) Rest. Giovanna Sarti (PFP4 - settore 7)

RESTAURO DELLE SALE DEL CAFFE' PEDROCCHI

SALA BIANCA, SALA ROSSINI, SALA EGIZIA, SALA RINASCIMENTALE, SALA GOTICA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

Elenco Prezzi Unitari

CODICE ELABORATO

APPR_11_Elenco Prezzi Unitari

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LLPP EDP 2024/040 RESTAURO DEL CAFFE' PEDROCCHI. Restauro di alcune sale dello Stabilimento (Sala Bianca, Sala Rossini, Sala Egizia, Sala Rinascimentale e Sala Gotica)- CUP H99D23000200007

COMMITTENTE: Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

PADOVA, 30/01/2026

IL TECNICO

Arch. Angela Di Paola, Dott.ssa Maria Scalici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
DEI RESTAURO 2023 (SpCap 1)			
Nr. 1 015021b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di pietra situati in ambienti interni: per superfici mediamente lavorate euro (dodici/12)	mq	12,12
Nr. 2 015063a	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino a completa estrazione; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei materiali assorbenti idonei: in sospensione con carte assorbenti euro (quaranta/45)	mq	40,45
Nr. 3 015102b	Protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentare il degrado; da valutare al mq su tutti i mq: con cere microcristalline: a pennello su superfici mediamente lavorate euro (cinquanta/85)	mq	50,85
Nr. 4 045023b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica euro (ventiuno/78)	mq	21,78
Nr. 5 045024a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti (terriccio e guano), da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: a secco per depositi parzialmente coerenti a mezzo di spugne sintetiche o pani di gomma euro (quarantadue/80)	mq	42,80
Nr. 6 045038a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per ciascun distacco di dimensioni entro 9 dmq: con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per restauro euro (sessantanove/69)	cad	69,69
Nr. 7 045045a	Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi, malta idraulica premiscelata per affreschi o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico o resina acrilica inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: per distacchi di dimensioni entro 9 dmq euro (novantatre/23)	cad	93,23
Nr. 8 045047	Applicazione perni filettati in teflon o in fibra di polipropilene, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro euro (settantadue/00)	a proget	72,00
Nr. 9 045057a	Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di: strati sottili o poco induriti, con bisturi euro (trecentosessanta/80)	mq	360,80
Nr. 10 045064b	Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la calibratura delle soluzioni, dei tempi di applicazione e alla successiva rimozione dei residui di soluzione e di sostanze solubilizzate dalla superficie, nei casi di sostanze polimerizzate: mediante un ciclo di applicazione di miscele solventi a tampone: su affreschi, tempere ed olio su muro euro (quattrocentoventisei/49)	mq	426,49
Nr. 11 045071b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa, su affreschi, tempere e graffiti euro (cento/32)	mq	100,32
Nr. 12 045073b	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in: malta o materiali scarsamente coerenti: stuccature comprese tra 20 dmq e 50 dmq euro (tre/17)	dmq	3,17
Nr. 13 045078b	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di: lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro: comprese tra 5 e 20 dmq euro (sei/03)	dmq	6,03
Nr. 14 045082b	Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute o abrasioni: entro il 20% del totale: su dipinti policromi euro (trecentotrentaotto/06)	mq	338,06
Nr. 15 045088d	Ricostruzione con campitura tratteggiata o puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive con riporto del disegno preparatorio su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare sulle superfici effettivamente interessate dal fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe, etc., per lacune: oltre i 50 dmq euro (millecinquecentosessantasei/87)	mq	1'566,87
Nr. 16 045089b	Revisione vecchi interventi di reintegrazione storicizzati da eseguirsi con acquarelli, gessetti e tempere: su dipinti policromi euro (trecentoottantacinque/18)	mq	385,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 055002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali con metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle ricerche storico-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie euro (trecentoventi/00)	a proget	320,00
Nr. 18 055010a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, suintonaci, con pennellesse e piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: interno euro (otto/78)	mq	8,78
Nr. 19 055011b	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti con acqua, pennelli di martora, spugne, etc., suintonaci, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: polvere euro (trenta/89)	mq	30,89
Nr. 20 055012b	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi: velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione euro (ottantatre/19)	mq	83,19
Nr. 21 055013b	Rimozione bendaggi di sostegno e protezione antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della superficie da eventuali residui dello stesso, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: bendaggi applicati nel corso dell'intervento al mq euro (ottantaquattro/79)	mq	84,79
Nr. 22 055015c	Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante impregnazione applicazione del prodotto consolidante fino al rifiuto, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione: nei casi di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq euro (trentaquattro/62)	mq	34,62
Nr. 23 055021a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe anche di piccola entità e successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura: per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20%, da valutare al mq, con: malta idraulica euro (centocinquantatre/54)	mq	153,54
Nr. 24 055034a	Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi mediante applicazione di compresse imbevute di soluzione satura di sali inorganici, ammonio carbonato o bicarbonato; inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: depositi con scarsa coerenza e aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione euro (centoottantanove/45)	mq	189,45
Nr. 25 055034b	idem c.s. ...bisturi, specilli: per ogni ciclo di applicazione successivo euro (sessantasei/90)	mq	66,90
Nr. 26 055035b	Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture precedentemente adottate, mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa euro (novantadue/73)	mq	92,73
Nr. 27 055037e	Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o morfologia risultino inadeguate alla superficie dell'intonaco, inclusi gli oneri relativi al consolidamento e al fissaggio dei bordi, nei casi di stuccature in: malta o materiali relativamente coerenti: stuccature oltre 50 dmq euro (sessantanove/25)	mq	69,25
Nr. 28 055039a	Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado degli intonaci o non siano più utili; per elementi profondi fino ad un massimo di 6 cm, da valutare a ciascun elemento rimosso, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi ed alla eventuale velinatura delle parti in pericolo di caduta: in situazioni di buona adesione e coesione degli intonaci euro (quarantaquattro/12)	cad	44,12
Nr. 29 055040b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri relativi protezione delle zone di intonaco circostanti: a singolo elemento (perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm) euro (ventiquattro/38)	cad	24,38
Nr. 30 055041a	Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi. Nei casi di stuccatura di: fessurazioni, fratturazioni e bordi euro (sei/43)	dm	6,43
Nr. 31 055041d	idem c.s. ...stuccatura di: lacune entro 5 dmq euro (quattro/83)	dmq	4,83
Nr. 32 055041f	idem c.s. ...stuccatura di: lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq euro (sessantanove/59)	mq	69,59
Nr. 33 055042	Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune, macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velature a base di latte di calce pigmentato e patinature ad acquarello euro (ottantadue/52)	mq	82,52
Nr. 34	Velatura superficiale ad effetto antichizzato per ogni singola mano		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
055044	euro (dieci/85)	mq	10,85
Nr. 35 055046a	Protezione superficiale mediante applicazione di prodotto protettivo; da valutare, per ciascuna applicazione, al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla superficie: a pennello per ogni mano di applicazione: con resine acriliche in soluzione euro (ventiotto/52)	mq	28,52
Nr. 36 065021a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: per superfici piane o poco lavorate euro (nove/78)	mq	9,78
Nr. 37 065021b	idem c.s. ...per superfici mediamente lavorate euro (dodici/12)	mq	12,12
Nr. 38 065038b	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato con resina acrilica in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante applicati a spruzzo e/o a pennello e successiva pressione a spatola: per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq, da valutare al mq euro (duecentoquattro/92)	mq	204,92
Nr. 39 065039c	Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica o della doratura/argentatura mediante adesivo sintetico apolare e successiva pressione con spatola calda; inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli eccessi dello stesso: per una diffusione del fenomeno entro il 30%, in un mq, da valutare al mq euro (centosettantacinque/14)	mq	175,14
Nr. 40 065040c	Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione - polverizzazione mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi o policromi e dorati con silicato di etile o resine sintetiche in soluzione o in emulsione o microemulsione, a bassa concentrazione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: in caso di disgregazione: per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq euro (centoundici/67)	mq	111,67
Nr. 41 065044g	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di malte idrauliche, adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante: per distacchi di dimensioni limitate, diffuse sulla superficie entro il 30% in un mq, da valutare al mq euro (trecentotredici/89)	mq	313,89
Nr. 42 065046a	Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni tra parti non separabili mediante iniezione di adesivi; operazioni eseguibili su stucchi monocromi e policromi o dorati; inclusi gli oneri relativi alla rimozione dei detriti e dei depositi dall'interno della fessura o frattura, alla protezione dei bordi, alla sigillatura, alla puntellatura delle parti ed alla successiva rimozione della sigillatura e degli adesivi in eccesso, esclusa l'eventuale inserzione di perni: resina acrilica in emulsione euro (centocinquantatre/86)	m	153,86
Nr. 43 065057b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti, a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno: per superfici mediamente lavorate euro (centoquindici/07)	mq	115,07
Nr. 44 065061a	Rimozione di sostanze sovrappresse di varia natura quali olii, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la scelta dei solventi, delle modalità e dei tempi di applicazione idonei ed alla successiva rimozione dei residui di sporco o di solvente con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli: sostanze con scarsa aderenza e coerenza, su stucchi monocromi: con compresse o carte assorbenti o gelificanti euro (duecentocinquantauno/24)	mq	251,24
Nr. 45 065062a	idem c.s. ...su stucchi policromi o dorati: con compresse o carte assorbenti o gelificanti euro (trecentocinquantaotto/92)	mq	358,92
Nr. 46 065062b	idem c.s. ...su stucchi policromi o dorati: con tamponi o pennelli euro (duecentoquindici/35)	mq	215,35
Nr. 47 065074a	Rimozione meccanica di scialbature; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri per la scelta degli strumenti e della metodologia più adatti, e quelli per eventuali coperture o protezioni provvisorie di oggetti confinanti: scialbature sottili non carbonatate con bisturi: per superfici piane o poco lavorate euro (duecentosettantacinque/87)	mq	275,87
Nr. 48 065074c	idem c.s. ...per superfici molto lavorate euro (seicentosei/92)	mq	606,92
Nr. 49 065085b	Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica a seconda delle dimensioni delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: di superficie compresa da 5 a 20 dmq: stucchi policromi o dorati euro (quarantadue/98)	cad	42,98
Nr. 50 065087b	idem c.s. ...di superficie superiore a 50 dmq: stucchi policromi o dorati euro (centotrenta/41)	mq	130,41
Nr. 51 065088b	Rimozione meccanica o chimica di stuccature in malta con additivi resinosi o in compositi resinosi solubili eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 065098a	o estetica, operazione da valutare a seconda delle dimensioni delle stuccature, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi e alla protezione delle superfici circostanti: tra elementi o parti adiacenti: stucchi policromi o dorati euro (sette/98)	dm	7,98
Nr. 53 065100a	Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi etc. che per condizione di ossidazione risultino causa certa di degrado per i materiali costitutivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie sottostante e circostante: fissati con malta di calce o gesso: di lunghezza fino a 15 cm euro (trentauno/90)	cad	31,90
Nr. 54 065102a	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, chiodi, cerchiature, fasce etc. che per condizione oppure per collocazione non necessitano o non permettano la rimozione o la sostituzione; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare a ciascun elemento rimosso; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, alla pulitura e al consolidamento della superficie circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm: in buone condizioni euro (quindici/95)	cad	15,95
Nr. 55 065103c	Rimozione di elementi applicati in precedenti interventi di restauro, per opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni: fasce, cerchiature o grosse staffe euro (centoventi/00)	a proget	120,00
Nr. 56 065104c	Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per una profondità massima di 3 cm; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al m, al mq o al dmq a seconda delle dimensioni e della morfologia delle stuccature, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle superfici circostanti: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento: al mq euro (cinquantaotto/56)	mq	58,56
Nr. 57 065104c	idem c.s. ...strato di finitura con malta di grassello o calce idraulica: al mq euro (novantatre/56)	mq	93,56
Nr. 58 065109a	Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unità di lettura all'opera; da valutare al mq sui mq interessati dal fenomeno; inclusi gli oneri relativi ai saggi per l'individuazione della miscela pigmento-legante più idonea ed alla preparazione delle tinte: con tecnica riconoscibile (tratteggiato o puntinato) per raggiungere le tonalità originali, su piccole lacune o su abrasioni anche per la ricostruzione di parti dorate o argentate, ad acquarello o con pigmenti in polvere: mq interessato dal fenomeno entro il 15 % euro (duecentonove/59)	mq	209,59
Nr. 59 065109b	idem c.s. ...entro il 30 % euro (quattrocentottantacinque/65)	mq	485,65
Nr. 60 065117d	Applicazione di protettivo superficiale a pennello; operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati, da valutare al mq su tutti i mq; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine acriliche in soluzione: a pennello per due applicazioni su superfici molto lavorate euro (trentanove/31)	mq	39,31
Nr. 61 095034a	Risanamento del legno di supporto mediante applicazione di listelli o inserti in legno in presenza di fessurazioni, allontanamento delle assi, parti mancanti; esclusi gli oneri riguardanti la velinatura della superficie dipinta, lo smontaggio, la scomposizione in elementi, il consolidamento e le movimentazioni: fessurazioni euro (duecentododici/79)	m	212,79
Nr. 62 095034b	idem c.s. ...le movimentazioni: parti mancanti euro (quattrocentoventiquattro/20)	mq	424,20
Nr. 63 095063b	Verniciatura della pellicola pittorica mediante applicazione a tampone, a pennello e per nebulizzazione di resine sintetiche in soluzione; con finalità di protezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della superficie, fino a quattro stesure di vernice, da valutare al mq riconducendo a questa misura anche superfici di minore entità: verniciatura in corso d'opera e/o finale per nebulizzazione: con resine sintetiche in altri solventi organici euro (novantaotto/88)	mq	98,88
Nr. 64 105002	Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell'intervento, per l'applicazione di materiali e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini diagnostiche e dalle indagini storico-archivistiche. Stimata su base oraria del restauratore esclusi gli oneri relativi alle opere provvisorie necessarie. Stima su costo orario di restauratore dei beni culturali (VEN25-RU.08.01.00): 3 ore. euro (duecentosettanta/00)	a proget	270,00
Nr. 65 105007	Rimozione dalla collocazione originaria, inclusi gli eventuali oneri relativi alla eliminazione di elementi di vincolo, o di parti che impediscano la rimozione del manufatto, ed esclusi quelli inerenti ad altre movimentazioni euro (quaranta/00)	a proget	40,00
Nr. 66 105015	Ricollocazione del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla progettazione e all'applicazione di elementi di vincolo ed alla ricollocazione di parti precedentemente rimosse euro (quaranta/00)	a proget	40,00
Nr. 67 105022a	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; operazione eseguibile su legni monocromi e policromi o dorati o con foglia metallica che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutta la superficie del manufatto, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti: a tutt'ondo: per superfici poco lavorate euro (quattordici/67)	mq	14,67
Nr. 68 105026a	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti, con acqua, pennelli, spazzole, spugne e spruzzatori manuali; operazione eseguibile su legni monocromi che non abbiano problemi di coesione ed adesione, da valutare al mq su tutti i mq, inclusi gli oneri relativi alla protezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	delle superfici circostanti: a tuttotondo: per superfici poco lavorate euro (ventinove/85)	mq	29,85
DEI RISTRUTTURAZIONI 2025 (II SEMESTRE) (SpCap 2)			
Nr. 68 A25054a	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi euro (dieci/92)	mq	10,92
Nr. 69 A25092a	Rimozione di cappelli per comignoli: in lamiera di acciaio o altro materiale metallico euro (trentacinque/72)	cad	35,72
Nr. 70 A75001	Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario mediante esecuzione di fori del Ø pari a 8 ÷ 10 mm e della lunghezza massima di 15 cm, posa in opera ove necessario di spirali di metalli non ferrosi ed iniezione di miscela fluida composta da calce idraulica, pozzolana ventilata, acqua, resina acrilica in emulsione, gluconato di sodio al 30%. Stima effettuata per ogni foro di iniezione euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 71 B13032a	Strato resiliente per applicazione di parquet e pavimenti galleggianti, in polietilene ad alta densità, reticolato fisicamente, espanso a celle chiuse, goffrato, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo la norma UNI EN 13163, in rotoli di altezza 1.500 mm: spessore 3 mm euro (tre/06)	mq	3,06
Nr. 72 B25052	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastomerica autoadesiva, con finitura della faccia superiore in scaglette di ardesia, di flessibilità a freddo -25 °C, per applicazione come strato superiore in un manto a freddo senza fiamma, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, massa areica 4 kg/m² euro (ventitre/06)	mq	23,06
Nr. 73 B35016b	Pianellato in laterizio fatto a mano posto in opera con colla di calce su struttura lignea già predisposta: con fornitura integrale di elementi vecchi di recupero euro (cinquanta/31)	mq	50,31
Nr. 74 B35018a	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, lavorato a fili paralleli, posto in opera compresa la piallatura: per falde di tetto, compresa battentatura euro (settantadue/79)	mq	72,79
Nr. 75 B35025	Manto di tetto realizzato con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale euro (quarantaotto/27)	mq	48,27
Nr. 76 B35034b	Revisione del manto di copertura a tegole comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole, diserbo, spurgo canali di gronda, rimozione delle tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre, vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco e pulitura finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4 coppi e 4 canali al m² euro (settantatre/26)	mq	73,26
Nr. 77 B43117e	Parquet in legno massello con superficie naturale con verniciatura opaca o semilucida, in doghe con profili maschiati e spigoli vivi o bisellati, per posa con idoneo collante: spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 400 ÷ 500 mm: rovere euro (novantauno/00)	mq	91,00
Nr. 78 C25004	Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate euro (cinquantasei/86)	cad	56,86
Nr. 79 D250041	Smontaggio di condotte in acciaio saldato, comprese e compensate nel prezzo le medesime prestazioni della precedente voce: Ø 600 mm euro (cinque/91)	m	5,91
REGIONE VENETO 2025 (SpCap 3)			
Nr. 80 VEN25- 01.04.010.00	RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO Risanamento delle travi dei solai in legno esistenti di qualsiasi dimensione costituito da protezione mediante applicazione a pennello od a spruzzo di una mano di fondo impregnante trasparente fungobattericida e non filmogeno a base di resine e pigmenti coloranti in soluzione solvente, previa preparazione del fondo ed accurata pulizia con diluente in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il diluente, l'impregnante, la formazione ed il disfaccimento dei piani di di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per travi di qualsiasi dimensione. RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO euro (dieci/93)	m	10,93
Nr. 81 VEN25- 01.05.038.00	Sgombero di locali di qualsiasi materiale accatastato o non, consistente nel carico del materiale, con eventuale abbassamento al p.t., trasporto e scarico a Pubblica Discarica autorizzata. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi altro onere e l'opera verrà contabilizzata esclusivamente su prestazione di certificato, necessario allegato ai documenti contabili, comprovante l'avvenuta consegna del materiale rimosso rilasciato dalla Pubblica Discarica secondo la quantità riportata. Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. euro (sessantaquattro/08)	m³	64,08
Nr. 82 VEN25-	MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.30.001.b	Capitolato Speciale d'appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in profilati semplici di acciaio S 275 JR euro (cinque/28)	kg	5,28
Nr. 83 VEN25- 01.40.004.b	DEMOLIZIONE DI MURATURE LATERIZIO O PIETRA Demolizione di murature di mattoni pieni o mista, in pietrame di qualsiasi natura, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela, compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile a pubblica discarica, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'indennità di discarica e per i ponti di servizio. In breccia eseguita a mano euro (trecentosessantacinque/83)	m³	365,83
Nr. 84 VEN25- 01.40.087.00	CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE Chiusura provvisoria di aperture di porte, finestre, monofore e bifore eseguita con struttura linea e teli di polietilene pesante fissati alla muratura, compreso montaggio, sigillature, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. CHIUSURA PROVVISORIA DI APERTURE euro (ottanta/73)	m²	80,73
Nr. 85 VEN25- 21.01.003.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (quattro/24)	m²	4,24
Nr. 86 VEN25- 21.01.003.c	idem c.s. ...ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 euro (zero/68)	m²/mese	0,68
Nr. 87 VEN25- 21.01.007.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese euro (seicentoquattordici/28)	n	614,28
Nr. 88 VEN25- 21.01.007.d	idem c.s. ...2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) euro (centotrentadue/08)	cad/me	132,08
Nr. 89 VEN25- 21.01.018.00	NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI euro (tre/57)	m/mese	3,57
Nr. 90 VEN25- 21.01.025.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m euro (sei/03)	n	6,03
Nr. 91 VEN25- 21.01.025.k	idem c.s. ...sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m euro (nove/50)	n	9,50
Nr. 92 VEN25- 21.01.027.b	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m euro (cinque/44)	n	5,44
Nr. 93 VEN25- 21.01.027.j	idem c.s. ...sfondo bianco 270x330 mm euro (sette/79)	n	7,79
Nr. 94 VEN25- 21.01.071.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 euro (tre/21)	cad/me	3,21
Nr. 95 VEN25- 21.01.071.b	idem c.s. ...POLVERE kg 9 euro (tre/92)	cad/me	3,92
Nr. 96 VEN25- 21.01.084.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 euro (diciassette/74)	mese	17,74
Nr. 97 VEN25-	PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
21.01.085.a	euro (sedici/38)	m ²	16,38
Nr. 98 VEN25- 21.01.085.b	idem c.s. ...TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (due/04)	m ² /mese	2,04
Nr. 99 VEN25- 21.01.091.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese euro (dieci/81)	m ²	10,81
Nr. 100 VEN25- 21.01.091.b	idem c.s. ...ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (uno/64)	m ² /mese	1,64
Nr. 101 VEN25- 21.01.092.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese euro (nove/90)	m ²	9,90
Nr. 102 VEN25- 21.01.092.b	idem c.s. ...METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (uno/75)	m ² /mese	1,75
Nr. 103 VEN25- 21.01.094.a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche: larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese euro (dieci/11)	m	10,11
Nr. 104 VEN25- 21.01.094.b	idem c.s. ...PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese euro (zero/60)	m/mese	0,60
Nr. 105 VEN25- 21.01.100.00	NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese euro (centotredici/58)	cad/me	113,58
Nr. 106 VEN25- 21.02.005.b	PUNTELLATURA DI MURATURE Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m euro (trentacinque/51)	m ²	35,51
Nr. 107 VEN25- 21.02.006.b	PUNTELLATURA DI SOLAI Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficieasservita PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m euro (cinquantauno/06)	m ²	51,06
Nr. 108 VEN25- 21.02.006.c	idem c.s. ...SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m euro (cinque/42)	m ² /mese	5,42
Nr. 109 VEN25- 21.02.013.a	PARAPETTO LATERALE Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese euro (nove/86)	m	9,86
Nr. 110 VEN25- 21.02.013.b	idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo euro (uno/46)	m/mese	1,46
Nr. 111 VEN25- 21.03.001.00	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA euro (ventisei/31)	h	26,31
Nr. 112 VEN25- 21.03.002.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra euro (ventiuno/38)	h	21,38
Nr. 113 VEN25- 21.03.002.b	idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio specializzato euro (venti/32)	h	20,32
Nr. 114 VEN25- 21.03.002.c	idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio qualificato euro (diciannove/24)	h	19,24
Nr. 115 VEN25- 21.03.002.d	idem c.s. ...DEI LAVORATORI operaio comune euro (diciotto/17)	h	18,17
Nr. 116 VEN25-PR- A.99.138.00	TELO DI POLIETILENE Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore biancolatte. TELO DI POLIETILENE euro (uno/67)	m ²	1,67
Nr. 117 VEN25-PR- A.99.148.00	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni, serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A145 2 rochetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniacale 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isoterma oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)</p> <p>euro (duecentosessantacinque/58)</p>	cad	265,58
Nr. 118 VEN25- RU.01.003.a	<p>OPERAIO QUALIFICATO EDILE</p> <p>euro (trenta/57)</p> <p style="text-align: center;">AP (SpCap 4)</p>	h	30,57
Nr. 119 AP_CNS1	<p>Fornitura e posa di molle in acciaio (L=300 mm, k= 4,2 daN/cm) relative al sistema di pendinatura degli elementi lignei dell'orditura portante del plafone, da realizzarsi mediante un sistema di barre filettate ed elementi accessori in carpenteria con l'impiego di molle in acciaio in ciascun punto di sospensione: il tutto secondo gli elaborati esecutivi di progetto e/o secondo le indicazioni della DL.</p> <p>euro (trentanove/69)</p>	cadauno	39,69
Nr. 120 AP_CNS2	<p>Realizzazione di piani di regolarizzazione e di appoggio per le travi metalliche con superficie di dimensioni massime cm 30x30 ca.; realizzato con stesura di malta fibrorinforzata.</p> <p>euro (trentatre/26)</p>	cadauno	33,26
Nr. 121 AP_CNS3.a	<p>Consolidamento di elementi strutturali lignei (giunti a dardo di Giove), gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante cucitura con barre filettate in acciaio inox ad aderenza migliorata, serrate con dadi e rondelle, collocate in appositi fori ottenuti mediante trapanazione, ed ancorate con pasta in resina epossidica idonea; compresi e compensati: gli oneri per l'applicazione di primer epossidico, le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina disarmo e pulizia delle zone d'intervento, ricostruzione e/o reintegrazione delle chiavi di tenuta esistenti in legno simile all'originale. Il tutto secondo gli elaborati del progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della DL per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleduecentosessantacinque/84)</p>	cadauno	1'265,84
Nr. 122 AP_CNS3.b	<p>Consolidamento di elementi strutturali lignei (connessioni interne delle capriate), gravemente fessurati con pregiudizio della funzione statica, mediante: per ciascun collegamento, integrazione dei chiodi di fissaggio con inserimento di nuove viti strutturali di rinforzo modello tipo VGZ rothoblaas o simili viti speciali tutto filetto, inserite con dima di guida; fissaggio e rinzeppatura e piccole ricostruzioni. Prezzo inteso per revisione di tutte le connessioni per ogni capriata da recuperare. Compresa rettifica degli incastrati puntone - monaco, anche mediante piastre metalliche di spessore ridotto. Il tutto secondo gli elaborati del progetto esecutivo e/o secondo le indicazioni della DL per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (milleseicentoundici/24)</p>	cadauno	1'611,24
Nr. 123 AP_CNS4	<p>Revisione delle connessioni tra catene, orditure primarie e secondarie, eseguite in corrispondenza dei nodi mediante fascette metalliche avvitate disposte ad X, con funzione di bloccaggio e redistribuzione dei carichi locali. Il tutto secondo le indicazioni della DL e seguendo la perfetta regola dell'arte.</p> <p>euro (cinque/59)</p>	mq	5,59
Nr. 124 AP_CNS5	<p>Smontaggio e sostituzione degli elementi lignei di collegamento fra puntoni-catena e monaco-catena, comprendente: disancoraggio dagli elementi della capriata, oneri di trasporto in area di cantiere, carico e allontanamento alle pubbliche discariche. Costo per singola capriata. Il tutto da eseguirsi con la massima cautela e secondo indicazioni della DL.</p> <p>euro (millecentosette/70)</p>	cad	1'107,70
Nr. 125 AP_COP	<p>Griglia di copertura della forometria di area in corrispondenza del lampadario, composto da: basamento a flangia in lamiera di alluminio spessore 12/15 mm preverniciato a pianta quadrata con griglia a maglia fitta, in opera con adeguati sistemi di fissaggio, dimensioni 120 x 120 x 40h cm</p> <p>euro (trecentotrentaquattro/26)</p>	cad	334,26
Nr. 126 AP_LGN1	<p>Restauro del legno per elementi lineari (cornici di aperture, listelli, etc.) dalle superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) indagine a vista dei materiali e degli stati di alterazione eseguita secondo lessico UNI 11182:2006 con relative schede di riferimento; 2) rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e piccoli aspiratori; 3) ristabilimento parziale dell'adesione della pellicola pittorica o doratura o foglia metallica al supporto propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura, con colla animale, resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese o con siringa; 4) rimozione dei depositi superficiali parzialmente aderenti con il minimo apporto di acqua (preparazioni a base di agar o gel di borace o emulsioni W/O); 5) rimozione chimica di sostanze sovrappresse quali vernici protettive o fissativi alterati, mediante applicazione di solventi organici, soluzioni acquose e/o emulsioni a tampone e/o pennello, compresa l'asportazione meccanica della sostanza "rigonfiata" dal solvente, per strati sottili e poco induriti; 6) riempimento delle lacune del legno con resina epossidica caricata tipo araldite; 7) stuccatura con gesso di Bologna e colla di coniglio su piccole mancanze e/o abrasioni e loro rasatura; 8) reintegrazione pittorica delle lacune degli strati pittorici con tecnica mimetica mediante applicazione per stesure successive di colori ad acquarello o a vernice; 9) applicazione di protettivo superficiale a spruzzo, inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eventuali eccessi del prodotto: con resine naturali, resine acriliche o sintetiche in soluzione; 10) trattamento degli attacchi di insetti xilofagi o di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello di insetticida o biocida.</p> <p>euro (centoquindici/71)</p>	m	115,71
Nr. 127 AP_LGN2	<p>Restauro del legno per superfici poco e mediamente lavorate, con pellicole pittoriche e dorature, comprendente: 1) indagine a vista dei materiali e degli stati di alterazione eseguita secondo lessico UNI 11182:2006 con relative schede di riferimento; 2) trattamento per l'arresto dell'ossidazione e la protezione degli elementi metallici (chiodi, perni), previa revisione dello stato di ancoraggio e nuovo fissaggio finale; 3) rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e piccoli aspiratori; 4) rimozione dei depositi superficiali incoerenti o parzialmente coerenti e aderenti (polveri, particellato atmosferico, ecc.) a secco per mezzo di spazzole, aspirapolvere, pani di gomma, spugne per pulitura a secco; 5) ristabilimento parziale dell'adesione della pellicola pittorica o doratura o foglia metallica al supporto propedeutico alle operazioni di consolidamento e pulitura, con colla animale, resine acriliche in emulsione applicate a pennello con carta giapponese o con</p>		

