


# Comune di Padova



## Settore Lavori Pubblici

### "RISTRUTTURAZIONE MPX"

#### VIA BONPORTI - PADOVA

CIG B5FG2A518F CUP H97B24000140007 Cod. Progetto LLPP EDP 2025/044

#### PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE DIRETTORE DEI LAVORI

##### Arch. Eleonora Strada

indirizzo: via Sorio n° 89 - 35141 Padova  
email: studioarch.strada@gmail.com  
www.architetaturacustica.eu

##### Arch. Ivan Iobstraibizer

indirizzo: via San Pietro n° 77 A - 35139 Padova  
email: ivan@iobstraibizer.eu

#### COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTISTA ANTINCENDIO PROGETTISTA IMPIANTI

##### Ing. Davide Sabbadin

indirizzo: via Tombolan Fava n° 47 - 35129 Padova  
email: info@sdprogetti.it

FASE	AREA		TIPO ELABORATO	
GC gestione commessa	PI pianificazione	IA impianti antincendio	EE elenco elaborati	LL lista delle lavorazioni
IP indagini preliminari	UR urbanistica	SI sicurezza	EG elaborati grafici	GL giornale dei lavori
PF progetto di fattibilità	AR architettonico	CO contabilità	RE relazioni	RC registro di contabilità
PD progetto definitivo	ST strutture	VV sistemazioni a verde e viabilità	CM computi metrici e stime	SL stato di avanzamento lavori
PE progetto esecutivo	GE geologia e idrogeologia	IO intera opera	CC capitolati e contratti	PM piano manutenzione
AP appalto	IE impianti elettrici e speciali	RE rapporti con enti	EP elenco prezzi	VE verbali
DL direzione lavori	IM impianti termo-meccanici	SA servizi accessori	AP analisi prezzi	LC lettere e comunicazioni

#### TITOLO ELABORATO: Elenco Prezzi Unitari

SIGLA: APPR_015 AR CM 15 R0	file n°	015
DATA: 24/11/2025	PFTE	ESECUTIVO
SCALA:		
FILE: APPR_015 AR CM 15 R0 Elenco Prezzi Unitari	PROGETTO	

#### CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

#### RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Domenico Lo Bosco

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
1 O.E.NP18	Rimozione della cartellonistica e della segnaletica di indicazione e sicurezza affissa su pareti e qualsiasi altra superficie, mediante raschiatura e pulizia della superficie. Compresa e compensata la rimozione dei dispositivi estinguenti portatili e accatastamento per eventuale successivo riutilizzo.	corpo	500,00
2 O.E.NP8	Rimozione di rivestimento parietale per l'affissione di manifesti, compreso lo smontaggio dell'intelaiatura fissata alla parete e lo smaltimento alle pubbliche discariche (compreso oneri di discarica).	corpo	159,67
3 O.E.NP55	Rimozione di sistema di chiusura ante porte esistenti, compreso eventuale ripristino con stuccatura dei fori, smaltimento alle pubbliche discariche (compreso oneri) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	350,00
4 O.E.NP12	Rimozione di quinte, mantovane e sipario esistenti sul palco per una superficie di circa 400m <sup>2</sup> , compreso la rimozione dei supporti e delle guide, il carico e trasporto alle pubbliche discariche compreso oneri di discarica.	corpo	600,00
5 O.E.NP19	Smontaggio di n°2 tralicci all'americana metallico per il sostegno di luci, accatastamento su area definita dalla DLL in cantiere, per il successivo recupero e reinstallazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento del materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.	corpo	800,00
6 O.E.NP10	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Petrarca" delle dimensioni indicative pari a circa 10,00x4,50 m costituito da intelaiatura metallica, sistemi di fissaggio, calo/ sollevamento e telo, compreso: - scollegamento dell'impiantistica (compensato nel capitolo impianti); - sistema con funi di ancoraggio provvisori per trattenere ed abbassare lo schermo alla quota di lavoro; - rimozione del telo da proiezione; - distacco della struttura metallica; - taglio della struttura metallica in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.	corpo	700,00
7 O.E.NP11	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Donatello" delle dimensioni indicative pari a circa 4,90x2,00 m costituito da intelaiatura metallica, sistemi di fissaggio, calo/ sollevamento e telo, compreso: - scollegamento dell'impiantistica (compensato nel capitolo impianti); - rimozione del telo da proiezione; - distacco della struttura metallica; - taglio della struttura metallica in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.	corpo	400,00
8 O.E.NP14	Smontaggio di scala metallica "alla marinara" esistente di altezza circa 7,50 m con pianerottolo intermedio, compreso il calo, l'accatastamento provvisorio del carico e il trasporto alle Pubbliche discariche (escluso oneri di discarica).	corpo	688,52
9 O.E.NP13	Rimozione di pedana rialzata di circa 20 cm della "sala Donatello", comprensivo di: - rimozione del rivestimento in moquette di superficie pari circa 20 m <sup>2</sup> ; - demolizione della struttura lignea; - taglio della struttura lignea in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.	corpo	650,00
10 O.E.NP36	Rimozione di copertina in lamiera di alluminio a ricoprimento del cordolo della copertura piana portico. Compreso e compensato gli oneri per garantire l'accesso in sicurezza in copertura, il calo il carico su automezzo e qualsiasi altro onere e accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.	corpo	500,00
11 O.E.NP50	Intervento di demolizione di parte di muro in laterizio per tutta l'altezza fino al controsoffitto esistente e il successivo ripristino dell'intonaco e la rasatura finale (escluso la ripresa della tinteggiatura). Compreso e compensato le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, a raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.	m	180,00
12 VEN25-01.05 .18.b	Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito	m <sup>2</sup>	15,94
13 O.E.NP1	Demolizione di rivestimento in tessuto di pareti e soffitti mediante: - smontaggio dei pannelli ad intelaiatura lignea e rivestiti in tessuto; - rimozione della lana di roccia presente nell'intercapedine; - rimozione di pannello in gesso; - abbassamento del materiale rimosso e accatastamento nel cantiere per cernita (valutata con altra voce) e per il successivo conferimento in discarica (da compensare a parte). Nel prezzo sono compensati maggiori oneri per l'eventuale assistenza alla rimozione dell'impiantistica presente e qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito. Misurazione superficie effettiva.	m <sup>q</sup>	38,86
14 O.E.NP67	Sovrapprezzo alla voce O.E.NP1 per la rimozione di pannelli in gesso forato originario compreso le analisi per la verifica di presenza di sostanze nocive. Misurazione effettiva	m <sup>q</sup>	15,00
15 VEN25-01.05 .16.c	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci esterni su muratura in laterizio	m <sup>2</sup>	15,15
16 VEN25-01.05 .07.d	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni metallici	m <sup>2</sup>	20,11
17	Cernita del materiale rimosso, propedeutica al conferimento in discarica del materiale, mediante: -		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
O.E.NP4	selezione del materiale e separazione per tipologia di rifiuto; - eventuale insaccamento su idonei sacchi bigbag; - accatastamento provvisorio nell'area di cantiere del materiale per successivo conferimento alle Pubbliche discariche (oneri di discarica computati a parte). Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito.	mc	96,82
18 O.E.NP2	Smontaggio delle poltroncine esistenti, in ragione di: - n°364 "sala petrarca" - n°190 "galleria" - n°88 "sala donatello". Compreso e compensato il carico e su automezzo per il conferimento alle pubbliche discariche (trasporto e oneri di discarica conteggiati a parte).	corpo	21.872,94
19 O.E.NP3	Rimozione di rivestimento tipo "topakustik", mediante: - smontaggio dei pannelli tipo "topakustik"; - rimozione di pannellature in lana di roccia; - rimozione dell'orditura metallica di supporto; - eventuale rimozione di pannellatura in gesso forato; - eventuale rimozione di lastra in cartongesso a placcaggio della parete di fondo, compreso la raschiatura del collante di fissaggio e dei tasselli. - carico su autocarro, trasporto per il conferimento in discarica del materiale rimosso (escluso oneri di discarica). Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito. Misurazione superficie effettiva.	mq	47,53
20 O.E.NP5	Rimozione pavimento in moquette Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di profili metallici di fissaggio, l'accumulo, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, (escluso indennità di discarica). Misurazione effettiva.	mq	20,13
21 VEN25-01.05 .25.a	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari	m²	11,90
22 O.E.NP6	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle con l'impianto di adeguati solventi.	mq	12,00
23 O.E.NP20	Demolizione parziale o totale di pavimenti in linoleum. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	22,00
24 A.NP16	Levigatura del pavimento in legno atta a rimuovere la verniciatura esistente, realizzata mediante idonea attrezzatura al fine di uniformare successivamente la cromia del pavimento del palco. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	25,00
25 O.E.NP32	Demolizione parziale o totale di pavimento in listelli di parquet esistente, compresa il "toro" in legno, il sottostante massetto di sottofondo fino allo spessore di circa 10 cm e la tubazione dell'impianto di riscaldamento radiante (previo svuotamento dello stesso, compensato nel capitolo impianti). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva	mq	104,87
26 VEN25-01.05 .15.00	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI	m²	8,70
27 VEN25-01.05 .21.c	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi	m²	25,65
28 O.E.NP64	Demolizione di parziale tamponamento in cartongesso porta uscita di sicurezza zona vip lounge, compreso l'adeguamento e rifinitura della spalletta per la successiva posa del serramento (compensato da altra voce). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	500,00
29 O.E.NP59	Demolizione di soletta in calcestruzzo debolmente armata per uno spessore di circa 15 cm. Compreso e compensato il carico e sollevamento del materiale per il successivo trasporto alle pubbliche discariche.	corpo	1.350,00
30 O.E.NP61	Scavo eseguito a mano all'interno per il raggiungimento della nuova quota di imposta della soletta in cls di base. Compreso i rilievi, le indagini per verificare le quote di progetto, il carico del materiale, la scariatura su automezzo e il conferimento alle pubbliche discariche compreso oneri di discarica.	corpo	750,00
31 VEN25-01.05 .07.c	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici	m²	21,15

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
32 O.E.NP17	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni a mano per lo spostamento del materiale come da indicazioni della Direzione Lavori.	mc	30,00
33 VEN25-01.06 .05.00	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,32
34 VEN25-01.19 .09.00	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autopercoranti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO	m <sup>2</sup>	41,61
35 VEN25-01.15 .15.00	Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello idonea a ricevere la posa di pavimentazioni ad incollaggio, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO	m <sup>2</sup>	18,91
36 VEN25-01.15 .02.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunemente chiamato lamparquet, costituito da tavolette senza incastro dello spessore di 10 mm e delle dimensioni di circa 40-60x200-300 mm. Il pavimento sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. el prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa a giunti accostati con adesivo a basso contenuto d'acqua su massetto perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta	m <sup>2</sup>	65,64
37 VEN25-01.19 .01.00	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autopercoranti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m <sup>3</sup> . Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO	m <sup>2</sup>	51,51
38 VEN25-01.19 .06.a	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm	m <sup>2</sup>	10,88
39 VEN25-01.28 .07.00	FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA - Applicazione a pennello su pareti e soffitti, sia interni che esterni, di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante disinfestante di muffe, muschi e alghe in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA	m <sup>2</sup>	5,02
40 VEN25-01.28 .01.c	Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulizia delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle	m <sup>2</sup>	11,17
41 O.E.NP63	Fornitura e posa in opera di serramenti a due ante apribili eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL a scelta della DLL, spessore profili 80 - 90 mm. Completi di: -specchiature in vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere e maniglione antipanico. Il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e chiusura montati a contrasto		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.	mq	950,00
42 VEN25-01.25 .24.a	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210	cad	726,14
43 O.E.NP21	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro trasparente extrachiaro 8+8 temperato, completi alla base di profilo tipo "saint gobain PICO" colore grigio argento o equivalente. Compreso e compensato, il tiro in quota, le verifiche preventive per i sistemi di fissaggio alla struttura esistente, i fissaggi con tasselli come da progetto esecutivo.	mq	500,00
44 O.E.NP22	Intervento di adeguamento dei parapetti esistenti delle due scale mediante integrazione alla balaustra esistente di: -lastra in vetro trasparente sp.8 mm; -nuovo corrimano in legno H 200 mm e sp.20 mm; - blocchi di fissaggio alla base di dim. 40x40x30 mm. Compreso e compensato qualsiasi onere a accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.	corpo	9.000,00
45 O.E.NP24	Fornitura e posa di lame in ottone larghezza 30mm e spessore 10/10 a ricoprimento tra il nuovo pavimento e l'esistente. Compreso e compensato il taglio a misura, il fissaggio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva	m	20,00
46 A.NP17	Ciclo di verniciatura del pavimento in legno di qualsiasi tipo ed essenza atto a uniformare la cromia del pavimento del palco. Compreso l'eventuale stuccatura, l'applicazione a pennello di fondo poliuretano bicomponente, la successiva carteggiatura, l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretano con finitura satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	45,00
47 O.E.NP66	Fornitura e posa di sistema per pavimento con piedini regolabili in altezza, orditura metallica e tavolato di finitura a scelta della DLL della larghezza di 10/12 cm , lunghezza 80/100 cm sp. 12/15 mm. Compreso e compensato il tiro in quota, i rilievi, i tagli, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	210,00
48 O.E.NP65	Fornitura di pavimento in legno su sottostruttura costituita da piedino h max 5 mm direttamente in appoggio sul piano esistente e con sistema ad incastro del tavolato di finitura a scelta della DLL della larghezza di 10/12 cm , lunghezza 80/100 cm sp. 12/15 mm. Compreso e compensato il tiro in quota, i rilievi, i tagli, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	160,00
49 O.E.NP60	Fornitura e posa di pavimento e rivestimento parietale in gres porcellanato dello stesso colore e formato dell' esistente, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Compreso lo scarico il trasporto alla zona di intervento, la stuccatura i tagli, gli sfridi, la pulitura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	80,00
50 A.NP1	Rivestimento murario con pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco lavorati come da progetto esecutivo, comprensivo di sottostruttura.	mq	220,42
51 A.NP2	Fornitura e posa di rivestimento parete di fondo sopra la galleria in multistrato legno ignifugo bs2d0 impiallacciato in essenza scelta dalla DL, ignifugata cl di reazione al fuoco 1, con parte superiore curvata a mezzo di calandratura a raccordarsi con le curve delle pareti laterali e con il soffitto. Comprensiva di moduli veletta orizzontale con fori necessari all'inserimento delle griglie di ripresa dell'aria preesistenti secondo gli schemi di progetto e moduli lisci in basso. Incluso sottostruttura in morali di abete ignifugato sez 5x10 in modo da rettificare la parete retrostante e poter fissare gli agganci in metallo a baionetta bloccati con angolari a scomparsa fissati con ancorante chimico e barra filettata M8 alla parete retrostante. Compresi sfridi, fori per inserimento griglie/diffusori impiantistici e delle sale regia materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	331,90
52 A.NP3	Fornitura e posa di rivestimento parapetto con pannello in mdf bs2d0, impiallacciato in essenza scelta dalla DL, ignifugato con vernice in cl reazione al fuoco 1, fresato secondo schema di progetto,comprensivo di fibra di poliestere 20kg/m3, tnt ignifugo in corrispondenza delle parti asolate. Comprensivo di sottostruttura ancorata alla muratura e di rifiniture e raccordi tra le parti in legno e non. la voce include anche il rivestimento del lato interno con mdf bs2d0 laccato nero e la soglia di copertura superiore. Tutte le parti a vista vanno ignifugate. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	305,40
53 A.NP5	Fornitura e posa di controsoffitto inclinato zona galleria con pannelli in multistrato legno Bs2d0 da 14 mm impiallacciato in essenza, comprensivi di relativa sottostruttura con sistema di pendinatura con cavi di acciaio da 3mm, morsetti e tiranti, doppio dado di bloccaggio su ogni elemento. La voce include anche la barra metallica a forma di c su cui incastrare i supporti tipo collare fissati alle costole del pannello a mezzo di bullone passante nel legno e nel metallo, bloccato con doppio dado. I cavi in acciaio dovranno essere supportati da controventature in diagonale in entrambi i sensi del pannello. La voce include i fori per alloggiamento faretti esistenti eseguiti secondo indicazioni di progetto. Compreso sistema di vincolo e relativa relazione strutturale inerente la "Circolare 01,04,2011 - Carichi sospesi" Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	237,00
54 A.NP6	Fornitura e posa di pannelli risonatori a membrana e di Helmholtz a tutta altezza con fresature come da disegno tecnico, parte superiore curvata a raccordarsi con il soffitto superiore, comprensivo di pannello di fibra di poliestere spessore 3 cm densità 20/22 Kg/m³ retrostante e tnt ignifugo. La sottostruttura su cui si posiziona il pannello dovrà seguire la doppia inclinazione come da progetto attraverso posa in opera di		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	costole in multistrato di spessore 25 mm Bs2d0 sagomate e curve in alto a formare la controsagoma del pannello. La voce comprende anche le canale in legno per alloggio Led che fungeranno esteticamente da divisori tra i pannelli ma con funzione portante del pannello stesso attraverso bullonatura laterale tra i due. A loro volta le canale saranno fissate alla parete retrostante a mezzo di angolari strutturali e ancorante chimico. Tutte le parti in legno verniciate in cl 1 di reazione al fuoco. I Pannelli saranno posizionati rispetto alla parete di 5 gradi dal palco fino a zero gradi verso la parete di fondo. La parte superiore curvata verso il soffitto sarà realizzata in multistrato ignifugo e calandrata su misura secondo i dettagli di progetto. Ogni pannello fresato dovrà seguire lo schema tecnico di foratura su misura in base al suo posizionamento dal palco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	817,60
55 A.NP7	Fornitura e posa di riflettore verticale sia dx che sx con multistrato Bs2d0 ignifugo da mm 20, impiallacciato in essenza secondo indicazioni della DL e verniciato in cl 1 di reazione al fuoco. La voce comprende relativa sottostruttura metallica su misura fissata alla parete retrostante con barre filettate M10 e ancorante chimico. La parte superiore del riflettore sarà inclinata a raccordarsi con la vela superiore a soffitto. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	202,70
56 A.NP8	Fornitura e posa di rivestimento parete fronte palco di H 120 circa con pannelli in mdf Bs2d0 impiallacciati in essenza e verniciati ignifughi cl 1, ancorati alla parete retrostante con sistema a baionetta ulteriormente serrato con angolari in metallo a scomparsa. La voce include la rifinitura superiore del rivestimento con apposito massellino ignifugato. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	220,42
57 A.NP10	Fornitura e posa di pannello curvilineo da posizionare a soffitto della camera acustica, formato da moduli di 80 cm accostati e bloccati tra loro per tutta la larghezza tra le 2 pareti laterali della conchiglia acustica. Realizzati in multistrato Bs2d0 impiallacciato in essenza secondo le indicazioni della DL e ignifugato in cl 1 di reazione al fuoco. Ogni modulo calandrato avrà delle costole perimetrali al suo interno da 25 mm di spessore dello stesso materiale. Il fissaggio avverrà attraverso cavi acciaio da 3 mm con tiranti e morsetti stretti con doppio dado. I cavi regeranno il profilo metallico a forma di C al quale si fisseranno collari di carpenteria metallica come da dettagli tecnici. Questi elementi saranno fissati alle costole interne del plafone attraverso bulloni passanti e dadi di bloccaggio. I cavi di acciaio con passo ogni 50 cm in entrambi i sensi, saranno fissati alla graticcia superiore esistente con appositi morsetti antisismici. La voce comprende i tagli su misura dei plafoni che dovranno seguire l'inclinazione delle pareti della camera acustica. Compreso sistema di vincolo e relativa relazione strutturale inerente la "Circolare 01,04,2011 - Carichi sospesi". Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	376,50
58 A.NP11	Fornitura e posa di parete di fondo Palcoscenico composta da moduli curvilinei da 120 x 400 cm. Realizzati in multistrato Bs2d0 impiallacciato in essenza secondo indicazioni della DL e ignifugato cl 1 di reazione al fuoco. I 2 moduli laterali fissi saranno bloccati con staffe metalliche su misura e a scomparsa nella parte superiore e centrale e struttura reticolare ad angolo nella parte inferiore retrostante. I 2 moduli centrali sono apribili verso il palco a tirare attraverso il posizionamento di 5 cerniere a libro con cuscinetto con portata proporzionata al peso e all'altezza del modulo e fissate dietro a morale in legno massiccio sezione 10x10 a sua volta ancorato al muro retrostante attraverso angolari strutturali e barre filettate M10, ancorante chimico e doppio dado di bloccaggio su ogni innesto. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	521,30
59 A.NP12	Fornitura e posa di conchiglia acustica_ pannello di forma curvilinea da 120x600 a delineare le pareti laterali del palco_ realizzato in multistrato Bs2d0 e impiallacciato in essenza secondo indicazione della DL, ignifugato in cl 1 di reazione al fuoco. Ogni modulo sarà posato in opera con apposita e differente sottostruttura in base al suo posizionamento sul palco. La parete di Dx sarà ancorata al muro retrostante con sistema a baionetta metallica ancorata con chimico e barra filettata M10 al muro, angolari metallici strutturali con bulloni a doppio dado di bloccaggio. La parete di Sx essendo staccata dal muro retrostante sarà ancorata ad apposita struttura metallica prodotta su misura in base al distanziamento dal muro e fissata con ancorante chimico e barre filettate M10 e doppio dado, il tutto incluso. La voce comprende inoltre 2 porte ricavate nei moduli a ridosso del boccascena con apertura vista palco a spingere. Le porte saranno complanari al modulo e del suo stesso spessore e raggio di curvatura. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	435,00
60 A.NP14	Fornitura e posa di pedana fissa con struttura in morali 10x10 sagomati per le altezze come da progetto in legno e piano in abete da 45mm di spessore. Parti esterne trattate con verniciatura ignifuga cl 1. Colore a scelta della D.L. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	173,78
61 A.NP15	Fornitura e posa in opera di nuova porzione palcoscenico, Tavolato in abete netto da 45 mm. Il tutto trattato con vernice ignifuga cl 1 per le parti a vista, colore a scelta della D.L.. Comprensiva di 2 scalette laterale di accesso al palco misure 150 larghezza altezza 120 cm e pedate da 30 cm e 7 alzate da 20 cm. Portata carichi 400Kg/m2. Comprensiva di parapetto in profilo metallico il tutto costruito secondo normative vigenti. Colore scalette e parapetti a scelta della D.L. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	191,00
62 O.E.NP53	Taglio rettilineo della soletta in cls sotto l'attuale pavimento fino ad una profondità di circa 10 cm max, con idonea strumentazione da eseguire secondo le indicazioni della DLL e come da elaborati di progetto, al fine di realizzare il letto di posa dei nuovi muri di sostegno per l'ampliamento del palco. Compreso e compensato i tracciamenti, le verifiche e qualsiasi altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m	6,90
63 O.E.NP54	Demolizione della soletta in cls compreso l'eventuale taglio dei ferri di armatura eseguita con demolitore fino ad una profondità massim di circa 10 cm. Compreso e compensato l'accumulo in area di cantiere, il carico su automezzo e conferimento alle pubbliche discariche (comprensivo di oneri di discarica) e quanto		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	30,06
64 VEN25-01.41 .01.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo: battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.	m <sup>2</sup>	128,04
65 VEN25-01.41 .01.b	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA) con marcatura CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 (malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo. Sono incluse nel prezzo: battitura per asportazione del calcestruzzoammalorato; pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante spazzolatura/sabbiatura; applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura; ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilalcol (PVA). Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.	m <sup>2</sup>	39,01
66 VEN25-01.12 .15.00	Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 12 cm, eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza, sarà legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - densità apparente 500 kg/m <sup>3</sup> ; - foratura minore 15 %; - conducibilità termica apparente 0.16 W/mK. Inoltre la muratura dovrà possedere una resistenza caratteristica a compressione f <sub>k</sub> uguale o superiore a 2.5 N/mm <sup>2</sup> . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE	m <sup>3</sup>	419,88
67 VEN25-01.08 .02.i	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45	m <sup>3</sup>	200,45
68 VEN25-01.08 .06.d	Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	m <sup>2</sup>	51,38
69 O.E.NP48	Fornitura e posa in opera di travatura lamellare GL28 a norma UNI EN 14080 spigolati piallati e impregnati per orditura primaria. Compreso la posa di n°2 tasselli M12 e resina epossidica (a trave) alla struttura esistente del palco come da particolare costruttivo. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mc	2.118,05
70 O.E.NP49	Fornitura e posa in opera di morali lignei in abete massiccio sagomati come da progetto esecutivo piallati e impregnati per orditura secondaria avvitata all'orditura primaria con viti HBS. Compreso e compensato gli oneri per il taglio in opera secondo le pendenze di progetto, la movimentazione in cantiere e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione effettiva.	mc	1.800,00
71 O.E.NP35	Scarico da automezzo, la movimentazione e l' alloggiamento in area di cantiere del materiale. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio.	corpo	1.300,00
72 VEN25-01.08 .04.00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	kg	2,21
73 O.E.NP31	Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte del Direttore dei Lavori e da compensare in economia in base a liste preventivamente autorizzate. OPERAIO SPECIALIZZATO	h	41,78
74 O.E.NP29	Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte del Direttore dei Lavori e da compensare in economia in base a liste preventivamente autorizzate. OPERAIO QUALIFICATO	h	38,67
75 O.E.NP30	Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte del Direttore dei Lavori e da compensare in economia in base a liste preventivamente autorizzate. OPERAIO COMUNE	h	34,57
76 VEN25-01.18 .09.00	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva formazione di fasce guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metro cubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PER FORNITURA CIVILE PER INTERNI	m <sup>2</sup>	28,13
77	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
VEN25-01.18 .02.b 78	mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi parasigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne	m <sup>2</sup>	26,29
VEN25-01.18 .01.a 79	Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4. INTONACO GREZZO su superfici interne	m <sup>2</sup>	16,72
VEN25-01.28 .10.00 80	RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE	m <sup>2</sup>	18,37
VEN25-01.16 .02.00 81	Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm	m <sup>2</sup>	19,70
VEN25-01.16 .04.00 82	Impermeabilizzazione di terrazze e poggiosi con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)	m <sup>2</sup>	30,20
O.E.NP37 83	Fornitura e posa in opera copertina in lamiera di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Sviluppo 60 cm	corpo	3.000,00
O.E.NP40 84	Fornitura e posa in opera di un elevatore verticale ad uso disabili per il superamento delle barriere architettoniche a funzionamento a batteria, della portata max di 300 kg, costituito da: -piattaforma elevatrice mobile con corsa max 1400mm -doppio accesso opposto tramite rampe manuali -zincatura e verniciatura RAL 71035 -discesa emergenza integrata. Compreso e compensato la fornitura di tutta la documentazione necessaria a corredo, certificazioni, collaudo, libretto d'uso e manutenzione e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dell'elevatore.	corpo	21.329,63
A.NP19 85	Rivestimento su ambo i lati delle ante delle n° 9 porte di uscita dalla sala di dimensioni 160x210, mediante: -smontaggio dei chiudiporta; -smontaggio dei maniglioni; -smontaggio dei pannelli esistenti; -smontaggio delle ante; -posa di pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco comprensivo di sottostruttura. Compreso e compensato, il rimontaggio delle ante, dei maniglioni precedentemente rimossi, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	corpo	9.000,00
O.E.NP47 86	Fornitura e posa di n°2 tralicci per supportare attrezzature sceniche, illuminazione, audio e scenografie, denominate "americane". Compreso e compensato il motore, i collegamenti elettrici e qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	17.624,76
O.E.NP45 87	Assistenza edile per impianti elettrici per lo spostamento di prese/interruttori, punti luce, apertura e chiusura tracce, realizzazione di fori, passaggi su opere in muratura e calcestruzzo, compreso e compensato il materiale necessario per dare l'opera a regola d'arte.	corpo	10.000,00
O.E.NP46 88	Assistenza edile per impianti termotecnici per la realizzazione di passaggi a solaio e a parete, predisposizioni, compreso e compensato il materiale necessario per dare l'opera a regola d'arte.	corpo	10.000,00
O.E.NP62 89	Realizzazione di nuova soletta in cls armata con n°1 rete ø8/20x20 compreso e compensato gli oneri per l'inghissaggio di barre ø 16 ad aderenza migliorata alle strutture esistenti per una profondità di almeno 15 cm e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	1.800,00
O.E.NP58 90	Realizzazione di massetto alleggerito praticabile dello spessore di massimo 15 cm per ricoprimento tubazioni adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	1.300,00
O.E.NP57 91	Realizzazione di nuovo massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni, spessore max 5 cm.	corpo	1.500,00
O.E.NP33 92	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti mediante: - eventuale sostituzione di parti o componenti ammalorate; - verifica del sistema di apertura ed eventuale adeguamento; - lubrificazione delle cerniere; - eventuale siliconatura delle specchiature, lavaggio e pulizia finale. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per rendere i serramenti funzionanti.	corpo	15.000,00
A.NP20 93	Rivestimento murario con pannelli in mdf bs2d0 impiallacciato in essenza legno scelta dalla DL, verniciato in classe 1 di reazione al fuoco comprensivo di sottostruttura a scomparsa con sistema a baionetta retrostante e angolari in metallo fissati al muro con ancorante chimico e barra filettata M8. Compresi eventuali fori per inserimento delle griglie/diffusori dell'aria. Zoccolatura in legno inferiore e profili di rifinitura inclusi. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	188,25
VEN25-PR-A. 97.01.o	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonea e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in		

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
94 VEN25-PR-A. 97.01.q	<p>materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)</p> <p>Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiale cartongesso</p>	kg	1,00
95 VEN25-PR-A. 97.01.p	<p>Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia</p>	t	250,00

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO €
	ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali lignei	t	85,00
96 A.NP18.1	Fornitura e posa in opera di scaletta di accesso al palco in legno compresa la struttura autoportante in legno, la formazione di pedate ed alzate, la finitura rivestita in tavole legno come il pavimento.	mq	297,28
97 O.E.NP42.1	Fornitura e posa di n° 551 poltroncine per auditorium compreso la movimentazione nell'area di cantiere, le predisposizioni, i fissaggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	corpo	148.995,91