

# Comune di Padova



## Settore Lavori Pubblici

### "RISTRUTTURAZIONE MPX" VIA BONPORTI - PADOVA

CIG B5FC2A518F CUP H97B24000140007 Cod. Progetto LLPP EDP 2025/044

#### PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE DIRETTORE DEI LAVORI

##### Arch. Eleonora Strada

indirizzo: via Sorio n° 89 - 35141 Padova  
email: studioarch.strada@gmail.com  
www.architetturacustica.eu

##### Arch. Ivan Iobstraibizer

indirizzo: via San Pietro n° 77 A - 35139 Padova  
email: ivan@iobstraibizer.eu

#### COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTISTA ANTINCENDIO PROGETTISTA IMPIANTI

##### Ing. Davide Sabbadin

indirizzo: via Tombolan Fava n° 47 - 35129 Padova  
email: info@sdprogetti.it

FASE	AREA		TIPO ELABORATO	
GC gestione commessa	PI pianificazione	IA impianti antincendio	EE elenco elaborati	LL lista delle lavorazioni
IP indagini preliminari	UR urbanistica	SI sicurezza	EG elaborati grafici	GL giornale dei lavori
PF progetto di fattibilità	AR architettonico	CO contabilità	RE relazioni	RC registro di contabilità
PD progetto definitivo	ST strutture	VV sistemazioni a verde e viabilità	CM computi metrici e stime	SL stato di avanzamento lavori
PE progetto esecutivo	GE geologia e idrogeologia	IO intera opera	CC capitolati e contratti	PM piano manutenzione
AP appalto	IE impianti elettrici e speciali	RE rapporti con enti	EP elenco prezzi	VE verbali
DL direzione lavori	IM impianti termo-meccanici	SA servizi accessori	AP analisi prezzi	LC lettere e comunicazioni

TITOLO ELABORATO: **Computo Metrico**

SIGLA:	APPR_017 AR CM 17 R0	file n°	017
DATA:	24/11/2025	PFTE	ESECUTIVO
SCALE:			██████████
FILE:	APPR_017 AR CM 17 R0 Computo Metrico		<b>PROGETTO</b>

#### CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

#### RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Domenico Lo Bosco

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
<b>1. OPERE EDILI</b>								
<b>1.1. DEMOLIZIONI</b>								
1 O.E.NP18 (C)	Rimozione di cartellonistica e segnaletica di indicazione e sicurezza	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
2 O.E.NP8 (C)	Rimozione di rivestimento parietale per l'affissione di manifesti	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
3 O.E.NP55 (C)	Rimozione di sistema di chiusura ante porte esistenti	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
4 O.E.NP12 (C)	Rimozione di quinte, mantovane e sipario esistenti sul palco	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
5 O.E.NP19 (C)	Smontaggio di traliccio all'americana per la successiva reinstallazione	1,000				1,00		
	SALA PETRARCA					1,00		
	Sommano corpo					1,00		
6 O.E.NP10 (C)	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Petrarca"	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
7 O.E.NP11 (C)	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Donatello"	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
8 O.E.NP14 (C)	Smontaggio di scala metallica "alla marinara" esistente	1,000				1,00		
	PALCO					1,00		
	Sommano corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
9 O.E.NP13 (C)	Rimozione di pedana rialzata di circa 20 cm della "sala Donatello"	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
10 O.E.NP36 (C)	Rimozione di copertina in lamiera di alluminio a ricoprimento del cordolo della copertura piana portico.	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
11 O.E.NP50 (M)	Intervento di demolizione di parte di muro in laterizio per tutta l'altezza fino al controsoffitto esistente e il successivo ripristino dell'intonaco <u>(Lu=9,50+9,50)</u>		19,000			19,00		
	Sommano m					19,00		
12 VEN25-01.05. 18.b (M)	Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi ... i risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito PIANO INTERRATO INGRESSO BAGNO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	78,000 2,500				78,00 2,50		
	Sommano m <sup>2</sup>					80,50		
13 O.E.NP1 (M)	Demolizione di rivestimento in tessuto di pareti e soffitti  SALA PETRARCA, PARETI -PROSPETTO A SALA PETRARCA, PARETI -PROSPETTO B SALA PETRARCA, SOFFITTO SALA PETRARCA, RIVESTIMENTO PILASTRI	111,000 111,000 65,000 30,000				111,00 111,00 65,00 30,00		
	Sommano mq					317,00		
14 O.E.NP67 (M)	Sovrapprezzo alla voce O.E.NP1 per la rimozione di pannelli in gesso forato	317,000				317,00		
	Sommano mq					317,00		
15 VEN25-01.05. 16.c (M)	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo s ... le di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci esterni su muratura in laterizio PORTICO - SOFFITTO PORTICO - PARETI A DETRARRE PORTE (Np=-2) (Lu=1,20+1,20+1,20) PARETI ANTI WC (Lu=1,35+1,45+2,00+1,65) PARETI WC (Lu=1,35+1,30+1,40)	31,000 16,000 -2,000 6,450	3,600 6,450		2,200 2,400	31,00 16,00 -15,84 15,48		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	Sommano m <sup>2</sup>		4,050		2,400	9,72		
						56,36		
16 VEN25-01.05. 07.d (M)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... a del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni metallici							
	PIANO INTERRATO - ACCESSO RIP	1,000				1,00		
	PIANO TERRA - ANTI	1,000				1,00		
	AREA VIP LOUNGE - BAGNO	1,000				1,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					3,00		
17 O.E.NP4 (M)	Cernita del materiale rimosso							
	RIF. VOCE O.E.NP1 - PARETI <u>(Np=111+111)</u>	222,000			0,150	33,30		
	RIF. VOCE O.E.NP1- SOFFITTO	65,000			0,150	9,75		
	RIF. VOCE O.E.NP1- RIVESTIMENTO PILASTRI	30,000			0,150	4,50		
	RIF. VOCE O.E.NP3-RIVESTIMENTO TIPO TOPAKUSTIC - PROSPETTI B+C <u>(Np=10,00+11,50+4,70+8,30+5,70+5,70+8,30+4,70+11,50+10,00)</u>	80,400			0,080	6,43		
	RIF. VOCE O.E.NP3-RIVESTIMENTO TIPO TOPAKUSTIC - PROSPETTI B+C <u>(Np=10,00+11,50+4,70+8,30+5,70+5,70+8,30+4,70+11,50+10,00)</u>	80,400			0,080	6,43		
	Sommano mc					60,41		
18 O.E.NP2 (C)	Smontaggio delle poltroncine esistenti							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
19 O.E.NP3 (M)	Rimozione di rivestimento tipo "topakustik"							
	PROSPETTO PALCO	16,000				16,00		
	PROSPETTO B	10,000				10,00		
		11,500				11,50		
		4,700				4,70		
		8,300				8,30		
		5,700				5,70		
	PROSPETTO C	5,700				5,70		
		8,300				8,30		
		4,700				4,70		
		11,500				11,50		
		10,000				10,00		
	PROSPETTO FONDO PLATEA	59,000				59,00		
	PROSPETTO FONDO PLATEA	25,000				25,00		
	PROSPETTO FONDO GALLERIA	63,000				63,00		
	PROSPETTO FONDO GALLERIA	67,000				67,00		
	PALCO <u>(Lu=(3,35+5,25+3,50+1,80+1,80)*1,50)</u>							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
			23,550			23,55		
	PERCENTUALE DEL 15% SU TOTALE PER ISVOLTI, IMBOTTI ECC	0,150	333,950			50,09		
	Sommano mq					384,04		
20 O.E.NP5 (M)	Rimozione pavimento in moquette							
	SALA PETRARCA, PAVIMENTO	135,000				135,00		
	SALA PETRARCA, ZOCCOLO PARETE	13,000				13,00		
	GALLERIA	40,000				40,00		
	Sommano mq					188,00		
21 VEN25-01.05. 25.a (M)	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compr ... n eccedenza, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari							
	GALLERIA		26,600		0,500	13,30		
			10,500		1,000	10,50		
			10,800		1,000	10,80		
	PARAPETTI PIU' ALTI IN CORRISPONDENZA DEI GRADINI	3,000	2,500		1,000	7,50		
	Sommano m²					42,10		
22 O.E.NP6 (M)	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle con l'impianto di adeguati solventi.							
	SALA PETRARCA, PAVIMENTO	135,000				135,00		
	SALA PETRARCA, ZOCCOLO PARETE	13,000				13,00		
	GALLERIA	40,000				40,00		
	Sommano mq					188,00		
23 O.E.NP20 (M)	Demolizione parziale o totale di pavimenti in linoleum.							
	SALA PETRARCA	187,310				187,31		
	GALLERIA ( <u>Np=32,00+32,00</u> )	64,000				64,00		
	GALLERIA ( <u>Np=32,00+32,00</u> )	64,000				64,00		
	Sommano mq					315,31		
25 O.E.NP32 (M)	Demolizione parziale o totale di pavimento in listelli di parquet esistente							
	SALA PETRARCA, PAVIMENTO PALCO	35,000				35,00		
	Sommano mq					35,00		
26 VEN25-01.05. 15.00 (M)	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche d ... , l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI							
	PARETI NUOVO ANTI SERVIZIO IGIENICO							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	(Lu=1,35+1,45+2,00+1,65)		6,450		2,200	14,19		
	PARETI NUOVO SERVIZIO IGIENICO <u>(Lu=1,35+1,30+1,30+1,40)</u>		5,350		2,200	11,77		
	Sommano m²					25,96		
27 VEN25-01.05. 21.c (M)	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e rela ... a autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi PER NUOVO SEVIZIO IGIENICO <u>(Lu=(1,30+2,00)*2,80/2)</u>		4,620			4,62		
	Sommano m²					4,62		
28 O.E.NP64 (C)	Demolizione di parziale tamponamento in cartongesso porta uscita di sicurezza zona vip lounge	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
29 O.E.NP59 (C)	Demolizione di soletta in calcestruzzo debolmente armata per uno spessore di circa 15 SOLETTA SU NUOVO BAGNO	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
30 O.E.NP61 (C)	Scavo eseguito a mano PIANO INTERRATO PER NUOVO BAGNO	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
31 VEN25-01.05. 07.c (M)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... a del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici SALA VIP LOUNGE	2,000	1,200		2,150	5,16		
	Sommano m²					5,16		
32 O.E.NP17 (M)	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta RIF. VOCE VEN25-01.05.14.a, DEMOLIZIONE PARETI <u>(Np=99,75*0,15)</u> RIF. VOCE VEN25-01-05.18.b, DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI <u>(Np=136*0,10)</u> RIF. VOCE O.E.NP1, PANNELLI IN TESSUTO <u>(Np=317*0,15)</u> RIF. VOCE O.E.NP3, RIMOZIONE PANNELLI TIPO "TOPACUSTIC" <u>(Np=333*0,15)</u> RIF. VOCE O.E.NP5, RIMOZIONE MOQUETTE <u>(Np=188*0,02)</u> RIF. VOCE VEN25-01.05.21.a, RIMOZIONE PAVIMENTO <u>(Np=36,10*0,02)</u> RIF. VOCE VEN25-01-05.22.b, DEMOLIZIONE MASSETTO	14,963				14,96		
		13,600				13,60		
		47,550				47,55		
		49,950				49,95		
		3,760				3,76		
		0,722				0,72		
		3,610				3,61		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	(Np=36,10*0,10) RIF. VOCE VEN25-01.05.12.b, DEMOLIZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI (Np=36,10*0,30) RIF. VOCE VEN25-01-05.10.e, DEMOLIZIONE STRUTTURE VERTICALI RIF. VOCE O.E.NP7, DEMOLIZIONE SCALETTE Sommano mc	10,830 2,630 5,700				10,83 2,63 5,70 153,31		
33 VEN25-01.06. 05.00 (M)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE  PER MATERIALE DI RISULTA RIF.O.E.NP1 PER POLTRONCINE, RIF. O.E.NP2 PER RIVESTIMENTO"TIPO TOPAKUSTIC", PER PAVIMENTO IN MOQUETTE PER MATERIALE VARIO Sommano t*km	15,000 25,000 10,000 5,000 1.309,90 0	30,000 30,000 30,000 30,000			450,00 750,00 300,00 150,00 1.309,90 2.959,90		
93 VEN25-PR-A.9 7.01.o (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.) Sommano kg		1.416,00 0			1.416,00 1.416,00		
94 VEN25-PR-A.9 7.01.q (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiale cartongesso Sommano t		10,200			10,20 10,20		
95 VEN25-PR-A.9 7.01.p (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali lignei Sommano t		16,200			16,20 16,20		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.2. IMPERMEABILIZZAZIONI</b>							
80 VEN25-01.16. 02.00 (M)	Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm							
	SOPRA SOLETTA DI FONDAZIONE BAGNO INTERRATO <u><math>(Lu = ((1,65 + 2,00) * 1,37) / 2)</math></u> <u><math>(Lu = ((1,30 + 1,35) * 1,30) / 2)</math></u>		2,500			2,50		
			1,723			1,72		
	RISVOLTI PERIMETRALI <u><math>(Lu = 1,35 + 1,45 + 2,00 + 1,65 + 1,35 + 1,30 + 1,30 + 1,40)</math></u>	0,200	11,800			2,36		
	SORMONTI 15% <u><math>(Lu = 2,50 + 1,72 + 2,36)</math></u>	0,100	6,580			0,66		
	Sommano m <sup>2</sup>					7,24		
81 VEN25-01.16. 04.00 (M)	Impermeabilizzazione di terrazze e poggiali con doppio strato di guaina armata con poliestere di pes ... ima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)							
	COPERTURA PORTICO E SOVRAPPOSIZIONI	40,000				40,00		
	RISVOLTI CORDOLI	12,000			1,000	12,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					52,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.3. INTONACI</b>							
76 VEN25-01.18. 09.00 (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque ... isulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI RIPRISTINI VARI SU AREE OGGETTO DI DEMOLIZIONE PARETI	150,000				150,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					150,00		
77 VEN25-01.18. 02.b (M)	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata ... ta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne PORTICO - SOFFITTO PORTICO - PARETI	31,000 16,000				31,00 16,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					47,00		
78 VEN25-01.18. 01.a (M)	Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4. INTONACO GREZZO su superfici interne PARETI ANTI WC ( <u>Lu=1,35+1,45+2,00+1,65</u> ) PARETI WC ( <u>Lu=1,35+1,30+1,30+1,40</u> )		6,450 5,350		2,400 2,400	15,48 12,84		
	Sommano m <sup>2</sup>					28,32		
79 VEN25-01.28. 10.00 (M)	RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE PARETI ANTI ( <u>Lu=1,35+1,45+2,00+1,65</u> ) SOFFITTO ANTI ( <u>Lu=((1,65+2,00)*1,37)/2</u> ) PARETI WC ( <u>Lu=1,35+1,30+1,30+1,40</u> ) SOFFITTO WC ( <u>Lu=((1,30+1,35)*1,30)/2</u> )		6,450 2,500 5,350 1,723		0,300  0,300	1,94 2,50 1,61 1,72		
	Sommano m <sup>2</sup>					7,77		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.4. OPERE DA LATTONIERE</b>							
82 O.E.NP37 (C)	Fornitura e posa in opera copertina in lamiera di alluminio preverniciato					1,00		
	Sommano corpo	1,000				1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.5. SOLETTE E MASSETTI</b>							
88 O.E.NP62 (C)	Realizzazione di nuova soletta in cls armata							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
89 O.E.NP58 (C)	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di massimo 15 cm							
	Sommano corpo		1,000			1,00		
						1,00		
90 O.E.NP57 (C)	Realizzazione di nuovo massetto formato da sabbia e cemento							
	Sommano corpo		1,000			1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.6. OPERE DA CARTONGESSISTA E PITTORE</b>							
34 VEN25-01.19. 09.00 (M)	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole ... di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO PIANO INTERRATO PIANO TERRA- PLATEA SOTTO GALLERIA	78,000 80,000				78,00 80,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					158,00		
37 VEN25-01.19. 01.00 (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due ... ltezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO VIP LONGE - GUARDAROBA PIANO INTERRATO PARETE ANTI WC		16,000 1,600		2,700 2,400	43,20 3,84		
	Sommano m <sup>2</sup>					47,04		
38 VEN25-01.19. 06.a (M)	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm PIANO INTERRATO PARETE ANTI WC	2,000	1,600		2,400	7,68 7,68		
	Sommano m <sup>2</sup>					7,68		
39 VEN25-01.28. 07.00 (M)	FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA - Applicazione a pennello su pareti e soffitti, sia inte ... intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA PARETI- INTERRATO <u>(Lu=31,20*2)</u> SOFFITTO - INTERRATO PARETI - PALCO PIANO TERRA PARTI COMUNI GALLERIA CONTROSOFFITTO INCLINATO ESISTENTE IN CARTONGESSO SOPRA PALCO SOTTO GALLERIA PORTICO ANTIBAGNO PIANO INTERRATO - PARETI <u>(Lu=(1,35+1,45+2,00+1,65))</u> ANTIBAGNO PIANO INTERRATO - SOFFITTO <u>(Lu=((1,65+2,00)*1,37)/2)</u> WC PIANO INTERRATO - PARETI <u>(Lu=1,35+1,30+1,30+1,40)</u> WC PIANO INTERRATO - SOFFITTO <u>(Lu=((1,30+1,35)*1,30)/2)</u> ZONA VIP LOUNGE <u>(Lu=16*2)</u> VARIE PARETI ANTI E WC PIANO INTERRATO <u>(Lu=1,35+1,45+2,00+1,65)</u> <u>(Lu=1,35+1,30+1,30+1,40)</u> SOFFITTO ANTI E WC INTERRATO <u>(Lu=((1,65+2,00)*1,37)/2)</u> <u>(Lu=((1,30+1,35)*1,30)/2)</u>		62,400 75,000 23,500 730,000 410,000 35,000 85,000 50,000 6,450 2,500 5,350 1,723 32,000 200,000 6,450 5,350 2,500 1,723		2,700 2,700 7,000 730,000 410,000 35,000 85,000 50,000 0,300 2,500 0,300 1,723 2,700 200,000 0,300 0,300 2,500 1,723	168,48 202,50 164,50 730,00 410,00 35,00 85,00 50,00 1,94 2,50 1,61 1,72 86,40 200,00 1,94 1,61 2,50 1,72		
	Sommano m <sup>2</sup>					2.147,42		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
40 VEN25-01.28. 01.c (M)	Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e co ... ompresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle VEDI QUANTITA' VOCE VEN25-01.28.07.00	2.147,42 0				2.147,42		
	Sommano m <sup>2</sup>					2.147,42		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.7. OPERE DA PAVIMENTISTA</b>							
35 VEN25-01.15. 15.00 (M)	Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi ... iva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO PLATEA GALLERIA	430,000 270,000				430,00 270,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					700,00		
36 VEN25-01.15. 02.a (M)	Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunemente chiamato lamparquet, costituit ... risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta PLATEA GALLERIA	430,000 270,000				430,00 270,00		
	Sommano m <sup>2</sup>					700,00		
45 O.E.NP24 (M)	Fornitura e posa di lame in ottone  SU PORTE TRA NUOVO PAVIMENTO ED ESISTENTE	9,000	1,600 30,000			14,40 30,00		
	Sommano m					44,40		
47 O.E.NP66 (M)	Fornitura e posa di sistema per pavimento con piedini regolabili in altezza  PARTE DELLA GALLERIA RIBASSATA COMPENSAZIONE GRADONI SPOGLIATOI M. E F. AREA VIP LONGE <u>(Np=130-62)</u>	20,000 68,000				20,00 68,00		
	Sommano mq					88,00		
48 O.E.NP65 (M)	Fornitura di pavimento in legno su sottostruttura  PARTE DI SPOGLIATOIO M. E F. E AREA VIP LOUNGE		62,000			62,00		
	Sommano mq					62,00		
49 O.E.NP60 (M)	Fornitura e posa di pavimento e rivestimento parietale in gres porcellanato dello stesso colore e formato dell'esistente PAVIMENTO ANTI <u>(Lu=((1,65+2,00)*1,37)/2)</u> PAVIMENTO WC <u>(Lu=((1,30+1,35)*1,30)/2)</u> RIVESTIMENTO ANTI <u>(Lu=1,35+1,45+2,00+1,65)</u> RIVESTIEMNTO WC <u>(Lu=1,35+1,30+1,30+1,40)</u>		2,500 1,723 6,450 5,350			2,50 1,72 13,55 11,24		
	Sommano mq					29,01		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.8. OPERE DA SERRAMENTISTA</b>							
41 O.E.NP63 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti a due ante apribii							
	USCITE VIP LOUNGE	2,000	1,200		2,150	5,16		
	Sommano mq					5,16		
42 VEN25-01.25. 24.a (M)	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per ta ... o e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210							
	INTERRATO TRA WC E ANTI	1,000				1,00		
	BAGNO SALA VIP LOUGE, CON MAGGIORAZIONE PER IMBOTTE CON CERNIERE ESTERNE PER POSSIBILITA' DI APERTURA IN CASO DI EMERGENZA	2,000				2,00		
	PIANO TERRA LOCALI ANTI	2,000				2,00		
	SPOGLIATOIO VIP LONGE	1,000				1,00		
	Sommano cad					6,00		
91 O.E.NP33 (C)	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti							
	SERRAMENTI INGRESSO VIA BOMPORTI, CORTILE, GALLERIA VIA BOMPORTI, VIP LONGE	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.9. OPERE DA FABBRO</b>							
43 O.E.NP21 (M)	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro trasparente extrachiaro							
	BALAUSTRATA GALLERIA							
	Sommano mq			24,110		24,11		
						24,11		
44 O.E.NP22 (C)	Intervento di adeguamento dei parapetti esistenti delle due scale							
	SCALE INTERNE							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.10. OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE</b>							
73 O.E.NP31 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione. OPERAIO SPECIALIZZATO							
	Sommano h	260,000				260,00		
						260,00		
74 O.E.NP29 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione. OPERAIO QUALIFICATO							
	Sommano h	260,000				260,00		
						260,00		
75 O.E.NP30 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione. OPERAIO COMUNE							
	Sommano h	260,000				260,00		
						260,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.11. SOTTOSTRUTTURA AMPLIAMENTO PALCO</b>							
62 O.E.NP53 (M)	Taglio rettilineo della soletta in cls sotto l'attuale pavimento  <u>(Lu=1,60+13,50+2,65+4,35+5,00+4,35+2,65)</u>  Sommano m		34,100			34,10 34,10		
63 O.E.NP54 (M)	Demolizione della soletta in cls  Sommano mq		34,100	0,400		13,64 13,64		
64 VEN25-01.41. 01.a (M)	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilal ... Itimento a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.  Sommano m <sup>2</sup>		34,100	0,400		13,64 13,64		
65 VEN25-01.41. 01.b (M)	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilal ... o a discarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore. PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 6 cm  Sommano m <sup>2</sup>	3,000	34,100	0,400		40,92 40,92		
66 VEN25-01.12. 15.00 (M)	Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiori ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULAREMURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE STRUTTURA VERTICALE PALCO SP.25cm STRUTTURA VERTICALE PALCO SP.20cm <u>(Lu=2,65+4,35+5,00+4,35+2,65)</u>  Sommano m <sup>3</sup>		17,000 19,000	0,250 0,200	0,900 0,900	3,83 3,42 7,25		
67 VEN25-01.08. 02.I (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... he, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45 CORDOLO SOPRA MURO PALCO <u>(Lu=2,65+1,60+13,50+1,60+2,65+4,35+5,00+4,35+2,65)</u>  Sommano m <sup>3</sup>		38,350	0,300	0,250	2,88 2,88		
68 VEN25-01.08. 06.d (M)	Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementi ... m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane CORDOLO SOPRA MURETTO ESISTENTE							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	Sommano m <sup>2</sup>	2,000	17,000		0,250	8,50		
						8,50		
69 O.E.NP48 (M)	Fornitura e posa in opera di travatura lamellare							
		2,000	2,800	0,160	0,200	0,18		
		2,000	2,300	0,160	0,200	0,15		
		2,000	1,750	0,160	0,200	0,11		
		4,000	1,450	0,160	0,200	0,19		
	Sommano mc					0,63		
70 O.E.NP49 (M)	Fornitura e posa in opera di morali lignei in abete massiccio sagomati come da progetto esecutivo piallati e impregnati per orditura secondaria.							
		2,000	1,600	0,150	0,150	0,07		
		2,000	2,600	0,150	0,150	0,12		
		2,000	3,950	0,150	0,150	0,18		
		2,000	3,800	0,150	0,150	0,17		
		2,000	4,400	0,150	0,150	0,20		
			13,100	0,150	0,150	0,29		
			7,100	0,150	0,150	0,16		
			4,950	0,150	0,150	0,11		
	Sommano mc					1,30		
71 O.E.NP35 (C)	Scarico da automezzo, la movimentazione e l'alloggiamento in area di cantiere del materiale.							
		1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
72 VEN25-01.08. 04.00 (M)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e p... le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C <u>(Np=2+2)</u> <u>(Lu=1,60+13,50+1,60+2,65+4,35+5,00+4,35+2,65)</u> sormonti 10%							
		4,000	35,700		0,900	128,52		
		0,100	128,520			12,85		
	Sommano kg					141,37		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.15. MACCHINE - ATTREZZATURE</b>							
83 O.E.NP40 (C)	Fornitura e posa in opera di un elevatore verticale							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>1. OPERE EDILI</b>							
	<b>1.17. ASSISTENZE EDILI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI</b>							
86 O.E.NP45 (M)	Assistenza edile per impianti elettrici							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
87 O.E.NP46 (M)	Assistenza edile per impianti termotecnici							
	Sommano corpo	1,000				1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>2. OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA</b>							
	<b>2.1. OPERE DA FALEGNAME</b>							
24 A.NP16 (M)	Levigatura del pavimento in legno atta a rimuovere la verniciatura esistente							
	QUOTA RESIDUA PAVIMENTO DEL PALCO	86,000				86,00		
	Sommano mq					86,00		
46 A.NP17 (M)	Ciclo di verniciatura del pavimento in legno							
	PAVIMENTO PALCO ESISTENTE	86,000				86,00		
	PAVIMENTO PALCO PORZIONE OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO	35,000				35,00		
	PAVIMENTO PALCO IN APLIAMENTO	31,000				31,00		
	ALZATA PALCO <u>(<math>Np=13,60*1,20</math>)</u>	16,320				16,32		
	Sommano mq					168,32		
50 A.NP1 (M)	Rivestimento murario con pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco lavorati come da progetto esecutivo, comprensivo di sottostruttura.							
	PARETI E PORTE FOYER	150,000				150,00		
	Sommano mq					150,00		
51 A.NP2 (M)	Fornitura e posa di rivestimento parete di fondo sopra la galleria in multistrato legno ignifugo							
	PARETI FONDO GALLERIA	148,000				148,00		
	Sommano mq					148,00		
52 A.NP3 (M)	Fornitura e posa di rivestimento parapetto con pannello in mdf bs2d0							
	Sommano mq	36,850				36,85		
	Sommano mq					36,85		
53 A.NP5 (M)	Pannelli lignei inclinati controsoffitto sotto galleria							
	Sommano mq	178,200				178,20		
	Sommano mq					178,20		
54 A.NP6 (M)	Pareti laterali auditorium							
	Sommano mq	231,000				231,00		
	Sommano mq					231,00		
55 A.NP7	Pareti laterali avancorpo palco							
	Sommano mq							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
(M)		45,540				45,54		
	Sommano mq					45,54		
56 A.NP8 (M)	Pannello verticale chiusura fronte palco avancorpo palco	19,250				19,25		
	Sommano mq					19,25		
57 A.NP10 (M)	Camera acustica plafoni orizzontali	58,750				58,75		
	Sommano mq					58,75		
58 A.NP11 (M)	Camera acustica plafoni verticali fondo palco	15,300				15,30		
	Sommano mq					15,30		
59 A.NP12 (M)	Camera acustica plafoni verticali laterali palco	49,700				49,70		
	Sommano mq					49,70		
60 A.NP14 (M)	Pedane lignee fisse per orchestrali	45,000				45,00		
	Sommano mq					45,00		
61 A.NP15 (M)	Pavimentazione avancorpo palco e scale laterali	72,000				72,00		
	Sommano mq					72,00		
84 A.NP19 (M)	Rivestimento su ambo i lati delle ante delle porte di uscita della sala	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
92 A.NP20 (M)	Pareti piane lignee sottogalleria							
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	SOTTOGALLERIA	70,000				70,00		
	Sommano mq					70,00		
96 A.NP18.1 (M)	Fornitura e posa in opera di scaletta di accesso al palco in legno compresa la struttura autoportante in legno, la formazione di pedate ed alzate, la finitura rivestita in tavole legno come il pavimento.	9,000				9,00		
	Sommano mq					9,00		
	A RIPORTARE							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	<b>2. OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA</b>							
	<b>2.2. ARREDO</b>							
85 O.E.NP47 (C)	Fornitura e posa di n°2 tralicci per supportare attrezzature sceniche, illuminazione, audio e scenografie, denominate "americane"	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
97 O.E.NP42.1 (C)	Fornitura e posa di n° 551 poltroncine per auditorium	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00		
	<b>TOTALE</b>							
	Data 30/11/2025							
	Il Tecnico <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	<b>TOTALI</b>							
	Totale lavorazioni a CORPO							
	Totale lavorazioni a MISURA							
	<b>Totale progetto €</b>							
	<b>RIEPILOGATIVO GENERALE</b>							
	Totale Lavorazioni							
	<b>Totale progetto €</b>							

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	<b>RIEPILOGO PER CAPITOLI</b>	
	1. OPERE EDILI	
	1.1. DEMOLIZIONI	
	1.2. IMPERMEABILIZZAZIONI	
	1.3. INTONACI	
	1.4. OPERE DA LATTONIERE	
	1.5. SOLETTE E MASSETTI	
	1.6. OPERE DA CARTONGESSISTA E PITTORE	
	1.7. OPERE DA PAVIMENTISTA	
	1.8. OPERE DA SERRAMENTISTA	
	1.9. OPERE DA FABBRO	
	1.10. OPERE DI DIFFICILE VALUTAZIONE	
	1.11. SOTTOSTRUTTURA AMPLIAMENTO PALCO	
	1.15. MACCHINE - ATTREZZATURE	
	1.17. ASSISTENZE EDILI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI	
	<b>Totale 1. OPERE EDILI</b>	
	2. OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA	
	2.1. OPERE DA FALEGNAME	
	2.2. ARREDO	
	<b>Totale 2. OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA</b>	