


Comune di Padova



Settore Lavori Pubblici

"RISTRUTTURAZIONE MPX"

VIA BONPORTI - PADOVA

CIG B5FC2A518F CUP H97B24000140007 Cod. Progetto LLPP EDP 2025/044

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Eleonora Strada

indirizzo: via Sorio n° 89 - 35141 Padova
email: studioarch.strada@gmail.com
www.architetturacustica.eu

Arch. Ivan Iobstraibizer

indirizzo: via San Pietro n° 77 A - 35139 Padova
email: ivan@iobstraibizer.eu

COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTISTA ANTINCENDIO PROGETTISTA IMPIANTI

Ing. Davide Sabbadin

indirizzo: via Tombolan Fava n° 47 - 35129 Padova
email: info@sdprogetti.it

FASE	AREA		TIPO ELABORATO	
GC gestione commessa	PI pianificazione	IA impianti antincendio	EE elenco elaborati	LL lista delle lavorazioni
IP indagini preliminari	UR urbanistica	SI sicurezza	EG elaborati grafici	GL giornale dei lavori
PF progetto di fattibilità	AR architettonico	CO contabilità	RE relazioni	RC registro di contabilità
PD progetto definitivo	ST strutture	VV sistemazioni a verde e viabilità	CM computi metrici e stime	SL stato di avanzamento lavori
PE progetto esecutivo	GE geologia e idrogeologia	IO intera opera	CC capitolati e contratti	PM piano manutenzione
AP appalto	IE impianti elettrici e speciali	RE rapporti con enti	EP elenco prezzi	VE verbali
DL direzione lavori	IM impianti termo-meccanici	SA servizi accessori	AP analisi prezzi	LC lettere e comunicazioni

TITOLO ELABORATO: Analisi Prezzi

SIGLA: APPR_018 AR CM 18 R0	file n° 018
DATA: 24/11/2025	PFTE ESECUTIVO
SCALA:	
FILE: APPR_018 AR CM 18 R0 Analisi Prezzi	PROGETTO

CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Domenico Lo Bosco

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP1	Rivestimento murario con pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco lavorati come da progetto esecutivo, comprensivo di sottostruttura.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,00	33,03	33,03
	TOTALE Manodopera				33,03
	E - ALTRO				
2	A.NP1.01 COME DA OFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	138,50	138,50
	TOTALE Altro				138,50
	TOTALE				171,53
	Spese Generali (16,5000 %)				28,30
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				19,98
	Pers. (0,2750 %)				0,60
	SOMMANO				220,41
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				220,42
	Diconsi euro:				
	duecentoventi,42				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP10	<p>CAMERA ACUSTICA PLAFONI ORIZZONTALI Fornitura e posa di pannello curvilineo da posizionare a soffitto della camera acustica, formato da moduli di 80 cm accostati e bloccati tra loro per tutta la larghezza tra le 2 pareti laterali della conchiglia acustica. Realizzati in multistrato Bs2d0 impiallacciato in essenza secondo le indicazioni della DL e ignifugato in cl 1 di reazione al fuoco. Ogni modulo calandrato avrà delle costole perimetrali al suo interno da 25 mm di spessore dello stesso materiale. Il fissaggio avverrà attraverso cavi acciaio da 3 mm con tiranti e morsetti stretti con doppio dado. I cavi regeranno il profilo metallico a forma di C al quale si fisseranno collari di carpenteria metallica come da dettagli tecnici. Questi elementi saranno fissati alle costole interne del plafone attraverso bulloni passanti e dadi di bloccaggio. I cavi di acciaio con passo ogni 50 cm in entrambi i sensi, saranno fissati alla graticcia superiore esistente con appositi morsetti antisismici. La voce comprende i tagli su misura dei plafoni che dovranno seguire l'inclinazione delle pareti della camera acustica. Compreso sistema di vincolo e relativa relazione strutturale inerente la "Circolare 01,04,2011 - Carichi sospesi". Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Manodopera</p> <p style="text-align: center;">E - ALTRO</p> <p>2 A.NP10.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Altro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Spese Generali (16,5000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p>Pers. (-0,0700 %)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura: mq</p> <p style="text-align: right;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: right;">Diconsi euro: trecentosettantasei,50</p>				
		h	3,30	33,03	109,00
					109,00
		corpo	1,00	185,00	185,00
					185,00
					294,00
					48,51
					0,00
					34,25
					-0,26
					376,50
					376,50

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP11	<p>CAMERA ACUSTICA PLAFONI VERTICALI FONDO PALCO Fornitura e posa di parete di fondo Palcoscenico composta da moduli curvilinei da 120 x 400 cm. Realizzati in multistrato Bs2d0 impiallacciato in essenza secondo indicazioni della DL e ignifugato cl 1 di reazione al fuoco. I 2 moduli laterali fissi saranno bloccati con staffe metalliche su misura e a scomparsa nella parte superiore e centrale e struttura reticolare ad angolo nella parte inferiore retrostante. I 2 moduli centrali sono apribili verso il palco a tirare attraverso il posizionamento di 5 cerniere a libro con cuscinetto con portata proporzionata al peso e all'altezza del modulo e fissate dietro a morale in legno massiccio sezione 10x10 a sua volta ancorato al muro retrostante attraverso angolari strutturali e barre filettate M10, ancorante chimico e doppio dado di bloccaggio su ogni innesto. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Manodopera</p> <p style="text-align: center;">E - ALTRO</p> <p>2 A.NP11.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Altro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Spese Generali (16,5000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p>Pers. (-0,0930 %)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura: mq</p> <p style="text-align: right;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: right;">Diconsì euro:</p> <p>cinquecentoventuno,30</p>	h	3,85	33,03	127,17
					127,17
		corpo	1,00	280,00	280,00
					280,00
					407,17
					67,18
					0,00
					47,43
					-0,49
					521,29
					521,30

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €	
A.NP12	<p>CAMERA ACUSTICA PLAFONI VERTICALI LATERALI PALCO Fornitura e posa di conchiglia acustica_ pannello di forma curvilinea da 120x600 a delineare le pareti laterali del palco_ realizzato in multistrato Bs2d0 e impiallacciato in essenza secondo indicazione della DL, ignifugato in cl 1 di reazione al fuoco. Ogni modulo sarà posato in opera con apposita e differente sottostruttura in base al suo posizionamento sul palco. La parete di Dx sarà ancorata al muro retrostante con sistema a baionetta metallica ancorata con chimico e barra filettata M10 al muro, angolari metallici strutturali con bulloni a doppio dado di bloccaggio. La parete di Sx essendo staccata dal muro retrostante sarà ancorata ad apposita struttura metallica prodotta su misura in base al distanziamento dal muro e fissata con ancorante chimico e barre filettate M10 e doppio dado, il tutto incluso. La voce comprende inoltre 2 porte ricavate nei moduli a ridosso del boccascena con apertura vista palco a spingere. Le porte saranno complanari al modulo e del suo stesso spessore e raggio di curvatura. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Manodopera</p> <p style="text-align: center;">E - ALTRO</p> <p>2 A.NP12.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Altro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Spese Generali (16,5000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p>Pers. (-0,1330 %)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura: mq</p> <p style="text-align: right;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: right;">Diconsi euro:</p> <p>quattrocentotrentacinque,00</p>					
		h	3,63	33,03	119,90	
					119,90	
		corpo	1,00	220,00	220,00	
					220,00	
					339,90	
					56,08	
					0,00	
					39,60	
					-0,58	
					435,00	
					435,00	

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP14	Fornitura e posa di pedana fissa con struttura in morali 10x10 sagomati per le altezze come da progetto in legno e piano in abete da 45mm di spessore. Parti esterne trattate con verniciatura ignifuga cl 1. Colore a scelta della D.L. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,07	33,03	35,34
	TOTALE Manodopera				35,34
	E - ALTRO				
2	A.NP14.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	100,00	100,00
	TOTALE Altro				100,00
	TOTALE				135,34
	Spese Generali (16,5000 %)				22,33
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				15,77
	Pers. (0,1950 %)				0,34
	SOMMANO				173,78
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				173,78
	Dicansi euro:				
	centosettantatre,78				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP15	Fornitura e posa in opera di nuova porzione palcoscenico, Tavolato in abete netto da 45 mm. Il tutto trattato con vernice ignifuga cl 1 per le parti a vista, colore a scelta della D.L.. Comprensiva di 2 scalette laterale di accesso al palco misure 150 larghezza altezza 120 cm e pedate da 30 cm e 7 alzate da 20 cm. Portata carichi 400Kg/m2. Comprensiva di parapetto in profilo metallico il tutto costruito secondo normative vigenti. Colore scalette e parapetti a scelta della D.L. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,20	33,03	39,64
	TOTALE Manodopera				39,64
	E - ALTRO				
2	A.NP15.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	110,00	110,00
	TOTALE Altro				110,00
	TOTALE				149,64
	Spese Generali (16,5000 %)				24,69
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				17,43
	Pers. (-0,3950 %)				-0,76
	SOMMANO				191,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				191,00
	Diconsì euro:				
	centonovantuno,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP18.1	Fornitura e posa in opera di scaletta di accesso al palco in legno compresa la struttura autoportante in legno, la formazione di pedate ed alzate, la finitura rivestita in tavole legno come il pavimento.				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,58	33,03	52,19
	TOTALE				52,19
	E - ALTRO				
2	A.NP18.1.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	180,00	180,00
	TOTALE Altro				180,00
	TOTALE				232,19
	Spese Generali (16,5000 %)				38,31
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				27,05
	Pers. (-0,0900 %)				-0,27
	SOMMANO				297,28
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				297,28
	Diconsi euro:				
	duecentonovantasette,28				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP19	Rivestimento su ambo i lati delle ante delle n° 9 porte di uscita dalla sala di dimensioni 160x210, mediante: -smontaggio dei chiudiporta; -smontaggio dei maniglioni; -smontaggio dei pannelli esistenti; -smontaggio delle ante; -posa di pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco comprensivo di sottostruttura. Compreso e compensato, il rimontaggio delle ante, dei maniglioni precedentemente rimossi, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	4,00	33,03	132,12
	TOTALE Manodopera				132,12
	E - ALTRO				
2	A.NP19.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	648,00	648,00
	TOTALE Altro				648,00
	TOTALE				780,12
	Spese Generali (16,5000 %)				128,72
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				90,88
	Pers. (0,0280 %)				0,28
	SOMMANO				1.000,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.000,00
	Diconsì euro:				
	mille,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP2	PARETI PIANE/CURVE/ORIZZONTALI LIGNEE GALLERIA Fornitura e posa di rivestimento parete di fondo sopra la galleria in multistrato legno ignifugo bs2d0 impiallacciato in essenza scelta dalla DL, ignifugata cl di reazione al fuoco 1, con parte superiore curvata a mezzo di calandratura a raccordarsi con le curve delle pareti laterali e con il soffitto. Comprensiva di moduli veletta orizzontale con fori necessari all'inserimento delle griglie di ripresa dell'aria preesistenti secondo gli schemi di progetto e moduli lisci in basso. Incluso sottostruttura in morali di abete ignifugato sez 5x10 in modo da rettificare la parete retrostante e poter fissare gli agganci in metallo a baionetta bloccati con angolari a scomparsa fissati con ancorante chimico e barra filettata M8 alla parete retrostante. Compresi sfridi, fori per inserimento griglie/diffusori impiantistici e delle sale regia materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	2,51	33,03	82,91
	TOTALE Manodopera				82,91
	E - ALTRO				
2	A.NP2.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	176,00	176,00
	TOTALE Altro				176,00
	TOTALE				258,91
	Spese Generali (16,5000 %)				42,72
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				30,16
	Pers. (0,0350 %)				0,12
	SOMMANO				331,91
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				331,90
	Diconsi euro:				
	trecentotrentuno,90				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP20	Rivestimento murario con pannelli in mdf bs2d0 impiallacciato in essenza legno scelta dalla DL, verniciato in classe 1 di reazione al fuoco comprensivo di sottostruttura a scomparsa con sistema a baionetta retrostante e angolari in metallo fissati al muro con ancorante chimico e barra filettata M8. Compresi eventuali fori per inserimento delle griglie/diffusori dell'aria. Zoccolatura in legno inferiore e profili di rifinitura inclusi. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,35	33,03	44,59
	TOTALE				44,59
	E - ALTRO				
2	A.NP20.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	102,00	102,00
	TOTALE Altro				102,00
	TOTALE				146,59
	Spese Generali (16,5000 %)				24,19
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				17,08
	Pers. (0,2100 %)				0,39
	SOMMANO				188,25
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				188,25
	Diconsì euro:				
	centoottantotto,25				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP3	PANNELLI FRESATI LIGNEI FRONTE BALAUSTRATA GALLERIA Fornitura e posa di rivestimento parapetto con pannello in mdf bs2d0, impiallacciato in essenza scelta dalla DL, ignifugato con vernice in cl reazione al fuoco 1, fresato secondo schema di progetto,comprensivo di fibra di poliestere 20kg/m3, tnt ignifugo in corrispondenza delle parti asolate. Comprensivo di sottostruttura ancorata alla muratura e di rifiniture e raccordi tra le parti in legno e non. la voce include anche il rivestimento del lato interno con mdf bs2d0 laccato nero e la soglia di copertura superiore. Tutte le parti a vista vanno ignifugate. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,50	33,03	49,55
	TOTALE Manodopera				49,55
	E - ALTRO				
2	A.NP3.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	188,50	188,50
	TOTALE Altro				188,50
	TOTALE				238,05
	Spese Generali (16,5000 %)				39,28
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				27,73
	Pers. (-0,0050 %)				-0,02
	SOMMANO				305,04
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				305,04
	Dicansi euro: trecentocinque,04				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP5	PARETI LIGNEI INCLINATI CONTROSOFFITTO SOTTO GALLERIA Fornitura e posa di controsoffitto inclinato zona galleria con pannelli in multistrato legno Bs2d0 da 14 mm impiallacciato in essenza, comprensivi di relativa sottostruttura con sistema di pendinatura con cavi di acciaio da 3mm, morsetti e tiranti, doppio dado di bloccaggio su ogni elemento. La voce include anche la barra metallica a forma di c su cui incastrare i supporti tipo collare fissati alle costole del pannello a mezzo di bullone passante nel legno e nel metallo, bloccato con doppio dado. I cavi in acciaio dovranno essere supportati da controventature in diagonale in entrambi i sensi del pannello. La voce include i fori per alloggiamento faretti esistenti eseguiti secondo indicazioni di progetto. Compreso sistema di vincolo e relativa relazione strutturale inerente la "Circolare 01,04,2011 - Carichi sospesi" Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,50	33,03	49,55
	TOTALE Manodopera				49,55
	E - ALTRO				
2	A.NP5.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025		1,00	135,00	135,00
	TOTALE Altro				135,00
	TOTALE				184,55
	Spese Generali (16,5000 %)				30,45
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				21,50
	Pers. (0,2150 %)				0,51
	SOMMANO				237,01
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				237,00
	Diconsì euro:				
	duecentotrentasette,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP6	<p>PARETI LATERALI AUDITORIUM Fornitura e posa di pannelli risuonatori a membrana e di Helmholtz a tutta altezza con fresature come da disegno tecnico, parte superiore curvata a raccordarsi con il soffitto superiore, comprensivo di pannello di fibra di poliestere spessore 3 cm densità 20/22 Kg/m³ retrostante e tnt ignifugo. La sottostruttura su cui si posiziona il pannello dovrà seguire la doppia inclinazione come da progetto attraverso posa in opera di costole in multistrato di spessore 25 mm Bs2d0 sagomate e curve in alto a formare la controsagoma del pannello. La voce comprende anche le canale in legno per alloggio Led che fungeranno esteticamente da divisori tra i pannelli ma con funzione portante del pannello stesso attraverso bullonatura laterale tra i due. A loro volta le canale saranno fissate alla parete retrostante a mezzo di angolari strutturali e ancorante chimico. Tutte le parti in legno verniciate in cl 1 di reazione al fuoco. I Pannelli saranno posizionali rispetto alla parete di 5 gradi dal palco fino a zero gradi verso la parete di fondo. La parte superiore curvata verso il soffitto sarà realizzata in multistrato ignifugo e calandrata su misura secondo i dettagli di progetto. Ogni pannello fresato dovrà seguire lo schema tecnico di foratura su misura in base al suo posizionamento dal palco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdere il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> <p>1 VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Manodopera</p> <p style="text-align: center;">E - ALTRO</p> <p>2 A.NP6.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025</p> <p style="text-align: right;">TOTALE Altro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Spese Generali (16,5000 %)</p> <p>di cui Sicurezza (0,0000 %)</p> <p>Utile d'impresa (10,0000 %)</p> <p>Pers. (0,0150 %)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura: mq</p> <p style="text-align: right;">Prezzo di applicazione</p> <p style="text-align: right;">Diconsi euro: ottocentodiciasette,60</p>				
		h	6,90	33,03	227,91
					227,91
		corpo	1,00	410,00	410,00
					410,00
					637,91
					105,25
					0,00
					74,32
					0,12
					817,60
					817,60

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP7	PARETI LATERALI AVANCORPO PALCO Fornitura e posa di riflettore verticale sia dx che sx con multistarto Bs2d0 ignifugo da mm20, impiallacciato in essenza secondo indicazioni della DL e verniciato in cl 1 di reazione al fuoco. La voce comprende relativa sottostruttura metallica su misura fissata alla parete retrostante con barre filettate M10 e ancorante chimico. La parte superiore del riflettore sarà inclinata a raccordarsi con la vela superiore a soffitto. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,20	33,03	39,64
	TOTALE Manodopera				39,64
	E - ALTRO				
2	A.NP7.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	118,00	118,00
	TOTALE Altro				118,00
	TOTALE				157,64
	Spese Generali (16,5000 %)				26,01
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				18,36
	Pers. (0,3400 %)				0,69
	SOMMANO				202,70
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				202,70
	Diconsi euro: duecentodue,70				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
A.NP8	PANNELLO VERTICALE CHIUSURA FRONTE PALCO AVANCORPO PALCO Fornitura e posa di rivestimento parete fronte palco di H 120 circa con pannelli in mdf Bs2d0 impiallacciati in essenza e verniciati ignifughi cl 1, ancorati alla parete retrostante con sistema a baionetta ulteriormente serrato con angolari in metallo a scomparsa. La voce include la rifinitura superiore del rivestimento con apposito massellino ignifugato. Compresi sfridi, materiali di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,00	33,03	33,03
	TOTALE Manodopera				33,03
	E - ALTRO				
2	A.NP8.01 COME DA OFFERTA DEL 18/11/2025	corpo	1,00	138,50	138,50
	TOTALE Altro				138,50
	TOTALE				171,53
	Spese Generali (16,5000 %)				28,30
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				19,98
	Pers. (0,2750 %)				0,60
	SOMMANO				220,41
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				220,42
	Diconsì euro: duecentoventi,42				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP1	Demolizione di rivestimento in tessuto di pareti e soffitti mediante: - smontaggio dei pannelli ad intelaiatura lignea e rivestiti in tessuto; - rimozione della lana di roccia presente nell'intercapedine; - rimozione di pannello in gesso; - abbassamento del materiale rimosso e accatastamento nel cantiere per cernita (valutata con altra voce) e per il successivo conferimento in discarica (compensato a parte come anche gli oneri discarica). Nel prezzo sono compensati maggiori oneri per l'eventuale assistenza alla rimozione dell'impiantistica presente e qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito. Misurazione superficie effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN24-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO	h	0,29	29,38	8,52
2	VEN24-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE	h	0,29	26,39	7,65
	TOTALE Manodopera				16,17
	D - NOLI				
3	VEN24-AT.04.01.c NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	h	0,20	9,75	1,95
4	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	0,20	2,84	0,57
5	VEN25-AT.09.01.c NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	0,20	57,98	11,60
	TOTALE Nolo				14,11
	TOTALE				30,29
	Spese Generali (16,5000 %)				5,00
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				3,53
	Pers. (0,1230 %)				0,05
	SOMMANO				38,87
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				38,86
	Diconsì euro:				
	trentotto,86				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP10	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Petrarca" delle dimensioni indicative pari a circa 10,00x4,50 m costituito da intelaiatura metallica, sistemi di fissaggio, calo/sollevarmento e telo, compreso: - scollegamento dell'impiantistica (compensato nel capitolo impianti); - sistema con funi di ancoraggio provvisori per trattenere ed abbassare lo schermo alla quota di lavoro; - rimozione del telo da proiezione; - distacco della struttura metallica; - taglio della struttura metallica in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	8,80	30,57	269,02
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	8,70	27,33	237,77
	TOTALE Manodopera				506,79
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	50,00	0,25	12,50
	TOTALE Trasporti				12,50
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	4,00	1,87	7,48
5	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	4,00	2,84	11,36
	TOTALE Nolo				18,84
	E - ALTRO				
6	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia				
	A RIPORTARE				538,13

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				538,13
	ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
		t	0,50	16,00	8,00
	TOTALE Altro				8,00
	TOTALE				546,13
	Spese Generali (16,5000 %)				90,11
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				63,62
	Pers. (0,0200 %)				0,14
	SOMMANO				700,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				700,00
	Diconsì euro: settecento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP11	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Donatello" delle dimensioni indicative pari a circa 4,90x2,00 m costituito da intelaiatura metallica, sistemi di fissaggio, calo/sollevarmento e telo, compreso: - scollegamento dell'impiantistica (compensato nel capitolo impianti); - rimozione del telo da proiezione; - distacco della struttura metallica; - taglio della struttura metallica in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	3,65	30,57	111,55
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	3,64	27,33	99,56
	TOTALE Manodopera				211,11
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	50,00	0,25	12,50
	TOTALE Trasporti				12,50
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o calcestruzi	h	3,00	2,84	8,52
	TOTALE Nolo				8,52
	E - ALTRO				
5	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi				
	A RIPORTARE				232,13

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				232,13
	distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
		t	5,00	16,00	80,00
	TOTALE Altro				80,00
	TOTALE				312,13
	Spese Generali (16,5000 %)				51,50
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				36,36
	Pers. (0,0010 %)				0,00
	SOMMANO				399,99
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				400,00
	Diconsi euro:				
	quattrocento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP12	Rimozione di quinte, mantovane e sipario esistenti sul palco per una superficie di circa 400m ² , compreso la rimozione dei supporti e delle guide, il carico e trasporto alle pubbliche discariche (compreso oneri di discarica).				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	5,80	30,57	177,31
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	5,95	27,33	162,61
	TOTALE Manodopera				339,92
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	20,00	0,25	5,00
	TOTALE Trasporti				5,00
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	2,00	2,84	5,68
5	VEN25-AT.09.01.c NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	2,00	57,98	115,96
	TOTALE Nolo				121,64
	E - ALTRO				
6	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione				
	A RIPIANTARE				466,56

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				466,56
	alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,10	16,00	1,60
	TOTALE Altro				1,60
	TOTALE				468,16
	Spese Generali (16,5000 %)				77,25
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				54,54
	Pers. (0,0090 %)				0,05
	SOMMANO				600,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				600,00
	Diconsì euro:				
	seicento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP13	Rimozione di pedana rialzata di circa 20 cm della "sala Donatello", comprensivo di: - rimozione del rivestimento in moquette di superficie pari circa 20 m ² ; - demolizione della struttura lignea; - taglio della struttura lignea in elementi idonei al carico su automezzo; - trasporto in discarica comprensivo di oneri di discarica. Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,27	30,57	130,53
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	4,29	27,33	117,25
	TOTALE Manodopera				247,78
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	10,00	0,25	2,50
	TOTALE Trasporti				2,50
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.01.a NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA	h	1,00	3,31	3,31
5	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1,00	1,87	1,87
6	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	1,00	2,84	2,84
7	VEN25-AT.09.01.c NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	2,00	57,98	115,96
8	VEN25-AT.12.01.a NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	2,00	42,48	84,96
	TOTALE Nolo				208,94
	E - ALTRO				
9	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento				
	A RIPORTARE				459,22

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				459,22
	all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
	TOTALE Altro	t	3,00	16,00	48,00
	TOTALE				507,22
	Spese Generali (16,5000 %)				83,69
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				59,09
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	SOMMANO				650,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				650,00
	Diconsì euro:				
	seicentocinquanta,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP14	Smontaggio di scala metallica "alla marinara" esistente di altezza circa 7,50 m con pianerottolo intermedio, compreso il calo , l'accastamento provvisorio il carico e il trasporto alle Pubbliche discariche (escluso oneri di discarica).				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	6,30	30,57	192,59
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	6,30	27,33	172,18
	TOTALE Manodopera				364,77
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	40,00	0,25	10,00
	TOTALE Trasporti				10,00
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.09.01.a NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	2,50	61,72	154,30
	TOTALE Nolo				154,30
	E - ALTRO				
5	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
	A RIPORTARE				529,07

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				529,07
		t	0,50	16,00	8,00
	TOTALE Altro				8,00
	TOTALE				537,07
	Spese Generali (16,5000 %)				88,62
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				62,57
	Pers. (0,0380 %)				0,26
	SOMMANO				688,52
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				688,52
	Diconsi euro:				
	seicentottantotto,52				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP17	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti dalle demolizioni a mano per lo spostamento del materiale come da indicazioni della Direzione Lavori.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,25	30,57	7,64
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,58	27,33	15,85
	TOTALE Manodopera				23,49
	TOTALE				23,49
	Spese Generali (16,5000 %)				3,88
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				2,74
	Pers. (-0,3500 %)				-0,11
	SOMMANO				30,00
	Unità di misura: mc				
	Prezzo di applicazione				30,00
	Diconsì euro: trenta,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP18	Rimozione della cartellonistica e della segnaletica di indicazione e sicurezza affissa su pareti e qualsiasi altra superficie, mediante raschiatura e pulizia della superficie. Compresa e compensata la rimozione dei dispositivi estinguenti portatili e accatastamento per eventuale successivo riutilizzo, il carico e trasporto alle pubbliche discariche (compreso oneri).				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	13,50	27,33	368,96
	TOTALE Manodopera				368,96
	C - Trasporti				
2	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,05	0,25	0,01
	TOTALE Trasporti				0,01
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.05.06.00 Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	2,00	3,50	7,00
4	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	2,50	1,87	4,68
5	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	2,50	2,84	7,10
	TOTALE Nolo				18,78
	E - ALTRO				
6	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: freato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del				
	A RIPORTARE				387,75

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				387,75
	<p>materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</p>	t	0,20	16,00	3,20
	TOTALE Altro				3,20
	TOTALE				390,94
	Spese Generali (16,5000 %)				64,51
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				45,54
	Pers. (-0,1980 %)				-0,99
	SOMMANO				500,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				500,00
	Diconsi euro:				
	cinquecento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP19	Smontaggio di n°2 tralicci all'americana metallico per il sostegno di luci, accatastaemnto su area definita dalla DLL in cantiere, per il successivo recupero e reinstallazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento del materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	8,95	30,57	273,60
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	8,90	27,33	243,24
	TOTALE Manodopera				516,84
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	50,00	1,87	93,50
4	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	5,00	2,84	14,20
	TOTALE Nolo				107,70
	TOTALE				624,54
	Spese Generali (16,5020 %)				103,06
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				72,76
	Pers. (-0,0450 %)				-0,36
	SOMMANO				800,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				800,00
	Diconsì euro: settecentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP2	Smontaggio delle poltroncine esistenti, in ragione di: - n°364 "sala petrarca" - n°190 "galleria" - n°88 "sala donatello". Compreso e compensato il carico e su automezzo per il conferimento alle pubbliche discariche (trasporto e oneri di discarica conteggiati a parte).				
	A - Manodopera				
1	VEN24-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO	h	170,00	29,38	4.994,60
2	VEN24-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE	h	167,00	26,39	4.407,13
	TOTALE Manodopera				9.401,73
	D - NOLI				
3	VEN24-AT.09.02.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	10,00	45,50	454,99
4	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	160,00	1,87	299,20
5	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	148,50	2,84	421,74
6	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	125,00	51,93	6.491,25
	TOTALE Nolo				7.667,18
	TOTALE				17.068,91
	Spese Generali (16,5000 %)				2.816,37
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.988,53
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	SOMMANO				21.873,81
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				21.873,81
	Diconsì euro:				
	ventunomilaottocentosettantatre,81				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP20	Demolizione parziale o totale di pavimenti in linoleum. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,03	30,57	0,76
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,03	27,33	0,68
	TOTALE Manodopera				1,45
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	1,00	0,25	0,25
	TOTALE Trasporti				0,25
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.09.01.c NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	0,05	57,98	2,90
5	VEN25-AT.11.02.00 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	0,05	55,96	2,80
6	VEN25-AT.12.01.a NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	0,05	42,48	2,12
	TOTALE Nolo				7,82
	E - ALTRO				
7	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito				
	A RIPORTARE				9,51

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				9,51
	temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
		t	0,50	16,00	8,00
	TOTALE Altro				8,00
	TOTALE				17,52
	Spese Generali (16,5000 %)				2,89
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				2,04
	Pers. (-2,0000 %)				-0,45
	SOMMANO				22,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				22,00
	Diconsi euro: ventidue,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP21	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro trasparente extrachiaro 8+8 temperato, completi alla base di profilo tipo "saint gobain PICO" colore grigio argento o equivalente. Compreso e compensato, il tiro in quota, le verifiche preventive per i sistemi di fissaggio alla struttura esistente, i fissaggi con tasselli come da progetto esecutivo.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	2,73	33,03	90,14
	TOTALE Manodopera				90,14
	E - ALTRO				
2	O.E.NP21.01 COME DA OFFERTA DEL 19/11/2025	corpo	1,00	300,00	300,00
	TOTALE Altro				300,00
	TOTALE				390,14
	Spese Generali (16,5000 %)				64,37
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				45,45
	Pers. (0,0080 %)				0,04
	SOMMANO				500,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				500,00
	Dicansi euro:				
	cinquecento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP22	Intervento di adeguamento dei parapetti esistenti delle due scale mediante integrazione alla balaustra esistente di: -lastra in vetro trasparente sp.8 mm; -nuovo corrimano in legno H 200 mm e sp.20 mm; - blocchi di fissaggio alla base di dim. 40x40x30 mm. Compreso e compensato qualsiasi onere a accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	84,13	33,03	2.778,81
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	85,04	27,33	2.324,14
	TOTALE Manodopera				5.102,96
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.98.21.c VETRO ARMATO cristallo float incolore, spessore 6 mm	m ²	18,00	105,66	1.901,88
	TOTALE Materiali				1.901,88
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.20.034.00 Trapano elettrico, compreso il consumo di energia, punte; escluso operatore	h	15,00	1,22	18,30
	TOTALE Nolo				18,30
	TOTALE				7.023,14
	Spese Generali (16,5000 %)				1.158,82
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				818,20
	Pers. (-0,0017 %)				-0,15
	SOMMANO				9.000,01
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				9.000,00
	Diconsì euro:				
	ottomilanovecentonovantanove,00				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP24	Fornitura e posa di lame in ottone larghezza 30mm e spessore 10/10 a ricoprimento tra il nuovo pavimento e l'esistente. Compreso e compensato il taglio a misura, il fissaggio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,25	33,03	8,26
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,26	27,33	7,11
	TOTALE Manodopera				15,36
	B - Materiali e provviste				
3	O.E.NP24.03 LAME IN OTTONE	m	1,00	0,30	0,30
	TOTALE Materiali				0,30
	TOTALE				15,66
	Spese Generali (16,5000 %)				2,58
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1,82
	Pers. (-0,3500 %)				-0,07
	SOMMANO				19,99
	Unità di misura: m				
	Prezzo di applicazione				20,00
	Diconsi euro: venti,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP3	Rimozione di rivestimento tipo "topakustik", mediante: - smontaggio dei pannelli tipo "topakustik"; - rimozione di pannellature in lana di roccia; - rimozione dell'orditura metallica di supporto; - eventuale rimozione di pannellatura in gesso forato; - eventuale rimozione di lastra in cartongesso a placcaggio della parete di fondo, compreso la raschiatura del collante di fissaggio e dei tasselli. - carico su autocarro, trasporto per il conferimento in discarica del materiale rimosso (escluso oneri di discarica). Compreso e compensato qualsiasi opera e lavoro accessorio per dare il lavoro finito. Misurazione superficie effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,50	30,57	15,29
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,50	27,33	13,67
	TOTALE Manodopera				28,95
3	VEN25-AT.01.01.c NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	0,50	13,75	6,88
4	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,50	0,25	0,13
5	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	0,30	1,87	0,56
6	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o calcestruzi	h	0,30	2,84	0,85
	TOTALE				8,41
	TOTALE				37,36
	Spese Generali (16,5000 %)				6,16
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				4,35
	Pers. (-0,7400 %)				-0,35
	SOMMANO				47,52
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				47,53
	Diconsi euro: quarantasette,53				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP32	Demolizione parziale o totale di pavimento in listelli di parquet esistente, compresa il "toro" in legno, il sottostante massetto di sottofondo fino allo spessore di circa 10 cm e la tubazione dell'impianto di riscaldamento radiante (previo svuotamento dello stesso, compensato nel capitolo impianti). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,65	30,57	19,87
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,65	27,33	17,76
	TOTALE Manodopera				37,64
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	1,10	0,25	0,28
	TOTALE Trasporti				0,28
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.04.01.d NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,65	10,34	6,72
5	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,10	66,32	6,63
6	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,45	51,93	23,37
	TOTALE Nolo				36,72
	E - ALTRO				
7	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel				
	A RIPORTARE				74,63

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				74,63
	<p>prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</p>				
		t	0,45	16,00	7,20
	TOTALE Altro				7,20
	TOTALE				81,83
	Spese Generali (16,5000 %)				13,50
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				9,53
	Pers. (%)				
	SOMMANO				104,86
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				104,87
	Diconsi euro: centoquattro,87				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP33	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti mediante: - eventuale sostituzione di parti o componenti ammalorate; - verifica del sistema di apertura ed eventuale adeguamento; - lubrificazione delle cerniere; - eventuale siliconatura delle specchiature, lavaggio e pulizia finale. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per rendere i serramenti funzionanti.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	199,99	30,57	6.113,69
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	199,99	27,33	5.465,73
	TOTALE Manodopera				11.579,42
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	52,01	1,87	97,26
4	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o calcestruzzi	h	10,00	2,84	28,40
	TOTALE Nolo				125,66
	TOTALE				11.705,08
	Spese Generali (16,5000 %)				1.931,34
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.363,64
	Pers. (-0,0004 %)				-0,06
	SOMMANO				15.000,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				15.000,00
	Diconsi euro:				
	quattordicimilanovecentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP35	Scarico da automezzo, la movimentazione e l' alloggiamento in area di cantiere del materiale. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio. <p style="text-align: center;">A - Manodopera</p> 1 VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE				
		h	37,12	27,33	1.014,35
	TOTALE Manodopera				1.014,35
	TOTALE				1.014,35
	Spese Generali (16,5000 %)				167,37
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				118,17
	Pers. (0,0085 %)				0,11
	SOMMANO				1.300,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.300,00
	Diconsi euro:				
	milletrecento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP36	Rimozione di copertina in lamiera di alluminio a ricoprimento del cordolo della copertura piana portico. Compreso e compensato il calo il carico su automezzo per il trasporto alle pubbliche discariche (compreso oneri di discarica) e qualsiasi altro onere e accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	4,80	33,03	158,54
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,80	30,57	146,74
	TOTALE Manodopera				305,28
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	20,00	0,25	5,00
	TOTALE Trasporti				5,00
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,75	74,41	55,81
5	VEN25-AT.12.01.d NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,50	48,27	24,14
	TOTALE Nolo				79,94
	E - ALTRO				
6	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi				
	A RIPIANTARE				390,23

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				390,23
	distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,03	16,00	0,48
	TOTALE Altro				0,48
	TOTALE				390,70
	Spese Generali (16,5000 %)				64,47
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				45,52
	Pers. (-0,1360 %)				-0,68
	SOMMANO				500,01
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				500,00
	Diconsi euro: cinquecento,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP37	Fornitura e posa in opera copertina in lamiera di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Sviluppo 60 cm				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	9,00	33,03	297,27
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	9,00	27,33	245,97
	TOTALE Manodopera				543,24
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.08.60.d CANALI DI GRONDA E PLUVIALI DI TIPO STANDARD - Canali in lamiera di alluminio	kg	105,00	15,27	1.603,35
	TOTALE Materiali				1.603,35
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	2,00	1,87	3,74
5	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	2,00	2,84	5,68
6	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	2,49	74,41	184,91
	TOTALE Nolo				194,33
	TOTALE				2.340,92
	Spese Generali (16,5000 %)				386,25
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				272,72
	Pers. (0,0036 %)				0,11
	SOMMANO				3.000,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				3.000,00
	Diconsi euro:				
	duemilanovecentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP4	Cernita del materiale rimosso, propedeutica al conferimento in discarica del materiale, mediante: - selezione del materiale e separazione per tipologia di rifiuto; - eventuale insaccamento su idonei sacchi bigbag; - accatastamento provvisorio nell'area di cantiere del materiale per successivo conferimento alle Pubbliche discariche (trasporto e oneri di discarica computati a parte). Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito.				
	A - Manodopera				
1	VEN24-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO	h	1,00	29,38	29,38
2	VEN24-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE	h	1,00	26,39	26,39
	TOTALE Manodopera				55,77
	D - NOLI				
3	VEN24-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	1,00	19,78	19,78
	TOTALE Nolo				19,78
	TOTALE				75,55
	Spese Generali (16,5000 %)				12,47
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				8,80
	Pers. (%)				
	SOMMANO				96,82
	Unità di misura: mc				
	Prezzo di applicazione				96,82
	Diconsì euro: novantasei,82				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP40	Fornitura e posa in opera di un elevatore verticale ad uso disabili per il superamento delle barriere architettoniche a funzionamento a batteria, della portata max di 300 kg, costituito da: -piattaforma elevatrice mobile con corsa max 1400mm -doppio accesso opposto tramite rampe manuali -zincatura e verniciatura RAL 71035 -discesa emergenza integrata. Compreso e compensato la fornitura di tutta la documentazione necessaria a corredo, certificazioni, collaudo, libretto d'uso e manutenzione e quanto altro necessario per il corretto funzionamento dell'elevatore.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,72	30,57	144,27
	TOTALE Manodopera				144,27
	E - ALTRO				
2	O.E.NP40.01 COME DA OFFERTA DEL 06/11/2025	corpo	1,00	16.500,00	16.500,00
	TOTALE Altro				16.500,00
	TOTALE				16.644,27
	Spese Generali (16,5000 %)				2.746,30
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.939,06
	Pers. (0,0000 %)				0,00
	SOMMANO				21.329,63
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				21.329,63
	Diconsi euro:				
	ventunomilatrecentoventinove,63				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP42.1	Fornitura e posa di n° 551 poltroncine per auditorium compreso la movimentazione nell'area di cantiere, le predisposizioni, i fissaggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	98,90	33,03	3.266,67
	TOTALE Manodopera				3.266,67
	E - ALTRO				
2	O.E.NP42.1.01 COME DA OFFERTA DEL 25/06/2025	corpo	1,00	113.000,00	113.000,00
	TOTALE Altro				113.000,00
	TOTALE				116.266,67
	Spese Generali (16,5000 %)				19.184,00
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				13.545,07
	Pers. (0,0001 %)				0,15
	SOMMANO				148.995,89
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				148.995,91
	Diconsì euro:				
	centoquarantottomilanovecentonovantacinque,91				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP47	Fornitura e posa di n°2 tralicci per supportare attrezzature sceniche, illuminazione, audio e scenografie, denominate "americane". Compreso e compensato il motore, i collegamenti elettrici e qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	51,52	34,03	1.753,23
	TOTALE Manodopera				1.753,23
	E - ALTRO				
2	O.E.NP47.01 COME DA OFFERTA DEL 11/11/2025	corpo	1,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE Altro				12.000,00
	TOTALE				13.753,23
	Spese Generali (16,5000 %)				2.269,28
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1.602,25
	Pers. (%)				
	SOMMANO				17.624,76
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				17.624,76
	Diconsi euro:				
	diciassettemilaseicentoventiquattro,76				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP48	Fornitura e posa in opera di travatura lamellare GL28 a norma UNI EN 14080 spigolati piallati e impregnati per orditura primaria. Compreso la posa di n°2 tasselli M12 e resina epossidica (a trave) alla struttura esistente del palco come da particolare costruttivo. Compreso e compensato qualsiasi onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	7,00	33,03	231,21
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	7,00	30,57	213,99
	TOTALE Manodopera				445,20
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.05.01.h ABETE in travatura lamellare a norma UNI EN 14080 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria	m ³	1,00	1.199,98	1.199,98
4	VEN25-PR-A.98.04.00 CHIODI CM 7÷8	kg	0,05	1,06	0,05
	TOTALE Materiali				1.200,03
	D - NOLI				
5	VEN25-AT.07.09.03 NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	0,02	5,60	0,11
6	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,10	74,41	7,44
	TOTALE Nolo				7,55
	TOTALE				1.652,79
	Spese Generali (16,5000 %)				272,71
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				192,55
	Pers. (%)				
	SOMMANO				2.118,05
	Unità di misura: mc				
	Prezzo di applicazione				2.118,05
	Diconsi euro:				
	duemilacentodiciotto,05				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP49	Fornitura e posa in opera di morali lignei in abete massiccio sagomati come da progetto esecutivo piallati e impregnati per orditura secondaria avvitata all'orditura primaria con viti HBS. Compreso e compensato gli oneri per il taglio in opera secondo le pendenze di progetto, la movimentazione in cantiere e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	3,20	33,03	105,70
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	3,00	30,57	91,71
	TOTALE Manodopera				197,41
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.05.01.h ABETE in travatura lamellare a norma UNI EN 14080 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria	m ³	1,00	1.199,98	1.199,98
4	VEN25-PR-A.98.04.00 CHIODI CM 7÷8	kg	0,03	1,06	0,03
	TOTALE Materiali				1.200,01
	D - NOLI				
5	VEN25-AT.07.09.03 NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	0,02	5,60	0,11
6	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,10	74,41	7,44
	TOTALE Nolo				7,55
	TOTALE				1.404,97
	Spese Generali (16,5000 %)				231,82
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				163,68
	Pers. (-0,0260 %)				-0,47
	SOMMANO				1.800,00
	Unità di misura: mc				
	Prezzo di applicazione				1.800,00
	Diconsì euro:				
	millesettecentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP5	Rimozione pavimento in moquette Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione di profili metallici di fissaggio, l'accumulo, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, (escluso indennità di discarica). Misurazione effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN24-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO	h	0,25	29,38	7,35
2	VEN24-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE	h	0,25	26,39	6,60
	TOTALE Manodopera				13,95
	C - Trasporti				
3	VEN24-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,20	0,11	0,02
4	VEN24-AT.01.16.00 Manodopera per : Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	h	1,00	0,13	0,13
	TOTALE Trasporti				0,15
	D - NOLI				
5	VEN24-AT.04.01.a NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	0,20	8,05	1,61
	TOTALE Nolo				1,61
	TOTALE				15,71
	Spese Generali (16,5000 %)				2,59
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1,83
	Pers. (%)				
	SOMMANO				20,13
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				20,13
	Diconsì euro: venti,13				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP50	Intervento di demolizione di parte di muro in laterizio per tutta l'altezza fino al controsoffitto esistente e il successivo ripristino dell'intonaco e la rasatura finale (escluso la ripresa della tinteggiatura). Compreso e compensato l'abbassamento, lo sgombero, a raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione effettiva.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,60	33,03	19,82
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,65	30,57	19,87
	TOTALE Manodopera				39,69
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,20	0,25	0,05
	TOTALE Trasporti				0,05
4	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: freato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,20	16,00	3,20
	TOTALE				3,20
	A RIPORTARE				42,94

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				42,94
	D - NOLI				
5	VEN25-AT.04.01.d NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,10	10,34	1,03
6	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,80	66,32	53,06
7	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,85	51,93	44,14
	TOTALE Nolo				98,23
	TOTALE				141,17
	Spese Generali (16,5000 %)				23,29
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				16,45
	Pers. (-0,5000 %)				-0,90
	SOMMANO				180,01
	Unità di misura: m				
	Prezzo di applicazione				180,00
	Diconsi euro: centoottanta,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP53	Taglio rettilineo della soletta in cls sotto l'attuale pavimento fino ad una profondità di circa 10 cm max, con idonea strumentazione da eseguire secondo le indicazioni della DLL e come da elaborati di progetto, al fine di realizzare il letto di posa dei nuovi muri di sostegno per l'ampliamento del palco. Compreso e compensato i tracciamenti, le verifiche e qualsiasi altro onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,08	33,03	2,64
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,08	30,57	2,45
	TOTALE Manodopera				5,09
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.07.16.b NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	h	0,05	5,78	0,29
	TOTALE Nolo				0,29
	TOTALE				5,38
	Spese Generali (16,5000 %)				0,89
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				0,63
	Pers. (%)				
	SOMMANO				6,90
	Unità di misura: m				
	Prezzo di applicazione				6,90
	Dicansi euro: sei,90				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP54	Demolizione della soletta in cls compreso l'eventuale taglio dei ferri di armatura eseguita con demolitore fino ad una profondità massim di circa 10 cm. Compreso e compensato l'accumulo in area di cantiere, il carico su automezzo e conferimento alle pubbliche discariche (comprensivo di oneri di discarica) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,25	27,33	6,83
	TOTALE Manodopera				6,83
	C - Trasporti				
2	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,22	0,25	0,06
	TOTALE Trasporti				0,06
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.04.01.d NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,18	10,34	1,86
4	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,02	66,32	0,99
5	VEN25-AT.09.06.b NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	h	0,01	91,78	0,55
6	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,24	51,93	12,46
	TOTALE Nolo				15,87
	TOTALE				22,76
	Spese Generali (16,5000 %)				3,75
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				2,65
	Pers. (%)				
	SOMMANO				29,16
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				30,06
	Diconsi euro: trenta,06				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP55	Rimozione di sistema di chiusura ante porte esistenti, compreso eventuale ripristino con stuccatura dei fori, smaltimento alle pubbliche discariche (compreso oneri) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,55	30,57	139,09
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	4,58	27,33	125,17
	TOTALE Manodopera				264,26
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	3,00	1,87	5,61
	TOTALE Materiali				5,61
	C - Trasporti				
4	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,20	0,25	0,05
	TOTALE Trasporti				0,05
	D - NOLI				
5	VEN25-PR-A.19.37.a STUCCO	m²	0,02	2,60	0,05
	TOTALE Nolo				0,05
	E - ALTRO				
6	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminosa: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminosa: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in				
	A RIPORTARE				269,97

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				269,97
	progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
		t	0,20	16,00	3,20
	TOTALE Altro				3,20
	TOTALE				273,18
	Spese Generali (16,5000 %)				45,07
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				31,83
	Pers. (-0,0210 %)				-0,07
	SOMMANO				350,01
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				350,00
	Diconsi euro: trecentocinquanta,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP57	Realizzazione di nuovo massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo fine, per sottofondo di pavimentazioni, spessore max 5 cm.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	12,09	33,03	399,33
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	14,79	30,57	452,13
	TOTALE Manodopera				851,46
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-AT.14.04.00 NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	m³	4,00	12,76	51,04
4	VEN25-PR-B.01.09.00 Malta di calce in pasta e sabbia formata da un volume di grassello e due volumi disabbia MALTA DI CALCE	m³	4,00	66,97	267,88
	TOTALE Materiali				318,92
	TOTALE				1.170,38
	Spese Generali (16,5000 %)				193,11
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				136,35
	Pers. (0,0100 %)				0,15
	SOMMANO				1.499,99
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.500,00
	Diconsì euro:				
	millequattrocentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP58	Realizzazione di massetto alleggerito praticabile dello spessore di massimo 15 cm per ricoprimento tubazioni adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	5,00	33,03	165,15
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	5,45	30,57	166,61
	TOTALE Manodopera				331,76
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-B.02.21.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	m ³	5,00	123,64	618,20
	TOTALE Materiali				618,20
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.14.04.00 NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m ³ /giorno)	m ³	5,00	12,76	63,80
	TOTALE Nolo				63,80
	TOTALE				1.013,76
	Spese Generali (16,5000 %)				167,27
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				118,10
	Pers. (0,0670 %)				0,87
	SOMMANO				1.300,00
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.300,00
	Diconsì euro:				
	milleduecentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP59	Demolizione di soletta in calcestruzzo debolmente armata per uno spessore di circa 15 cm. Compreso e compesato il carico e sollevamento del materiale per il successivo trasporto alle pubbliche discariche.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	7,30	30,57	223,16
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	7,30	27,33	199,51
	TOTALE Manodopera				422,67
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	3,00	0,25	0,75
	TOTALE Trasporti				0,75
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,50	66,32	99,48
5	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	1,50	74,41	111,62
6	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	7,15	51,93	371,30
	TOTALE Nolo				582,39
	E - ALTRO				
7	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da				
	A RIPORTARE				1.005,82

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				1.005,82
	scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	3,00	16,00	48,00
	TOTALE Altro				48,00
	TOTALE				1.053,82
	Spese Generali (16,5000 %)				173,88
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				122,77
	Pers. (-0,0340 %)				-0,46
	SOMMANO				1.350,01
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.350,00
	Diconsì euro:				
	millettrecentocinquanta,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP6	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle con l'impianto di adeguati solventi.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,09	30,57	2,75
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,09	27,33	2,46
	TOTALE Manodopera				5,21
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,20	0,25	0,05
	TOTALE Trasporti				0,05
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,01	66,32	0,66
	TOTALE Nolo				0,66
	E - ALTRO				
5	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,20	16,00	3,20
	TOTALE Altro				3,20
	A RIPORTARE				9,12

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				9,12
	TOTALE				9,12
	Spese Generali (16,5000 %)				1,50
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1,06
	Pers. (2,7000 %)				0,32
	SOMMANO				12,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				12,00
	Diconsi euro:				
	dodici,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP60	Fornitura e posa di pavimento e rivestimento parietale in gres porcellanato dello stesso colore e formato dell' esistente, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo. Compreso lo scarico il trasporto alla zona di intervento, la stuccatura i tagli, gli sfridi, la pulitura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,56	33,03	18,50
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,56	30,57	17,12
	TOTALE Manodopera				35,62
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.17.02.00 Piastrille ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATE	m ²	1,00	22,89	22,89
4	VEN25-PR-B.01.16.00 MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	5,50	0,69	3,80
	TOTALE Materiali				26,69
	TOTALE				62,30
	Spese Generali (16,5000 %)				10,28
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				7,26
	Pers. (0,2000 %)				0,16
	SOMMANO				80,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				80,00
	Diconsi euro: settantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP61	Scavo eseguito a mano all'interno per il raggiungimento della nuova quota di imposta della soletta in cls di base. Compreso i rilievi, le indagini per verificare le quote di progetto, il carico del materiale, la scarriolatura su automezzo e il conferimento alle pubbliche discariche compreso oneri di discarica.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	8,45	27,33	230,94
	TOTALE Manodopera				230,94
	C - Trasporti				
2	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	2,30	0,25	0,58
	TOTALE Trasporti				0,58
	D - NOLI				
3	VEN25-AT.09.01.a NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	2,50	61,72	154,30
4	VEN25-AT.09.06.a NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	h	2,00	81,40	162,80
	TOTALE Nolo				317,10
	E - ALTRO				
5	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione				
	A RIPORTARE				548,62

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				548,62
		t	2,30	16,00	36,80
	TOTALE Altro				36,80
	TOTALE				585,41
	Spese Generali (16,5000 %)				96,59
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				68,20
	Pers. (-0,0280 %)				-0,21
	SOMMANO				749,99
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				750,00
	Diconsì euro:				
	settecentoquarantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP62	Realizzazione di nuova soletta in cls armata con n°1 rete ø8/20x20 compreso e compensato gli oneri per l'inghisaggio di barre ø 16 ad aderenza migliorata alle strutture esistenti per una profondità di almeno 15 cm e quanto necessario poer dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	10,98	33,03	362,67
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	11,98	27,33	327,41
	TOTALE Manodopera				690,08
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-01.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	kg	65,00	2,21	143,65
4	VEN25-PR-B.02.02.a Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	m³	4,50	106,10	477,45
	TOTALE Materiali				621,10
	D - NOLI				
5	VEN25-AT.14.04.00 NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)	m³	4,50	12,76	57,42
6	VEN25-AT.14.05.00 NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1,00	35,96	35,96
	TOTALE Nolo				93,38
	TOTALE				1.404,56
	Spese Generali (16,5000 %)				231,75
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				163,63
	Pers. (0,0028 %)				0,05
	SOMMANO				1.799,99
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				1.800,00
	Diconsì euro:				
	millesettecentonovantanove,00				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP63	Fornitura e posa in opera di serramenti a due ante apribii eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato RAL a scelta della DLL, spessore profili 80 - 90 mm. Completi di: -specchiature in vetro camera 8-16-8; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere e maniglione antipanic. Il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	5,45	33,03	180,01
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	6,70	27,33	183,11
	TOTALE Manodopera				363,12
	B - Materiali e provviste				
3	VEN25-PR-A.98.83.d SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI NORMALI serramento base 120x220 (2,64 mq)	cad	1,00	374,62	374,62
	TOTALE Materiali				374,62
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.07.15.00 NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	h	2,00	1,87	3,74
	TOTALE Nolo				3,74
	TOTALE				741,48
	Spese Generali (16,5000 %)				122,34
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				86,38
	Pers. (-0,0220 %)				-0,21
	SOMMANO				949,99
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				950,00
	Diconsì euro: novecentocinquanta,00				

Committente:

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP64	Demolizione di parziale tamponamento in cartongesso porta uscita di sicurezza zona vip lounge, compreso l'adeguamento e rifinitura della spalletta per la successiva posa del serramento (compensato da altra voce). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	4,80	33,03	158,54
2	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,80	30,57	146,74
	TOTALE Manodopera				305,28
	C - Trasporti				
3	VEN25-AT.01.16.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	0,05	0,25	0,01
	TOTALE Trasporti				0,01
	D - NOLI				
4	VEN25-AT.04.01.d NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	2,80	10,34	28,95
5	VEN25-AT.09.01.b NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,20	66,32	13,26
6	VEN25-AT.11.03.a NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,22	74,41	16,37
7	VEN25-AT.13.04.00 Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,20	51,93	10,39
	TOTALE Nolo				68,97
	E - ALTRO				
8	VEN25-PR-A.97.01.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscela bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscela bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o				
	A RIPORTARE				374,26

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
	RIPORTO				374,26
	<p>formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione</p>	t	1,00	16,00	16,00
	TOTALE Altro				16,00
	TOTALE				390,26
	Spese Generali (16,5000 %)				64,39
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				45,47
	Pers. (-0,0250 %)				-0,13
	SOMMANO				499,99
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				500,00
	Diconsi euro:				
	quattrocentonovantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP65	Fornitura di pavimento in legno su sottostruttura costituita da piedino h max 5 mm direttamente in appoggio sul piano esistente e con sistema ad incastro del tavolato di finitura a scelta della DLL della larghezza di 10/12 cm , lunghezza 80/100 cm sp. 12/15 mm. Compreso e compensato il tiro in quota, i rilievi, i tagli, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,19	33,03	6,28
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,24	27,33	6,56
	TOTALE Manodopera				12,83
	B - Materiali e provviste				
3	O.E.NP65.03 PIEDINI DA 5MM	cad	6,00	7,00	42,00
4	O.E.NP65.04 PAVIMENTO IN LEGNO	mq	1,00	70,00	70,00
	TOTALE Materiali				112,00
	TOTALE				124,83
	Spese Generali (16,5000 %)				20,60
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				14,54
	Pers. (0,0150 %)				0,02
	SOMMANO				159,99
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				160,00
	Diconsì euro: centocinquantanove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP66	Fornitura e posa di sistema per pavimento con piedini regolabili in altezza, orditura metallica e tavolato di finitura a scelta della DLL della larghezza di 10/12 cm , lunghezza 80/100 cm sp. 12/15 mm. Compreso e compensato il tiro in quota, i rilievi, i tagli, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	A - Manodopera				
1	VEN25-RU.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,51	33,03	16,85
2	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,82	27,33	22,41
	TOTALE Manodopera				39,26
	B - Materiali e provviste				
3	O.E.NP66.03 PIAEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA	cad	6,00	20,00	120,00
4	O.E.NP66.04 ORDITURA METALLICA PER FORMAZIONE DI RETICOLO	mq	1,00	4,30	4,30
	TOTALE Materiali				124,30
	TOTALE				163,56
	Spese Generali (16,5000 %)				26,99
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				19,05
	Pers. (0,1900 %)				0,40
	SOMMANO				210,00
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				210,00
	Diconsi euro: duecentonove,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP67	Sovrapprezzo alla voce O.E.NP1 per la rimozione di pannelli in gesso forato originario compreso le analisi per la verifica di presenza di sostanze nocive. Misurazione effettiva				
1	VEN25-AT.04.01.c NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	h	0,15	9,75	1,46
2	VEN25-AT.07.16.a NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi	h	0,15	2,84	0,43
3	VEN25-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,17	30,57	5,20
4	VEN25-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,17	27,33	4,62
	TOTALE				11,70
	TOTALE				11,70
	Spese Generali (16,5000 %)				1,93
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				1,36
	Pers. (0,0100 %)				0,00
	SOMMANO				14,99
	Unità di misura: mq				
	Prezzo di applicazione				15,00
	Diconsi euro: quindici,00				

PR	ELEMENTI DI COSTO	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo €
O.E.NP8	Rimozione di rivestimento parietale per l'affissione di manifesti, compreso lo smontaggio dell'intelaiatura fissata alla parete il traspoeto e lo smaltimento alle pubbliche discariche (compreso oneri di discarica).				
	A - Manodopera				
1	VEN24-RU.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO	h	1,45	29,38	42,60
2	VEN24-RU.01.04.a OPERAIO COMUNE	h	1,50	26,39	39,59
	TOTALE Manodopera				82,19
	C - Trasporti				
3	VEN24-01.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t*km	10,00	0,14	1,40
	TOTALE Trasporti				1,40
	D - NOLI				
4	VEN24-AT.09.02.a NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	1,00	22,37	22,37
	TOTALE Nolo				22,37
	E - ALTRO				
5	VEN24-01.06.07.a Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero	t	1,00	18,66	18,66
	TOTALE Altro				18,66
	TOTALE				124,62
	Spese Generali (16,5000 %)				20,56
	di cui Sicurezza (0,0000 %)				0,00
	Utile d'impresa (10,0000 %)				14,52
	Pers. (-0,0150 %)				-0,02
	SOMMANO				159,68
	Unità di misura: corpo				
	Prezzo di applicazione				159,67
	Dicons euro:				
	centocinquantanove,67				

Committente: