

Comune di Padova



Settore Lavori Pubblici

"RISTRUTTURAZIONE MPX"

VIA BONPORTI - PADOVA

CIG B5FC2A518F CUP H97B24000140007 Cod. Progetto LLPP EDP 2025/044

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Eleonora Strada

indirizzo: via Sorio n° 89 - 35141 Padova
email: studioarch.strada@gmail.com
www.architetturacustica.eu

Arch. Ivan Iobstraibizer

indirizzo: via San Pietro n° 77 A - 35139 Padova
email: ivan@iobstraibizer.eu

COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTISTA ANTINCENDIO PROGETTISTA IMPIANTI

Ing. Davide Sabbadin

indirizzo: via Tombolan Fava n° 47 - 35129 Padova
email: info@sdprogetti.it

FASE	AREA		TIPO ELABORATO	
GC gestione commessa	PI pianificazione	IA impianti antincendio	EE elenco elaborati	LL lista delle lavorazioni
IP indagini preliminari	UR urbanistica	SI sicurezza	EG elaborati grafici	GL giornale dei lavori
PF progetto di fattibilità	AR architettonico	CO contabilità	RE relazioni	RC registro di contabilità
PD progetto definitivo	ST strutture	VV sistemazioni a verde e viabilità	CM computi metrici e stime	SL stato di avanzamento lavori
PE progetto esecutivo	GE geologia e idrogeologia	IO intera opera	CC capitolati e contratti	PM piano manutenzione
AP appalto	IE impianti elettrici e speciali	RE rapporti con enti	EP elenco prezzi	VE verbali
DL direzione lavori	IM impianti termo-meccanici	SA servizi accessori	AP analisi prezzi	LC lettere e comunicazioni

TITOLO ELABORATO: Quadro Incidenza Manodopera

SIGLA: APPR_019 AR CM 19 R0	file n° 019
DATA: 24/11/2025	PFTE ESECUTIVO
SCALE:	██████████
FILE: APPR_019 AR CM 19 R0 Quadro Incidenza Manodopera	PROGETTO

CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Domenico Lo Bosco

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 O.E.NP18 (C)	Rimozione di cartellonistica e segnaletica di indicazione e sicurezza	1,00	500,00	500,00	368,98	73,7959
2 O.E.NP8 (C)	Rimozione di rivestimento parietale per l'affissione di manifesti	1,00	159,67	159,67	82,19	51,4719
3 O.E.NP55 (C)	Rimozione di sistema di chiusura ante porte esistenti	1,00	350,00	350,00	280,00	80,0000
4 O.E.NP12 (C)	Rimozione di quinte, mantovane e sipario esistenti sul palco	1,00	600,00	600,00	329,42	54,9035
5 O.E.NP19 (C)	Smontaggio di traliccio all'americana per la successiva reinstallazione	1,00	800,00	800,00	516,84	64,6048
6 O.E.NP10 (C)	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Petrarca"	1,00	700,00	700,00	414,57	59,2237
7 O.E.NP11 (C)	Rimozione di "schermo per proiezione film sala Donatello"	1,00	400,00	400,00	211,11	52,7779
8 O.E.NP14 (C)	Smontaggio di scala metallica "alla marinara" esistente	1,00	688,52	688,52	364,77	52,9791
9 O.E.NP13 (C)	Rimozione di pedana rialzata di circa 20 cm della "sala Donatello"	1,00	650,00	650,00	247,78	38,1198
10 O.E.NP36 (C)	Rimozione di copertina in lamiera di alluminio a ricoprimento del cordolo della copertura piana portico.	1,00	500,00	500,00	250,00	50,0000
11 O.E.NP50 (M)	Intervento di demolizione di parte di muro in laterizio per tutta l'altezza fino al controsoffitto esistente e il successivo ripristino dell'intonaco	19,00	180,00	3.420,00	1.026,00	30,0000
12 VEN25-01.05. 18.b (M)	Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi ... i risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestito	80,50	15,94	1.283,17	646,42	50,3900
13 O.E.NP1 (M)	Demolizione di rivestimento in tessuto di pareti e soffitti	317,00	38,86	12.318,62	5.125,89	41,6185
14 O.E.NP67 (M)	Sovrapprezzo alla voce O.E.NP1 per la rimozione di pannelli in gesso forato	317,00	15,00	4.755,00	3.112,94	65,4363
15 VEN25-01.05. 16.c (M)	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo s ... le di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intonaci esterni su muratura in laterizio	56,36	15,15	853,85	366,34	42,9300
16 VEN25-01.05. 07.d (M)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... a del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni metallici	3,00	20,11	60,33	22,38	37,1000
17 O.E.NP4 (M)	Cernita del materiale rimosso	60,41	96,82	5.848,90	3.369,07	57,6018
18 O.E.NP2 (C)	Smontaggio delle poltroncine esistenti	1,00	21.872,94	21.872,94	4.066,20	18,5901
19 O.E.NP3 (M)	Rimozione di rivestimento tipo "topakustik"	384,04	47,53	18.253,42	11.117,96	60,9136
20 O.E.NP5 (M)	Rimozione pavimento in moquette	188,00	20,13	3.784,44	2.622,60	69,2996
21 VEN25-01.05. 25.a (M)	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compr ... n eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari	42,10	11,90	500,99	223,55	44,6600

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
22 O.E.NP6 (M)	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle con l'impianto di adeguati solventi.	188,00	12,00	2.256,00	979,48	43,4167
23 O.E.NP20 (M)	Demolizione parziale o totale di pavimenti in linoleum.	315,31	22,00	6.936,82	457,20	6,5792
24 A.NP16 (M)	Levigatura del pavimento in legno atta a rimuovere la verniciatura esistente	86,00	25,00	2.150,00	1.182,50	55,0000
25 O.E.NP32 (M)	Demolizione parziale o totale di pavimento in listelli di parquet esistente	35,00	104,87	3.670,45	1.317,40	35,8883
26 VEN25-01.05. 15.00 (M)	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche d ... , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI	25,96	8,70	225,85	92,16	40,8000
27 VEN25-01.05. 21.c (M)	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e rela ... a autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi	4,62	25,65	118,50	74,06	62,5100
28 O.E.NP64 (C)	Demolizione di parziale tamponamento in cartongesso porta uscita di sicurezza zona vip lounge	1,00	500,00	500,00	225,00	45,0000
29 O.E.NP59 (C)	Demolizione di soletta in calcestruzzo debolmente armata per uno spessore di circa 15	1,00	1.350,00	1.350,00	472,50	35,0000
30 O.E.NP61 (C)	Scavo eseguito a mano	1,00	750,00	750,00	262,50	35,0000
31 VEN25-01.05. 07.c (M)	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si ... a del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici	5,16	21,15	109,13	42,72	39,1500
32 O.E.NP17 (M)	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	153,31	30,00	4.599,30	3.601,25	78,3077
33 VEN25-01.06. 05.00 (M)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	2.959,90	0,32	947,17	384,79	41,2900
34 VEN25-01.19. 09.00 (M)	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole ... di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO	158,00	41,61	6.574,38	2.483,76	37,7900
35 VEN25-01.15. 15.00 (M)	Fornitura e posa in opera di rasatura dello spessore massimo di 2 mm per livellamento di sottofondi ... iva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN LIVELLAMENTO	700,00	18,91	13.237,00	6.678,00	50,4500
36 VEN25-01.15. 02.a (M)	Fornitura e posa in opera di pavimento in legno prefinito comunemente chiamato lamparquet, costituit ... risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA LAMPARQUET rovere prima scelta	700,00	65,64	45.948,00	2.667,00	5,8000
37 VEN25-01.19. 01.00 (M)	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due ... ltezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO	47,04	51,51	2.423,03	796,86	32,8800
38 VEN25-01.19. 06.a (M)	Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 13 mm	7,68	10,88	83,56	0,00	0,0000
39 VEN25-01.28. 07.00 (M)	FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA - Applicazione a pennello su pareti e soffitti, sia inte ... intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA	2.147,42	5,02	10.780,05	3.285,55	30,4800
40 VEN25-01.28. 01.c (M)	Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e co ... ompresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle	2.147,42	11,17	23.986,68	13.442,85	56,0400

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
41 O.E.NP63 (M)	Fornitura e posa in opera di serramenti a due ante apribii	5,16	950,00	4.902,00	735,30	15,0000
42 VEN25-01.25. 24.a (M)	Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per ta ... o e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210	6,00	726,14	4.356,84	141,60	3,2500
43 O.E.NP21 (M)	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro trasparente extrachiaro	24,11	500,00	12.055,00	4.219,25	35,0000
44 O.E.NP22 (C)	Intervento di adeguamento dei parapetti esistenti delle due scale	1,00	9.000,00	9.000,00	3.600,00	40,0000
45 O.E.NP24 (M)	Fornitura e posa di lame in ottone	44,40	20,00	888,00	310,80	35,0000
46 A.NP17 (M)	Ciclo di verniciatura del pavimento in legno	168,32	45,00	7.574,40	4.165,92	55,0000
47 O.E.NP66 (M)	Fornitura e posa di sistema per pavimento con piedini regolabili in altezza	88,00	210,00	18.480,00	8.685,60	47,0000
48 O.E.NP65 (M)	Fornitura di pavimento in legno su sottostruttura	62,00	160,00	9.920,00	1.984,00	20,0000
49 O.E.NP60 (M)	Fornitura e posa di pavimento e rivestimento parietale in gres porcellanato dello stesso colore e formato dell' esistente	29,01	80,00	2.320,80	765,86	33,0000
50 A.NP1 (M)	Rivestimento murario con pannelli in mdf ignifugo verniciato in classe 1 di reazione al fuoco lavorati come da progetto esecutivo, comprensivo di sottostruttura.	150,00	220,42	33.063,00	12.234,00	37,0000
51 A.NP2 (M)	Fornitura e posa di rivestimento parete di fondo sopra la galleria in multistrato legno ignifugo	148,00	331,90	49.121,20	11.298,32	23,0000
52 A.NP3 (M)	Fornitura e posa di rivestimento parapetto con pannello in mdf bs2d0	36,85	305,40	11.253,99	1.688,10	15,0000
53 A.NP5 (M)	Pannelli lignei inclinati controsoffitto sotto galleria	178,20	237,00	42.233,40	9.291,35	22,0000
54 A.NP6 (M)	Pareti laterali auditorium	231,00	817,60	188.865,60	56.659,68	30,0000
55 A.NP7 (M)	Pareti laterali avancorpo palco	45,54	202,70	9.230,96	1.661,75	18,0000
56 A.NP8 (M)	Pannello verticale chiusura fronte palco avancorpo palco	19,25	220,42	4.243,09	636,41	15,0000
57 A.NP10 (M)	Camera acustica plafoni orizzontali	58,75	376,50	22.119,38	6.193,43	28,0000
58 A.NP11 (M)	Camera acustica plafoni verticali fondo palco	15,30	521,30	7.975,89	2.233,19	28,0000
59 A.NP12 (M)	Camera acustica plafoni verticali laterali palco	49,70	435,00	21.619,50	6.053,46	28,0000
60 A.NP14 (M)	Pedane lignee fisse per orchestrali	45,00	173,78	7.820,10	1.564,20	20,0000
61 A.NP15 (M)	Pavimentazione avancorpo palco e scale laterali	72,00	191,00	13.752,00	3.438,00	25,0000
62 O.E.NP53 (M)	Taglio rettilineo della soletta in cls sotto l'attuale pavimento	34,10	6,90	235,29	100,25	42,5418

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
63 O.E.NP54 (M)	Demolizione della soletta in cls	13,64	30,06	410,02	96,03	23,4282
64 VEN25-01.41. 01.a (M)	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilal ... Itimento a scarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.	13,64	128,04	1.746,47	283,85	16,2500
65 VEN25-01.41. 01.b (M)	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata con fibre di polivinilal ... o a scarica dei detriti e degli imballi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di spessore.	40,92	39,01	1.596,29	283,98	17,7900
66 VEN25-01.12. 15.00 (M)	Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superi ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULAREMURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI CALCESTRUZZO CELLULARE	7,25	419,88	3.044,13	1.141,59	37,5000
67 VEN25-01.08. 02.l (M)	Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie ... he, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45	2,88	200,45	577,30	26,09	4,5200
68 VEN25-01.08. 06.d (M)	Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementi ... m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane	8,50	51,38	436,73	170,85	39,1200
69 O.E.NP48 (M)	Fornitura e posa in opera di travatura lamellare	0,63	2.118,05	1.334,37	280,48	21,0194
70 O.E.NP49 (M)	Fornitura e posa in opera di morali lignei in abete massiccio sagomati come da progetto esecutivo piallati e impregnati per orditura secondaria.	1,30	1.800,00	2.340,00	514,80	22,0000
71 O.E.NP35 (C)	Scarico da automezzo, la movimentazione e l' alloggiamento in area di cantiere del materiale.	1,00	1.300,00	1.300,00	910,00	70,0000
72 VEN25-01.08. 04.00 (M)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e p ... le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	141,37	2,21	312,43	56,55	17,9300
73 O.E.NP31 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione.OPERAIO SPECIALIZZATO	260,00	41,78	10.862,80	10.862,80	100,0000
74 O.E.NP29 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione.OPERAIO QUALIFICATO	260,00	38,67	10.054,20	10.054,20	100,0000
75 O.E.NP30 (M)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione.OPERAIO COMUNE	260,00	34,57	8.988,20	8.988,20	100,0000
76 VEN25-01.18. 09.00 (M)	Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque ... isulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA CIVILE PERFORNITURA CIVILE PER INTERNI	150,00	28,13	4.219,50	2.655,00	62,9300
77 VEN25-01.18. 02.b (M)	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata ... ta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE su superfici esterne	47,00	26,29	1.235,63	840,83	68,0600
78 VEN25-01.18. 01.a (M)	Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4. INTONACO GREZZO su superfici interne	28,32	16,72	473,51	308,40	65,1300
79 VEN25-01.28. 10.00 (M)	RASATURA A GESSO DI PARETI ESISTENTI ESCLUSO AGGRAPPANTE	7,77	18,37	142,73	97,75	68,4600
80 VEN25-01.16. 02.00 (M)	Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE di 4 mm	7,24	19,70	142,63	32,22	22,5900
81 VEN25-01.16. 04.00	Impermeabilizzazione di terrazze e poggioni con doppio strato di guaina armata con poliestere di pes ... ima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON					

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
(M)	DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)	52,00	30,20	1.570,40	274,56	17,4900
82 O.E.NP37 (C)	Fornitura e posa in opera copertina in lamiera di alluminio preverniciato	1,00	3.000,00	3.000,00	990,00	33,0000
83 O.E.NP40 (C)	Fornitura e posa in opera di un elevatore verticale	1,00	21.329,63	21.329,63	144,27	0,6764
84 A.NP19 (M)	Rivestimento su ambo i lati delle ante delle porte di uscita della sala	1,00	9.000,00	9.000,00	2.700,00	30,0000
85 O.E.NP47 (C)	Fornitura e posa di n°2 tralicci per supportare attrezzature sceniche, illuminazione, audio e scenografie, denominate "americane"	1,00	17.624,76	17.624,76	1.753,22	9,9475
86 O.E.NP45 (M)	Assistenza edile per impianti elettrici	1,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0000
87 O.E.NP46 (M)	Assistenza edile per impianti termotecnici	1,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0000
88 O.E.NP62 (C)	Realizzazione di nuova soletta in cls armata	1,00	1.800,00	1.800,00	810,00	45,0000
89 O.E.NP58 (C)	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di massimo 15 cm	1,00	1.300,00	1.300,00	455,00	35,0000
90 O.E.NP57 (C)	Realizzazione di nuovo massetto formato da sabbia e cemento	1,00	1.500,00	1.500,00	525,00	35,0000
91 O.E.NP33 (C)	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti	1,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60,0000
92 A.NP18.1 (M)	Fornitura e posa in opera di scaletta di accesso al palco in legno compresa la struttura autoportante in legno, la formazione di pedate ed alzate, la finitura rivestita in tavole legno come il pavimento.	9,00	297,28	2.675,52	469,71	17,5549
93 A.NP20 (M)	Pareti piane lignee sottogalleria	70,00	188,25	13.177,50	3.121,30	23,6868
94 VEN25-PR-A.9 7.01.o (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali vari (plastica, pvc, guaina bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)	1.416,00	1,00	1.416,00	0,00	0,0000
95 VEN25-PR-A.9 7.01.q (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in destinazione autorizzata, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiale cartongesso	10,20	250,00	2.550,00	0,00	0,0000
96 VEN25-PR-A.9 7.01.p (M)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano in destinazione autorizzata, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica Per materiali lignei	16,20	85,00	1.377,00	0,00	0,0000
97 O.E.NP42.1 (C)	Fornitura e posa di n° 551 poltroncine per auditorium	1,00	148.995,91	148.995,91	3.266,74	2,1925
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI				997.509,87	285.984,48	28,6698
				<i>Importo lavori</i>	<i>COSTO</i>	<i>INCIDENZA %</i>
Categoria OG1				454.769,17	136.399,92	29,9932
Categoria OG2				6.071,37	3.901,98	64,2685
Categoria OS6				536.669,33	145.682,58	27,1457