

# Comune di Padova



## Settore Lavori Pubblici

### "RISTRUTTURAZIONE MPX"

#### VIA BONPORTI - PADOVA

CIG B5FC2A518F CUP H97B24000140007 Cod. Progetto LLPP EDP 2025/044

#### PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE DIRETTORE DEI LAVORI

##### Arch. Eleonora Strada

indirizzo: via Sorio n° 89 - 35141 Padova

email: studioarch.strada@gmail.com

www.architetturacustica.eu

##### Arch. Ivan Iobstraibizer

indirizzo: via San Pietro n° 77 A - 35139 Padova

email: ivan@iobstraibizer.eu

#### COORDINATORE PER LA SICUREZZA PROGETTISTA ANTINCENDIO PROGETTISTA IMPIANTI


##### Ing. Davide Sabbadin

indirizzo: via Tombolan Fava n° 47 - 35129 Padova

email: info@sdprogetti.it

FASE	AREA		TIPO ELABORATO	
GC gestione commessa	PI pianificazione	IA impianti antincendio	EE elenco elaborati	LL lista delle lavorazioni
IP indagini preliminari	UR urbanistica	SI sicurezza	EG elaborati grafici	GL giornale dei lavori
PF progetto di fattibilità	AR architettonico	CO contabilità	RE relazioni	RC registro di contabilità
PD progetto definitivo	ST strutture	VV sistemazioni a verde e viabilità	CM computi metrici e stime	SL stato di avanzamento lavori
PE progetto esecutivo	GE geologia e idrogeologia	IO intera opera	CC capitolati e contratti	PM piano manutenzione
AP appalto	IE impianti elettrici e speciali	RE rapporti con enti	EP elenco prezzi	VE verbali
DL direzione lavori	IM impianti termo-meccanici	SA servizi accessori	AP analisi prezzi	LC lettere e comunicazioni

#### TITOLO TAVOLA: Piano di Sicurezza e di Coordinamento - Computo Metrico Estimativo

SIGLA: <b>APPR_097 PSC CM 03 R0</b>	file n° <b>097</b>	
DATA: <b>24/11/2025</b>	PFTE	ESECUTIVO
SCALA: <b>-</b>		
FILE: <b>APPR_097 PSC CM 03 R0 - Computo Metrico Estimativo</b>	<b>PROGETTO</b>	

#### CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dott. Danilo Guarti

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

#### RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Domenico Lo Bosco

Settore Lavori Pubblici Comune di Padova

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MULTISALA MPX IN SALA DELL'ORCHESTRA OPV - CIG B5FC2A518F

**COMMITTENTE:** Comune di Padova - Multisala Pio X

Data, 24/11/2025

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b><u>LAVORI MISURA</u></b>			
	<b>Multisala Pio X (SpCat 1) ONERI SICUREZZA (Cat 2)</b>			
1 033421b	<b>QUADRO ELETTRICO PER CANTIERE</b> Quadro mobile per cantiere, carpenteria in materiale termoplastico antiurto e autoestinguento, centralino con portello a chiave per alloggiamento interruttori serie modulare, grado di protezione IP 66, conforme norma CEI 17/13-4: per utenza fino a 35 kW, alimentazione 400 V 50 Hz 3F+N, 5 prese interbloccate 16/32 A con fusibili, alimentazione con spina fissa 63 A e relativo cavo lunghezza 2 m, 1 interruttore tetrapolare 63 A magnetotermico e 1 interruttore tetrapolare differenziale 30 mA tipo AC 63 A, pulsante di emergenza, dispositivo prova fusibili con 3 fusibili di ricambio Quadro elettrico generale di cantiere	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	1'154,05	1'154,05
2 VEN25-AT.1 1.006.00	<b>NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M</b> NOLO A CALDO DI TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M Noleggio n. 2 trabattelli idraulico x 1 mesi = 8 h x 20 gg x 2 trab. = 320 h	320,00		
	SOMMANO h	320,00	33,67	10'774,40
3 VEN25-21.0 1.084.c	<b>NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0</b> NOLO DI TRABATELLO MOBILE Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritri, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 n. 2 trabattelli x 2 mesi - Elettricista n. 2 trabattelli x 1 mese - Idraulico n. 3 trabattelli x 6 mesi - Edile	4,00 2,00 18,00		
	SOMMANO mese	24,00	24,30	583,20
4 VEN25-21.0 1.085.a	<b>PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese</b> PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese Interventi sopra palco e pareti laterali	450,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	450,00	16,38	7'371,00
5 VEN25-21.0 1.085.b	<b>PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</b> PONTEGGIO A TELAIO Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Interventi sopra palco e pareti laterali (450 x 5 = 2250)	2'250,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /mese	2'250,00	2,04	4'590,00
6 VEN25-21.0 1.092.a	<b>PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese</b> PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese Interventi sopra palco e pareti laterali	250,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	250,00	9,90	2'475,00
7 VEN25-21.0 1.092.b	<b>PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</b> PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Interventi sopra palco e pareti laterali: nolo di 250 mq x 5 mesi successivi	1'250,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /mese	1'250,00	1,75	2'187,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>			29'135,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			29'135,15
8 VEN25-21.0 1.093.a	<b>SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese</b> SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese n. 2 scale H= 10 mt	20,00		
	SOMMANO m	20,00	19,29	385,80
9 VEN25-21.0 1.093.b	<b>SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</b> SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Noleggio 20 mt x 5 mesi successivi	100,00		
	SOMMANO m/mese	100,00	1,61	161,00
10 VEN25-21.0 1.013.00	<b>NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA</b> NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA 30 m x 9 mesi	270,00		
	SOMMANO m/mese	270,00	4,05	1'093,50
11 VEN25-PR- A.99.085.00	<b>NASTRO BICOLORE IN PLASTICA</b> NASTRO BICOLORE IN PLASTICA Delimitazione aree di cantiere	300,00		
	SOMMANO m	300,00	0,05	15,00
12 VEN25-PR- A.99.172.b	<b>IMBRACATURA ANTICADUTA: cordino da 2 metri, costo mensile</b> IMBRACATURA ANTICADUTA Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri. costo mensile n.4 x 6 mesi	24,00		
	SOMMANO cad/me	24,00	8,52	204,48
13 VEN25-PR- A.99.171.h	<b>INDUMENTI PROTETTIVI TUTA</b> INDUMENTI PROTETTIVI TUTA N. 8 tute al mese per 9 mesi	72,00		
	SOMMANO cad/me	72,00	9,57	689,04
14 VEN25-PR- A.99.168.b	<b>PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA</b> PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti lunghi d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile N. 8 paia di guanti al mese per 9 mesi	72,00		
	SOMMANO paia/mese	72,00	5,73	412,56
15 VEN25-PR- A.99.160.00	<b>OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA</b> OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA n. 4 occhiali al mese per 9 mesi	36,00		
	SOMMANO cad/me	36,00	1,02	36,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>			32'133,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			32'133,25
16 VEN25-PR- A.99.167.b	<b>PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE</b> PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso. n. 8 mascherine al mese x 6 mesi	48,00  SOMMANO cad	6,98	335,04
17 VEN25-PR- A.99.149.00	<b>CASCO DI PROTEZIONE</b> CASCO DI PROTEZIONE Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE n. 4 caschi al mese per 6 mesi	24,00  SOMMANO cad/me	0,77	18,48
18 VEN25-21.0 1.071.a	<b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6</b> ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 N. 3 estintori x 9 mesi	27,00  SOMMANO cad/me	3,21	86,67
19 VEN25-01.0 5.035.00	<b>SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO</b> SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO - Rimozione, incluso svutamento ed insacchettamento del contenuto, di specchiere, mobiletti a terra che pensili, elettrodomestici, tende, lampadari, minuteria ecc... incluso il trasporto e conferimento a pubbliche discariche. Nel prezzo è compresa la disinfestazione e la sanificazione del locale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte SGOMBERO E SANIFICAZIONE LOCALE BAGNO	2,00  SOMMANO cad	443,70	887,40
20 VEN25-21.0 1.028.c	<b>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m</b> CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m Cartello segnalante "Sgancio generale" Cartello segnalante "Pulsante di sgancio centrale termica" Cartello segnalante "Idrante" Cartello segnalante "Estintore portatile" Cartello segnalante "Valvola metano azionare solo in caso di incendio" Cartello segnalante "Centrale rivelazione"	1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 1,00  SOMMANO n	4,78	114,72
21 VEN25-21.0 1.029.c	<b>CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m</b> CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m Cartello segnalante "Uscita di emergenza" Cartello segnalante "Uscita di emergenza direzionale sinistra" Cartello segnalante "Uscita di emergenza direzionale destra"	10,00 10,00 10,00  SOMMANO n	4,43	132,90
22 VEN25-21.0 1.028.c	<b>CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m</b> CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m			
	<b>A R I P O R T A R E</b>			33'708,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>			33'708,46
	Cartello multisegnale Quadri Elettrici	2,00		
	Cartello segnalante "Non usare acqua su apparecchiature elettriche"	2,00		
	Cartello segnalante "Quadro elettrico generale"	1,00		
	Cartello segnalante "Locale Contatori"	1,00		
	Cartello segnalante "Contatore gas"	1,00		
	SOMMANO n	7,00	4,78	33,46
23	<b>INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA</b>			
VEN25-21.0	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore			
3.001.00	per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.			
	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA			
	n. 8 ore al mese x 9 mesi	72,00		
	SOMMANO h	72,00	26,31	1'894,32
24	<b>OPERAIO COMUNE EDILE</b>			
VEN25-RU.0	OPERAIO COMUNE EDILE			
1.004.a	Collocazione dei cartelli fissi di segnaletica antincendio nella struttura	4,00		
	SOMMANO h	4,00	27,33	109,32
25	<b>INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra</b>			
VEN25-21.0	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della			
3.002.a	loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra			
	n. 4 ore al mese x 9 mesi	36,00		
	SOMMANO h	36,00	21,38	769,68
26	<b>INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato</b>			
VEN25-21.0	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della			
3.002.b	loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato			
	n. 4 ore al mese x 9 mesi	36,00		
	SOMMANO h	36,00	20,32	731,52
27	<b>INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato</b>			
VEN25-21.0	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della			
3.002.c	loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato			
	n. 4 ore al mese x 9 mesi	36,00		
	SOMMANO h	36,00	19,24	692,64
28	<b>INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune</b>			
VEN25-21.0	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della			
3.002.d	loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune			
	n. 4 ore al mese x 9 mesi	36,00		
	SOMMANO h	36,00	18,17	654,12
29	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)</b>			
VEN25-PR-	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) Cassetta di pronto soccorso			
A.99.147.00	(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica			
	colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni, serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente			
	contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera			
	paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta			
	compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni2 Pinza			
	8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2			
	Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE			
	PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1			
	Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO			
	SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)			
	n. 3 cassette per cantiere	3,00		
	SOMMANO cad	3,00	218,15	654,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>			39'247,97









