Comune
di Padova

COMMITTENTE

Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

C.F. 00644060287
Via N.Tommaseo, 60 - Padova (PD)

RUP

Ing.a Rodano Antonietta

ANTONIETTA
RODANO
COMUNE DI
PADOVA
03.02.2026 16:11:43
GMT+02:00

CAPO SETTORE

Dott. Guarti Danilo

PROGETTO

LLPP EDP 2025/049 – RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CUP: H92B24005310004

FASE

Progetto esecutivo

STUDIO DI PROGETTAZIONE

STUDIO MB
architetto Marco Benetazzo

35020 - Saonara (PD)
Via Martiri Giuliani e Dalmati, 19
cell: 346 2257355
mail: architetturamb@gmail.com

Marco Benetazzo
ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, P. P. E C.
DI
PADOVA/80012700284
Architetto
23.01.2026 18:35:32
GMT+01:00

TIMBRO

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI PADOVA
BENETAZZO MARCO
Sezione A
n° 3796
ARCHITETTO

TITOLO

Analisi Prezzi

TAVOLA

09_ANP

DISCIPLINA

Generale

NOME FILE

APPR_09_ANP_R01

REVISIONE:	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
00	24/11/2025	PROGETTO ESECUTIVO	M.B.	M.B.	M.B.
01	23/01/2026	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	M.B.	M.B.	M.B.

SCALA

DATA

Gennaio 2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 M.NP.001	Fornitura e posa in opera di porta scopino rotondo da pavimento Dimensioni 8x8x40h cm. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di redigere un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale n.	1,000	26,00	26,00	
	(E) [A.04.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,050	28,31	1,42	MDO/RU
	(L) Trasporto %	3,000	0,78	2,34	
	Sommano euro			29,76	
	Spese Generali 14.00% * (29.76) euro			4,17	
	Sommano euro			33,93	
	Utili Impresa 10% * (33.93) euro			3,39	
	T O T A L E euro / cadauno			37,32	
Nr. 2 M.NP.002	Fornitura e posa in opera di porta rotolo Dimensione 14x8x3h cm. Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di redigere un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale n.	1,000	25,48	25,48	
	(E) [A.04.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	0,200	28,31	5,66	MDO/RU
	(L) Trasporto %	3,000	0,76	2,28	
	Sommano euro			33,42	
	Spese Generali 14.00% * (33.42) euro			4,68	
	Sommano euro			38,10	
	Utili Impresa 10% * (38.10) euro			3,81	
	T O T A L E euro / cadauno			41,91	
Nr. 3 M.NP.003	Fornitura e posa in opera di collettori idrico sanitari componibili multifar 3/4"-1"- interasse 45 mm con arresti manuali completi di cassetta da incasso, coperchio e viti di fissaggio Completi di n°2 valvole d'arresto su ingresso linea montante acqua fredda e calda da 3/4". Dimensione cassetta 600 mm Nel prezzo è compreso e compensato ogni altro onere al fine di redigere un lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) Materiale n.	1,000	90,63	90,63	
	(E) [A.04.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h	2,000	28,31	56,62	MDO/RU
	(L) Trasporto %	3,000	2,71	8,13	
	Sommano euro			155,38	
	Spese Generali 14.00% * (155.38) euro			21,75	
	Sommano euro			177,13	
	Utili Impresa 10% * (177.13) euro			17,71	
	T O T A L E euro / cadauno			194,84	
Nr. 4 N.P.A001	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 60X210 **E L E M E N T I:**				
	(L) Porta 60x210 a corpo	1,000	520,00	520,00	
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	Sommano euro			532,22	
	Spese Generali 14.00% * (532.22) euro			74,51	
	A R I P O R T A R E			606,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			606,73	
	Sommano euro			606,73	
	Utili Impresa 10% * (606.73) euro			60,67	
	T O T A L E euro / a corpo			667,40	
Nr. 5 N.P.A002	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 70X210				
	E L E M E N T I:				
	(L) Porta 70x210 a corpo	1,000	540,00	540,00	
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	Sommano euro			552,22	
	Spese Generali 14.00% * (552.22) euro			77,31	
	Sommano euro			629,53	
	Utili Impresa 10% * (629.53) euro			62,95	
	T O T A L E euro / a corpo			692,48	
Nr. 6 N.P.A003	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE Fornitura e posa in opera di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle due facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copribattuta e zoccolo in alluminio PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 90X210				
	E L E M E N T I:				
	(L) Porta 70x210 a corpo	1,000	600,00	600,00	
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,200	30,57	6,11	MDO/RU
	Sommano euro			612,22	
	Spese Generali 14.00% * (612.22) euro			85,71	
	Sommano euro			697,93	
	Utili Impresa 10% * (697.93) euro			69,79	
	T O T A L E euro / a corpo			767,72	
Nr. 7 N.P.A004	SOPRALUCE PORTA Fornitura e posa in opera di sopraluce interna con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm. Il vetro installato sarà di tipo anti-ferita secondo UNI EN 12600. Nel prezzo si intendo compreso il trasporto e il trasporto a piano compreso ogni altra lavorazione o onere per dare il lavoro finito a regola d'arte				
	E L E M E N T I:				
	(L) Sopraluce in alluminio con vetro anti-ferita m2	1,000	325,00	325,00	
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,100	30,57	3,06	MDO/RU
	(E) [VEN25-RU.01.003.a] OPERAIO QUALIFICATO EDILE h	0,100	30,57	3,06	MDO/RU
	Sommano euro			331,12	
	Spese Generali 14.00% * (331.12) euro			46,36	
	Sommano euro			377,48	
	Utili Impresa 10% * (377.48) euro			37,75	
	T O T A L E euro / a corpo			415,23	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 8 A.04.003.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. euro / h			28,31	MDO/RU
Nr. 9 VEN25-RU. 01.003.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE euro / h			30,57	MDO/RU
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				