

D01 CONTROSOFFITTO TIPO
CONTROSOFFITTO PENDINATO



1. Solaio esistente
2. Struttura pendinata in alluminio
3. Pannelli in cartongesso a quadrotti 600x600 mm


D02 TRAMEZZI E DIVISORI TIPO
DIVISORIO IN LATERIZIO FORATO



1. Intonaco interno sp. 1,00 cm
2. Blocchi di laterizio sp. 8,00 cm
3. Intonaco interno sp. 1,00 cm
4. Rivestimento in gress (altezza massimo 180,00 cm)


Spessore tot. = 10,00 cm

D03 TRAMEZZI E DIVISORI TIPO
DIVISORIO ESISTENTE




1. Intonaco interno sp. 1,00 cm
2. Parete esistente (sp. variabile)
3. Intonaco interno sp. 1,00 cm
4. Rivestimento in gress (altezza massimo 180,00 cm)


D04 PAVIMENTAZIONE TIPO
PAVIMENTAZIONE E MASSETTO



1. Pavimentazione in gress sp. 1,00 cm
2. Massetto (sp. max 5,00 cm)
3. Solaio esistente

P01







L 0,60 m x H 2,10 A=1,26 mq
Porta interna a battente ad un anta tamburata in lamiera preverniciata, spessore complessivo 55 ÷ 60 mm

Maniglia e colore anta a scelta della D.L.

P02







L 0,70 m x H 2,10 A=1,47 mq
Porta interna a battente ad un anta tamburata in lamiera preverniciata, spessore complessivo 55 ÷ 60 mm

Maniglia e colore anta a scelta della D.L.

P03







L 0,80 m x H 2,10 A=1,68 mq
Porta interna a battente ad un anta tamburata in lamiera preverniciata, spessore complessivo 55 ÷ 60 mm

Maniglia e colore anta a scelta della D.L.

P04





L 0,90 m x H 2,10 A=1,89 mq
Porta interna a battente ad un anta tamburata in lamiera preverniciata, spessore complessivo 55 ÷ 60 mm

Maniglia e colore anta a scelta della D.L.

Quantità

Scuola	P01	P02	P03	P04
ANDREA MANTEGNA VIA ZANCHI, 28	-	-	6	-
ANDREA MANTEGNA VIA ZANCHI, 30	-	6	1	-
VITTORIO ZANIBON VIA SIRACUSA, 12	-	8	-	1
PACINOTTI VIA COLONNELLO DE CRISTOFORIS, 2	3	-	3	1
GIUSEPPE TARTINI VIA VICENTINI, 21	6	-	1	-

NOTA BENE

I dettagli valgono per ogni edificio e per ogni blocco bagno presente nel progetto;

Le dimensioni delle porte dovranno essere misurate in cantiere prima dell'ordinazione delle stesse;

Ogni porta dovrà avere lo spazio sottostante di almeno 5 cm;

Le maniglie saranno dotate di apertura dall'esterno per apertura in caso di emergenza;

In caso di sopra-luce dovrà essere realizzato con telaio dello stesso tipo della porta;

Il vetro del sopraluce dovrà essere di tipo stratificato (classe minima 2B2) antinfortunistico;

Colori e maniglia delle porte saranno a scelta della D.L.

Comune di Padova

COMMITTENTE
Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici

C.F. 00644060287
Via N.Tommaseo, 60 - Padova (PD)

RUP
Ing.a Rodano Antonietta

CAPO SETTORE
Dott. Guarti Danilo

PROGETTO
LLPP EDP 2025/049 – RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

CUP: H92B24005310004

FASE
Progetto esecutivo

STUDIO DI PROGETTAZIONE
STUDIO MB
architetto Marco Benetazzo
35020 - Saonara (PD)
Via Martiri Giuliani e Dalmati, 19
cell: 346 2257355
mail: architetturamb@gmail.com
Marco Benetazzo
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA 1800127002M
Codice fiscale
23.01.2004 18:38:31 GMT+01:00

TIMBRO

TITOLO
Stato di progetto
Abaco infissi e dettagli costruttivi

TAVOLA
34_A12

DISCIPLINA
Architettonico

NOME FILE
APPR_34_A12_R01

REVISIONE:	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:
00	24/11/2025	PROGETTO ESECUTIVO	M.B.	M.B.	M.B.
01	23/01/2026	AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO	M.B.	M.B.	M.B.

SCALA
1:5
1:20

DATA
Gennaio 2026