COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI
Opere edili - Anno 2024

P R O G E T T O E S E C U T I V O

IL CAPO SETTORE

dott. Danilo Guarti

ELABORATO 2.B	Elenco prezzi unitari	
PROGETTO N° LLPP EDP 2024/031	SCALA	DATA giugno 2024
IL PROGETTISTA Ing. Claudio Rossi — ROSSI CLAUDIO COMUNE DI PADOVA 12.11.2024 15:53:26 GMT+01:00	L'APPALTATORE	IL R.U.P. ing. Claudio Rossi

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	A (List. RV2023)	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
2	A.01 (List. RV2023)	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		
3	A.01.02 (List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO		
4	A.01.02.a (List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro trentuno/67)	h	31,67
5	A.01.03 (List. RV2023)	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO		
6	A.01.03.a (List. RV2023)	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro ventinove/38)	h	29,38
7	A.01.04 (List. RV2023)	OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE		
8	A.01.04.a (List. RV2023)	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro ventisei/39)	h	26,39
9	B (List. RV2023)	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
10	B.08.01.b (List. RV2023)	ACCIAIO tipo B450C controllato ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/37)	kg	1,37
11	B.08.03 (List. RV2023)	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI		
12	B.08.03.a (List. RV2023)	TRAVI - TUBI tipo S235 TRAVI - TUBI tipo S235 ..... (Euro uno/38)	kg	1,38
13	B.08.12 (List. RV2023)	ARMATURA METALLICA Armatura metallica per scavi a pozzo di qualsiasi e forma o dimensione atta a proteggere da qualsiasi le pareti di scavo		
14	B.08.12.00 (List. RV2023)	ARMATURA METALLICA ARMATURA METALLICA		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	m²	22,56
		(Euro ventidue/56)		
15	B.20	MATERIALI PLASTICI		
	(List. RV2023)	MATERIALI PLASTICI		
		.....		
16	B.20.13	NASTRO DI SEGNALAZIONE		
	(List. RV2023)	NASTRO DI SEGNALAZIONE		
		.....		
17	B.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE		
	(List. RV2023)	NASTRO DI SEGNALAZIONE		
		.....	m	0,34
		(Euro zero/34)		
18	B.98	MATERIALI VARI - 2		
	(List. RV2023)	MATERIALI VARI - 2		
		.....		
19	B.98.19	CONSUMI		
	(List. RV2023)	Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
		.....		
20	B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE		
	(List. RV2023)	CONSUMO CARBURANTE		
		.....	l	1,60
		(Euro uno/60)		
21	B.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
	(List. RV2023)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
		.....	kWh	0,33
		(Euro zero/33)		
22	C	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	(List. RV2023)	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
		.....		
23	C.01	MALTE		
	(List. RV2023)	MALTE		
		.....		
24	VEN24-PR-B.01.21	MALTA AUTOLIVELLANTE		
	(List. RV2023)	MALTA AUTOLIVELLANTE		
		.....		
25	VEN24-PR-B.01.21.a	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici		
	(List. RV2023)	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici		
		.....	m³	219,53
		(Euro duecentodiciannove/53)		
26	VEN24-PR-B.01.21.b	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici		
	(List. RV2023)	MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici		
		.....	m³	233,57
		(Euro duecentotrentatre/57)		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
27	VEN24-PR-B.01.22 (List. RV2023)	ADDITTIVO CHIMICO Additivo chimico per iniezioni chimiche di consolidamento costituito da miscela formata per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Bè, per il 7,4% da acetato di etile e per il 27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa		
28	VEN24-PR-B.01.22.00 (List. RV2023)	ADDITIVO CHIMICO ADDITIVO CHIMICO ..... (Euro zero/44)	kg	0,44
29	VEN24-PR-B.02 (List. RV2023)	CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI		
30	C.02.01 (List. RV2023)	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm)		
31	VEN24-PR-B.02.01.a (List. RV2023)	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5 ..... (Euro ottantacinque/46)	m³	85,46
32	VEN24-PR-B.02.01.b (List. RV2023)	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10 ..... (Euro novantuno/87)	m³	91,87
33	VEN24-PR-B.02.01.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15 ..... (Euro novantaquattro/00)	m³	94,00
34	VEN24-PR-B.02.01.d (List. RV2023)	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20 ..... (Euro novantasei/14)	m³	96,14
35	VEN24-PR-B.02.03 (List. RV2023)	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
36	VEN24-PR-B.02.03.b (List. RV2023)	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 ..... (Euro centonove/06)	m³	109,06
37	VEN24-PR-B.02.03.c (List. RV2023)	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	m³	112,70
		(Euro centododici/70)		
38	VEN24-PR-B.02.03.d (List. RV2023)	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37		
		.....	m³	114,83
		(Euro centoquattordici/83)		
39	VEN24-PR-B.02.03.e (List. RV2023)	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40		
		.....	m³	116,97
		(Euro centosedici/97)		
40	D.15.01.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora		
		.....	h	561,88
		(Euro cinquecentosessantuno/88)		
41	D (List. RV2023)	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
		.....		
42	D.01 (List. RV2023)	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
		.....		
43	D.01.01 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
		.....		
44	D.01.01.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
		.....	h	17,49
		(Euro diciassette/49)		
45	D.01.01.b (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15		
		.....	h	22,09
		(Euro ventidue/09)		
46	D.01.01.c (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li		
		.....	h	23,84
		(Euro ventitre/84)		
47	D.01.02 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
		.....		
48	D.01.02.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		
		.....	h	10,53

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro dieci/53)		
49	D.01.06 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE		
50	VEN24-AT.01.06.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc ..... (Euro trentadue/97)	h	32,97
51	VEN24-AT.01.06.b (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro quaranta/55)	h	40,55
52	D.01.12 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
53	D.01.12.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro dieci/02)	h	10,02
54	D.01.12.b (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW ..... (Euro undici/26)	h	11,26
55	D.01.17 (List. RV2023)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI		
56	D.01.17.00 (List. RV2023)	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI ..... (Euro sessantaquattro/64)	t	64,64
57	D.03 (List. RV2023)	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
58	D.03.03 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI GRU NOLO A FREDDO DI GRU		
59	D.03.03.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 ..... (Euro quarantuno/28)	h	41,28
60	D.04 (List. RV2023)	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
61	D.04.01 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
62	D.04.01.c (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5 NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5 ..... (Euro nove/75)	h	9,75
63	D.04.01.d (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ..... (Euro dieci/34)	h	10,34
64	D.06 (List. RV2023)	NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
65	D.06.05 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		
66	D.06.05.00 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO ..... (Euro due/70)	h	2,70
67	D.09 (List. RV2023)	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
68	D.09.01 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
69	D.09.01.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro sessantuno/96)	h	61,96
70	D.09.01.b (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro sessantasei/56)	h	66,56
71	D.09.06.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc ..... (Euro ottantadue/24)	h	82,24
72	D.09.06.b (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro novantatre/02)	h	93,02
73	D.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
74	D.09.08.c (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 ..... (Euro ottantacinque/12)	h	85,12
75	D.09.08.d (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ottantasei/65)	h	86,65
76	D.11 (List. RV2023)	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
77	D.11.03 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRU		
78	D.11.03.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 ..... (Euro settantatre/05)	h	73,05
79	D.14 (List. RV2023)	NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
80	D.14.05 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		
81	D.14.05.00 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO ..... (Euro trentaquattro/60)	h	34,60
82	H (List. RV2023)	OPERE FOGNARIE OPERE FOGNARIE		
83	VEN24-07.02 (List. RV2023)	TUBAZIONI TUBAZIONI		
84	VEN24-07.02.13 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/mq (SDR 26) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
85	VEN24-07.02.13.a (List. RV2023)	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm ..... (Euro trentaquattro/80)	m	34,80
86	VEN24-07.02.13.b (List. RV2023)	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm ..... (Euro quarantasei/92)	m	46,92
87	VEN24-07.02.13.c (List. RV2023)	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm ..... (Euro sessantasei/91)	m	66,91
88	VEN24-07.02.13.d (List. RV2023)	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm ..... (Euro cento/00)	m	100,00
89	VEN24-07.02.25 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 Fornitura e posa di tubazioni in Polipropilene ad Alto Modulo (PP-HM) con parete a triplo strato esente da alogeni e metalli pesanti, per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 16 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2, con sistema di giunzione a bicchiere dotato di un anello fisso di bloccaggio e guarnizione a labbro inserita in fabbrica. Le tubazioni saranno costituite da tre strati di cui: - strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; - strato portante intermedio in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio, terreni aggressivi corrosione e correnti vaganti; Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.		
90	VEN24-07.02.25.e (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm ..... (Euro duecentonovantanove/12)	m	299,12
91	VEN24 (List. RV2023)	OPERE EDILI OPERE EDILI		
92	VEN24-01.18.13 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE Fornitura e posa in opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavori interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		.....		
93	VEN24-01.18.13.00 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE		
		.....	m²	5,76
		(Euro cinque/76)		
94	VEN24-01 (List. RV2023)	OPERE EDILI OPERE EDILI		
		.....		
95	VEN24-01.02 (List. RV2023)	SCAVI SCAVI		
		.....		
96	VEN24-01.02.01 (List. RV2023)	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
		.....		
97	VEN24-01.02.01.00 (List. RV2023)	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20		
		.....	m²	3,38
		(Euro tre/38)		
98	VEN24-01.02.02 (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
		.....		
99	VEN24-01.02.02.00 (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'		
		.....	m³	7,94
		(Euro sette/94)		
100	VEN24-01.02.03 (List. RV2023)	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
		.....		
101	VEN24-01.02.03.00 (List. RV2023)	SCAVO DI SBANCAMENTO SCAVO DI SBANCAMENTO		
		.....	m³	7,94
		(Euro sette/94)		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
102	VEN24-01.02.04 (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.		
103	VEN24-01.02.04.a (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m ..... (Euro tredici/63)	m³	13,63
104	VEN24-01.02.05 (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza		
105	VEN24-01.02.05.a (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE ..... (Euro ottantaquattro/59)	m³	84,59
106	VEN24-01.02.06 (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE Scavo a sezione ristretta per posa di condotte, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonché il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E' compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.		
107	VEN24-01.02.06.a (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità ..... (Euro ventotto/21)	m³	28,21
108	VEN24-01.02.06.b (List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	m³	10,13
		(Euro dieci/13)		
109	VEN24-01.02.07	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO		
	(List. RV2023)	Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compresa la conservazione di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi. Compresi inoltre lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli stessi limiti di distanza.		
		.....		
110	VEN24-01.02.07.00	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO		
	(List. RV2023)	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO		
		.....	m³	152,05
		(Euro centocinquantadue/05)		
111	VEN24-01.08.04	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C		
	(List. RV2023)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.		
		.....		
112	VEN24-01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C		
	(List. RV2023)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C		
		.....	kg	2,28
		(Euro due/28)		
113	VEN24-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA		
	(List. RV2023)	Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.		
		.....		
114	VEN24-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C		
	(List. RV2023)	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C		
		.....	kg	2,39
		(Euro due/39)		
115	VEN24-01.19	OPERE DI CARTONGESSO		
	(List. RV2023)	OPERE DI CARTONGESSO		
		.....		
116	VEN24-01.19.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO		
	(List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 100 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 43 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della seconda lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.		
117	VEN24-01.19.01.00 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO ..... (Euro sessantotto/74)	m²	68,74
118	VEN24-01.19.02 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.		
119	VEN24-01.19.02.00 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO ..... (Euro novantanove/45)	m²	99,45
120	VEN24-01.19.03 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.		
121	VEN24-01.19.03.00 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO ..... (Euro quarantasette/08)	m²	47,08
122	VEN24-01.19.04	FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di intonaco a secco per interni su pareti verticali piane, costituito da lastre in gesso rivestito, a bordi assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipo di muratura ed ancorate mediante incollaggio per strisce e punti con malta adesiva disposta sul retro. L'intonaco dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di riquadrature per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
123	VEN24-01.19.04.00 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI ..... (Euro ventisette/77)	m²	27,77
124	VEN24-01.21 (List. RV2023)	MANTI DI COPERTURA MANTI DI COPERTURA		
125	VEN24-01.21.21 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
126	VEN24-01.21.21.01 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm ..... (Euro venticinque/00)	m	25,00
127	VEN24-01.21.21.02 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm ..... (Euro ventisette/93)	m	27,93
128	VEN24-01.21.21.03 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm ..... (Euro ventinove/40)	m	29,40
129	VEN24-01.21.21.04 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm ..... (Euro trentadue/35)	m	32,35
130	VEN24-01.21.21.05 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm		
		.....	m	34,08
		(Euro trentaquattro/08)		
131	VEN24-01.21.21.06 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		
		LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm		
		.....	m	41,16
		(Euro quarantuno/16)		
132	VEN24-01.21.21.07 (List. RV2023)	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		
		LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm		
		.....	m	55,72
		(Euro cinquantacinque/72)		
133	VEN24-01.27 (List. RV2023)	SERRAMENTI ACCESSORI		
		SERRAMENTI ACCESSORI		
		.....		
134	VEN24-01.27.02 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE		
		Fornitura e posa in opera inferriate e griglie di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori.		
		.....		
135	VEN24-01.27.02.a (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq		
		.....	kg	11,61
		(Euro undici/61)		
136	VEN24-01.27.02.b (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq		
		.....	kg	10,89
		(Euro dieci/89)		
137	VEN24-01.27.03 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE		
		Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senza foderina di lamiera		
		.....		
138	VEN24-01.27.03.a (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali		
		.....	kg	12,75
		(Euro dodici/75)		
139	VEN24-01.29 (List. RV2023)	OPERE DA LATTONIERE		
		OPERE DA LATTONIERE		
		.....		
140	VEN24-01.29.01 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO		
		Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
141	VEN24-01.29.01.01 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm ..... (Euro quarantaquattro/71)	m	44,71
142	VEN24-01.29.01.02 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm ..... (Euro quarantotto/35)	m	48,35
143	VEN24-01.29.01.03 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantatre/61)	m	53,61
144	VEN24-01.29.01.04 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantatre/61)	m	53,61
145	VEN24-01.29.01.05 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm ..... (Euro cinquantanove/39)	m	59,39
146	VEN24-01.29.01.06 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm ..... (Euro cinquantadue/00)	m	52,00
147	VEN24-01.29.01.07 (List. RV2023)	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantacinque/07)	m	55,07
148	VEN24-01.29.12 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
149	VEN24-01.29.12.01 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm ..... (Euro quarantaquattro/00)	m	44,00
150	VEN24-01.29.12.02 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm ..... (Euro quarantasei/16)	m	46,16
151	VEN24-01.29.12.03 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm ..... (Euro quarantotto/53)	m	48,53
152	VEN24-01.29.12.04 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm ..... (Euro tredici/45)	m	13,45
153	VEN24-01.29.12.05 (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100 ..... (Euro quarantanove/68)	m	49,68
154	VEN24-01.30 (List. RV2023)	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI		
155	VEN24-01.30.08 (List. RV2023)	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.		
156	VEN24-01.30.08.a (List. RV2023)	acciaio verniciato acciaio verniciato ..... (Euro quattro/52)	kg	4,52
157	VEN24-01.30.08.b (List. RV2023)	acciaio zincato a caldo acciaio zincato a caldo		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	kg	4,94
		(Euro quattro/94)		
158	VEN24-01.30.09	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI		
	(List. RV2023)	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
		.....		
159	VEN24-01.30.09.a	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRAINI acciaio verniciato		
	(List. RV2023)	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRAINI acciaio verniciato		
		.....	kg	5,76
		(Euro cinque/76)		
160	VEN24-01.30.09.b	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRDINI acciaio zincato a caldo		
	(List. RV2023)	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRDINI acciaio zincato a caldo		
		.....	kg	6,06
		(Euro sei/06)		
161	VEN24-01.30.13	RASCHIATURA E SPAZZOLATURA		
	(List. RV2023)	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della rugginee delle scaglie di laminazione.		
		.....		
162	VEN24-01.30.13.00	RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.		
	(List. RV2023)	RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.		
		.....	kg	0,58
		(Euro zero/58)		
163	VEN24-01.30.14	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA		
	(List. RV2023)	Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63		
		.....		
164	VEN24-01.30.14.a	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2		
	(List. RV2023)	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2		
		.....	kg	0,29
		(Euro zero/29)		
165	VEN24-01.30.14.b	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5		
	(List. RV2023)	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5		
		.....	kg	0,44
		(Euro zero/44)		
166	VEN24-01.30.14.c	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3		
	(List. RV2023)	SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3		
		.....	kg	0,52
		(Euro zero/52)		
167	VEN24-01.30.17	MANO DI FONDO ANTIRUGGINE		
	(List. RV2023)	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.		
		.....		
168	VEN24-01.30.17.00	MANO FONDO ANTIRUGGINE		
	(List. RV2023)	MANO FONDO ANTIRUGGINE		
		.....	kg	0,54
		(Euro zero/54)		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
169	VEN24-01.30.18 (List. RV2023)	MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO Mano intermedia di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.		
170	VEN24-01.30.18.00 (List. RV2023)	MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. ..... (Euro zero/61)	kg	0,61
171	VEN24-01.30.19 (List. RV2023)	MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.		
172	VEN24-01.30.19.00 (List. RV2023)	MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. ..... (Euro zero/58)	kg	0,58
173	VEN24-01.30.20 (List. RV2023)	MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO Mano di fondo di zinco inorganico, spessore 40/50 micron.		
174	VEN24-01.30.20.00 (List. RV2023)	MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO. ..... (Euro zero/81)	kg	0,81
175	VEN24-01.30.21 (List. RV2023)	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron.		
176	VEN24-01.30.21.00 (List. RV2023)	MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO. ..... (Euro zero/68)	kg	0,68
177	VEN24-01.30.22 (List. RV2023)	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da realizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di montaggio, spessore 40/50 micron.		
178	VEN24-01.30.22.00 (List. RV2023)	SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO. ..... (Euro uno/01)	kg	1,01
179	VEN24-01.30.23 (List. RV2023)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
180	VEN24-01.30.23.a (List. RV2023)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti ..... (Euro uno/01)	kg	1,01

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
181	VEN24-01.30.23.b (List. RV2023)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere ..... (Euro uno/43)	kg	1,43
182	VEN24-01.30.23.c (List. RV2023)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti ..... (Euro uno/06)	kg	1,06
183	VEN24-01.30.23.d (List. RV2023)	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri ..... (Euro uno/53)	kg	1,53
184	VEN24-01.30.26 (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline.		
185	E.30.26.d (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 40 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro cinquantanove/64)	m²	59,64
186	E.30.26.e (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro sessantaquattro/83)	m²	64,83
187	E.30.26.f (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 80 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro sessantacinque/34)	m²	65,34
188	VEN24-01.30.26.a (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30 ..... (Euro cinquantatre/83)	m²	53,83
189	VEN24-01.30.26.b (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50	m²	57,84

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro cinquantasette/84)		
190	VEN24-01.30.26.c (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 ..... (Euro cinquantanove/85)	m²	59,85
191	VEN24-01.30.27 (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.		
192	E.30.27.d (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 40 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro cinquantotto/38)	m²	58,38
193	E.30.27.e (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro sessantatre/50)	m²	63,50
194	E.30.27.f (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 80 Fornitura e posa in opera di pannello sandwich (tipologia standard) costituito da supporti metallici in lamiera di acciaio spessore mm 0,5, zincata e preverniciata, con interposto materiale isolante termico (polistirene espandibile o poliuretano espanso) di adeguata densità, compresi i materiali di posa, le bordature di completamento, la sigillatura, lo sfrido, i ponteggi di servizio, il tiro in quota dei materiali e quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. La finitura a vista del pannello può essere del tipo liscio, micronervato o dogato. ..... (Euro sessantaquattro/08)	m²	64,08
195	VEN24-01.30.27.a (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30 ..... (Euro cinquantatre/17)	m²	53,17
196	VEN24-01.30.27.b (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50 ..... (Euro cinquantasette/18)	m²	57,18
197	VEN24-01.30.27.c (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 ..... (Euro cinquantotto/52)	m²	58,52

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
198	VEN24-01CAM (List. RV2023)	OPERE EDILI CAM OPERE EDILI CAM		
199	VEN24-01CAM.01 (List. RV2023)	MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi) MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)		
200	VEN24-01CAM.01.01 (List. RV2023)	MURATURA IN LATERIZIO PORTANTE CAM Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022		
201	VEN24-01CAM.01.01.a (List. RV2023)	MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25 ..... (Euro centouno/35)	m²	101,35
202	VEN24-01CAM.01.01.b (List. RV2023)	MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30 ..... (Euro centoventiquattro/17)	m²	124,17
203	VEN24-01CAM.01.01.c (List. RV2023)	MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45 MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45 ..... (Euro centoottantacinque/84)	m²	185,84
204	VEN24-01CAM.01.02 (List. RV2023)	MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022		
205	VEN24-01CAM.01.02.a (List. RV2023)	MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25 MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25 ..... (Euro centosessantasei/45)	m²	166,45
206	VEN24-01CAM.01.02.b (List. RV2023)	MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30 MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30 ..... (Euro centoottantasei/45)	m²	186,45
207	VEN24-01CAM.02 (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi) MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)		
208	VEN24-01CAM.02.01 (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022		
209	VEN24-01CAM.02.01.a (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	m²	99,58

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro novantanove/58)		
210	VEN24-01CAM.02.01.b (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro novantanove/96)	m²	99,96
211	VEN24-01CAM.02.02 (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022		
212	VEN24-01CAM.02.02.a (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) ..... (Euro cinquanta/87)	m²	50,87
213	VEN24-01CAM.02.02.b (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro cinquantuno/06)	m²	51,06
214	VEN24-01CAM.02.03 (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale spessore 8 cm, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022		
215	VEN24-01CAM.02.03.a (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) ..... (Euro quarantaquattro/00)	m²	44,00
216	VEN24-01CAM.02.03.b (List. RV2023)	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5) MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro quarantaquattro/19)	m²	44,19
217	VEN24-01CAM.02.04 (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con forati spessore 8 cm nella parete interna, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10		
218	VEN24-01CAM.02.04.a (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5) MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5) ..... (Euro centoventiquattro/13)	m²	124,13
219	VEN24-01CAM.02.04.b	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro centoventiquattro/51)	m²	124,51
220	VEN24-01CAM.02.05 (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con forati spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10		
221	VEN24-01CAM.02.05.a (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) ..... (Euro ottanta/92)	m²	80,92
222	VEN24-01CAM.02.05.b (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5) MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro ottantuno/30)	m²	81,30
223	VEN24-01CAM.02.06 (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM Muratura in elevazione di pareti a doppio tavolato eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di forati spessore 8 cm nella parete interna, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10		
224	VEN24-01CAM.02.06.a (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) ..... (Euro centoquarantatre/35)	m²	143,35
225	VEN24-01CAM.02.06.b (List. RV2023)	MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5) MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5) ..... (Euro centoquarantaquattro/03)	m²	144,03
226	VEN24-01CAM.02.07 (List. RV2023)	MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022.		
227	VEN24-01CAM.02.07.a (List. RV2023)	MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12 MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12 ..... (Euro cinquanta/87)	m²	50,87
228	VEN24-01CAM.02.07.b (List. RV2023)	MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25 MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25 ..... (Euro sessantadue/24)	m²	62,24
229	VEN24-01CAM.02.08 (List. RV2023)	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022.		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
230	VEN24-01CAM.02.08.a (List. RV2023)	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8 ..... (Euro cinquantasette/68)	m²	57,68
231	VEN24-01CAM.02.08.b (List. RV2023)	MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12 ..... (Euro sessantaquattro/34)	m²	64,34
232	VEN24-01CAM.03 (List. RV2023)	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi) PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)		
233	VEN24-01CAM.03.01 (List. RV2023)	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti		
234	VEN24-01CAM.03.01.a (List. RV2023)	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete ..... (Euro sessantatre/62)	m²	63,62
235	VEN24-01CAM.03.01.b (List. RV2023)	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete ..... (Euro ottantuno/35)	m²	81,35
236	VEN24-01CAM.03.02 (List. RV2023)	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM Rivestimento ad intercapedine di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti		
237	VEN24-01CAM.03.02.a (List. RV2023)	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso ..... (Euro sessantasei/35)	m²	66,35
238	VEN24-01CAM.03.02.b (List. RV2023)	RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso ..... (Euro sessantasei/35)	m²	66,35

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
239	VEN24-01CAM.03.03 (List. RV2023)	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti		
240	VEN24-01CAM.03.03.00 (List. RV2023)	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5 ..... (Euro cinquantasette/28)	m²	57,28
241	VEN24-01CAM.03.04 (List. RV2023)	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI CAM Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali		
242	VEN24-01CAM.03.04.00 (List. RV2023)	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CAM, dimensione 600X600 mm CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CAM, dimensione 600X600 mm ..... (Euro sessantasette/53)	m²	67,53
243	VEN24-01CAM.04 (List. RV2023)	ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - SISTEMI A CAPPOTTO ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - SISTEMI A CAPPOTTO		
244	VEN24-01CAM.04.02 (List. RV2023)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento = 300 kPa, composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.		
245	VEN24-01CAM.04.02.c (List. RV2023)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc ..... (Euro ottantotto/52)	m²	88,52
246	VEN24-01CAM.04.02.d (List. RV2023)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc ..... (Euro novantasei/05)	m²	96,05
247	VEN24-01CAM.04.02.e (List. RV2023)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc ..... (Euro centouno/67)	m²	101,67

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
248	VEN24-01CAM.04.02.h (List. RV2023)	CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc ..... (Euro centoventotto/54)	m²	128,54
249	VEN24-01CAM.04.03 (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.		
250	VEN24-01CAM.04.03.c (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc ..... (Euro novantadue/29)	m²	92,29
251	VEN24-01CAM.04.03.e (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc ..... (Euro centosei/94)	m²	106,94
252	VEN24-01CAM.04.04 (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.		
253	VEN24-01CAM.04.04.b (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 10 densità 35 kg/mc CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 10 densità 35 kg/mc ..... (Euro centotre/76)	m²	103,76
254	VEN24-01CAM.04.04.d (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 14 densità 35 kg/mc CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 14 densità 35 kg/mc ..... (Euro centoventicinque/17)	m²	125,17
255	VEN24-01CAM.04.05 (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, composto da una serie di		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.		
		.....		
256	VEN24-01CAM.04.05.c (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10		
		CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10		
		.....	m²	113,71
		(Euro centotredici/71)		
257	VEN24-01CAM.04.06 (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM		
		Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia, rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l'ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). Con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato. Esclusi, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.		
		.....		
258	VEN24-01CAM.04.06.c (List. RV2023)	CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm		
		CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm		
		.....	m²	103,88
		(Euro centotre/88)		
259	VEN24-01CAM.04.09 (List. RV2023)	PROFILI DI FINITURA		
		Realizzazione di profili di finitura per sistema a cappotto su pareti esterne, rispondenti ai CAM		
		.....		
260	VEN24-01CAM.04.09.a (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40		
		.....	m	26,75
		(Euro ventisei/75)		
261	VEN24-01CAM.04.09.d (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM		
		.....	m	26,87
		(Euro ventisei/87)		
262	VEN24-01CAM.04.09.e (List. RV2023)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE .....ER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE		
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40, OPPORTUNAMENTE RACCORDATO CON L'ISOLAMENTO E PER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE		
		.....	m	12,71

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro dodici/71)		
263	VEN24-01CAM.05 (List. RV2023)	ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - COPERTURE PIANE O INCLINATE ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - COPERTURE PIANE O INCLINATE ..... (Euro zero/00)		0,00
264	VEN24-01CAM.06 (List. RV2023)	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM ..... (Euro zero/00)		0,00
265	VEN24-08 (List. RV2023)	OPERE DIFESA SUOLO OPERE DIFESA SUOLO		
266	VEN24-08.01 (List. RV2023)	SCAVI SCAVI		
267	VEN24-08.01.01 (List. RV2023)	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profondità di mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere; misurazione in sezione.		
268	VEN24-08.01.01.00 (List. RV2023)	SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE ..... (Euro quattro/43)	m³	4,43
269	VEN24-AT.01.08.c (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ventisei/18)	h	26,18
270	VEN24-AT.03.03.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 ..... (Euro quarantuno/28)	h	41,28
271	VEN24-AT.06.01.00 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI BETONIERA NOLO A FREDDO DI BETONIERA ..... (Euro due/78)	h	2,78
272	VEN24-AT.09.08.d (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ottantasette/45)	h	87,45
273	VEN24-AT (List. RV2023)	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
274	VEN24-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
275	VEN24-AT.01.01 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
276	VEN24-AT.01.01.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro diciassette/49)	h	17,49
277	VEN24-AT.01.02 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
278	VEN24-AT.01.02.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 ..... (Euro dieci/53)	h	10,53
279	VEN24-AT.01.08 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
280	D.01.08.c (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 ..... (Euro ventisei/18)	h	26,18
281	D.01.08.d (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ventisei/18)	h	26,18
282	VEN24-AT.01.08.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 ..... (Euro trentadue/75)	h	32,75
283	VEN24-AT.01.08.b (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro trentacinque/00)	h	35,00
284	VEN24-AT.01.12 (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
285	VEN24-AT.01.12.a (List. RV2023)	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro dieci/02)	h	10,02
286	VEN24-AT.09 (List. RV2023)	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
287	VEN24-AT.09.02 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
288	VEN24-AT.09.02.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 ..... (Euro cinquantaquattro/04)	h	54,04
289	VEN24-AT.09.11 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
290	VEN24-AT.09.11.a (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro quarantanove/09)	h	49,09
291	VEN24-AT.11 (List. RV2023)	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
292	VEN24-AT.11.05 (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA		
293	VEN24-AT.11.05.c (List. RV2023)	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 ..... (Euro sessantanove/49)	h	69,49
294	VEN24-PR-A.04.60.a (List. RV2023)	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25 BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25 ..... (Euro due/77)	cad	2,77
295	VEN24-PR-A.04.60.d (List. RV2023)	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25 BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25 ..... (Euro quattro/59)	cad	4,59
296	VEN24-PR-A.04.61.a (List. RV2023)	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49 BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49 ..... (Euro cinque/34)	cad	5,34
297	VEN24-PR-A.04.61.b (List. RV2023)	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44 BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44 ..... (Euro cinque/38)	cad	5,38
298	VEN24-PR-A.12.22.e (List. RV2023)	TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	m	228,10

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro duecentoventotto/10)		
299	VEN24-PR-A.20.13.00 (List. RV2023)	NASTRO DI SEGNALAZIONE NASTRO DI SEGNALAZIONE ..... (Euro zero/32)	m	0,32
300	VEN24-PR-A (List. RV2023)	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
301	B.20.15 (List. RV2023)	Bocchettone in PVC per pluviali Bocchettone in PVC, per collegamento tra la guaina ed il tubo pluviale di discesa, innesto alla base avente dimensione variabile, tondo o angolare Prezzo rilevato da indagine di mercato ..... (Euro sei/00)	cad	6,00
302	VEN24-PR-A.01 (List. RV2023)	CEMENTI E LEGANTI CEMENTI E LEGANTI		
303	VEN24-PR-A.01.02 (List. RV2023)	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
304	VEN24-PR-A.01.02.00 (List. RV2023)	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 ..... (Euro diciannove/07)	q	19,07
305	VEN24-PR-A.05 (List. RV2023)	LEGNAMI LEGNAMI		
306	VEN24-PR-A.05.02.00 (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI ..... (Euro trecentosettantadue/67)	m³	372,67
307	VEN24-PR-A.05.02 (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI		
308	VEN24-PR-A.05.02.a (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm ..... (Euro trecentosettantadue/67)	m³	372,67
309	VEN24-PR-A.05.02.b (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 30 mm TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 30 mm ..... (Euro cinquecentoventidue/43)	m³	522,43
310	VEN24-PR-A.05.02.c (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	m³	609,50

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro seicentonove/50)		
311	VEN24-PR-A.05.02.d (List. RV2023)	TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm ..... (Euro seicentonove/50)	m³	609,50
312	VEN24-PR-A.06 (List. RV2023)	ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI		
313	VEN24-PR-A.06.08 (List. RV2023)	PRIMER PRIMER		
314	VEN24-PR-A.06.08.b (List. RV2023)	PRIMER Primer bituminoso PRIMER Primer bituminoso ..... (Euro sei/81)	kg	6,81
315	VEN24-PR-A.06.33 (List. RV2023)	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO 20 °C Membrana bituminosa impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:- carico rottura longitudinale 80 N/5mm;- carico rottura trasversale 40 N/5mm;- allungamento rottura 40 %;- flessibilità freddo -20 °C.		
316	B.06.33.c	Guaina Broof T2 - pedonabile Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, con proprietà ingifughe, costituito da una menbrana elastoplastomerica dello spessore di 4mm, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20° biarmata (tsssuto non tessuto poliestere da 150g/mq e tessuto non tessuto velovetro da 55g/mq raschiati in superficie), resistente ai raggi UV, resistenza ala fuoco secondo norme EN 13501-05 ENV 1187 classificata Broof (T2) e (T3). Prezzo desunto da indagine di mercato ..... (Euro sedici/37)	m²	16,37
317	VEN24-PR-A.06.33.b (List. RV2023)	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm. MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm. ..... (Euro nove/52)	m²	9,52
318	VEN24-PR-A.08 (List. RV2023)	MATERIALI METALLICI MATERIALI METALLICI		
319	B.08.73 (List. RV2023)	Maniglia in alluminio per serramenti Coppia di maniglie		
320	B.08.73.a (List. RV2023)	in alluminio maniglia in allumio verniciata o anodizzata. prezzo desunto da indagine di mercato ..... (Euro venti/00)	cad	20,00
321	B.08.74 (List. RV2023)	Porta in profilato d'acciao Fornitura di porte con telaio e controtelaio a muro in profilati tubolari di acciaio zincato e		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		preverniciato, pannellatura semplice in lamiera di acciaio zincato e preverniciato dello spessore di 10/10 di mm, completi di serratura tipo "Patent" e maniglia; (dim. min. 80x200h). Prezzo desunto da indagine di mercato		
		.....	cad	165,00
		(Euro centosessantacinque/00)		
322	B.08.75	Porta in profilato d'acciao a due ante		
	(List. RV2023)	Fornitura di porte con telaio e controtelaio a muro in profilati tubolari di acciaio zincato e preverniciato, pannellatura semplice in lamiera di acciaio zincato e preverniciato dello spessore di 10/10 di mm, completi di serratura tipo "Patent" e maniglia (dim. min. 220x200h). Prezzo desunto da indagine di mercato		
		.....	cad	370,00
		(Euro trecentosettanta/00)		
323	B.08.76	Porta interna in pvc		
		Fornitura di porte interne ad uno o due battenti, con telaio in PVC, anta tamburata rivestita con materiale plastico, bordo anta con profilo in PVC con battuta. Compresi e compensati la fornitura ed installazione di leve, maniglie, maniglioni antipanico, accessori e minuteria metallica, controtelai a murare, compresa la sigillatura perimetrale, il trasporto e lo scarico in cantiere, il tiro in quota dei materiali, l'assistenza edile alla posa, il ripristino dell'intonaco e ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		.....	m²	103,50
		(Euro centotre/50)		
324	B.08.77	Sopraelevazione della recinzione normale		
	(List. RV2023)	Rete per recinzione campi da gioco di colore verde o a scelta della D.L. . Realizzata in polietilene ad alta tenacità, prima qualità, termofissata e con trattamento contro i raggi UV, per garantirne resistenza agli agenti atmosferici ed al sole. Tessuta ad intreccio irremovibile del diametro di 3 mm. Nel prezzo è comprensivo il taglio su misura e la bordatura con corda perimetrale diam. 8 mm		
		.....		
325	B.08.77.a	Maglia 10x10cm per campi da calcio\calcetto e rugby.		
	(List. RV2023)	Maglia 10x10cm per campi da calcio\calcetto e rugby. Prezzo desunto da indagine di mercato.		
		.....	m	1,70
		(Euro uno/70)		
326	B.08.77.b	Maglia 5x5cm per campi da tennis e similari		
	(List. RV2023)	Maglia 5x5cm per campi da tennis e similari. Prezzo desunto da indagine di mercato		
		.....	m	1,90
		(Euro uno/90)		
327	B.08.78	Cancello tipo leggero		
	(List. RV2023)	Fornitura di cancelli apribili dell'altezza di m 2.20, costituiti da una intelaiatura in tubo di acciaio zincato a caldo del diametro esterno di mm 48 e dello spessore di mm 4, rinforzato da doppio diagonale in tondino di acciaio zincato a caldo dello spessore di mm 25, con specchiatura in rete a maglie romboidali delle dimensioni di cm 5x5 formata da un filo zincato e plasticato del diametro di mm 1.50, ancorata con continuita' al telaio con filo di acciaio zincato del diametro di mm 1.00. Le ante saranno ancorate con robuste cerniere regolabili ai montanti formati con tubolare in acciaio zincato a caldo, del diametro esterno di mm 100 e dello spessore di mm 4, delle dimensioni necessarie all'inviluppo delle ante e ancorato per cm 50 ai plinti di fondazione in cls. Le ante saranno complete di apposita battuta a terra, fissata su plintino in cls, di catenaccio verso terra, di battuta e controbattuta tra loro e di serratura provvista di cilindro tipo "Yale" e doppia maniglia a gancio o robusto catenaccio corredato di anelli per lucchetto. Prezzo desunto da indagini di mercato.		
		.....	m²	175,00
		(Euro centosettantacinque/00)		
328	B.08.79	Cancello tipo pesante		
	(List. RV2023)	Fornitura di cancelli della altezza di m 2.20, incernierate ai montanti in acciaio tubolare della sezione di mm 100x100, spessore mm 4, posti su plinti in cls. L'anta sara' costituita da		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		intelaiatura in tubolare di acciaio di adeguate dimensioni rinforzato con diagonali, specchiatura in rete metallica maglia rigida cm 5x5, filo diametro 4 mm, maniglia a gancio con serratura tipo yale o catenaccio completo di anelli per lucchetto. Battuta su montante in acciaio della sezione di mm 70x70 spessore mm 4 posto su plinti in cls (tutti i materiali ferrosi impiegati sono zincati a caldo). Prezzo desunto da indagine di mercato ..... (Euro duecentoquindici/00)	m²	215,00
329	VEN24-PR-A.08.01 (List. RV2023)	ACCIAIO IN BARRE Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
330	VEN24-PR-A.08.01.b (List. RV2023)	ACCIAIO tipo B450C controllato ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/35)	kg	1,35
331	VEN24-PR-A.08.02 (List. RV2023)	RETE ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
332	VEN24-PR-A.08.02.00 (List. RV2023)	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C RETE ELETTROSALDATA tipo B450C ..... (Euro uno/44)	kg	1,44
333	VEN24-PR-A.08.03 (List. RV2023)	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI		
334	VEN24-PR-A.08.03.a (List. RV2023)	TRAVI - TUBI tipo S235 TRAVI - TUBI tipo S235 ..... (Euro uno/29)	kg	1,29
335	VEN24-PR-A.08.03.b (List. RV2023)	TRAVI - TUBI tipo S275 TRAVI - TUBI tipo S275 ..... (Euro uno/34)	kg	1,34
336	VEN24-PR-A.08.03.c (List. RV2023)	TRAVI - TUBI tipo S355 TRAVI - TUBI tipo S355 ..... (Euro uno/42)	kg	1,42
337	VEN24-PR-A.08.03.d (List. RV2023)	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione ..... (Euro uno/42)	kg	1,42
338	VEN24-PR-A.08.03.e (List. RV2023)	TRAVI - TUBI tipo 500/550 TRAVI - TUBI tipo 500/550 ..... (Euro uno/63)	kg	1,63
339	VEN24-PR-A.08.03.f	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050 ..... (Euro uno/97)	kg	1,97
340	VEN24-PR-A.08.10 (List. RV2023)	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI Paletti, piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.		
341	VEN24-PR-A.08.10.c (List. RV2023)	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235 PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235 ..... (Euro nove/29)	cad	9,29
342	VEN24-PR-A.08.10.e (List. RV2023)	PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni ..... (Euro zero/73)	cad	0,73
343	VEN24-PR-A.08.11 (List. RV2023)	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Reti metalliche plastificate di colore a scelta della D.L. a maglia romboidale da mm 50x50		
344	B.08.11.e (List. RV2023)	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200 RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200 sp. 3.8mm Prezzo desunto da indagine di mercato ..... (Euro nove/65)	m	9,65
345	VEN24-PR-A.08.11.d (List. RV2023)	RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200 RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200 sp. 1.5mm ..... (Euro quattro/66)	m	4,66
346	VEN24-PR-A.08.51 (List. RV2023)	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA		
347	VEN24-PR-A.08.51.a (List. RV2023)	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato ..... (Euro ventuno/12)	m²	21,12
348	VEN24-PR-A.08.51.d (List. RV2023)	MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio ..... (Euro centosedici/18)	m²	116,18
349	VEN24-PR-A.10 (List. RV2023)	TUBAZIONI POLIETILENE TUBAZIONI POLIETILENE		
350	VEN24-PR-A.10.10 (List. RV2023)	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/m2 (SDR 26) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.		
		.....		
351	B.10.10.d (List. RV2023)	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm		
		.....	m	66,31
		(Euro sessantasei/31)		
352	VEN24-PR-A.10.10.a (List. RV2023)	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm		
		.....	m	17,54
		(Euro diciassette/54)		
353	VEN24-PR-A.10.10.b (List. RV2023)	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm		
		.....	m	26,54
		(Euro ventisei/54)		
354	VEN24-PR-A.10.10.c (List. RV2023)	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm		
		.....	m	41,75
		(Euro quarantuno/75)		
355	VEN24-PR-A.18 (List. RV2023)	MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE		
		.....		
356	VEN24-PR-A.18.14 (List. RV2023)	PITTURA SINTETICA PITTURA SINTETICA		
		.....		
357	VEN24-PR-A.18.14.a (List. RV2023)	PITTURA SINTETICA Bianca smalto PITTURA SINTETICA Bianca smalto		
		.....	l	13,23
		(Euro tredici/23)		
358	VEN24-PR-A.18.14.b (List. RV2023)	PITTURA SINTETICA Colori di base correnti PITTURA SINTETICA Colori di base correnti		
		.....	l	17,93
		(Euro diciassette/93)		
359	VEN24-PR-A.18.21 (List. RV2023)	PITTURA ZINCANTE INORGANICA PITTURA ZINCANTE INORGANICA		
		.....		
360	VEN24-PR-A.18.21.00 (List. RV2023)	PITTURA ZINCANTE INORGANICA PITTURA ZINCANTE INORGANICA		
		.....	l	19,80
		(Euro diciannove/80)		
361	VEN24-PR-A.18.23 (List. RV2023)	PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE		
		.....		
362	B.18.23.01 (List. RV2023)	PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE alluminata per guaine bituminose equivante - SOLARIS PLUS marchio INDEX - a base di alluminio metallico di particolare finezza, bitume ossidato,		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		cariche riflettenti e particolari solventi. Colore argenteo brillante a consistenza fluida. Ad essiccazione avvenuta deve formare una pellicola protettiva impermeabilizzante che riflette i raggi solari contribuendo all'isolamento termico delle parti protette. II film non cola alle alte temperature e deve essere sufficientemente plastico da seguire i movimenti e le dilatazioni delle membrane bituminose sottoposte alle escursioni termiche garantendone una maggiore durata della stessa. Prezzo desunto da indagine di mercato ..... (Euro sette/00)	kg	7,00
363	VEN24-PR-A.18.23.00 (List. RV2023)	PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE ..... (Euro quattro/95)	l	4,95
364	VEN24-PR-A.19 (List. RV2023)	MATERIALI VARI - 1 MATERIALI VARI - 1		
365	VEN24-PR-A.19.08 (List. RV2023)	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE Malta cementizia, monocomponente, polimero modificata, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente, da utilizzare per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo:		
366	VEN24-PR-A.19.08.a (List. RV2023)	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola. MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola. ..... (Euro uno/22)	kg	1,22
367	VEN24-PR-A.19.08.b (List. RV2023)	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano ..... (Euro uno/56)	kg	1,56
368	VEN24-PR-A.19.08.c (List. RV2023)	MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio ..... (Euro uno/17)	kg	1,17
369	VEN24-PR-A.19.39 (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA		
370	B.19.39.d (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO Determinato per interpolazione da voci B.19.39.a-b-c ..... (Euro ventisei/00)	m²	26,00
371	B.19.39.e (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO Determinato per interpolazione da voci B.19.39.a-b-c		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	m²	30,50
		(Euro trenta/50)		
372	VEN24-PR-A.19.39.c (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO		
		.....	m²	30,10
		(Euro trenta/10)		
373	VEN24-PR-A.19.40 (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA		
		.....		
374	B.19.40.d (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO Determinato per interpolazione da voci B.19.39.a-b-c		
		.....	m²	25,00
		(Euro venticinque/00)		
375	B.19.40.e (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO Determinato per interpolazione da voci B.19.39.a-b-c		
		.....	m²	29,50
		(Euro ventinove/50)		
376	VEN24-PR-A.19.40.c (List. RV2023)	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO		
		.....	m²	29,05
		(Euro ventinove/05)		
377	VEN24-PR-A.21 (List. RV2023)	SERRAMENTI IN LEGNO SERRAMENTI IN LEGNO		
		.....		
378	B.21.27 (List. RV2023)	Lastra in policarbonato alveolare per stadio Euganeo CUPOLINO PER TETTI PIANI PER EVACUAZIONE FUMI E CALORE		
		.....		
379	B.21.27.a (List. RV2023)	Lastra in policarbonato alveolare trasparente UV dim. 1000x6300mm spess.10mm Lastra in policarbonato alveolare trasparente UV dim. 1000x6300mm spess.10mm fornita a piè d'opera. Prezzo desunto da indagine di mercato		
		.....	cad	200,00
		(Euro duecento/00)		
380	VEN24-PR-A.76 (List. RV2023)	MATERIALI STRADALI MATERIALI STRADALI		
		.....		
381	VEN24-PR-A.76.31 (List. RV2023)	ELEMENTI METALLICI ACCESSORI ELEMENTI METALLICI ACCESSORI		
		.....		
382	VEN24-PR-A.76.31.h	FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(List. RV2023)	PLASTIFICATE FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE ..... (Euro zero/12)	m	0,12
383	VEN24-PR-A.97 (List. RV2023)	SMALTIMENTO DI MATERIALE SMALTIMENTO DI MATERIALE		
384	VEN24-PR-A.97.01 (List. RV2023)	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
385	B.97.01.f (List. RV2023)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro otto/29)	m³	8,29
386	VEN24-PR-A.97.01.a (List. RV2023)	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ..... (Euro quattordici/75)	t	14,75
387	VEN24-PR-A.97.01.h (List. RV2023)	Per materiali ferrosi Per materiali ferrosi ..... (Euro centodieci/00)	t	110,00
388	VEN24-PR-A.98 (List. RV2023)	MATERIALI VARI - 2 MATERIALI VARI - 2		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
389	VEN24-PR-A.98.03 (List. RV2023)	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
		.....		
390	VEN24-PR-A.98.03.00 (List. RV2023)	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
		..... (Euro uno/08)	kg	1,08
391	VEN24-PR-A.98.19 (List. RV2023)	CONSUMI Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
		.....		
392	VEN24-PR-A.98.19.a (List. RV2023)	CONSUMO CARBURANTE CONSUMO CARBURANTE		
		..... (Euro uno/48)	l	1,48
393	VEN24-PR-A.98.86 (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI		
		.....		
394	VEN24-PR-A.98.86.a (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq) SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)		
		..... (Euro seicentodiciannove/76)	cad	619,76
395	VEN24-PR-A.98.86.b (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq) SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)		
		..... (Euro cinquecentotrentotto/69)	cad	538,69
396	VEN24-PR-A.98.86.c (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq) SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)		
		..... (Euro quattrocentosettanta/35)	cad	470,35
397	VEN24-PR-A.98.90 (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO		
		.....		
398	VEN24-PR-A.98.90.a (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)		
		..... (Euro seicentosessantaquattro/07)	cad	664,07
399	VEN24-PR-A.98.90.b (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)		
			cad	699,98

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
		(Euro seicentonovantanove/98)		
400	VEN24-PR-A.98.90.c (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)		
		.....	cad	622,36
		(Euro seicentoventidue/36)		
401	VEN24-PR-A.98.90.d (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)		
		.....	cad	589,47
		(Euro cinquecentoottantanove/47)		
402	VEN24-PR-A.98.91 (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO		
		.....		
403	VEN24-PR-A.98.91.a (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)		
		.....	cad	664,07
		(Euro seicentosessantaquattro/07)		
404	VEN24-PR-A.98.91.b (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)		
		.....	cad	530,54
		(Euro cinquecentotrenta/54)		
405	VEN24-PR-A.98.91.c (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)		
		.....	cad	477,76
		(Euro quattrocentosettantasette/76)		
406	VEN24-PR-A.98.91.d (List. RV2023)	SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq) SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)		
		.....	cad	461,16
		(Euro quattrocentosessantuno/16)		
407	VEN24-PR-A.98.103 (List. RV2023)	PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHIATE PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHIATE		
		.....		
408	VEN24-PR-A.98.103.a (List. RV2023)	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210		
		.....	cad	372,54

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro trecentosettantadue/54)		
409	VEN24-PR-A.98.103.b (List. RV2023)	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210 ..... (Euro trecentoquarantuno/34)	cad	341,34
410	VEN24-PR-A.98.104 (List. RV2023)	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE		
411	VEN24-PR-A.98.104.a (List. RV2023)	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210 ..... (Euro trecentoventuno/54)	cad	321,54
412	VEN24-PR-A.98.104.b (List. RV2023)	PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210 ..... (Euro trecentoquattro/04)	cad	304,04
413	VEN24-PR-A.98.105 (List. RV2023)	SERRAMENTI IN PVC SERRAMENTI IN PVC		
414	VEN24-PR-A.98.105.a (List. RV2023)	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K ..... (Euro duecentoventotto/03)	m²	228,03
415	VEN24-PR-A.98.105.b (List. RV2023)	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K ..... (Euro trecentosettantaquattro/16)	m²	374,16
416	VEN24-PR-A.98.105.c (List. RV2023)	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K ..... (Euro trecentoventinove/11)	m²	329,11
417	VEN24-PR-A.98.105.d (List. RV2023)	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K ..... (Euro trecentootto/41)	m²	308,41
418	VEN24-PR-A.98.105.e (List. RV2023)	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,67 W/m2K ..... (Euro trecentoventotto/32)	m²	328,32

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
419	VEN24-PR-A.98.105.f (List. RV2023)	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K ..... (Euro duecentosettanta/12)	m²	270,12
420	VEN24-PR-A.98.105.g (List. RV2023)	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K ..... (Euro quattrocentotrentasette/11)	m²	437,11
421	VEN24-PR-A.98.105.h (List. RV2023)	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K ..... (Euro trecentonovantuno/75)	m²	391,75
422	VEN24-PR-A.98.105.i (List. RV2023)	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K ..... (Euro trecentosettanta/04)	m²	370,04
423	VEN24-PR-A.98.105.j (List. RV2023)	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,30 W/m2K ..... (Euro quattrocentoventidue/48)	m²	422,48
424	VEN24-PR-A.98.105.k (List. RV2023)	finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K ..... (Euro trecentosettantaquattro/53)	m²	374,53
425	VEN24-PR-A.98.105.l (List. RV2023)	finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K ..... (Euro cinquecentoventi/62)	m²	520,62
426	VEN24-PR-A.98.105.m (List. RV2023)	finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K ..... (Euro quattrocentosettantacinque/29)	m²	475,29
427	VEN24-PR-A.98.105.n (List. RV2023)	portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K ..... (Euro quattrocentosessantatre/99)	m²	463,99
428	VEN24-PR-A.98.105.o (List. RV2023)	portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw = 1,00 W/m2K		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....	m²	516,17
		(Euro cinquecentosedici/17)		
429	VEN24-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA		
	(List. RV2023)	MATERIALI PER LA SICUREZZA		
		.....		
430	VEN24-PR-A.99.092	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,20		
	(List. RV2023)	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2		
		.....		
431	VEN24-PR-A.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2		
	(List. RV2023)	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2		
		.....	cad	472,26
		(Euro quattrocentosettantadue/26)		
432	VEN24-PR-B.01.28.b	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5		
	(List. RV2023)	MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5		
		.....	m³	93,00
		(Euro novantatre/00)		
433	VEN24-PR-B.01.28.c	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10		
	(List. RV2023)	MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10		
		.....	m³	120,00
		(Euro centoventi/00)		
434	VEN24-RU.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	(List. RV2023)	OPERAIO4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.		
		.....	h	33,42
		(Euro trentatre/42)		
435	VEN24-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	(List. RV2023)	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
		.....	h	29,38
		(Euro ventinove/38)		
436	VEN24-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.		
	(List. RV2023)	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.		
		.....	h	26,39
		(Euro ventisei/39)		
437	VEN24-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	(List. RV2023)	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
		.....		
438	VEN24-RU.01	MANODOPERA EDILE		
	(List. RV2023)	MANODOPERA EDILE		
		.....		
439	VEN24-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
	(List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO		
		.....		
440	VEN24-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	(List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
		.....	h	31,67

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro trentuno/67)		
441	VEN24-RU.01.02.a (List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro trentuno/67)	h	31,67
442	VEN24-RU.01.02.b0 (List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro trentuno/67)	h	31,67
443	VEN24-RU.05.02.a (List. RV2023)	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro trentuno/93)	h	31,93
444	VEN24-RU.05.03.a (List. RV2023)	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. ..... (Euro ventotto/31)	h	28,31
445	Z5 (List. EPU)	LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE		
446	Z5.A0 (List. EPU)	Lavori di difficile valutazione e preventivazione Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte. ..... (Euro quattrocentocinque/38)	cadauno	405,38
447	Z10	Oneri della sicurezza		
448	Z10.01	Oneri relativi alla sicurezza ..... (Euro millecinquecentosettantaquattro/20)	%	1.574,20

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
A - MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)	1
A.01 - MANODOPERA EDILE	1
A.01.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO	1
A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	1
A.01.03 - OPERAIO QUALIFICATO	1
A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	1
A.01.04 - OPERAIO COMUNE	1
A.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	1
B - MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)	1
B.08.01.b - ACCIAIO tipo B450C controllato	1
B.08.03 - TRAVI - TUBI	1
B.08.03.a - TRAVI - TUBI tipo S235	1
B.08.12 - ARMATURA METALLICA	1
B.08.12.00 - ARMATURA METALLICA	1
B.20 - MATERIALI PLASTICI	2
B.20.13 - NASTRO DI SEGNALAZIONE	2
B.20.13.00 - NASTRO DI SEGNALAZIONE	2
B.98 - MATERIALI VARI - 2	2
B.98.19 - CONSUMI	2
B.98.19.a - CONSUMO CARBURANTE	2
B.98.19.b - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	2
C - SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)	2
C.01 - MALTE	2
VEN24-PR-B.01.21 - MALTA AUTOLIVELLANTE	2
VEN24-PR-B.01.21.a - MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	2
VEN24-PR-B.01.21.b - MALTA AUTOLIVELLANTE con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici	2
VEN24-PR-B.01.22 - ADDITTIVO CHIMICO	3
VEN24-PR-B.01.22.00 - ADDITIVO CHIMICO	3
VEN24-PR-B.02 - CALCESTRUZZI	3
C.02.01 - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE	3
VEN24-PR-B.02.01.a - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5	3
VEN24-PR-B.02.01.b - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10	3
VEN24-PR-B.02.01.c - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15	3
VEN24-PR-B.02.01.d - CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20	3
VEN24-PR-B.02.03 - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1	3
VEN24-PR-B.02.03.b - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	3
VEN24-PR-B.02.03.c - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35	3
VEN24-PR-B.02.03.d - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37	4
VEN24-PR-B.02.03.e - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40	4
D.15.01.a - NOLO A CALDO DI DRAGA REFLUENTE SEMOVENTE omologata R.I.N.A. della portata compresa fra 100 e 150 mc/ora	4
D - NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)	4

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
D.01 - NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA	4
D.01.01 - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE	4
D.01.01.a - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	4
D.01.01.b - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	4
D.01.01.c - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	4
D.01.02 - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO	4
D.01.02.a - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	4
D.01.06 - NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE	5
VEN24-AT.01.06.a - NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	5
VEN24-AT.01.06.b - NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	5
D.01.12 - NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE	5
D.01.12.a - NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	5
D.01.12.b - NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	5
D.01.17 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI	5
D.01.17.00 - CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI	5
D.03 - NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI	5
D.03.03 - NOLO A FREDDO DI GRU	5
D.03.03.a - NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	5
D.04 - NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI	5
D.04.01 - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA	5
D.04.01.c - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 5	6
D.04.01.d - NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	6
D.06 - NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	6
D.06.05 - NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	6
D.06.05.00 - NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	6
D.09 - NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA	6
D.09.01 - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE	6
D.09.01.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	6
D.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	6
D.09.06.a - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc	6
D.09.06.b - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc	6
D.09.08 - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO	6
D.09.08.c - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	7
D.09.08.d - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	7
D.11 - NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO	7
D.11.03 - NOLO A CALDO DI GRU	7
D.11.03.a - NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	7
D.14 - NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI	7
D.14.05 - NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	7
D.14.05.00 - NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	7
H - OPERE FOGNARIE	7

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-07.02 - TUBAZIONI	7
VEN24-07.02.13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4	7
VEN24-07.02.13.a - FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm	8
VEN24-07.02.13.b - FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 200 mm	8
VEN24-07.02.13.c - FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 250 mm	8
VEN24-07.02.13.d - FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 315 mm	8
VEN24-07.02.25 - FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16	8
VEN24-07.02.25.e - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 DN 500 mm	8
VEN24 - OPERE EDILI	8
VEN24-01.18.13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE	8
VEN24-01.18.13.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINFAZZO AGGRAPPANTE	9
VEN24-01 - OPERE EDILI	9
VEN24-01.02 - SCAVI	9
VEN24-01.02.01 - SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA’ DI M 0,20	9
VEN24-01.02.01.00 - SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20	9
VEN24-01.02.02 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA’	9
VEN24-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	9
VEN24-01.02.03 - SCAVO DI SBANCAMENTO	9
VEN24-01.02.03.00 - SCAVO DI SBANCAMENTO	9
VEN24-01.02.04 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA	10
VEN24-01.02.04.a - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m	10
VEN24-01.02.05 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO	10
VEN24-01.02.05.a - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO IN TERRE SCIOLTE	10
VEN24-01.02.06 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE	10
VEN24-01.02.06.a - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In ambito urbano su strada pavimentata – fino a 4,00m di profondità	10
VEN24-01.02.06.b - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità	10
VEN24-01.02.07 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO	11
VEN24-01.02.07.00 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITE A MANO	11
VEN24-01.08.04 - ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	11
VEN24-01.08.04.00 - ACCIAIO IN BARRE tipo B450C	11
VEN24-01.08.05 - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA	11
VEN24-01.08.05.00 - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	11
VEN24-01.19 - OPERE DI CARTONGESSO	11
VEN24-01.19.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO	11
VEN24-01.19.01.00 - FORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITOFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO	12
VEN24-01.19.02 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	12
VEN24-01.19.02.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO	12
VEN24-01.19.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO	12
VEN24-01.19.03.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO	12
VEN24-01.19.04 - FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI	12
VEN24-01.19.04.00 - FORNITURA E POSA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI	13

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-01.21 - MANTI DI COPERTURA	13
VEN24-01.21.21 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO	13
VEN24-01.21.21.01 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm	13
VEN24-01.21.21.02 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm	13
VEN24-01.21.21.03 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm	13
VEN24-01.21.21.04 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	13
VEN24-01.21.21.05 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm	13
VEN24-01.21.21.06 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm	14
VEN24-01.21.21.07 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm	14
VEN24-01.27 - SERRAMENTI ACCESSORI	14
VEN24-01.27.02 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE	14
VEN24-01.27.02.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE inferriate peso minimo 30kg/mq	14
VEN24-01.27.02.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERRIATE E GRIGLIE grigliate a pavimento peso minimo 50kg/mq	14
VEN24-01.27.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE	14
VEN24-01.27.03.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali	14
VEN24-01.29 - OPERE DA LATTONIERE	14
VEN24-01.29.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO	14
VEN24-01.29.01.01 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm	15
VEN24-01.29.01.02 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm	15
VEN24-01.29.01.03 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm	15
VEN24-01.29.01.04 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm	15
VEN24-01.29.01.05 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm	15
VEN24-01.29.01.06 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm	15
VEN24-01.29.01.07 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm	15
VEN24-01.29.12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA	15
VEN24-01.29.12.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm	16
VEN24-01.29.12.02 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm	16
VEN24-01.29.12.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm	16
VEN24-01.29.12.04 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm	16
VEN24-01.29.12.05 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100	16
VEN24-01.30 - CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI	16
VEN24-01.30.08 - GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO	16
VEN24-01.30.08.a - acciaio verniciato	16
VEN24-01.30.08.b - acciaio zincato a caldo	16
VEN24-01.30.09 - GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRADINI	17
VEN24-01.30.09.a - GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRAINI acciaio verniciato	17
VEN24-01.30.09.b - GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO PER GRDINI acciaio zincato a caldo	17
VEN24-01.30.13 - RASCHIATURA E SPAZZOLATURA	17
VEN24-01.30.13.00 - RASCHIATURA E SPAZZOLATURA.	17

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-01.30.14 - SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA	17
VEN24-01.30.14.a - SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2	17
VEN24-01.30.14.b - SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 2,5	17
VEN24-01.30.14.c - SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA grado di pulitura SA 3	17
VEN24-01.30.17 - MANO DI FONDO ANTIRUGGINE	17
VEN24-01.30.17.00 - MANO FONDO ANTIRUGGINE	17
VEN24-01.30.18 - MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO	18
VEN24-01.30.18.00 - MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.	18
VEN24-01.30.19 - MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO	18
VEN24-01.30.19.00 - MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.	18
VEN24-01.30.20 - MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO	18
VEN24-01.30.20.00 - MANO DI FONDO DI ZINCO INORGANICO.	18
VEN24-01.30.21 - MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO	18
VEN24-01.30.21.00 - MANO INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.	18
VEN24-01.30.22 - SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO	18
VEN24-01.30.22.00 - SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.	18
VEN24-01.30.23 - ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE	18
VEN24-01.30.23.a - ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture pesanti	18
VEN24-01.30.23.b - ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	19
VEN24-01.30.23.c - ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi pesanti	19
VEN24-01.30.23.d - ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	19
VEN24-01.30.26 - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA	19
E.30.26.d - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 40	19
E.30.26.e - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60	19
E.30.26.f - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 80	19
VEN24-01.30.26.a - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 30	19
VEN24-01.30.26.b - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 50	19
VEN24-01.30.26.c - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60	20
VEN24-01.30.27 - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA	20
E.30.27.d - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 40	20
E.30.27.e - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60	20
E.30.27.f - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 80	20
VEN24-01.30.27.a - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 30	20
VEN24-01.30.27.b - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 50	20
VEN24-01.30.27.c - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60	20
VEN24-01CAM - OPERE EDILI CAM	21
VEN24-01CAM.01 - MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)	21
VEN24-01CAM.01.01 - MURATURA IN LATERIZIO PORTANTE CAM	21
VEN24-01CAM.01.01.a - MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25	21
VEN24-01CAM.01.01.b - MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 30	21
VEN24-01CAM.01.01.c - MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 45	21
VEN24-01CAM.01.02 - MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM	21

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-01CAM.01.02.a - MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 25	21
VEN24-01CAM.01.02.b - MURATURA IN LATERIZIO ARMATA CAM - spessore cm 30	21
VEN24-01CAM.02 - MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)	21
VEN24-01CAM.02.01 - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm	21
VEN24-01CAM.02.01.a - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	21
VEN24-01CAM.02.01.b - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 25 cm, eseguita con malta bastarda (M5)	22
VEN24-01CAM.02.02 - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm	22
VEN24-01CAM.02.02.a - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	22
VEN24-01CAM.02.02.b - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 12 cm, eseguita con malta bastarda (M5)	22
VEN24-01CAM.02.03 - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm	22
VEN24-01CAM.02.03.a - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	22
VEN24-01CAM.02.03.b - MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)	22
VEN24-01CAM.02.04 - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM	22
VEN24-01CAM.02.04.a - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta di calce idraulicaA (M2,5)	22
VEN24-01CAM.02.04.b - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 12+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)	22
VEN24-01CAM.02.05 - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM	23
VEN24-01CAM.02.05.a - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	23
VEN24-01CAM.02.05.b - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 8+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)	23
VEN24-01CAM.02.06 - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM	23
VEN24-01CAM.02.06.a - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)	23
VEN24-01CAM.02.06.b - MURATURA CAM A DOPPIO TAVOLATO 25+8 CM, eseguita con malta bastarda (M5)	23
VEN24-01CAM.02.07 - MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO	23
VEN24-01CAM.02.07.a - MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 12	23
VEN24-01CAM.02.07.b - MURATURA CAM DI TAMPONAMENTO, spessore cm 25	23
VEN24-01CAM.02.08 - MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM	23
VEN24-01CAM.02.08.a - MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 8	24
VEN24-01CAM.02.08.b - MURATURA IN BLOCCHI DI CLS E ARGILLA ESPANSA CAM, spessore cm 12	24
VEN24-01CAM.03 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)	24
VEN24-01CAM.03.01 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM	24
VEN24-01CAM.03.01.a - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	24
VEN24-01CAM.03.01.b - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	24
VEN24-01CAM.03.02 - RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM	24
VEN24-01CAM.03.02.a - RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con singola lastra di cartongesso	24
VEN24-01CAM.03.02.b - RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO CAM - con doppia lastra di cartongesso	24
VEN24-01CAM.03.03 - CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM	25
VEN24-01CAM.03.03.00 - CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5	25
VEN24-01CAM.03.04 - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI CAM	25
VEN24-01CAM.03.04.00 - CONTROSOFFITTO IN PANNELLI COMPONIBILI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CAM, dimensione 600X600 mm	25
VEN24-01CAM.04 - ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - SISTEMI A CAPPOTTO	25
VEN24-01CAM.04.02 - CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM	25

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-01CAM.04.02.c - CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 10, densità 28/33 kg/mc	25
VEN24-01CAM.04.02.d - CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 12, densità 28/33 kg/mc	25
VEN24-01CAM.04.02.e - CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 14, densità 28/33 kg/mc	25
VEN24-01CAM.04.02.h - CAPPOTTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) CAM - spessore cm 20, densità 28/33 kg/mc	26
VEN24-01CAM.04.03 - CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM	26
VEN24-01CAM.04.03.c - CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 10, densità 32/35 kg/mc	26
VEN24-01CAM.04.03.e - CAPPOTTO IN PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) CAM - spessore cm 14, densità 32/35 kg/mc	26
VEN24-01CAM.04.04 - CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM	26
VEN24-01CAM.04.04.b - CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 10 densità 35 kg/mc	26
VEN24-01CAM.04.04.d - CAPPOTTO IN PANNELLI DI SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA (PIR) CAM - spessore cm 14 densità 35 kg/mc	26
VEN24-01CAM.04.05 - CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM	26
VEN24-01CAM.04.05.c - CAPPOTTO IN PANNELLI DI IDRATI DI SILICATI DI CALCIO CAM - densità 100/115 kg/mc spessore cm 10	27
VEN24-01CAM.04.06 - CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM	27
VEN24-01CAM.04.06.c - CAPPOTTO IN PANNELLI DI LANA DI ROCCIA CAM - densità 110/120 kg/mc spessore 10 cm	27
VEN24-01CAM.04.09 - PROFILI DI FINITURA	27
VEN24-01CAM.04.09.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO DI CHIUSURA IN TESTA DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 40	27
VEN24-01CAM.04.09.d - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI GOCCIOLATOIO, PER LA PARTENZA A TERRA PER IL SUPPORTO DELL'ISOLAMENTO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE CM 50. LARGHEZZA PROFILO 140/200 MM	27
VEN24-01CAM.04.09.e - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI IN ALLUMINIO, COMPRESO IL FISSAGGIO CON VITI E TASSELLI DI INTERASSE NON OLTRE .....ER QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE L'IMPERMEABILIZZAZIONE, SIGILLATURA, RIFINITURA E RINFORZO DEGLI ANGOLI DELL'ISOLANTE	27
VEN24-01CAM.05 - ISOLAMENTI TERMICI CAM (Criteri Ambientali Minimi) - COPERTURE PIANE O INCLINATE	28
VEN24-01CAM.06 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM	28
VEN24-08 - OPERE DIFESA SUOLO	28
VEN24-08.01 - SCAVI	28
VEN24-08.01.01 - SCAVO DI SBANCAMENTO	28
VEN24-08.01.01.00 - SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE	28
VEN24-AT.01.08.c - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	28
VEN24-AT.03.03.a - NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	28
VEN24-AT.06.01.00 - NOLO A FREDDO DI BETONIERA	28
VEN24-AT.09.08.d - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	28
VEN24-AT - NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)	28
VEN24-AT.01 - NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA	28
VEN24-AT.01.01 - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE	29
VEN24-AT.01.01.a - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	29
VEN24-AT.01.02 - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO	29
VEN24-AT.01.02.a - NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	29
VEN24-AT.01.08 - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO	29
D.01.08.c - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	29
D.01.08.d - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	29
VEN24-AT.01.08.a - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	29
VEN24-AT.01.08.b - NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	29

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-AT.01.12 - NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE	29
VEN24-AT.01.12.a - NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	29
VEN24-AT.09 - NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA	29
VEN24-AT.09.02 - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO	30
VEN24-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	30
VEN24-AT.09.11 - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE	30
VEN24-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	30
VEN24-AT.11 - NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO	30
VEN24-AT.11.05 - NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA	30
VEN24-AT.11.05.c - NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	30
VEN24-PR-A.04.60.a - BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 30X24X25	30
VEN24-PR-A.04.60.d - BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM AD INCASTRO DIM. CM 45X24X25	30
VEN24-PR-A.04.61.a - BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 25X15X49	30
VEN24-PR-A.04.61.b - BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO CAM PER MURATURA ARMATA DIM. CM 30X15X44	30
VEN24-PR-A.12.22.e - TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN16 diametro esterno 500 mm	30
VEN24-PR-A.20.13.00 - NASTRO DI SEGNALAZIONE	31
VEN24-PR-A - MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)	31
B.20.15 - Bocchettone in PVC per pluviali	31
VEN24-PR-A.01 - CEMENTI E LEGANTI	31
VEN24-PR-A.01.02 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	31
VEN24-PR-A.01.02.00 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	31
VEN24-PR-A.05 - LEGNAMI	31
VEN24-PR-A.05.02.00 - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	31
VEN24-PR-A.05.02 - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	31
VEN24-PR-A.05.02.a - TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 25 mm	31
VEN24-PR-A.05.02.b - TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 30 mm	31
VEN24-PR-A.05.02.c - TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 40 mm	31
VEN24-PR-A.05.02.d - TAVOLE IN ABETE per costruzioni spessore 50 mm	32
VEN24-PR-A.06 - ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI	32
VEN24-PR-A.06.08 - PRIMER	32
VEN24-PR-A.06.08.b - PRIMER Primer bituminoso	32
VEN24-PR-A.06.33 - MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA’ FREDDO 20 °C	32
B.06.33.c - Guaina Broof T2 - pedonabile	32
VEN24-PR-A.06.33.b - MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. Spessore 4 mm.	32
VEN24-PR-A.08 - MATERIALI METALLICI	32
B.08.73 - Maniglia in alluminio per serramenti	32
B.08.73.a - in alluminio	32
B.08.74 - Porta in profilato d'acciao	32
B.08.75 - Porta in profilato d'acciao a due ante	33
B.08.76 - Porta interna in pvc	33
B.08.77 - Sopraelevazione della recinzione normale	33

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
B.08.77.a - Maglia 10x10cm per campi da calcio\calcetto e rugby.	33
B.08.77.b - Maglia 5x5cm per campi da tennis e similari	33
B.08.78 - Cancello tipo leggero	33
B.08.79 - Cancello tipo pesante	33
VEN24-PR-A.08.01 - ACCIAIO IN BARRE	34
VEN24-PR-A.08.01.b - ACCIAIO tipo B450C controllato	34
VEN24-PR-A.08.02 - RETE ELETTROSALDATA	34
VEN24-PR-A.08.02.00 - RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	34
VEN24-PR-A.08.03 - TRAVI - TUBI	34
VEN24-PR-A.08.03.a - TRAVI - TUBI tipo S235	34
VEN24-PR-A.08.03.b - TRAVI - TUBI tipo S275	34
VEN24-PR-A.08.03.c - TRAVI - TUBI tipo S355	34
VEN24-PR-A.08.03.d - TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	34
VEN24-PR-A.08.03.e - TRAVI - TUBI tipo 500/550	34
VEN24-PR-A.08.03.f - TUBI E BARRE ACCIAIO tipo 950/1050	34
VEN24-PR-A.08.10 - PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI	35
VEN24-PR-A.08.10.c - PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI paletti altezza cm 235	35
VEN24-PR-A.08.10.e - PALETTI,PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI tendifilo per recinzioni	35
VEN24-PR-A.08.11 - RETI METALLICHE PLASTIFICATE	35
B.08.11.e - RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200	35
VEN24-PR-A.08.11.d - RETI METALLICHE PLASTIFICATE Altezza cm 200	35
VEN24-PR-A.08.51 - MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA	35
VEN24-PR-A.08.51.a - MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA preverniciata in acciaio zincato	35
VEN24-PR-A.08.51.d - MANTO DI COPERTURA IN METALLO - LAMIERA PIANA in zinco titanio	35
VEN24-PR-A.10 - TUBAZIONI POLIETILENE	35
VEN24-PR-A.10.10 - TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4	35
B.10.10.d - TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 315 mm	36
VEN24-PR-A.10.10.a - TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm	36
VEN24-PR-A.10.10.b - TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm	36
VEN24-PR-A.10.10.c - TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 250 mm	36
VEN24-PR-A.18 - MATERIALI PER PITTORE E VERNICIATORE	36
VEN24-PR-A.18.14 - PITTURA SINTETICA	36
VEN24-PR-A.18.14.a - PITTURA SINTETICA Bianca smalto	36
VEN24-PR-A.18.14.b - PITTURA SINTETICA Colori di base correnti	36
VEN24-PR-A.18.21 - PITTURA ZINCANTE INORGANICA	36
VEN24-PR-A.18.21.00 - PITTURA ZINCANTE INORGANICA	36
VEN24-PR-A.18.23 - PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE	36
B.18.23.01 - PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE	36
VEN24-PR-A.18.23.00 - PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE	37
VEN24-PR-A.19 - MATERIALI VARI - 1	37
VEN24-PR-A.19.08 - MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE	37

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-PR-A.19.08.a - MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi con spessore da 5 a 50 mm in strato unico, da applicare a spruzzo o a cazzuola.	37
VEN24-PR-A.19.08.b - MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per rasature in interventi a spessore da 1 a 3 mm, da applicare a spruzzo o a mano	37
VEN24-PR-A.19.08.c - MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE per interventi a spessore da 10 a 200 mm in strato unico, da applicare per colaggio	37
VEN24-PR-A.19.39 - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA	37
B.19.39.d - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	37
B.19.39.e - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	37
VEN24-PR-A.19.39.c - PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	38
VEN24-PR-A.19.40 - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA	38
B.19.40.d - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 40 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	38
B.19.40.e - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 80 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	38
VEN24-PR-A.19.40.c - PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60 COMPRESENSIVI DI MATERIALE DI FISSAGGIO	38
VEN24-PR-A.21 - SERRAMENTI IN LEGNO	38
B.21.27 - Lastra in policarbonato alveolare per stadio Euganeo	38
B.21.27.a - Lastra in policarbonato alveolare trasparente UV dim. 1000x6300mm spess.10mm	38
VEN24-PR-A.76 - MATERIALI STRADALI	38
VEN24-PR-A.76.31 - ELEMENTI METALLICI ACCESSORI	38
VEN24-PR-A.76.31.h - FILO DA TENSIONE DIAM. 3.2 mm ZINCATO E PLASTIFICATO PER RECINZIONI METALLICHE PLASTIFICATE	38
VEN24-PR-A.97 - SMALTIMENTO DI MATERIALE	39
VEN24-PR-A.97.01 - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE	39
B.97.01.f - Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)	39
VEN24-PR-A.97.01.a - Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	39
VEN24-PR-A.97.01.h - Per materiali ferrosi	39
VEN24-PR-A.98 - MATERIALI VARI - 2	39
VEN24-PR-A.98.03 - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	40
VEN24-PR-A.98.03.00 - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	40
VEN24-PR-A.98.19 - CONSUMI	40
VEN24-PR-A.98.19.a - CONSUMO CARBURANTE	40
VEN24-PR-A.98.86 - SERRAMENTI FINESTRE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI	40
VEN24-PR-A.98.86.a - SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)	40
VEN24-PR-A.98.86.b - SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 100x80 (0,80 mq)	40
VEN24-PR-A.98.86.c - SERRAMENTI FINESTREE PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS NORMALI serramento base 80x130 (1,04 mq)	40
VEN24-PR-A.98.90 - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO	40
VEN24-PR-A.98.90.a - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x130 (0,91 mq)	40
VEN24-PR-A.98.90.b - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x150 (1,05 mq)	40
VEN24-PR-A.98.90.c - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x200 (1,40 mq)	41
VEN24-PR-A.98.90.d - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO serramento base 70x220 (1,54 mq)	41
VEN24-PR-A.98.91 - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO	41
VEN24-PR-A.98.91.a - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x130 (1,56 mq)	41
VEN24-PR-A.98.91.b - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq)	41

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN24-PR-A.98.91.c - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x200 (2,40 mq)	41
VEN24-PR-A.98.91.d - SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI A TAGLIO TERMICO serramento base 120x220 (2,64 mq)	41
VEN24-PR-A.98.103 - PORTE INTERNE IL ALLUMINIO SPECCHIATE	41
VEN24-PR-A.98.103.a - PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE un'anta luce 80x210 un'anta luce 80x210	41
VEN24-PR-A.98.103.b - PORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATEPORTE INTERNE IN ALLUMINIO SPECCHIATE ante luce 120x210 ante luce 120x210	42
VEN24-PR-A.98.104 - PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE	42
VEN24-PR-A.98.104.a - PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE un'anta luce 80x210	42
VEN24-PR-A.98.104.b - PORTE INTERNE IN ALLUMINIO TAMBURATE due ante luce 20x210	42
VEN24-PR-A.98.105 - SERRAMENTI IN PVC	42
VEN24-PR-A.98.105.a - finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K	42
VEN24-PR-A.98.105.b - finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K	42
VEN24-PR-A.98.105.c - finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K	42
VEN24-PR-A.98.105.d - portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K	42
VEN24-PR-A.98.105.e - portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,67 W/m2K	42
VEN24-PR-A.98.105.f - finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.g - finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.h - finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.i - portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.j - portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,30 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.k - finestra, a telaio fisso, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.l - finestra a 1 anta, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.m - finestra a 2 ante, a battente, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.n - portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	43
VEN24-PR-A.98.105.o - portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale, trasmittanza termica Uw ≤ 1,00 W/m2K	43
VEN24-PR-A.99 - MATERIALI PER LA SICUREZZA	44
VEN24-PR-A.99.092 - TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,20	44
VEN24-PR-A.99.092.00 - TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	44
VEN24-PR-B.01.28.b - MALTA BASTARDA CAM, CLASSE M5	44
VEN24-PR-B.01.28.c - MALTA PREMISCELATA PER MURATURE CAM, CLASSE M10	44
VEN24-RU.01.01.a - OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	44
VEN24-RU.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	44
VEN24-RU.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	44
VEN24-RU - MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)	44
VEN24-RU.01 - MANODOPERA EDILE	44
VEN24-RU.01.02 - OPERAIO SPECIALIZZATO	44
VEN24-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	44
VEN24-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO	45
VEN24-RU.01.02.b0 - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	45
VEN24-RU.05.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	45
VEN24-RU.05.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	45

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
Z5 - LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE	45
Z5.A0 - Lavori di difficile valutazione e preventivazione	45
Z10 - Oneri della sicurezza	45
Z10.01 - Oneri relativi alla sicurezza	45