



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI PADOVA
N. 32742/96/2T DEL 6-12-1996

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

PERIZIA DI VARIANTE n. 1

Lavori: LLPP EDP 2021/089 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI PRESSO EX FORO BOARIO – LOTTO 1 (CUP: H97H21000700004; CIG: 957831860F)

Impresa: TMC Technology Srl con sede a Brusciano (NA) – Codice Fiscale e P.IVA 06265001211 (cod. fornitore 59386)

Contratto: Determinazione aggiudicazione n. 2023/57/0224 del 28/04/2023
Contratto d'appalto Registro N. 80468 sottoscritto in data 04/10/2023;

Importo di progetto: € 1.300.000,00, inclusi € 5.568,54 per oneri sicurezza,

Ribasso: (- 18,888 % su € 1.104.295,26) = - € 208.579,29

Importo affidamento: € 901.284,51 inclusi oneri per sicurezza

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Tra il Comune di Padova con sede a Padova in Via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato da arch. Diego Giacon nella sua veste di RUP

e

l'impresa TMC Technology Srl con sede a Brusciano (NA) – Codice Fiscale e P.IVA 06265001211, rappresentata dal sig. Domenico CIANCI, legale rappresentante dell'Impresa

PREMESSO CHE

- deliberazione di G.C. n. 591 del 22/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione edifici comunali presso ex Foro Boario", dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, finanziato con mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per € 1.280.000,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a e con fondi propri per € 20.000,00;
- con determinazione a contrattare n. 2023/57/0043 del 06/02/2023 sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (l'art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, quale criterio di individuazione del miglior offerente. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo erano escluse automaticamente;
- VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 27/03/2023 e 31/03/2023 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa TMC Technology Srl, con il ribasso del 18,888%, atteso che, ai sensi dell'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria;
- il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 182390 del 21/04/2023);

- con Determinazione n. 2023/57/0224 del 28/04/2023 a firma del Funzionario Diego Giacon, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa TMC Technology Srl con sede a Brusciano (NA) Codice Fiscale e P.IVA 06265001211 (cod. fornitore 59386) che ha offerto il ribasso del 18,888% per l'importo complessivo di € 1.300.000,00, oneri e IVA 10% compresi.
- con Contratto di Appalto Rep. n. 80468 del 04/10/2023 è stato formalizzato l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa TMC Technology Srl;
- con verbale in data 07/11/2023 sono stati consegnati i lavori sopraindicati che dovevano essere compiuti in 300 (trecento) giorni consecutivi dalla consegna e come specificato nel verbale di consegna stesso entro il 03/09/2024;

Visto quanto sopra, come previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'articolo 106, con la presente si relaziona che in fase di esecuzione dei lavori sono emerse alcune situazioni impreviste quali:

- fenomeni di infiltrazione dalla copertura e perdite dei pluviali interni alle murature, del Corpo B del complesso edilizio, a seguito dei quali si è reso necessario valutare come intervenire per garantire una impermeabilizzazione sufficiente ai locali sottostanti. E' stato quindi necessario, quale fase propedeutica alle operazioni di impermeabilizzazione, eseguire una verifica strutturale del solaio di copertura costituito da travetti e laterizi. I risultati soddisfacenti della verifica hanno permesso di prevedere un intervento in copertura comprensivo di:
 - pulizia delle superficie di estradosso;
 - realizzazione di massetto alleggerito;
 - inserimento di isolante termico;
 - applicazione di doppio strato di guaine elastomeriche;
 - altre opere accessorie necessarie quali il recupero delle cornici e opere di lattorniere.
- i pannelli di tamponamento in cls. verticali del Corpo B, nei punti di apertura di nuove porte e di passaggio dei cavidotti per gli impianti in progetto, hanno presentato una situazione strutturale critica che non garantiva la tenuta dei carichi sovrastanti per cui si è reso necessario prevedere delle idonee strutture a portale in acciaio a rinforzo delle "piattabande" fragili;
- le facciate esterne in calcestruzzo armato, sempre del Corpo B, una volta verificate, tramite ispezioni accurate e battiture con martello, hanno evidenziato la necessità di un recupero, in vari punti, dei ferri di armatura tramite rimozione delle parti deteriorate in fase di sfaldamento, allargamento sino a trovare un supporto solido per l'aggancio del nuovo materiale, messa in luce dei ferri d'armatura corrosi, pulizia del metallo con idonea strumentazione, soffiatura dei materiali residui, trattamento protettivo dei ferri e ricostruzione volumetrica di quanto precedentemente rimosso mediante applicazione di idonea malta cementizia.
- il solaio in cemento armato del Corpo A ha evidenziato, ad un più attento esame, la presenza di numerosi punti con copriferro in fase di distacco e la presenza di vecchi punti di aggancio in acciaio, relativi alle specifiche attività svolte in origine nei locali oggetto di intervento, attualmente in condizioni tali da non garantire un aggrappaggio sufficiente per l'intonaco intumescente previsto. Si rende necessario quindi un intervento per recuperare i copriferri e trattare gli elementi in acciaio al fine di dare esecuzione con sufficiente garanzia di successo all'applicazione degli intonaci speciali come previsto in fase di progettazione.
- la fornitura dell'energia elettrica, che era prevista da una cabina di trasformazione realizzata nell'ambito del P.U.A. adiacente, la cui esecuzione è stata posticipata nel tempo, dovrà essere garantita da un nuovo allacciamento con necessità di predisporre un cavidotto interrato molto più lungo del previsto;
- da una più dettagliata valutazione delle esigenze degli utilizzatori finali dei locali oggetto dell'intervento, è emersa la necessità di prevedere la predisposizione per fornitura di gas metano. Si è constatato inoltre l'esigenza di modificare la linea di adduzione della fornitura acqua sanitaria con variazioni in aumento degli scavi e dei condotti necessari oltre che dei relativi accessori.



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

Per la soluzione di quanto sopra espresso, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016, oltre a quelli già approvati con:

- Verbale di Concordamento n. 1 per n. 14 Nuovi Prezzi firmato dalle parti in data 26/03/2024;
- Verbale di Concordamento n. 2 per n. 15 Nuovi Prezzi (dal NP.15 al NP.29) firmato dalle parti in data 03/05/2024;

vengono concordati ulteriori n. 25 Nuovi Prezzi, come da elaborato "Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3".

Di questi Nuovi Prezzi 15 sono stati recepiti dal Prezzario della Regione Veneto 2023, 2 dal Prezzario DEI 2024 e 8 sono stati oggetto di analisi prezzi.

Per corrispondere alle esigenze su indicate, si sono dovute rideterminare inoltre le quantità da assegnare, in negativo o positivo, ad ogni singola partita di lavori.

Si è determinata quindi una variazione in aumento dell'originario importo di contratto pari a netti € 176.903,38, oneri per la sicurezza inclusi, così che l'importo contrattuale complessivo si modifica passando da € 901.284,51 (comprensivo di oneri per la sicurezza) ad € 1.078.187,89 (sempre comprensivo di oneri). La variazione in aumento netto di € 176.903,38 corrisponde ad una percentuale in aumento del 19,63% dell'importo contrattuale originario nel rispetto dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Contestualmente si precisa che gli oneri per la sicurezza subiscono variazioni in quanto, essendo la contabilizzazione dei lavori a misura, gli oneri stessi sono stati commisurati e rapportati alle effettive lavorazioni oggetto della perizia in corso di approvazione.

Per l'esecuzione delle nuove opere si rende necessario infine un ulteriore aumento del tempo contrattuale di giorni 90 (novanta).

visto tutto quanto sopra descritto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Impresa TMC Technology Srl assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa, che le parti dichiarano di conoscere e che congiuntamente sottoscrivono e considerano integralmente riportata e trascritta nel presente atto anche se non materialmente allegata. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, per lavorazioni originariamente non previste che si concordano con il presente atto.

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari ad € 176.903,38 come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia	€ 1.078.187,89
A dedurre importo contratto originario	€ 901.284,51
Importo di Perizia	€ 176.903,38

Articolo 3

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 13.668,54 (tredicimilaseicentossantotto/54), aumentati rispetto al progetto originario in quanto, essendo valutati a misura, nella variante sono stati commisurati all'effettiva entità dell'intervento.

Articolo 4

L'Impresa si obbliga a eseguire le opere di cui alla perizia in oggetto senza alcuna richiesta di indennizzi o maggiori oneri oltre ai corrispettivi previsti nella perizia stessa.

Per quanto non espressamente modificato dal presente documento, restano valide le clausole del Contratto di Appalto N. 80468 sottoscritto in data 04/10/2023.



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

Articolo 5

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione, l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente alla medesima aliquota (7,56%) prevista nel contratto originario per l'importo del presente atto e pari quindi a € 13.365,40 (€ tredicimatrecentosessantacinque/40).

Articolo 6

Per effetto di quanto esposto nelle premesse il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato contrattualmente in giorni 300 (trecento), viene aumentato di gg. 90 (novanta), arrivando pertanto a un totale contrattuale di gg. 390 (trecentonovanta).

Articolo 7

L'impresa, relativamente al maggior tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori, dichiara di rinunciare sin da ora alla pretesa di maggiori oneri di qualunque genere e tipo derivanti o derivabili da tale maggiore durata, ivi compresi – a mero titolo esemplificativo - quelli per eventuale minore produttività giornaliera o mancato ammortamento di macchinari.

Articolo 8

Con la sottoscrizione della presente perizia si intendono espressamente rinunciate, da parte dell'Impresa, le riserve eventualmente sin qui apposte nella contabilità. Le future eventuali riserve potranno riguardare solo fatti e circostanze successivi all'approvazione della presente perizia. Si dà atto infatti che la perizia pone rimedio e soluzione nell'insieme alle problematiche sin qui insorte con reciproca soddisfazione dell'Impresa e dell'Amministrazione.

Articolo 9

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, a esclusione dell'Iva, sono a carico dell'Impresa, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'Impresa ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 10

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese dell'Impresa ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, essendo l'oggetto delle prestazioni assoggettato a Iva.

Articolo 11

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49 del 07/03/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi che saranno assoggettati allo stesso ribasso percentuale di cui ai prezzi originari di contratto:

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n° 3

NP.30 Fornitura e posa di Linea Vita Fornitura e posa di nuova linea vita

Fornitura e posa di Linea Vita Fornitura e posa di nuova linea vita costituita da: - GANCIO IN ACCIAIO INOX - BARRA FILETTATA M12X160 CR 5.8 ZINCATA comprensiva di dado e rondella - FERMA SCALA con fissaggio per superficie piana - TARGHETTA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO - Elaborato grafico redatto, timbrato da Tecnico abilitato, in formato digitale - MANUALE D'USO, MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE, in formato digitale - INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA - Per tutta la lunghezza della copertura (circa 30 mt.). Incluso ogni onere, assistenze, opere provvisorie, materiali, mezzi d'opera e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

€ Cad. 3.232,00

NP.31 - Pittura interna pareti a mano

Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile abitazione Bianche acriliche o colori tenui a scelta D.L. per interni. Ogni onere per materiali, assistenze, mezzi d'opera, opere provvisorie e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte si intende incluso.



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

€ a mq 7,00

NP.32 - Pulizia superfici cls

Pulitura di superfici in calcestruzzo mediante uso di idropulitrice ad alta pressione, per esportare vecchi oli di getto, pulviscolo, parti in fase di decoesione che inficino l'adesione della seguente lavorazione di intonacatura. Ogni onere per materiali, assistenze, mezzi d'opera, opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi, pulizia finale, smaltimento materiali di risulta e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte si intende incluso.

€ a mq 5,95

NP.33 - Recupero ferri solaio

Intervento di messa in luce dei ferri d'armatura corrosi, pulizia del metallo con percussore ad aghi o spazzolatura meccanica, spolveratura al fine di rimuovere ogni traccia di polvere o materiale che possa compromettere i successivi trattamenti; Segue trattamento protettivo dei ferri d'armatura mediante stesura a pennello di boiaccia cementizia monocomponente a base di leganti cementizi e inibitori di corrosione avente anche funzione di ponte di adesione. Ogni onere per materiali, assistenze, mezzi d'opera, opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi, pulizia finale, smaltimento materiali di risulta e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte si intende incluso.

€ a mq 3,00

NP.34 Recupero profili di aggancio in acciaio

Recupero dei Profili di aggancio integrati al soffitto in calcestruzzo comprendente: Spazzolatura dei profili metallici e successivo trattamento anticorrosivo mediante stesura a pennello di passivante avente anche funzione di ponte di adesione; compreso ponteggio mobile. Ogni onere per materiali, assistenze, mezzi d'opera, opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi, pulizia finale, smaltimento materiali di risulta e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte si intende incluso.

€ Cad. 1,90

NP.35 - LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 25 mmq (M.01.37.04 Listino Regione Veneto 2023)

LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

€ a m 9,03

NP.36 - LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 50 mmq (M.01.37.06 Listino Regione Veneto 2023)

LINEA in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16R16 ... 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi simili. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

€ al m 12,70

NP.37 - Fornitura e posa di nuovo punto di fornitura energia elettrica

Fornitura e posa di nuovo punto di fornitura energia elettrica compreso manufatto PREFABBRICATO TIPO ENEL per l'alloggiamento del punto di consegna energia e dell'interruttore a protezione della linea elettrica in partenza. Nel valore sono compresi i conduttori elettrici per il collegamento tra punto di consegna e quadro elettrico Q.C.ENEL dimensionato secondo elaborati grafici, il centralino in materiale plastico IP65 con tutta la componentistica a pressa cavo e ogni accessorio e minuteria necessaria e l'interruttore Magnetotermico differenziale da concordare con il DL. Si intende compresa anche la posa del manufatto, oltre ad eventuale zoccolo in cemento da realizzare per la posa dello stesso. Sono compresi tutti gli oneri e gli accessori per la corretta posa sia del quadro, manufatto e cavidotto, con relativo ripristino della superficie scavata e conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo. L'opera si deve rendere finita, posata a regola d'arte, collaudata e funzionante.

€ cad. 1.500,00

NP.38 - Recupero di tutti i pluviali

Recupero di tutti i pluviali presenti nei magazzini ex sala carni comprendente riparazioni delle perdite mediante saldatura di apposita lamiera zincata del pluviale ove ci sia presenza di perdite, raschiatura e preparazione delle superfici per successiva applicazione di antiruggine e vernice con colori a scelta della D.L. Ogni onere per forniture, trasporti, carichi, scarichi, materiali di ogni genere, mezzi d'opera, opere provvisorie, assistenze di ogni genere, pulizie, trasporti e smaltimenti di materiali di risulta e quant'altro necessario per finire l'opera a regola d'arte si intende incluso.

€ cad. 3.390,00

NP.39 Risanamento/pulizia di pavimentazione Lavoro di risanamento/pulizia di pavimento in gres

Risanamento/pulizia di pavimentazione Lavoro di risanamento/pulizia di pavimento in gres comprendente: - acidatura delle aree ammalorate da residui di malte o colle; - raschiatura manuale o tramite monospazzole; - aspirazione con aspiraliquidi dei residui; - risciacquo finale con lavasciuga e prodotto idoneo. Compreso ogni onere per trasporti, carichi/scarichi, materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, assistenze di ogni genere, smaltimento di materiali di risulta e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

€ cad 2.942,00

NP.40 - FORNITURA E STESA DI FONDAZIONE STRADALE (E.03.08.00 Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura.

€ a mc 72,52

NP.41 - INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) (E.06.07.b Prezzario Regione Veneto 2023)

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L. Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura di reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.

€ a t 17,77

NP.42 - TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE (F.02.08.a Prezzario Regione Veneto 2023)

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.

€ a m 5,89

NP.43 - FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE (F.02.09.a Prezzario Regione Veneto 2023)

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ a mq 3,36



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

NP.44 - COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7 (F.04.10.b Prezzario Regione Veneto 2023) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
€ a mq 1,92

NP.45 - FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI (F.04.51.a Prezzario Regione Veneto 2023)

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compreso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindatura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
€ a mc 9,30

NP.46 - STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55% (F.04.57.a Prezzario Regione Veneto 2023) Stabilizzazione a cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine stabilizzatrici previo stesa di cemento 32.5 R in ragione del 3.50 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale compreso di 30 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione si comporrà in generale delle seguenti operazioni: - stesa del cemento sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno; - miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali ad una pezzatura max. di 20 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare; - regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a piede di montone del peso non inferiore a 16 ton onde garantire la richiesta densità del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla miscelazione; - spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 1.20 kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della perfetta maturazione. Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 800 kg/cm² nell'intervallo di carico compreso tra 1.50 ÷ 2.50 kg/cm² verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro. Nel prezzo è compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale necessario, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie. Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato, che dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali. Restano esclusi gli



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

scavi, le demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ a mq 9,47

NP.47 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm (F.10.14.a Prezzario Regione Veneto 2023)

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrato esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di scarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 102,61

NP.48 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm (F.10.14.b Prezzario Regione Veneto 2023)

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrato esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di scarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 141,88

NP.49 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm (F.10.14.c Prezzario Regione Veneto 2023)

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrato esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di scarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 164,49

NP.50 - CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm (F.10.29.a Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 218,82

NP.51 - CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - DIMENSIONI INTERNE 50x50 cm (F.10.29.b Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 382,90

NP.52 - CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm (F.10.29.c Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ cad. 550,13

NP.53 - TUBAZIONI CORRUGATE diametro esterno 125 mm (F.11.15.g Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo.

€ a m 7,79

NP.54 F.13.06.a - BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm (Prezzario Regione Veneto 2023)

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA
IN MODO VIRTUALE -
AUTORIZZAZIONE AGENZIA
DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI PADOVA
N. 32742/96/2T DEL 6-12-1996

COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo 60 – 35131 Padova ☎ tel 049/8204301 – fax 049/8207108 – pec ediliziapubblica@pec.comune.padova.it

(fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

€ a mq 10,11

----- Fine Elenco NP -----

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'IMPRESA

CIANCI
DOMENICO

.....05.07.2024.....
10:52:06
GMT+00:00



IL DIRETTORE DEI LAVORI

RAGONA LORIS
ANDREA
COMUNE DI PADOVA
05.07.2024.12:05:07...
GMT+01:00



II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

...
GIACON DIEGO
COMUNE DI.....
PADOVA
08.07.2024 10:07:57
GMT+01:00

