Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA

CANALI

Progetto n° AQ_1_2025

5

Progettisti: Dott. Riccardo Morganti

RICCARDO MORGANTI
COMUNE DI PADOVA
19.06.2025 13:37:27 UTC

RUP CRINA DENISA OLARU COMUNE DI PADOVA 19.06.2025 15:38:15 UTC
Ing. Crina Denisa Olaru

Capo Settore: Dott. Agr. Degl'Innocenti Ciro

Progetto esecutivo

Elaborato: ELPU

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F10	**MANODOPERA**				
F.10.10	**MANODOPERA EDILE**				
F.10.10.A	Operaio IV livello	ora	33,42	**42,28**	VEN24-RU.01.01.a
F.10.10.B	operaio specializzato	ora	31,67	**40,06**	VEN24-RU.01.02.a
F.10.10.C	Operaio qualificato	ora	29,38	**37,17**	VEN24-RU.01.03.a
F.10.10.D	Operaio comune	ora	26,39	**33,38**	VEN24-RU.01.04.a
F.10.20	**MANODOPERA PER OPERE A VERDE**				
F.10.20.A	Operaio specializzato super settore florovivaistico “A”	ora	29,95	**37,89**	VEN24-RU.09.01.a
F.10.20.B	Operaio specializzato settore florovivaistico “B”	ora	28,47	**36,01**	VEN24-RU.09.02.a
F.10.20.C	Operaio qualificato super settore florovivaistico “C”	ora	24,67	**31,21**	
F.10.20.D	Operaio qualificato settore florovivaistico “D”	ora	25,97	**32,85**	VEN24-RU.09.03.a
F.10.20.E	Operaio comune settore florovivaistico “E”	ora	21,77	**27,54**	
F.10.30	Tecnico esperto arboricoltore abilitato – progettista	ora	47,43	**60,00**	
F.10.40	Operatore specializzato ed abilitato per interventi di potatura, consolidamento ed abbattimento di alberi in tree-climbing, ai sensi art 116 del D.Lgs n 81/2008 e s.m.i.	ora	35,57	**45,00**	
F.10.50	**MANODOPERA IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI**				
F.10.50.A	Operaio specializzato	ora	31,93	**40,39**	VEN24-RU.04.02.a
F.10.50.B	Operaio qualificato	ora	28,31	**35,81**	VEN24-RU.04.03.a
F.10.60	**MANODOPERA FABBRO**				
F.10.60.A	Operaio specializzato fabbro	ora	26,24	**33,19**	
F.10.60.B	Operaio qualificato fabbro	ora	25,62	**32,41**	
F.10.60.C	Operaio comune fabbro	ora	22,53	**28,50**	
F.20	**NOLI**				
F.20.10	**AUTOMEZZI**				
F.20.10.10	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile da 11 mc	ora	17,49	**22,12**	VEN24-AT.01.01.a
F.20.10.10.A	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile da 15 mc	ora	22,09	**27,94**	VEN24-AT.01.01.b
F.20.10.10.B	Nolo a freddo di autocarro ribaltabile da 35 quintali	ora	13,75	**17,39**	VEN24-AT.01.01.c
F.20.10.10.C	Nolo a freddo di autocarro con gruetta completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	ora	10,53	**13,32**	VEN24-AT.01.02.a
F.20.10.10.D	Nolo a freddo di autocarro da t 22	ora	33,66	**42,58**	VEN24-AT.01.02.b
F.20.10.10.E	Nolo a freddo di autobotte della portata di 8000 l	ora	41,20	**52,12**	VEN24-AT.01.04.00
F.20.20	**MOTOPOMPE**				
F.20.20.10	Pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc., della potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi:				
F.20.20.10.A	- diametro 50 mm	ora	5,88	**7,44**	
F.20.20.10.B	- diametro 100 mm	ora	6,13	**7,75**	
F.20.20.10.C	- diametro 150 mm	ora	6,76	**8,55**	
F.20.20.10.D	- diametro 200 mm	ora	7,26	**9,18**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.20.30	**MACCHINE PER MOVIMENTI TERRA. LAVORAZIONI AGRARIE**				
F.20.30.10	NOLO A FREDDO DI di Escavatore idraulico gommato da 12 t	ora	32,75	**41,43**	VEN24-AT.01.08.a
F.20.30.20	NOLO A FREDDO DI Escavatore idraulico gommato da 17 t	ora	35,00	**44,28**	VEN24-AT.01.08.b
F.20.30.30	NOLO A FREDDO DI Escavatore idraulico cingolato da 20 t	ora	29,45	**37,25**	VEN24-AT.01.08.e
F.20.30.40	NOLO A FREDDO DI Escavatore idraulico cingolato da 25 t	ora	32,31	**40,87**	VEN24-AT.01.08.f
F.20.30.50	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	ora	10,02	**12,68**	VEN24-AT.01.12.a
F.20.30.60	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	ora	11,26	**14,24**	VEN24-AT.01.12.b
F.20.30.70	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	ora	11,92	**15,08**	VEN24-AT.01.12.c
F.20.30.80	NOLO A CALDO DI Miniescavatore idraulico cingolato/gommato con potenza oltre 20 KW con operatore.	ora	56,91	**71,99**	VEN24-AT.09.11.c
F.20.30.90	Terna da 90 hp.	ora	40,56	**51,31**	
F.20.30.100	Escavatore con risucchio. Escavatore con aspiratore di materiale inerte compreso operatore. Oneri di discarica e quanto altro per dare l'opera eseguita a regola d'arte e priva di costi aggiuntivi.	ora	142,00	**179,63**	
F.20.30.110	Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm.	ora	4,88	**6,17**	
F.20.30.120	Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm.	ora	9,75	**12,33**	
F.20.30.130	NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO, POTENZA TRA 50 E 80 kW. Trattore 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (63 - 100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccoglisassi, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrasassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m.	ora	22,89	**28,96**	VEN24-AT.05.16.e
F.20.30.140	NOLO A FREDDO DI TRATTORE ATTREZZATO, POTENZA OLTRE 90 kW. Trattore forestale 4 R.M. di potenza superiore a 90 kW munito di trincia forestale portata anteriore o posteriore per operazioni di decepugliamento o disboscamento, braccio telescopico falciante con sbraccio fino a 12 metri.	ora	48,82	**61,76**	VEN24-AT.05.16.f
F.20.30.150	NOLO A FREDDO DI TRATTORE CON TRIVELLA CAVA/MACINA CEPPI DELLA POTENZA OLTRE 70 KW	ora	41,23	**52,16**	VEN24-AT.05.16.d
F.20.30.160	Attrezzi vari trainati da trattore (tagliaerba, rullo, erpice, ecc.) - maggiorazione prezzo su quello del trattore.	ora	3,95	**5,00**	
F.20.30.170	Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere.	ora	93,15	**117,83**	VEN24-AT.10.07.00
F.20.40	**MACCHINE PER LAVORAZIONI DI GIARDINAGGIO E POTATURE**				
F.20.40.10.A	Nolo a freddo di soffiatore con motore a 4 tempi	ora	1,89	**2,39**	VEN24-AT.07.21.01
F.20.40.20.B	Nolo a freddo di soffiatore a batteria	ora	2,79	**3,53**	VEN24-AT.07.21.02
F.20.40.20	Attrezzatura per irrorazione a diserbo - pompa irroratrice.	ora	1,82	**2,30**	
F.20.40.30	Nolo a freddo di decespugliatore	ora	6,93	**8,77**	VEN24-AT.07.07.00
F.20.40.40	NOLO A FREDDO DI TAGLIA SIEPI A SCOPPIO. Tagliasiepi con motore a scoppio, lunghezza di taglio 60 cm.	ora	1,89	**2,39**	VEN24-AT.07.28.00
F.20.40.50.A	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, CON CESTO RACCOLTA, TAGLIO 1,2-1,4 m. Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta.	ora	8,72	**11,03**	VEN24-AT.07.34.00
F.20.40.50.B	NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE A LAMA ROTANTE, SENZA RACCOLTA, TAGLIO 1,5-1,8 m. Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, a raggio di sterzata zero scarico laterale, larghezza taglio 150 - 180 cm senza raccolta.	ora	12,40	**15,69**	VEN24-AT.07.35.00
F.20.40.50.C	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA, TAGLIO FINO 0,5 m. Rasaerba semovente con operatore al seguito. Taglio a lama rotante, larghezza di taglio fino a 0,5 m.	ora	2,63	**3,33**	VEN24-AT.07.36.00

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.20.40.50.D	NOLO A FREDDO DI RASAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA, TAGLIO 1,24 - 1,4 M. Rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, taglio a lama elicoidale, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego :larghezza di taglio tra 120 - 140 cm con o senza raccolta	ora	11,33	**14,33**	VEN24-AT.07.37.00
F.20.40.60	Testata trinciatrice forestale completa (da applicare a braccio di trattore o escavatore).	ora	22,83	**28,88**	
F.20.40.70.A	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO LEGGERA FINO 1kW. Motosega leggera da potatura, fino a 1 kW, con lunghezza spranga 25-40 cm.	ora	1,63	**2,06**	VEN24-AT.07.09.01
F.20.40.70.B	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO MEDIA FINO 2kW§Motosega media fino a 2 kW, con lunghezza spranga tra 40 - 55 cm.	ora	2,73	**3,45**	VEN24-AT.07.09.02
F.20.40.70.C	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	ora	5,60	**7,08**	VEN24-AT.07.09.03
F.20.40.80.A	Cippatrice (biotrituratore): - fino a 30 kw	ora	23,60	**29,85**	
F.20.40.80.B	Cippatrice (biotrituratore): - oltre 30 kw	ora	42,60	**53,89**	
F.20.40.90.A	Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore: -fino a 9 kw (12 cv).	ora	11,79	**14,91**	
F.20.40.90.B	Fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore: - da 9 a 15 kw **(**12 - 27 cv**)**	ora	18,89	**23,89**	
F.20.40.120	Zattera di servizio.	ora	23,72	**30,00**	
F.20.50	**PIATTAFORME**				
F.20.50.10.A	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	ora	19,15	**24,22**	VEN24-AT.03.05.a
F.20.50.10.B	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	ora	24,64	**31,17**	VEN24-AT.03.05.b
F.20.50.10.C	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	ora	36,66	**46,37**	VEN24-AT.03.05.c
F.20.50.10.D	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17	ora	51,65	**65,34**	VEN24-AT.11.05.a
F.20.50.10.E	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	ora	57,30	**72,48**	VEN24-AT.11.05.b
F.20.50.10.F	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	ora	69,49	**87,90**	VEN24-AT.11.05.c
F.20.50.20.A	Piattaforma a ragno o picchio: - fino a 14 m (escluso trasporto)	ora	16,00	**20,24**	
F.20.50.20.B	Piattaforma a ragno o picchio: - fino a 18 m (escluso trasporto)	ora	23,90	**30,23**	
F.20.60	**MACCHINARI VARI**				
F.20.60.10	Atomizzatore portato o trainato (senza operatore).	ora	40,40	**51,10**	
F.20.60.20	Nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato (prodotto escluso), con operatore.	ora	24,40	**30,87**	
F.20.60.30	Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 200-350 lt , motore elettrico (escluso personale e trasporto).	giorno	15,81	**20,00**	
F.20.60.40	Gruppo elettrogeno da 10 a 13 kw.	ora	9,47	**11,98**	
F.20.60.50	Illuminazione di cantiere con faro alogeno su cavalletto trasportabile da 1500 W, IP 65.	cad/mese	2,52	**3,19**	
F.20.60.60	NOLO A FREDDO DI TRAPANO ELETTRICO	ora	1,87	**50,10**	VEN24-AT.07.15.00
F.20.60.70	Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm	ora	40,33	**51,02**	VEN24-AT.07.12.00
F.20.60.80	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	ora	13,81	**17,47**	VEN24-AT.02.06.a
F.20.60.90	NOLO A FREDDO DI MOTOPONTONE 8x4,5 attrezzato con escavatore/gru/barra falciante/cippatrice	ora	31,10	**39,34**	VEN24-AT.08.04.c
F.20.60.100	NOLO A FREDDO DI MOTOBARCA portata 9 t, 8 mc dotata di gru con portata 0,6 t/barra falciante	ora	8,20	**10,37**	VEN24-AT.08.09.a
F.20.70	**SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI**				
F.20.70.10	Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di:				
F.20.70.10.A	- legna di scarto	t	32,57	**41,20**	
F.20.70.10.B	- rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	14,75	**18,66**	VEN24-PR-A.97.01.a

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.20.70.10.C	- rifiuti assimilabili agli urbani	t	175,11	**221,51**	
F.20.70.10.D	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	t	70,00	**88,55**	
F.20.80	**COMBUSTIBILI**				
F.20.80.10	Benzina	litro	1,83		
F.20.80.20	Gasolio	litro	1,85		
F.30	**MATERIALI PER GIARDINAGGIO**				
F.30.10	**INERTI PER GIARDINAGGIO**				
F.30.10.10	Stabilizzato Breccia Sarone 0-20 mm.	mc	18,37	**23,24**	
F.30.10.20	Pietrisco 3/6 - 4/8 – 8/12 mm.	mc	17,74	**22,44**	
F.30.10.30	Granulati decorativi 20-40 mm – Nero Ebano, Grigio Perla, giallo, Rosa del Garda.	ton	240,00	**303,60**	
F.30.10.40	Granulati decorativi 20-40 mm – Verde Alpi.	ton	270,00	**341,55**	
F.30.10.50	Granulati decorativi 20-40 mm – Rosa Corallo, Rosso Verona, Bianco Verona.	ton	145,00	**183,43**	
F.30.10.60	Granulati decorativi 20/40 mm, confezione da 25 kg.	cad	6,80	**8,60**	
F.30.10.70	Ardesia nera 25/40mm in scaglie, sacco da 25 kg.	cad	10,80	**13,66**	
F.30.20	**CONCIMI**				
F.30.20.10	Concime ternario in granuli a lenta cessione (sacco da 25 kg).	cad	27,67	**35,00**	
F.30.20.20	Concime ternario in granuli a lenta cessione per tappeti erbosi (sacco da 25 kg).	cad	25,30	**32,00**	
F.30.20.30	Concime ternario in granuli a lenta cessione per piante acidofile (sacco da 5 kg).	cad	8,70	**11,00**	
F.30.30	**DISERBANTI/INSETTICIDI**				
F.30.30.10	Disinfettante aree urbane, battericida-germicida ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con la caratteristica di rimanere attivo anche in presenza di sostanze organiche per 15/20 giorni circa. Prodotto dotato di bassa tossicità e possiede una notevole azione residua (es. disinfezione aree cani).	litro	3,01	**3,81**	
F.30.30.20	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA	litro	15,00	**18,98**	VEN24-PR-A.07.45.04
F.30.30.30	PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA SELETTIVO	litro	30,00	**37,95**	VEN24-PR-A.07.45.03
F.30.30.40	PRODOTTO FITOSANITARIO INSETTICIDA/FUNGICIDA	litro	60,00	**75,90**	VEN24-PR-A.07.45.02
F.30.40	**TERRE E TERRICCI**				
F.30.40.10	TERRENO VEGETALE Terra sciolta (priva di materiali grossolani ed inadatti alla coltivazione) - non devono essere presenti pietre, rami, radici, rizomi e loro parti, agenti patogeni, sali nocivi e di sostanze ritenute tossiche per le piante.	mc	25,50	**32,26**	VEN24-PR-A.07.01.00
F.30.40.20	Terriccio per tappeti erbosi (sacco 70 lt).	cad	6,72	**8,50**	
F.30.40.30	Terriccio universale (sacco 70 lt).	cad	6,57	**8,31**	
F.30.40.40	Terriccio per acidofile (sacco da 80 lt).	cad	8,41	**10,64**	
F.30.50	**TELI, RETI, GEOTESSILI E PACCIAMATURE**				
F.30.50.10	Telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene drenante gr. 100/mq.	mq	0,75	**0,95**	
F.30.50.20	Telo pacciamante in rotolo di juta 1000gr/mq.	mq	1,32	**1,67**	
F.30.50.30	Tubo per protezione antilepre piantine tipo "tubo shelter" quadro in polipropilene alveolare h. 60 cm.	cad	0,04	**0,05**	
F.30.50.40	Corteccia di pino (0-60 mm).	mc	47,43	**60,00**	
F.30.50.50	Pacciamatura di corteccia in sacchi da 70 l.	cad	7,11	**9,00**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.30.50.60	Lapillo vulcanico in big-bags: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile. Di dimensioni 10-18 mm.	mc	37,96	**48,02**	
F.30.50.70	Rete idrica per zolla alberi, arbusti e prato tipo lite-soil, spessore mm 6, dimensioni m 1.75 x 16, biodegradabile (100% cellulosa) in 1-2 anni.	mq	4,19	**5,30**	
F.30.50.80	Rete idrica per zolla alberi, arbusti e prato tipo lite-soil, spessore mm 6, dimensioni m 1.75 x 16, biodegradabile (70% PLA -30% CELLULOSA) in 5-10 anni.	mq	4,35	**5,50**	
F.30.50.90	Strisce idro-assorbenti per fossa terreno per zolla alberi, arbusti e prato tipo lite-soil, spessore mm 6, biodegradabile (100% CELLULOSA) in 1-2 anni.	10 litri	27,67	**35,00**	
F.30.50.100	Strisce idro-assorbenti per fossa terreno per zolla alberi, arbusti e prato tipo lite-soil, spessore mm 6, biodegradabile (70% PLA -30% CELLULOSA) in 5-10 anni.	10 litri	29,25	**37,00**	
F.30.60	**MATERIALE VARIO**				
F.30.60.10	Lama in corten h. 16 cm e spessore 1 mm con picchetti.	m	8,70	**11,01**	
F.30.60.20	Lama in corten h.16 cm e spessore 2 mm con picchetti.	m	12,60	**15,94**	
F.40	**MATERIALE LIGNEO**				
F.40.10	**PALI TUTORI PER ALBERI E ARBUSTI**				
F.40.10.10	legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave, con punta:				
F.40.10.10.A	- lunghezza 2 m, diam. 6 cm	cad	3,59	**4,54**	
F.40.10.10.B	- lunghezza 2,5 m, diam. 6 cm	cad	4,39	**5,56**	
F.40.10.10.C	- lunghezza 3 m, diam. 6 cm	cad	5,21	**6,59**	
F.40.10.10.D	- lunghezza 2 m, diam. 8 cm	cad	5,56	**7,03**	
F.40.10.10.E	- lunghezza 2,5 m, diam. 8 cm	cad	6,95	**8,79**	
F.40.10.10.F	- lunghezza 3 m, diam. 8 cm	cad	8,22	**10,40**	
F.40.20	**PALI PER STACCIONATE**				
F.40.20.10	legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato:				
F.40.20.10.A	- lunghezza 2 m, diam. 8 cm	cad	5,33	**6,74**	
F.40.20.10.B	- lunghezza 3 m, diam. 8 cm	cad	8,45	**10,69**	
F.40.20.10.C	- lunghezza 2 m, diam. 10 cm	cad	7,58	**9,59**	
F.40.20.10.D	- lunghezza 3 m, diam. 10 cm	cad	11,28	**14,27**	
F.40.20.10.E	- lunghezza 2 m, diam. 12 cm	cad	8,62	**10,90**	
F.40.20.10.F	- lunghezza 3 m, diam. 12 cm	cad	13,25	**16,76**	
F.50	**CONSOLIDAMENTI DINAMICI DELLE ALBERATURE**				
F.50.10	Fornitura di set completo per ancoraggi:				
F.50.10.A	- da 2 t	cad	399,21	**505,00**	
F.50.10.B	- da 4 t	cad	282,21	**357,00**	
F.50.10.C	- da 8 t	cad	347,83	**440,00**	
F.50.20	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in polyamide con:				
F.50.20.A	- cavo 12 mm /2 t	m	1,30	**1,65**	
F.50.20.B	- cavo 16 mm /4 t	m	2,17	**2,75**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.50.20.C	- cavo 22 mm /7 t	m	3,24	**4,10**	
F.50.20.D	- cavo 25 mm /10 t	m	4,07	**5,15**	
F.50.30	Fornitura di cavo di consolidamento dinamico in dyneema.	m	8,26	**10,45**	
F.50.40	Fornitura guaina di protezione tubolare.	m	1,43	**1,81**	
F.50.50	Fornitura di fascione asolato specifico, dimensionato a:				
F.50.50.A	- 4 t,75 cm	cad	12,61	**15,95**	
F.50.50.B	- 4 t, 100 cm	cad	13,48	**17,05**	
F.50.50.C	- 4 t, 125 cm	cad	14,35	**18,15**	
F.50.50.D	- 4 t, 150 cm	cad	15,65	**19,80**	
F.50.50.E	- 4 t, 175 cm	cad	16,96	**21,45**	
F.50.50.F	- 7 t, 150 cm	cad	23,04	**29,15**	
F.50.50.G	- 7 t, 175 cm	cad	24,78	**31,35**	
F.50.50.H	- 7 t, 200 cm	cad	26,09	**33,00**	
F.50.50.I	- 7 t, 250 cm	cad	30,87	**39,05**	
F.50.50.L	- 14 t, 150 cm	cad	25,22	**31,90**	
F.50.50.M	- 14 t, 175 cm	cad	26,09	**33,00**	
F.50.50.N	- 14 t, 200 cm	cad	27,39	**34,65**	
F.50.50.O	- 14 t, 250 cm	cad	32,17	**40,70**	
F.60	**FORNITURE MATERIALE VIVAISTICO**				
F.60.10	***Piante arboree***				
F.60.10.10	Piantine forestali VIVAIO REGIONALE VENETO di uno-due anni di età (prezzo franco sede vivaio).	cad	1,77	**2,24**	
F.60.10.20	Piantine forestali VIVAIO REGIONALE VENETO di più di due anni di età (prezzo franco sede vivaio).	cad	1,83	**2,31**	
F.60.10.30	Piantine forestali ERSAF in contenitore: altezza 30-50 cm (prezzo franco sede vivaio).	cad	1,34	**1,70**	
F.60.10.40	Piantine forestali ERSAF in vaso (prezzo franco sede vivaio):				
F.60.10.40.A	- altezza 30-60 cm	cad	2,44	**3,09**	
F.60.10.40.B	- altezza 60-80 cm	cad	3,05	**3,86**	
F.60.10.40.C	- altezza > 80 cm	cad	3,66	**4,63**	
F.60.10.50	**PIANTE IN ZOLLA (Acer negundo,Amelanchier canadensis, Amelanchier ovalis, Cydonia oblonga, Melia azedarach, Populus alba, Populus bolleana, Populus simonii, Populus pyramidalis, Salix alba, Salix babylonica)**				
F.60.10.50.A	- circ. 10-12cm	cad	75,00	**94,88**	VEN24-PR-A.07.64.01
F.60.10.50.B	- circ. 12-14cm	cad	120,00	**151,80**	VEN24-PR-A.07.64.02
F.60.10.50.C	- circ.14-16 cm	cad	145,00	**183,43**	VEN24-PR-A.07.64.03
F.60.10.50.D	- circ.16-18 cm	cad	200,00	**253,00**	VEN24-PR-A.07.64.04
F.60.10.50.E	- circ.18-20 cm	cad	235,00	**297,28**	VEN24-PR-A.07.64.05
F.60.10.50.F	- circ. 20-25 cm	cad	280,00	**354,20**	VEN24-PR-A.07.64.06
F.60.10.50.G	-circ. 25-30 cm	cad	345,00	**436,43**	VEN24-PR-A.07.64.07

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.10.60	**PIANTE IN ZOLLA (Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Alnus in varietà, Betula alba, Broussonetia papyrifera, Catalpa bignonioides, Catalpa bungei, Celtis australis, Cercidiphyllum japonicum, Juglans nigra, Juglans regia, Ligustrum japonicum, Metasequoia glyptostroboides, Morus alba, Morus nigra, Paulownia tomentosa, Platanus acerifolia, Platanus orientalis, Populus tremula, Prunus accolade, Prunus dulcis, Prunus a fiore, Prunus avium, Prunus padus, Prunus subhirtella 'Autunnalis', Pterocarya fraxinifolia, Sophora japonica, Sophora japonica regent, Tamarix in varietà, Taxodium , 'Greenspire'; Tilia europea, Tilia cordata 'Erecta'; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia flavescens 'Glenleven', Tilia hybrida platyphillos e var. 'Orebro', Tilia spp. in varietà, Ulmus spp. In varietà)**				
F.60.10.60.A	- circ. 10-12cm	cad	90,00	**113,85**	VEN24-PR-A.07.65.01
F.60.10.60.B	- circ. 12-14cm	cad	135,00	**170,78**	VEN24-PR-A.07.65.02
F.60.10.60.C	- circ.14-16 cm	cad	170,00	**215,05**	VEN24-PR-A.07.65.03
F.60.10.60.D	- circ.16-18 cm	cad	215,00	**271,98**	VEN24-PR-A.07.65.04
F.60.10.60.E	- circ.18-20 cm	cad	270,00	**341,55**	VEN24-PR-A.07.65.05
F.60.10.60.F	- circ. 20-25 cm	cad	325,00	**411,13**	VEN24-PR-A.07.65.06
F.60.10.60.G	-circ. 25-30 cm	cad	405,00	**512,33**	VEN24-PR-A.07.65.07
F.60.10.70	**PIANTE IN ZOLLA (Acer buergerianum, Acer campestre, Acer cappadocicum 'Rubrum', Acer freemanii, Acer ginnala, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer rubrum, Aesculus x carnea, Aesculus hyppocastanum, Albizia julibrissin, Carpinus betulus, Carpinus betulus Fastigiata, Castanea sativa, Cercis siliquastrum, Cercis canadensis, Clerodendrum trichotomum, Corylus colurna, Elaeagnus angustifolia, Evodia Tetradium Daniellii, Fagus sylvatica 'Fastigiata', 'Dawyck', Fraxinus spp. in varietà, Ginkgo biloba, Gleditsia triacanthos Inermis/'Sunburst', Hibiscus syriacus, Koelreuteria paniculata, Ligustrum japonicum Variegata, Liquidambar in varietà, Liriodendron tulipifera, Magnolia kobus, Magnolia stellata, Magnolia soulangea, Magnolia grandiflora, Malus spp. in varietà, Ostrya carpinifolia, Platanus platanor "Vallis Clausa", Prunus cerasifera Nigra, Pyrus calleryana Chanticleer, Quercus cerris/palustris/rubra/robur/frainetto/ilex/pubescens Fastigiata, Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'; 'Casque rouge'; 'Monophylla', Umbraculifera e 'Pyramidalis' in varietà, Sophora japonica Pyramidalis, Sophora japonica Pendula, Ulmus glabra Pendula/ montana Globosum, Zelkova serrata)**				
F.60.10.70.A	- circ. 10-12cm	cad	110,00	**139,15**	VEN24-PR-A.07.66.01
F.60.10.70.B	- circ. 12-14cm	cad	155,00	**196,08**	VEN24-PR-A.07.66.02
F.60.10.70.C	- circ.14-16 cm	cad	190,00	**240,35**	VEN24-PR-A.07.66.03
F.60.10.70.D	- circ.16-18 cm	cad	260,00	**328,90**	VEN24-PR-A.07.66.04
F.60.10.70.E	- circ.18-20 cm	cad	315,00	**398,48**	VEN24-PR-A.07.66.05
F.60.10.70.F	- circ. 20-25 cm	cad	360,00	**455,40**	VEN24-PR-A.07.66.06
F.60.10.70.G	-circ. 25-30 cm	cad	425,00	**537,63**	VEN24-PR-A.07.66.07
F.60.10.80	**Crataegus**				
F.60.10.80.10	*Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata 'Paul's scarlet', oxyacantha, kelleri*				
F.60.10.80.10.A	- circ.14-16 cm	cad	104,98	**132,80**	
F.60.10.80.10.B	- circ.16-18 cm	cad	141,29	**178,73**	
F.60.10.80.20	*Crataegus monogyna* h 1,40-1,60 m	cad	27,67	**35,00**	
F.60.10.90	***Davidia involucrata***				
F.60.10.90.A	- h. 1,25-1,50	cad	47,31	**59,85**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.10.90.B	- h. 1,50-1,75	cad	62,17	**78,65**	
F.60.10.100	**Eriobotrya japonica**				
F.60.10.100.10	- in vaso, h 2 – 2,5 m	cad	108,77	**137,60**	
F.60.10.100.20	- ad alberetto, vaso l 50, circ.14-16 cm	cad	92,02	**116,40**	
F.60.10.100.30	- ad alberetto, vaso l 65, circ.16-18cm	cad	134,58	**170,25**	
F.60.10.110	***Lagerstroemia indica***				
F.60.10.110.A	- circ.14-16 cm	cad	118,42	**149,80**	
F.60.10.110.B	- circ.16-18 cm	cad	137,67	**174,15**	
F.60.10.110.C	- circ.18-20 cm	cad	228,89	**289,55**	
F.60.10.120	***Libocedrus decurrens***				
F.60.10.120.A	- h. 2,50-3,00	cad	77,04	**97,45**	
F.60.10.120.B	- h. 3,00-3,50	cad	113,60	**143,70**	
F.60.10.130	***Pistacia chinensis***				
F.60.10.130.A	- in vaso 18 lt.	cad	26,88	**34,00**	
F.60.10.140	**Sorbus**				
F.60.10.140.10	*Sorbus aucuparia*				
F.60.10.140.10.A	- circ. 14-16 cm	cad	102,77	**130,00**	
F.60.10.140.10.B	- circ. 16 -18 cm	cad	127,98	**161,90**	
F.60.10.140.20	*Sorbus intermedia*				
F.60.10.140.20.A	- circ.12-14 cm	cad	67,98	**86,00**	
F.60.10.140.20.B	- circ. 14-16 cm	cad	96,76	**122,40**	
F.60.10.140.20.C	- circ. 16 -18 cm	cad	122,61	**155,10**	
F.60.10.150	***Taxodium disticum***				
F.60.10.150.A	- h. 2,50-3,00	cad	73,12	**92,50**	
F.60.10.150.B	- h. 3,00-3,50	cad	105,40	**133,33**	
F.60.10.150.C	- h. 3,50-4,00	cad	139,95	**177,03**	
F.60.10.160	**Supplemento alle voci precedenti per piante in vaso**	cad	0,20	**0,25**	
F.60.20	**Palme**				
F.60.20.10	*Chamaerops excelsa*	cad	480,51	**607,85**	
F.60.30	**Arbusti**				
F.60.30.10	*Abelia grandiflora* in vaso 3l	cad	4,55	**5,75**	
F.60.30.20	*Acorus calamus* variegato in vaso 18 cm	cad	5,14	**6,50**	
F.60.30.30	*Agave spp.* in vaso 7l	cad	18,34	**23,20**	
F.60.30.40	*Ampelopsis spp*. In vaso 7l	cad	18,58	**23,50**	
F.60.30.50	*Arbutus unedo* in vaso 15 l, h 80-100 cm	cad	16,09	**20,35**	
F.60.30.60	*Aucuba japonica 'Crotonifolia'*, h 60 - 80 cm	cad	15,65	**19,80**	

Nuovo codice	**Descrizione**	**U.M.**	**Prezzo scorporato**	**Prezzo (con SG+U)**	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.30.70	*Berberis atropurpurea nana* in vaso 2 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.80	*Berberis Thumbergii* in vaso, h 60 - 80 cm	cad	11,26	**14,25**	
F.60.30.90	*Bignonia capreolata* in vaso 3 l	cad	9,80	**12,40**	
F.60.30.100	*Buddleia spp.* in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.110	*Buxus sempervirens* in vaso 3 l, h 60-80 cm	cad	6,21	**7,85**	
F.60.30.120	*Callistemon laevis in* vaso 5-7 l, h 60-80 cm	cad	9,45	**11,95**	
F.60.30.130	*Calycanthus praecox* h 125-150 cm	cad	31,70	**40,10**	
F.60.30.140	*Camellia japonica* in vaso 30 l, h. 1 – 1,5 m	cad	67,59	**85,50**	
F.60.30.150	*Carpinus betulus* per siepe in vaso h 120-150 cm	cad	12,21	**15,45**	
F.60.30.160	*Ceratostigma plumbaginoides* in vaso da 1 l	cad	2,37	**3,00**	
F.60.30.170	*Cornus alba elegantissima* in vaso 3 l	cad	4,62	**5,85**	
F.60.30.180	*Cornus florida rubra* a cespuglio h 1,25 – 1,50 m	cad	69,17	**87,50**	
F.60.30.190	*Cornus florida rubra* a cespuglio h 1,75 – 2 m	cad	155,73	**197,00**	
F.60.30.200	*Cornus controversa* variegata h 80-100 cm	cad	32,25	**40,80**	
F.60.30.210	*Cornus mas* ad alberetto:				
F.60.30.210.A	- circ.12-14 cm	cad	102,77	**130,00**	
F.60.30.210.B	- circ.14-16 cm	cad	150,20	**190,00**	
F.60.30.220	*Cornus mas e sanguinea* in vaso h 1 – 1,50 m	cad	16,60	**21,00**	
F.60.30.230	*Cornus mas e sanguinea* a cespuglio h 1,25 - 1,50 m	cad	17,39	**22,00**	
F.60.30.240	*Cornus sanguinea* ad alberetto:				
F.60.30.240.A	- circ.12-14 cm	cad	79,05	**100,00**	
F.60.30.240.B	- circ.14-16 cm	cad	102,77	**130,00**	
F.60.30.250	*Corylus avellana* arbusto:				
F.60.30.250.A	- h 1,50 - 2,00 m	cad	15,31	**19,37**	
F.60.30.250.B	- h 2,00 - 2,50 m	cad	19,76	**25,00**	
F.60.30.260	Corylus colurna:				
F.60.30.260.A	- circ.14-16 cm	cad	79,79	**100,93**	
F.60.30.260.B	- circ.16-18 cm	cad	107,77	**136,33**	
F.60.30.260.C	- circ. 18-20 cm	cad	142,58	**180,37**	
F.60.30.270	*Corylus maxima purpurea* h 80-100 cm	cad	11,46	**14,50**	
F.60.30.280	*Cotinus coggygria "Royal Purple"*	cad	22,13	**28,00**	
F.60.30.290	*Cotoneaster spp*. In vaso 2 l	cad	4,23	**5,35**	
F.60.30.300	*Crataegus carrieri, grignonensis, monogyna, laevigata "Paul's scarlet", oxyacantha* circ. 14-16 cm	cad	99,66	**126,07**	
F.60.30.310	*Deutzia spp*. in vaso 3 l	cad	4,43	**5,60**	
F.60.30.320	*Dracena cordellina* (3 fusti) in vaso 18, h. 100-125 cm	cad	34,15	**43,20**	
F.60.30.330	*Dracena cordellina* in vaso 18 l, h 1,25 - 1,5 m	cad	34,39	**43,50**	

Nuovo codice	**Descrizione**	**U.M.**	**Prezzo scorporato**	**Prezzo (con SG+U)**	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.30.340	*Edgeworthia chrysantha* in vaso 4 l	cad	13,04	**16,50**	
F.60.30.350	*Edgeworthia chrysantha* in vaso 9 - 12 l	cad	20,75	**26,25**	
F.60.30.360	*Eleagnus angustifolia:*				
F.60.30.360.A	- circ. 10-12 cm	cad	41,19	**52,10**	
F.60.30.360.B	- circ.14-16 cm	cad	88,30	**111,70**	
F.60.30.360.C	- circ.16-18 cm	cad	120,87	**152,90**	
F.60.30.370	*Eleagnus x ebbingei* in vaso 24 cm, h 1 - 1,25 m	cad	20,82	**26,33**	
F.60.30.380	*Euonymus alatus* vaso h 60 – 80 cm	cad	18,77	**23,75**	
F.60.30.390	*Evonymus fortunei "Emerald gold"* in vaso 9 l	cad	12,25	**15,50**	
F.60.30.400	*Evonymus fortunei "Emerald gold"* in vaso h 30-40 cm	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.410	*Forsythia spp.* in vaso 3 l	cad	4,43	**5,60**	
F.60.30.420	*Hibiscus militaris* in vaso 4 l	cad	15,81	**20,00**	
F.60.30.430	*Hibiscus syriacus* circ. 12-14 cm	cad	75,69	**95,75**	
F.60.30.440	*Hibiscus syriacus* in vaso 3 l	cad	4,78	**6,05**	
F.60.30.450	*Hydrangea macrophylla* in vaso 18 l	cad	19,76	**25,00**	
F.60.30.460	*Hydrangea petiolaris* in vaso 9 l, h 60 – 80 cm	cad	17,98	**22,75**	
F.60.30.470	*Hydrangea spp.* In vaso 3 l	cad	4,78	**6,05**	
F.60.30.480	*Hypericum patulum "Hidcote" e moserianum "Tricolor"* in vaso 3l	cad	4,39	**5,55**	
F.60.30.490	*Ilex aquifolium* variegata in vaso 7 l, h 60-80 cm	cad	25,93	**32,80**	
F.60.30.500	*Ilex crenata* in vaso 9 l, h 60 – 80 cm	cad	13,95	**17,65**	
F.60.30.510	*Ilex crenata* in vaso 18 l, h 80 – 100 cm	cad	20,87	**26,40**	
F.60.30.520	*Jasminum nudiflorum* in vaso 3 l	cad	11,07	**14,00**	
F.60.30.530	*Kerria japonica* in vaso 3 l	cad	4,39	**5,55**	
F.60.30.540	*Lagerstroemia indica* in varieta vaso 3 l	cad	25,14	**31,80**	
F.60.30.550	*Laurus nobilis* h 150 – 180 cm	cad	21,90	**27,70**	
F.60.30.560	*Ligustrum japonicum* Circ 16-18 cm	cad	76,21	**96,40**	
F.60.30.570	*Ligustrum ovalifolium sinense* h 100 - 125 cm	cad	10,67	**13,50**	
F.60.30.580	*Ligustrum ovalifolium sinense* in vaso 2 l, h 80 – 100 cm	cad	3,64	**4,60**	
F.60.30.590	*Lonicera nitida"Maigruen"* in vaso 2 l	cad	5,22	**6,60**	
F.60.30.600	*Loropetalum rubrum* in vaso 3 l	cad	8,38	**10,60**	
F.60.30.610	*Magnolia soulangeana* in varietà h 100 - 125 cm	cad	24,86	**31,45**	
F.60.30.620	*Magnolia stellata* in varietà in vaso 60 - 80 cm	cad	26,01	**32,90**	
F.60.30.630	*Mahonia japonica* in vaso h 60 - 80 cm	cad	20,47	**25,90**	
F.60.30.640	*Mahonia aquifolium Artropurpurea* in vaso h 0,8 – 1,00 m	cad	14,19	**17,95**	
F.60.30.650	*Malus floribunda* in varietà vaso 15 l, h 1,25 – 1,50 m	cad	26,01	**32,90**	
F.60.30.660	*Nandina domestica Firepower'* in vaso 3 l	cad	5,22	**6,60**	

Nuovo codice	**Descrizione**	**U.M.**	**Prezzo scorporato**	**Prezzo (con SG+U)**	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.30.670	*Nandina domestica* in vaso, h 0,8 – 1 m	cad	20,55	**26,00**	
F.60.30.680	*Nerium oleander* in vaso 7 l, h 80 – 100 cm	cad	11,46	**14,50**	
F.60.30.690	*Osmanthus fragrans* in vaso 7 l, h 80 – 100 cm	cad	20,95	**26,50**	
F.60.30.700	*Photinia Fraseri "Red Robin"*, in vaso h = 0,6 - 0,8 m	cad	8,02	**10,15**	
F.60.30.710	*Pinus mugo* in varietà in vaso 7 l, h 30 – 40 cm	cad	21,74	**27,50**	
F.60.30.720	*Pittosporum tobira nano* in vaso 3 l, h 40 – 60 cm	cad	5,91	**7,47**	
F.60.30.730	*Pleoiblastus pygmaeus variegata* in vaso 3 l, h max 1 m	cad	5,53	**7,00**	
F.60.30.740	*Potentilla fruticosa* in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.750	Prunus laurocerasus 'Otto luyken' in vaso 2 l, h 50 – 60 cm	cad	19,57	**24,75**	
F.60.30.760	*Punica granatum* h 1,0 – 1,25 m	cad	17,59	**22,25**	
F.60.30.770	*Punica granatum nano* in vaso 3 l	cad	4,78	**6,05**	
F.60.30.780	*Rosa 'Pink Double Knoch out'* in vaso 2 l	cad	4,74	**6,00**	
F.60.30.790	*Rosa 'Lovely Fair'; ' The Fairy'; 'Alba Meidiland'; 'Schneeflocke'* in vaso 3 l	cad	5,89	**7,45**	
F.60.30.800	Rose a fiore semplice in vaso 3 l	cad	5,96	**7,53**	
F.60.30.810	Rose in varietà in vaso 3 l	cad	4,43	**5,60**	
F.60.30.820	*Rosmarino officinalis prostrato* in vaso da 3 l	cad	3,52	**4,45**	
F.60.30.830	*Salvia officinalis tricolor* in vaso 2 l	cad	2,25	**2,85**	
F.60.30.840	*Santolina chamaecyparissus* in vaso 2 l	cad	2,21	**2,80**	
F.60.30.850	*Spirea japonica, bumalda 'Anthony Waterer' e 'Goldflame'* in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.860	*Spirea x Vanhouttei* in vaso 18 cm	cad	6,60	**8,35**	
F.60.30.870	*Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'* in vaso da 3 l	cad	4,35	**5,50**	
F.60.30.880	*Syringa vulgaris* in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.890	*Teucrium fruticans* in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.900	*Thymus x citriodorus* in vaso 2 l	cad	3,16	**4,00**	
F.60.30.910	*Viburnum davidii e propincuum* in vaso 3 l	cad	5,93	**7,50**	
F.60.30.920	*Viburnum lucidum* in vaso 9 l, h 60 – 80 cm	cad	11,26	**14,25**	
F.60.30.930	*Viburnum Opulus* in vaso h 30-40 cm	cad	4,39	**5,55**	
F.60.30.940	*Viburnun tinus 'Francesino'* in vaso h 40 - 60 cm	cad	4,66	**5,90**	
F.60.30.950	*Weigela florida variegata nan*a in vaso 3 l	cad	4,58	**5,80**	
F.60.30.960	*Yucca gloriosa* in vaso 30 l	cad	32,57	**41,20**	
F.60.30.970	Yucca in varietà in vaso 7 l	cad	16,21	**20,50**	
F.60.30.980	*Yucca rostrata* in vaso 7 l	cad	20,95	**26,50**	
F.60.40	**Erbacee e bulbose**				
F.60.40.10	Carex in varietà in vaso 1 l	cad	3,83	**4,85**	
F.60.40.20	Carex variegato in vaso 3 l	cad	5,14	**6,50**	
F.60.40.30	*Chrysanthemum maximum 'Polaris'* in vaso 2 l	cad	4,74	**6,00**	

Nuovo codice	**Descrizione**	**U.M.**	**Prezzo scorporato**	**Prezzo (con SG+U)**	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.40.40	*Convallaria japonica* in vaso 16 cm	cad	3,16	**4,00**	
F.60.40.50	*Cortaderia selloana 'Splendid Star'* in vaso 3 l	cad	5,30	**6,70**	
F.60.40.60	*Cortaderia selloana 'Splendid Star'* in vaso 9 l	cad	13,00	**16,45**	
F.60.40.70	Crocus in varietà	cad	0,28	**0,35**	
F.60.40.80	Erbacee perenni in varietà in vaso 2 l	cad	3,56	**4,50**	
F.60.40.90	Erbacee perenni in varietà in vaso quadrato 1 l	cad	2,37	**3,00**	
F.60.40.100	*Festuca glauca* vaso 1 l	cad	3,16	**4,00**	
F.60.40.110	*Festuca glauca* vaso 3 l	cad	4,94	**6,25**	
F.60.40.120	Giacinti in varietà	cad	0,66	**0,83**	
F.60.40.130	*Hedera helix* in varietà in vaso 3 l, h 80 – 100 cm	cad	5,83	**7,38**	
F.60.40.140	Hedera in varietà in vasetto	cad	1,19	**1,50**	
F.60.40.150	Helicrysum in varietà vaso 2 l	cad	4,35	**5,50**	
F.60.40.160	Hemerocallis in varietà vaso 3 l	cad	5,02	**6,35**	
F.60.40.170	*Hosta aureomarginata* in vaso 3 l	cad	6,25	**7,90**	
F.60.40.180	*Imperata cilindrica* in vaso 3 l	cad	7,21	**9,13**	
F.60.40.190	*Iris germanica* in vaso 1 l	cad	3,79	**4,80**	
F.60.40.200	*Lavandula angustifolia* in vaso da 2 l	cad	3,95	**5,00**	
F.60.40.210	*Liriope muscari variegatum* in vaso 3 l	cad	5,14	**6,50**	
F.60.40.220	*Miscanthus sinensis 'Morning light'* in vaso 60 l (esemplare)	cad	98,81	**125,00**	
F.60.40.230	*Miscanthus strictus* o *variegatum* o *Zebrinus* in vaso 10 l	cad	13,40	**16,95**	
F.60.40.240	*Miscanthus strictus* o *variegatum* o *Zebrinus* in vaso 3 l	cad	5,38	**6,80**	
F.60.40.250	*Panicum virgatum 'Heavy metal'* in vaso 7-9 l	cad	13,83	**17,50**	
F.60.40.260	*Panicum virgatum 'Heavy metal'* in vaso 3l	cad	4,55	**5,75**	
F.60.40.270	*Panicum virgatum 'Heavy metal'* in vaso 50 l (esemplare)	cad	98,81	**125,00**	
F.60.40.280	*Pennisetum alopecuroides viridescens e hamelin* in vaso 3l	cad	4,94	**6,25**	
F.60.40.290	*Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'* in vaso 3 l	cad	5,14	**6,50**	
F.60.40.300	*Pennisetum setaceum 'Rubrum'* in vaso 35 l (esemplare)	cad	69,17	**87,50**	
F.60.40.310	*Perovskia atriplicifolia* in vaso 3 l	cad	5,06	**6,40**	
F.60.40.320	*Philadelphus colonnarius* vaso 3 l	cad	4,51	**5,70**	
F.60.40.330	*Phormium teanax 'Tricolor'* in vaso h 0,8 – 1 m	cad	14,70	**18,60**	
F.60.40.340	*Phormium tenax variegatum* in vaso 9 l, h 0.8 - 1,00 m	cad	22,77	**28,80**	
F.60.40.350	Piantine da fiore annuali	cad	0,32	**0,40**	
F.60.40.360	Tulipani e narcisi in varietà	cad	0,33	**0,42**	
F.60.40.370	*Stipa tenuissima* in vaso 3 l	cad	5,14	**6,50**	
F.60.50	**Rampicanti**				
F.60.50.10	*Partenocissus (Ampelopsis) veitchii* vaso 3 l, h 0.8 - 1,00 m	cad	5,30	**6,70**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo scorporato	Prezzo (con SG+U)	VocePrezzario Regione Veneto 2024
F.60.50.20	*Sedum spp*. vaso 1 l	cad	3,16	**4,00**	
F.60.50.30	*Sedum spp.* vaso 2 l	cad	4,74	**6,00**	
F.60.50.40	*Trachelospermum (rincospermum) jasminoides* in vaso 3 l, h 1,0-1,25 m	cad	7,91	**10,00**	
F.60.50.50	*Vinca maior* e *minor* in vaso 1 l	cad	1,98	**2,50**	
F.60.50.60	*Wisteria sinensis* d'innesto vaso 3 l, h 1,5 – 2 m	cad	8,70	**11,00**	
F.60.50.70	Zantedeschia (Calla) in vaso 2 l	cad	11,07	**14,00**	
F.60.60	**Piante da addobbo**				
F.60.60.10	*Taxus baccata* topiato a cono, h 140 – 160 cm	cad	123,52	**156,25**	
F.60.60.20	*Taxus baccata* topiato a palla, h 50 – 60 cm	cad	53,75	**68,00**	
F.60.60.30	*Laurus nobilis* topiato ad alberetto in vaso 25lt.	cad	47,04	**59,50**	
F.60.60.40	*Laurus nobilis* topiato a palla in vaso 15 lt, h. 40-50 cm	cad	26,09	**33,00**	
F.60.60.50	*Laurus nobilis* topiato a palla in vaso 30-35 lt, h. 50-60 cm	cad	48,22	**61,00**	
F.60.60.60	*Laurus nobilis* topiato a palla in vaso 50-55 lt, h. 60-80 cm	cad	63,24	**80,00**	
F.60.60.70	*Cupressocyparis leylandii* topiato a spirale vaso 15 lt, h. 100-125 cm	cad	42,92	**54,30**	
F.60.60.80	*Cupressocyparis leylandii* topiato a spirale vaso 30 lt, h. 150-175 cm	cad	61,74	**78,10**	
F.60.60.90	*Ilex crenata* topiato a cono, vaso 18 lt, h 100-125 cm	cad	49,80	**63,00**	
F.60.60.100	*Ilex crenata* topiato a palla, vaso 18 lt, h 30-35 cm	cad	26,09	**33,00**	
F.60.60.110	*Bamboo spp*. h 1 m	cad	26,09	**33,00**	
F.60.60.120	*Bamboo spp.* h 1,5 - 2 m	cad	29,25	**37,00**	
F.60.60.130	*Bamboo spp.* h 2 – 2,5 m	cad	33,20	**42,00**	
F.60.70	**Astoni di piante da frutto di 2-3 anni**				
F.60.70.10	- in vaso diam. 22 cm	cad	13,83	**17,50**	
F.60.70.20	- a radice nuda di h. 1 m circa	cad	5,53	**7,00**	
F.60.70.30	**Astoni di piante ornamentali in vaso 24 cm con h 2.5-3.5 m**				
F.60.70.30.A	*Acer campestre,rubrum, platanoides; Fagus sylvatica; Ostrya carpinifolia; Carpinus betulus; Prunus avium; Paulwonia tomentosa 'imperialis'; Quercus petrae, pubescens, robur; Fraxinus excelsior L. Fraxinus angustifolia; Oxycarpa Morus alba, nigra; Malus sylvestris; Juglans nigra; Ulmus minor; Alnus glutinosa Gaertn; Pyrus pyraster; Populus alba, nigra; Salix alba, cinerea, triandra, purpurea; Tilia platyphyllos,* cordata; *Ginkgo biloba; Liriodendron tulipifera; Liquidambar styraciflua; Morus alba pendula.*	cad	30,00	**37,95**	
F.60.70.30.B	*Acer saccharum; Prunus mahaleb; Aesculus hippocastum; Quercus ilex; Malus floribunda Siebold (ex Van Houtte); Juglans regia; Zelkova carpinifolia;Amelanchier ovalis; Platanus occidentali, x acerifolia; Prunus spinosa; Sophora japonica; Sorbus domestica; Tilia tomentosa Moench; Celtis occidentalis;Parrotia persica 'Vanessa' o fastigiata; Cercis siliquastrum; Koelreuteria paniculata; Catalpa bungei.*	cad	40,00	**50,60**	
F.60.80	**Sementi, tappeti erbosi in zolle**				
F.60.80.10	Sementi per erbe prative (composizione variabile secondo indicazioni della DL con: Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca pratensis, Poa pratensis, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens)	kg	8,18	**10,35**	VEN24-PR-A.07.02.00
F.60.80.20	Prato pre-coltivato in zolla tipo "ornamentale" (festuche e poe)	mq	9,98	**12,62**	

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.110.40	Diritto di chiamata per ogni chiamata (mezzo telefono, mezzo informativo) che richieda pronto intervento. Il diritto viene riconosciuto per ogni chiamata, indipendentemente se l'intervento urgente o d'emergenza, venga richiesto in orario diurno o notturno, in giorno feriale o festivo e dal numero di interventi richiesti con la singola chiamata.	cad	**200,020**
F.120	**SFALCIO DELL'ERBA**		
F.120.10	**Sfalcio erba con rilascio.** Sfalcio dell'erba con macchina a lama rotante e/o trincia con rilascio omogeneo del materiale di risulta, triturato finemente (MULCHING). L'altezza del taglio non dovrà superare i 5 cm dal piano del terreno. All'interno delle aree piane è compreso il taglio delle superfici inclinate compresi i fossati fino all'asse fosso di proprietà comunale, ogni rifinitura necessaria tramite decespugliamento delle erbe infestanti presenti lungo le superfici pedonali interessate dallo sfalcio quali percorsi in sasso/betonelle, lungo il cordolo del marciapiede contiguo alle aree verdi e la spollonatura degli alberi, intorno agli arredi e manufatti presenti sempre all'interno dell'area. Si deve effettuare la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto non organico e di quei rami caduti che ostacolano le operazioni di sfalcio presenti nell'area e il loro stoccaggio nei siti di raccolta idonei. Superficie:		
F.120.10.A	- da 1 a 500 mq	mq	**0,062**
F.120.10.B	- da 500 a 5000 mq	mq	**0,043**
F.120.10.C	- oltre 5000 mq	mq	**0,028**
	Sfalcio erba con rilascio per l'intero anno partendo dalla data dell'ordine di servizio Sfalcio dell'erba con macchina a lama rotante e/o trincia con rilascio omogeneo del materiale di risulta, triturato finemente (MULCHING). L'altezza del taglio non dovrà superare i 5 cm dal piano del terreno L'altezza del manto erboso non dovrà superare 15 cm dal piano del terreno . All'interno delle aree piane è compreso il taglio delle superfici inclinate compresi i fossati fino all'asse fosso di proprietà comunale, ogni rifinitura necessaria tramite decespugliamento delle erbe infestanti presenti lungo le superfici pedonali interessate dallo sfalcio quali percorsi in sasso/betonelle, lungo il cordolo del marciapiede contiguo alle aree verdi e la spollonatura degli alberi, intorno agli arredi e manufatti presenti sempre all'interno dell'area. Si deve effettuare la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto non organico e di quei rami caduti che ostacolano le operazioni di sfalcio presenti nell'area e il loro stoccaggio nei siti di raccolta idonei. Superficie: per superfici fino a 500 mq		
F.120.10.D	- da 1 a 500 mq	mq	**0,524**
F.120.10.E	- da 500 a 5000 mq	mq	**0,371**
F.120.10.F	- oltre 5000 mq	mq	**0,243**
F.120.20	*Sfalcio erba con asporto.* Sfalcio erba con asporto del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, spollonatura degli alberi presenti dentro l'area, rifinitura con decespugliatore delle sup. pedonali e taglio delle erbe infestanti presenti lungo il cordolo del marciapiede contiguo alle aree verdi. Deve effettuarsi una preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto non organico e di quei rami caduti che ostacolano le operazioni di sfalcio presenti nell'areane e loro stoccaggio nei siti di raccolta idonei. Superficie:		
F.120.20.A	- da 1 a 500 mq	mq	**0,091**
F.120.20.B	- da 500 a 5000 mq	mq	**0,075**
F.120.20.C	- oltre 5000 mq	mq	**0,064**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.120.30	**Sfalcio erba aree scolastiche e di edifici pubblici con spazzatura, raccolta, accumulo e sgombero del materiale.** Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacente alle recinzioni delle aree interessate scolastiche e di competenza di edifici pubblici, con spazzatura, raccolta ed accumulo di tutti i materiali di risulta compreso il fogliame secco a terra e sgombero immediato giornaliero dall'area di tutto il materiale, ad intervento, compreso onere di smaltimento, in aree scolastiche. I diversi plessi vengono raggruppati in funzione delle caratteristiche dimensionali o/e di particolare complessità di esecuzione delle stesse:		
F.120.30.A	- tipo A (area semplice, ridotta)	cad	**215,00**
F.120.30.B	- tipo B (area di media complessità e dimensione)	cad	**251,00**
F.120.30.C	- tipo C (interventi di particolare complessità e dimensione)	cad	**288,00**
F.120.30.D	- tipo D (interventi straordinari ad alta complessità)	cad	**497,000**
F.120.40	**Sfalcio erba aree scolastiche e di edifici pubblici con sminuzzamento fine e rilascio in sito.** Sfalcio erba compresa la zona esterna adiacente alle recinzioni delle aree interessate scolastiche e di competenza di edifici pubblici, con sminuzzamento fine e rilascio in sito di tutti i materiali di risulta omogeneamente distribuito compreso il fogliame secco a terra, ad intervento, in aree scolastiche. I diversi plessi vengono raggruppati in funzione delle caratteristiche dimensionali o/e di particolare complessità di esecuzione delle stesse:		
F.120.40.A	- tipo A (area semplice, ridotta)	cad	**182,000**
F.120.40.B	- tipo B (area di media complessità e dimensione)	cad	**199,000**
F.120.40.C	- tipo C (interventi di particolare complessità e dimensione)	cad	**226,000**
F.120.40.D	- tipo D (interventi straordinari ad alta complessità)	cad	**381,000**
F.120.50	**Sfalcio aree verdi lineari, parterre e cigli stradali con rilascio** con pulizia preventiva, triturazione fine dell'erba dal ciglio o banchina stradale o dal limite della proprietà privata, eseguita con attrezzatura idonea alla situazione di lavoro e alla normativa, sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compresa la rifinitura attorno a guardrail, pali, segnali, ecc. Per larghezza di taglio:		
F.120.50.A	- fino a 1 m in assenza di barriere stradali	m	**0,149**
F.120.50.B	- fino a 1 m in presenza di barriere stradali	m	**0,206**
F.120.50.C	- fino a 2 m in assenza di barriere stradali	m	**0,237**
F.120.50.D	- fino a 2 m in presenza di barriere stradali	m	**0,340**
F.120.50.E	- per ogni ulteriore metro di larghezza (oltre m. 2) in presenza o assenza di barriere stradali	ml	**0,104**
F.120.60	**Sfalcio prati e aree estensive a bassa manutenzione**, in piano o in pendio, con erba di altezza superiore a cm. 30, eseguita con macchine a barra falciante, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo, con raccolta dello sfalciato e rifinitura dei bordi, del piede delle piante, della base delle recinzioni, compreso il trasporto a compostaggio del materiale di risulta a cura e spese della ditta. Frequenza come indicato dalla DL.	mq	**0,109**
F.120.70	**Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni** con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	mq	**1,607**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.120.80	**Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con rilascio.** Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali - in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto - da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza fino a 12 metri, con rilascio del materiale di risulta, compresa la tosatura dell'erba e la sua triturazione a pezzatura fine, la rifinitura con decespugliatore, la raccolta manuale di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e loro conferimento a discarica autorizzata, taglio arbusti e sfalcio lungo cordonate e cunetta e spollonatura alberi dentro l'area.	mq	**0,087**
F.120.90	**Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali con asporto.** Sfalcio erba su scarpate stradali o tratti arginali - in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto - da effettuarsi con braccio falciante della lunghezza di 12 metri, con asporto del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, raccolta di ogni tipo di rifiuto, escluso il tipo organico, presenti nell'area e loro conferimento a discarica autorizzata, taglio arbusti e sfalcio lungo cordonate e cunetta e spollonatura degli alberi dentro l'area.	mq	**0,145**
F.120.100	**Decespugliamento di scarpate fluviali e/o stradali e/o aree invase da vegetazione.** Decespugliamento di scarpate fluviali/stradali/aree verdi invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, o secondo indicazione della D.L., manuale o con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore, oneri di trattamento residui vegetali inclusi, caratterizzate da:		
F.120.100.A	- vegetazione a bassa densità	mq	**0,336**
F.120.100.B	- vegetazione ad alta densità	mq	**0,712**
F.120.100.C	- vegetazione a bassa densità con mezzo natante	mq	**1,299**
F.120.100.D	- vegetazione ad alta densità con mezzo natante	mq	**2,070**
F.120.110	*Taglio erba e pulizia rive dei canali e/o aree golenali, con rilascio o asporto* Taglio erba e pulizia rive dei canali e/o aree golenali, **con rilascio** dei materiali di risulta: sfalcio dal bordo dell'acqua alla sommità arginale e della sponda opposta fino alla proprietà privata, da eseguirsi con mezzo meccanico tipo barra falciante o manualmente con decespugliatore, compresa la spollonatura delle piante esistenti, il diradamento degli arbusti, la raccolta degli eventuali rifiuti non organici presenti per il successivo trasporto e conferimento a discarica autorizzata:		
F.120.110.A	- fino a 60 metri di sviluppo laterale complessivo massimo, con rilascio	m	**2,00**
F.120.110.B	- fino a 30 metri di sviluppo laterale complessivo massimo, con rilascio	m	**1,32**
F.130	**Spollonature**		
F.130.10	Spollonatura ordinaria alberi stradali. Spollonatura ordinaria dei polloni dell'anno di alberi stradali, effettuata al colletto con decespugliatore senza danneggiare le piante compresa la soffiatura all'interno della tazza del materiale di risulta.	cad	**2,25**
F.130.20	Spollonatura straordinaria alberi stradali. Spollonatura straordinaria alberi stradali effettuata con decespugliatore o motosega senza danneggiare il colletto delle piante, riduzione della massa pollonifera lignificata su indicazioni della D.L., compresa la pulizia del fusto fino a 2 m se necessaria (con asporto del materiale) e l'asporto del materiale di risulta.	cad	**7,63**
F.140	**Tazze**		
F.140.10	Pulizia tazze stradali. Decespugliamento di erbe infestanti cresciute all'interno della tazza e rimozione dei polloni radicali. La pulizia dovrà essere estesa fino a cm 50-60 al di fuori della tazza lungo il cordolo del marciapiede prospiciente. È compresa la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta del materiale legnoso asportato.	cad	**2,38**
F.150	**Pulizia delle aree verdi**		

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.150.10	Rimozione piante morte di giovani esemplari con diametro del fusto fino a cm 20. E' compresa la rimozione dei tutori, del telo pacciamante e dei tubi drenanti. Oneri di trasporto e smaltimento inclusi.	cad	**49,00**
F.150.20	Raccolta foglie edifici scolastici.	cad	**105,00**
F.150.30	Pulizia di tappeti erbosi, vialetti e spiazzi per l'asportazione di foglie da eseguirsi con mezzo meccanico. Oneri di trasporto e smaltimento inclusi.	mq	**0,077**
F.150.40	Scerbatura manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta sia del materiale vegetale sia degli eventuali rifiuti organici e non, con conferimento e trattamento/smaltimento degli stessi.	mq	**1,800**
F.160	**POTATURE DI SIEPI ED ARBUSTI**		
F.160.10	Potatura manuale di siepi di altezza inferiore a 180 cm, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), COMPRESI i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), prima dell'operazione di potatura.	mq	**2,51**
F.160.20	Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, di altezze diverse, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), COMPRESI i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio prima dell'operazione di potatura.	mq	**9,35**
F.160.30	Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),COMPRESI i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), prima dell'operazione di potatura.		
F.160.30.A	- di altezza inferiore a 180 cm	mq	**1,65**
F.160.30.B	- di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile	mq	**2,19**
F.160.30.C	- di altezza superiore a 180 cm	mq	**1,690**
F.160.40	**Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli**, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),COMPRESI i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata prima dell'operazione di potatura:		
F.160.40.A	- di altezza inferiore a 180 cm	mq	**2,12**
F.160.40.B	- di altezza superiore a 180 cm	mq	**2,63**
F.160.50	**Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie**. Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie secondo il proprio portamento naturale e le indicazioni della DL realizzato a mano con attrezzi meccanici e/o cesoie, intervento completo di scerbatura delle infestanti, la raccolta, il carico, il trasporto, il conferimento, incluso oneri di trattamento/smaltimento dei materiali di risulta. L'altezza si intende misurata prima dell'operazione di potatura		
F.160.50.A	- arbusti e cespugli isolati fino ad altezza di 1 m	cad	**6,60**
F.160.50.B	- arbusti e cespugli isolati con altezza da 1 a 1,5 m	cad	**13,13**
F.160.50.C	- arbusti e cespugli isolati con altezza superiore a 1,5 m	cad	**22,50**
F.160.60	**Estirpazione di arbusti singoli o a macchie.** Eliminazione di arbusti singoli, segmenti di siepe e/o macchie di arbusti in fase vegetativa o deperente, considerando il perimetro della sezione media. È compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale e il riempimento dello stesso con terriccio privo di calcinacci e materie plastiche. Il lavoro comprende la pulizia della sede di lavoro, la raccolta, incluso oneri di trattamento/smaltimento dei materiali di risulta:		

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.160.60.A	- arbusti singoli con perimetro fino a 1,5 m	cad	**6,450**
F.160.60.B	- arbusti singoli con perimetro da 1,5 a 3 m	cad	**10,40**
F.160.60.C	- arbusti singoli con perimetro oltre 3 m	cad	**12,48**
F.160.60.D	- macchie di arbusti con altezza fino a 1,5 m	mq	**7,10**
F.160.60.E	- macchie di arbusti con altezza oltre 1,5 m	mq	**11,05**
F.170	**DEVITALIZZAZIONE, DISERBO MECCANICO E CHIMICO**		
F.170.10	**Devitalizzazione**		
F.170.10.10	**Devitalizzazione Hedera helix.** Devitalizzazione Hedera helix: Intervento endoterapico devitalizzante su piante infestanti rampicanti – Hedera helix di qualsiasi forma e dimensione. La tecnica endoterapica dovrà essere eseguita conformemente alle normative previste dalle leggi nazionali, regionali e locali in materia di distribuzione ed uso di prodotti in ambito urbano. Sarà eseguita mediante fori dal diametro 2 mm circa ed una profondità di 3,5 cm con trapano elettrico a circa 12-20 cm dal colletto. Il numero dei fori varierà in base al diametro del fusto e dal numero di ramificazioni dell'infestante da colpire. Esercizio di una pressione molto ridotta attraverso l'impiego di una speciale siringa (Nuovo Metodo Corradi®) munita di appositi aghi ed innestata ad un tubo collegato ad un serbatoio contenente una soluzione di erbicidi ed arbusticidi sistemici in miscela con veicolante. Tutta l'attrezzatura dovrà essere indossata dagli operatori garantendo il più accurato presidio del cantiere di lavoro durante le operazioni. L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando erbicidi che abbiamo la registrazione per uso extra-agricolo /ambiente urbano e per iniezioni al tronco e/o spennellature al fusto/branche.	cad	**16,34**
F.170.10.20	**Devitalizzazione arbusti ed alberi di dimensioni inferiori a 4 cm di circonferenza.** Devitalizzazione arbusti ed alberi di dimensioni inferiori a 4 cm di circonferenza. La tecnica endoterapica dovrà essere eseguita conformemente alle normative previste dalle leggi nazionali, regionali e locali in materia di distribuzione ed uso di prodotti in ambito urbano. Sarà eseguita mediante fori dal diametro 2 mm circa ed una profondità di 3,5 cm con trapano elettrico a circa 12-20 cm dal colletto. Il numero dei fori varierà in base al diametro del fusto e dal numero di ramificazioni dell'infestante da colpire. Esercizio di una pressione molto ridotta attraverso l'impiego di una speciale siringa (Nuovo Metodo Corradi®) munita di appositi aghi ed innestata ad un tubo collegato ad un serbatoio contenente una soluzione di erbicidi ed arbusticidi sistemici in miscela con veicolante. Tutta l'attrezzatura dovrà essere indossata dagli operatori garantendo il più accurato presidio del cantiere di lavoro durante le operazioni. L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando erbicidi che abbiamo la registrazione per uso extra-agricolo /ambiente urbano e per iniezioni al tronco e/o spennellature al fusto/branche.	cad	**4,370**
F.170.10.30	**Devitalizzazione arbusti ed alberi di dimensioni maggiori di 4 cm ed inferiori a 10 cm di circonferenza**. Devitalizzazione arbusti ed alberi di dimensioni maggiori di 4 cm ed inferiori a 10 cm di circonferenza. La tecnica endoterapica dovrà essere eseguita conformemente alle normative previste dalle leggi nazionali, regionali e locali in materia di distribuzione ed uso di prodotti in ambito urbano. Sarà eseguita mediante fori dal diametro 2 mm circa ed una profondità di 3,5 cm con trapano elettrico a circa 12-20 cm dal colletto. Il numero dei fori varierà in base al diametro del fusto e dal numero di ramificazioni dell'infestante da colpire. Esercizio di una pressione molto ridotta attraverso l'impiego di una speciale siringa (Nuovo Metodo Corradi®) munita di appositi aghi ed innestata ad un tubo collegato ad un serbatoio contenente una soluzione di erbicidi ed arbusticidi sistemici in miscela con veicolante. Tutta l'attrezzatura dovrà essere indossata dagli operatori garantendo il più accurato presidio del cantiere di lavoro durante le operazioni. L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando erbicidi che abbiamo la registrazione per uso extra-agricolo /ambiente urbano e per iniezioni al tronco e/o spennellature al fusto/branche.	cad	**13,35**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.170.10.40	**Devitalizzazione alberi ad alto fusto con circonferenza maggiore di 10 cm di circonferenza.** Devitalizzazione alberi ad alto fusto con circonferenza maggiore di 10 cm. La tecnica endoterapica dovrà essere eseguita conformemente alle normative previste dalle leggi nazionali, regionali e locali in materia di distribuzione ed uso di prodotti in ambito urbano. Sarà eseguita mediante fori dal diametro 2 mm circa ed una profondità di 3,5 cm con trapano elettrico a circa 12-20 cm dal colletto. Il numero dei fori varierà in base al diametro del fusto e dal numero di ramificazioni dell'infestante da colpire. Esercizio di una pressione molto ridotta attraverso l'impiego di una speciale siringa (Nuovo Metodo Corradi®) munita di appositi aghi ed innestata ad un tubo collegato ad un serbatoio contenente una soluzione di erbicidi ed arbusticidi sistemici in miscela con veicolante. Tutta l'attrezzatura dovrà essere indossata dagli operatori garantendo il più accurato presidio del cantiere di lavoro durante le operazioni. L'intervento dovrà essere eseguito utilizzando erbicidi che abbiamo la registrazione per uso extra-agricolo /ambiente urbano e per iniezioni al tronco e/o spennellature al fusto/branche	cad	**44,90**
F.170.10.50	**Devitalizzazione con pirodiserbo.** La devitalizzazione verrà effettuata attraverso mezzi fisici usando pirodiserbo. Possono essere eventualmente utilizzate anche corde che agiscono per contatto (lambenti) qualora risulti di difficile esecuzione	mq	**2,910**
F.170.20	**Interventi con mezzi meccanici**		
F.170.20.10	Diserbo meccanico con decespugliatore fino alla largh. di 40 cm, compresa la soffiatura e la raccolta del materiale di risulta.	ml	**0,400**
F.170.20.20	Diserbo meccanico con spazzolatrice fino alla larghezza minima di 60 cm.	ml	**0,610**
F.170.20.30	Diserbo meccanico di piazzali, parcheggi e pertinenze e similari. Intervento di diserbo meccanico delle aree comunali effettuato tramite apposite attrezzature manuali con apparato tagliente in nylon, dotate di schermi protettivi, effettuato da personale formato e abilitato all'uso di attrezzature per il giardinaggio. L'intervento verrà eseguito su piazzali, parcheggi, aree e superfici pavimentate con ghiaino nel territorio comunale. Compreso nella lavorazione è prevista la fornitura di carburante, lubrificante, materiali di consumo (filo in nylon). Compreso qualsiasi altro onere e la manodopera dell'operatore necessaria.	mq	**0,120**
F.170.20.40	Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compresa la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di trattamento/smaltimento autorizzato, escluso costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	ml	**0,390**
F.170.30	**Interventi con diserbo chimico**		
F.170.30.10	Diserbo chimico. Trattamento di diserbo chimico delle aree comunali effettuato tramite aspersione liquida di un prodotto erbicida con principio attivo registrato all'uso dal Ministero della Salute, ai dosaggi riportati in etichetta. Il prodotto dovrà essere distribuito tramite apposite attrezzature dotate di schermi protettivi ed effettuato da personale formato e abilitato alla manipolazione di prodotti fitosanitari. L'intervento verrà eseguito su cordolo, marciapiede, banchina stradale, spartitraffico e simili, per uno sviluppo complessivo massimo di cm. 70 (risultanti dalla somma dello sviluppo delle bordature trattate).	ml	**0,150**
F.170.30.20	**Diserbo chimico.** Trattamento di diserbo chimico delle aree comunali effettuato tramite aspersione liquida di un prodotto erbicida con principio attivo registrato all'uso dal Ministero della Salute, ai dosaggi riportati in etichetta. Il prodotto dovrà essere distribuito tramite apposite attrezzature dotate di schermi protettivi ed effettuato da personale formato e abilitato alla manipolazione di prodotti fitosanitari. L'intervento verrà eseguito su aree pedonali, piste ciclopedonali, parcheggi, piazzali, ecc. nel territorio comunale. Compreso nella lavorazione è prevista la rimozione del materiale di risulta, dei contenitori bonificati e di ogni altro onere connesso, altresì compresa la fornitura del prodotto fitosanitario corredato dalla Scheda di Sicurezza, di carburante, lubrificante, materiali di consumo (filo in nylon, catene di taglio, ecc.). Compreso qualsiasi altro onere e la manodopera dell'operatore necessaria.	mq	**0,250**
F.170.30.30	Diserbo chimico selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.	mq	**0,180**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.170.30.40	Diserbo chimico selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholoa, panicum, ecc) eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti erbosi, il costo di questo incluso.	mq	**0,190**
F.180	**PREPARAZIONE – RIFACIMENTO DI SUPERFICI A PRATO**		
F.180.10	**Prato ornamentale**		
F.180.10.10	Formazione di tappeto erboso. Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina con livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei materiali di risulta alla discarica, fresatura e/o erpicature, regolarizzazione del piano di semina, distribuzione meccanica e dove occorra manuale del seme, comprese la fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme rullatura,prima irrigazione, primo taglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.		
F.180.10.10.A	- fino a 500 mq	mq	**5,040**
F.180.10.10.B	- da 501 a 1000 mq	mq	**3,390**
F.180.10.10.C	- da 1001 a 2000 mq	mq	**2,540**
F.180.10.10.D	- oltre 2000 mq	mq	**2,190**
F.180.20	**Prati fioriti**		
F.180.20.10	Formazione di tappeto erboso fiorito. Formazione di tappeto erboso fiorito su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno fino 15 cm di profondità, eliminazione di ciottoli ed erbe con carico trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta. Concimazione di fondo di concime composto ternario a 30 g/mq, semina manuale a spaglio e/o meccanica incrociata da 3 a 10 g/mq di seme. Sono comprese oltre alla semina la rullatura, la bagnatura ed il primo taglio con raccolta.		
F.180.20.10.A	- fino a 500mq	mq	**5,800**
F.180.20.10.B	- da 501 a 1000 mq	mq	**3,430**
F.180.20.10.C	- Oltre 1000 mq	mq	**2,130**
F.180.30	**Prati a pronto effetto (in zolla)**		
F.180.30.10	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, spessore compreso tra 3.5 e 5 cm, composto con miscuglio di graminacee, compresi i lavori preparatori del terreno e prima irrigazione.	mq	
F.180.30.10.A	- fino a 300 mq	mq	**20,360**
F.180.30.10.B	- da 300 a 500 mq	mq	**18,910**
F.180.30.10.C	- Oltre 500 mq	mq	**18,080**
F.180.40	**Prati con idrosemina**		
F.180.40.10	Semina idraulica con idroseminatrice con spargimento su terreno da coltivo. Semina idraulica, con idroseminatrice con spargimento su terreno da coltivo, anche in pendenza, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti, della semenza (g/m² 35-40) addizionata a sostanze colloidali (g/m² 50), torba e fertilizzanti (g/m² 150) e comunque secondo la tipologia di terreno, esclusa la preparazione del piano di semina.		
F.180.40.10.A	- fino a 1000 mq	mq	**1,690**
F.180.40.10.B	- Oltre 1000 mq	mq	**1,370**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.190	**PACCIAMATURA - ORGANICO NATURALE - GRANULATO VULCANICO – TELI**		
F.190.10	Fornitura e posa in opera di corteccia di pino con pezzatura Ø 0,8 ÷ 4 cm, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi. Stesa e modellazione manuale.	mq	**16,360**
F.190.20	Fornitura e posa in opera di lapillo vulcanico di dimensioni 5-18 mm avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7, punto di fusione 800-900°C, non infiammabile, solido, di colore rossastro, inodore, insolubile. Stesa e modellazione manuale.	mq	**14,230**
F.190.30	Pacciamatura con teli in polietilene coestruso peso 110 gr/m², per uso forestale; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa in opera delle piante.	mq	**5,910**
F.190.40	Pacciamatura arbusti con juta; compreso il fissaggio tra telo e telo con sormonto di 10 cm, il fissaggio al terreno con cucitrice di fermi a "U", gli sfridi e i tagli per la posa in opera delle piante.	mq	**6,990**
F.190.50	Fornitura e posa in opera di telo ombreggiante verde h=150cm copertura 75-80% compresa la stesa, fissaggio con fascette plastiche	mq	**4,990**
F.190.60	Fornitura e posa in opera telo pacciamante tessuto non tessuto a filo continuo tipo lutrasil.	mq	**3,980**
F.190.70	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in fibra sintetica in doppio strato, tipo Ecocover Telovip 300 Bic.	mq	**9,990**
F.190.80	Fornitura e posa di dischi pacciamanti in fibra naturale, compresa la fornitura e la posa di paletto segnalatore in bambù	cad	**4,250**
F.210	**ANALISI CHIMICO-FISICA DEL TERRENO e CONCIMAZIONI**		
F.210.10	Analisi chimico-fisica del terreno. Analisi chimico-fisica del terreno agrario, rilevata su una base di almeno 6 campioni, per verificare le caratteristiche dei seguenti elementi: Limiti di Aterrberg; Limite di plasticità; Prova di permeabilità; contenuto di scheletro; pH; Sostanza organica; Calcare; Azoto; Capacità di Scambio Cationico (CSC); Fosforo assimilabile; Potassio assimilabile; Magnesio assimilabile; Calcio assimilabile; Sodio assimilabile; indice di disponibilità di ferro, manganese, rame, zinco e boro solubile; Conducibilità idraulica; Conducibilità Ece; indice di plasticità; Rapporto C/N; Contenuto di metalli pesanti; S.A.R.; Rapporto Mg/K; presenza di sementi e rizomi di erbe infestanti; presenza di microelementi essenziali per la vita delle piante. Compresa relazione che attesti l'idoneità del terreno esaminato alla coltivazione di orti.	cad	**500,000**
F.210.20	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme (esclusa fornitura): per **arbusti isolati.**	cad	**0,620**
F.210.30	Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi composti ternari e con distribuzione uniforme (esclusa fornitura): per **macchie.**	mq	**0,510**
F.210.40	Concimazione di copertura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi chimici del tipo NPK (20-40 g/mq) e/o organici (50-100 g/m²).	mq	**0,330**
F.210.50	Sola distribuzione di concime. Sola distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente ed ogni altro onere secondo quanto previsto nelle condizioni esecutive.		
F.210.50.A	- sola distribuzione di concime fino a 1000 mq	100 mq	**4,300**
F.210.50.B	- sola distribuzione di concime sopra ai 1000 mq	100 mq	**3,000**
F.220	**MESSA A DIMORA DI NUOVI ARBUSTI A ALTRE PIANTE**		
F.220.10	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, esclusa la fornitura delle piantine e la pacciamatura:		
F.220.10.A	- dimensioni vaso 9 ÷ 12 cm, buca da 15 x 15 x 15 cm	cad	**1,250**
F.220.10.B	- dimensioni vaso 13 ÷ 17 cm, buca da 22 x 22 x 22 cm	cad	**5,240**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.220.10.C	- dimensioni vaso 18 ÷ 24 cm, buca da 28 x 28 x 28 cm - altezza arbusti fino a 80 cm	cad	**11,650**
F.220.10.D	- dimensioni vaso 25 ÷ 30 cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti da 81 a 110 cm	cad	**19,520**
F.220.10.E	- dimensioni vaso 31 ÷ 35 cm, buca da 45 x 45 x 45 cm - altezza arbusti da 111 a 130 cm	cad	**28,190**
F.220.10.F	- dimensioni vaso a partire da 36 cm, buca da 60 x 60 x 60 cm - altezza arbusti oltre 131 cm	cad	**42,340**
F.220.20	Messa a dimora di bulbi, con formazione di buca, posa e rinterro, con fornitura e distribuzione di ammendante organico, esclusa la fornitura di bulbi e la pacciamatura.	100 pz	**42,160**
F.220.30	Messa a dimora di siepe. Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi con:		
F.220.30.A	- sesto d'impianto: n. 2 piante al metro	m	**17,920**
F.220.30.B	- sesto d'impianto: n. 5/6 piante al metro disposte in fila semplice	m	**22,050**
F.220.30.C	- sesto d'impianto: n. 10/11 piante al metro disposte in fila doppia	m	**24,810**
F.230	**MESSA A DIMORA DI ALBERI**		
F.230.10	**Posa con sistema di ancoraggio a scomparsa** Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso lo scavo e il rinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a scomparsa, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua. Nel caso di pianta in area verde sarà compresa la formazione della conca di compluvio (formella), mentre per le alberature stradali dovrà essere inclusa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato (su indicazione D.L.). Ogni posa dovrà includere la fornitura e posa di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba. Il prezzo include, oltre alla prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato **(un anno se non diversamente indicato)**:		
F.230.10.A	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 10 cm a 12 cm	cad	**102,310**
F.230.10.B	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 12 cm a 14 cm	cad	**120,000**
F.230.10.C	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 14 cm a 16 cm	cad	**139,800**
F.230.10.D	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 16 cm a 18 cm	cad	**161,630**
F.230.10.E	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 18 cm a 20 cm	cad	**203,180**
F.230.10.F	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 20 cm a 25 cm	cad	**242,830**
F.230.10.G	- posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 25 cm a 30 cm	cad	**298,230**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.230.20	**Posa con sostegno tramite pali tutore** Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso lo scavo e il rinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di due pali tutore d 8 cm con legatura della pianta, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua. Nel caso di pianta in area verde sarà compresa la formazione della conca di compluvio (formella), mentre per le alberature stradali dovrà essere inclusa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato (su indicazione D.L.). Ogni posa dovrà includere la fornitura e posa di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba. Il prezzo include, oltre alla prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato **(un anno se non diversamente indicato):**		
F.230.20.A	- posa per piante di circ. da 10 cm a 12 cm	cad	**60,250**
F.230.20.B	- posa per piante di circ. da 12 cm a 14 cm	cad	**75,520**
F.230.20.C	- posa per piante di circ. da 14 cm a 16 cm	cad	**85,470**
F.230.20.D	- posa per piante di circ. da 16 cm a 18	cad	**95,800**
F.230.20.E	- posa per piante di circ. da 18 cm a 20	cad	**112,540**
F.230.20.F	- posa per piante di circ. da 20 cm a 25	cad	**140,690**
F.230.20.G	- posa per piante di circ. da 25 cm a 30	cad	**174,130**
F.230.30	Messa in opera di pali e tutori aggiuntivi o in sostituzione di danneggiati/assenti:		
F.230.30.A	- con palo di castagno altezza di 2,5-3 m e con diametro in testa di 5 cm, compresa la fornitura	cad	**10,690**
F.230.40	Posa in opera di protezioni individuali in sostituzione di danneggiati/assenti:		
F.230.40.A	- in rete di plastica di 1,5 m compresa la fornitura, escluso il palo tutore	cad	**4,740**
F.230.40.B	- con shelter in polipropilene, altezza fino a 1,5 m compresa la fornitura, escluso il palo tutore	cad	**14,930**
F.230.40.C	- protezione antilepre tipo “tubo shelter” in polipropilene fino a 80 cm, compresa la fornitura	cad	**1,900**
F.230.50	**Messa in opera di reti di ritenzione idrica**		
F.230.50.10	Sovrapprezzo per fornitura e posizionamento di rete di ritenzione idrica tipo lite-soil (biodegradabile) intorno alla zolla durante la messa a dimora di alberi.	cad	**11,310**
F.240.60	**Concimazione alberature**		
F.230.60.10	Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi:		
F.230.60.10.A	- con distribuzione in superficie all'interno della formella	cad	**4,870**
F.230.60.10.B	- con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo	cad	**15,230**
F.230.70	**Manutenzione totale e garanzia di attecchimento alberi**		

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.230.70.10	Garanzia di impianto: manutenzione di alberi post trapianto per ogni anno successivo a quello di garanzia. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 18/20 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative: per piante di circ. fino a 20 cm.	cad	**139,090**
F.230.70.20	Garanzia di impianto: manutenzione post trapianto per ogni anno successivo a quello di garanzia. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nEL periodo compreso deve essere non inferiore a 18/20 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative: per piante di circ. da 20 cm a 40 cm.	cad	**177,760**
F.230.80	Rimozione di pali e tutori	cad.	**2,150**
F.240	**POTATURE DELLE ALBERATURE**		
F.240.10	**Potatura di riduzione** Potatura di riduzione, alleggerimento, contenimento della chioma di piante stradali o in aree verdi, mediante accorciamento o/e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. incluso ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia dell'area di intervento, la fornitura e l'uso di segnaletica stradale, scale e cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera (come da Capitolato).		
F.240.10.10	**Potatura di riduzione piante isolate di altezza:**		
F.240.10.10.A	- fino a 7 m	cad	**224,000**
F.240.10.10.B	- tra 7 e 18 m	cad	**359,000**
F.240.10.10.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**594,000**
F.240.10.10.D	- oltre 25 m	cad	**997,000**
F.240.10.20	**Potatura di riduzione piante non isolate** (almeno tre piante nella stessa via o area verde) **con altezza :**		
F.240.10.20.A	- fino a 7 m	cad	**171,000**
F.240.10.20.B	- tra 7 e 18 m	cad	**302,000**
F.240.10.20.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**512,000**
F.240.10.20.D	- oltre 25 m	cad	**839,000**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.240.20	**Potatura di riduzione e contenimento** Potatura di riduzione, alleggerimento, contenimento di esemplari di platano su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, mediante accorciamento e/o diradamento dei rami, con contemporanea rimonda del secco. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.240.20.10	**Potatura di riduzione e contenimento di platano isolato su strada con altezza:**		
F.240.20.10.A	- fino a 7 m	cad	**264,000**
F.240.20.10.B	- tra 7 e 18 m	cad	**452,000**
F.240.20.10.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**708,000**
F.240.20.10.D	- oltre 25 m	cad	**1133,000**
F.240.20.20	**Potatura di riduzione e contenimento di platano non isolato su strada** (almeno tre piante nella stessa via o area verde) **con altezza:**		
F.240.20.20.A	- fino a 7 m	cad	**233,000**
F.240.20.20.B	- tra 7 e 18 m	cad	**376,000**
F.240.20.20.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**536,000**
F.240.20.20.D	- oltre 25 m	cad	**970,000**
F.240.30	**Potatura di rimonda** Potatura di rimonda della chioma mediante asportazione di tutti i rami secchi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma, inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Capitolato)		
F.240.30.10	**Potatura di rimonda della chioma per piante isolate con altezza:**		
F.240.30.10.A	- fino a 7 m	cad	**125,000**
F.240.30.10.B	- tra 7 e 18 m	cad	**224,000**
F.240.30.10.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**300,000**
F.240.30.10.D	- oltre 25 m	cad	**389,000**
F.240.30.20	**Potatura di rimonda della chioma per piante non isolate con altezza:**		
F.240.30.20.A	- fino a 7 m	cad	**95,000**
F.240.30.20.B	- tra 7 e 18 m	cad	**188,000**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.240.30.20.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**254,000**
F.240.30.20.D	- oltre 25 m	cad	**345,000**
F.240.40	Potatura di rimonda della chioma di platano mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma. Intervento compreso di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.240.40.10	**Potatura di rimonda della chioma di platano isolato con altezza:**		
F.240.40.10.A	- fino a 7 m	cad	**146,000**
F.240.40.10.B	- tra 7 e 18 m	cad	**276,000**
F.240.40.10.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**355,000**
F.240.40.10.D	- oltre 25 m	cad	**450,000**
F.240.40.20	**Potatura di rimonda della chioma di platano non isolato con altezza:**		
F.240.40.20.A	- fino a 7 m	cad	**113,000**
F.240.40.20.B	- tra 7 e 18 m	cad	**205,000**
F.240.40.20.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**302,000**
F.240.40.20.D	- oltre 25 m	cad	**397,000**
F.240.50	**Potatura di innalzamento della chioma** Sola potatura di innalzamento della chioma per piante, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni e il trasporto a discarica del materiale di risulta e la pulizia dell'area di cantiere.		
F.240.50.10	**Potatura di innalzamento della chioma per piante isolate:**		
F.240.50.10.A	- fino a 7 m	cad	**42,000**
F.240.50.10.B	- oltre 7 m	cad	**92,000**
F.240.50.20	**Sola potatura di innalzamento della chioma per piante non isolate:**		
F.240.50.20.A	- fino a 7 m	cad	**31,000**
F.240.50.20.B	- oltre 7 m	cad	**70,000**
F.240.60	**Potatura di innalzamento della chioma di platano** Sola potatura di innalzamento della chioma di platano, ad altezza indicata dalla D.L. inclusa l'asportazione dei polloni. Intervento compreso di ogni ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, disinfezione degli attrezzi con alcol o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni ramo (come da Capitolato).		
F.240.60.10	**Sola potatura di innalzamento della chioma di platano isolato con altezza:**		
F.240.60.10.A	- platano isolato con altezza fino a 7 m	cad	**60,000**
F.240.60.10.B	- platano isolato con altezza oltre 7 m	cad	**113,000**
F.240.60.20	**Sola potatura di innalzamento della chioma di platano non isolato con altezza:**		
F.240.60.20.A	- fino a 7 m	cad	**51,000**
F.240.60.20.B	- oltre 7 m	cad	**93,000**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.240.70	**Potatura di allevamento o di formazione** di esemplari arborei secondo la forma campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Capitolato):		
F.240.70.A	- intervento su piante fino a 2 m di altezza	cad	**12,000**
F.240.70.B	- intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m	cad	**56,000**
F.240.80	Sovrapprezzo per potatura, abbattimento, dicioccatura delle ceppaie degli alberi in sede stradale. Compenso per maggiori oneri dovuti a procedura di rimozione, avvisi, controllo traffico, perdite di tempo per mancato rispetto soste, maggiori impiego di tempo per organizzazione cantiere	%	**24,700**
F.240.90	Sovrapprezzo per potatura, abbattimento, dicioccatura delle ceppaie degli Alberi in Prossimità della Sede Tranviaria Questo sovrapprezzo include i costi aggiuntivi correlati alla potatura e dell'abbattimento degli alberi posizionati nelle vicinanze della sede tranviaria. Si considera che un albero si trovi in prossimità della sede tranviaria quando è piantato a una distanza inferiore a una volta la sua altezza dalla linea di alimentazione del tram. Nel titolo sono inclusi gli oneri maggiorati dovuti alle fasi di rimozione, agli avvisi, al controllo del traffico, alle perdite di tempo derivanti dal mancato rispetto delle soste e all'incremento del tempo impiegato per l'organizzazione del cantiere.	%	**46,500**
F.240.100	Sovrapprezzo per Potatura e abbattimento degli Alberi con l'uso esclusivo di operatori in tree climbing Questo sovrapprezzo include i costi aggiuntivi correlati alla potatura e dell'abbattimento degli alberi operata con operatori con uso delle corde mediante al tecnica del tree climbing senza l'asilio della piattaforma. Nel titolo sono inclusi gli oneri per l'intervento a corda , compreso tutte le attrezzature le perdite di tempo derivanti dal mancato rispetto delle soste e all'incremento del tempo impiegato per l'organizzazione del cantiere.	%	**31,800**
F.250	**ABBATTIMENTI**		
F.250.10	Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; sono inclusi i costi delle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. - con diametro del tronco a 130 cm da terra minore di 25 cm e per densità minime del 20%.	mq	**4,910**
F.250.20	Abbattimento di alberature isolate eseguito da terra, senza l'uso di piattaforma aerea, per piante con altezza fino a 7 m. Il taglio deve essere a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna oppure a m. 1 al di sopra secondo indicazioni della D.L.. E' esclusa l'estirpazione della ceppaia mentre è compresa la pulizia del luogo mediante l'asportazione dei materiali di risulta e conferimento a impianto autorizzato. Oneri di smaltimento inclusi	cad	**83,000**
F.250.30	Abbattimento di alberature isolate con taglio a cm. 10. Abbattimento di alberature isolate, eseguite con piattaforma aerea, con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna oppure a m. 1 al di sopra secondo indicazioni della D.L.. Asportazione dei materiali di risultato, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e conferimento a impianto autorizzato di tutti i materiali di risulta. Oneri di smaltimento inclusi. Altezza piante		
F.250.30.A	- fino a 7 m	cad	**155,000**
F.250.30.B	- tra 7 e 18 m	cad	**302,000**
F.250.30.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**506,000**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.250.30.D	- oltre 25 m	cad	**697,000**
F.250.40	Abbattimento di alberature non isolate poste nella stessa area o filare (almeno 3 piante) eseguito da terra, senza l'uso di piattaforma aerea, per piante con altezza fino a 7 m. Il taglio deve essere a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna oppure a m. 1 al di sopra secondo indicazioni della D.L.. E' esclusa l'estirpazione della ceppaia mentre è compresa la pulizia del luogo mediante l'asportazione dei materiali di risulta e conferimento a impianto autorizzato. Oneri di smaltimento inclusi	cad	**52,000**
F.250.50	Abbattimento di alberature poste nella stessa area o filare con taglio a cm. 10. Abbattimento di alberature non isolate (almeno tre piante), eseguite con piattaforma aerea, con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna oppure a m. 1 al di sopra secondo indicazioni della D.L.. Asportazione dei materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, oneri di smaltimento inclusi. Altezza piante:		
F.250.50.A	- fino a 7 m	cad	**83,000**
F.250.50.B	- tra 7 e 18 m	cad	**218,000**
F.250.50.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**315,000**
F.250.50.D	- oltre 25 m	cad	**545,000**
F.250.50.10	**Sovrapprezzo abbattimento piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, con altezza:**		
F.250.50.10.A	- fino a 7 m	cad	**46,000**
F.250.50.10.B	- tra 7 e 18 m	cad	**91,000**
F.250.50.10.C	- tra 18 m e 25 m	cad	**152,000**
F.250.50.10.D	- oltre 25 m	cad	**210,000**
F.260	**DICIOCCATURA E RIMOZIONE DELLE CEPPAIE**		
F.260.10	Dicioccatura ceppaie con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto materiali di risulta e copertura della buca con stabilizzato o terreno costipati e conferimento a discarica di ogni materiale di risulta (per non isolate si intende almeno tre piante nella stessa via o area verde).		
F.260.10.10	**Dicioccatura ceppaie isolate, con diametro:**		
F.260.10.10.A	- fino a 20 cm	cad	**102,000**
F.260.10.10.B	- da 21 cm a 40 cm	cad	**162,000**
F.260.10.10.C	- da 41 cm a 80 cm	cad	**278,000**
F.260.10.10.D	- da 81 cm a 100 cm	cad	**306,000**
F.260.10.10.E	- oltre 100 cm	cad	**365,000**
F.260.10.20	**Dicioccatura ceppaie non isolate (almeno tre sulla stessa via o area verde), con diametro:**		
F.260.10.20.A	- fino a 20 cm	cad	**60,000**
F.260.10.20.B	- da 21 cm a 40 cm	cad	**154,000**
F.260.10.20.C	- da 41 cm a 80 cm	cad	**196,000**
F.260.10.20.D	- da 81 cm a 100 cm	cad	**250,000**

Nuovo codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
F.260.10.20.E	- oltre 100 cm	cad	**345,000**
F.260.10.30	**Sovrapprezzo dicioccatura per trattamento diserbante di ceppaia con diametro:**		
F.260.10.30.A	- fino a 40 cm	cad	**4,000**
F.260.10.30.B	- oltre 40 cm	cad	**6,000**
F.260.10.40	**Asporto, riduzione e smaltimento ceppi con zolla alberature sradicate, con larghezza della zolla:**		
F.260.10.40.A	- fino a 2 m	cad	**280,000**
F.260.10.40.B	- oltre 2 m	cad	**384,000**
F.260.10.50	**Sovrapprezzo per dicioccatura ceppaie di piante dichiarate infette da cancro colorato o sospette, con diametro:**		
F.260.10.50.A	- fino a 20 cm	cad	**17,000**
F.260.10.50.B	- da 20 cm a 40 cm	cad	**25,000**
F.260.10.50.C	- da 41 cm a 80 cm	cad	**34,000**
F.260.10.50.D	- da 81 cm a 100 cm	cad	**49,000**
F.260.10.50.E	- oltre 100 cm	cad	**70,000**
F.270	**INTERVENTI DI ENDOTERAPIA**		
F.270.10	Trattamento endoterapico. Eseguita con iniezioni nel tronco di fitofarmaci (ad uso civile) e/o fertilizzanti a pressione, per circonferenza:		
F.270.10.A	- da 50 cm a 80 cm	cad	**93,000**
F.270.10.B	- da 80 cm a 120 cm	cad	**130,000**
F.270.10.C	- oltre 120 cm	cad	**171,000**
F.270.20	**Trattamento con nebulizzatore/atomizzatore – di alberi mediante l'impiego antiparassitari/anticrittogamici (prodotto incluso)**		
F.270.20.A	- fino a 10 m di altezza	cad	**12,000**
F.270.20.B	- da 10 m fino a 20 m di altezza da terra	cad	**20,000**
F.270.20.C	- oltre 20 m da terra	cad	**31,000**
F.280	**IRRIGAZIONE**		
F.280.10	Irrigazione di alberature in vie, viali alberati e aree verdi mediante autobotte con acqua idonea fornita dall'impresa, distribuzione con tubazione di adeguata lunghezza, eseguita secondo le indicazioni della DL e per quantità non inferiori a 100 litri per albero, compresa l'apertura e la chiusura della formella eventuale e rapporto settimanale all'Amministrazione. Prezzo per singola pianta irrigata.	cad	**11,000**
F.280.20	Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa l'eventuale apertura e chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l/m².	mq	**2,380**
F.280.30	Innaffiamento di soccorso dei tappeti erbosi e prati in genere; eseguito con autobotte attrezzata per irrorazione a pioggia, intensità di pioggia erogata pari a 60 mm/h, lama di acqua pari a 5 mm/m².	mq	**6,380**