COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

Servizio triennale (2025-2027) per la messa in sicurezza della viabilità in occasione di grandi eventi

Importo complessivo del progetto €. 216.558,43

N° Progetto: 1329 Elaborato: S_1329_04 Data: 07 marzo 2025 Agg. 08 settembre 2025	Codice Servizio Triennale 2025-2027	Elaborato: **4 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Dott. Maurizio Littamè MAURIZIO LITTAME' Comune di Padova 09.09.2025 15:48:40 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Piccolo Comune di Padova 10.09.2025 09:14:41 GMT+01:00	Dott. Danilo Guarti



ELENCO PREZZI UNITARI

INDICE

INDICE I
INTRODUZIONE GENERALE II
Avvertenze generali II
Spese Generali e Utili di Impresa II
Analisi prezzi II
Unità di misura e tabelle di conversione III
Unità di misura III
Tabelle di conversione III
ELENCO PREZZI UNITARI V

ATTENZIONE:

per una corretta utilizzazione dell'Elenco Prezzi Unitari consultare il capitolo "INTRODUZIONE GENERALE"

INTRODUZIONE GENERALE

Avvertenze generali

Il presente elenco prezzi unitari è costituito da prezzi estratti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto – aggiornamento anno 2024 – approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024; lo scostamento dei prezzi, risultante dalla comparazione con il prezzario 2025 della Regione del Veneto (approvato con delibera di DGR n. 571 del 29/05/2025), rientra nel limite del +/- 20% e ove necessario, da Analisi Prezzi aggiuntive specificamente descritte nell'elaborato "Analisi Prezzi". Per lavorazioni particolari il prezzo unitario è stato definito attraverso indagini di mercato.

Tutti gli articoli e le voci di prezzo aggiuntive sono stati uniformati alla codifica del Prezzario Regionale, in modo da individuare il settore di appartenenza del singolo prezzo, e sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*MAN*'; con particolare riferimento agli articoli relativi allo smaltimento di materiale di cui ai paragrafi '*VEN24-PR-A.97.*01' e 'VEN24-01.06.07' si precisa che qualora in sede di appalto dovessero presentarsi i presupposti per procedere con la revisione dei prezzi (ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) il prezzo revisionato sarà valutato considerando la stessa variazione percentuale risultante dal confronto dei corrispondenti prezzi presenti nei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto (annualità di esecuzione dei lavori / annualità di progetto).

Spese Generali e Utili di Impresa

Il criterio di applicazione di Spese generali e Utili d'impresa a singoli articoli e voci appartenenti a famiglie di risorse e tipologie di opere è il medesimo utilizzato dal Prezzario Regionale, ad eccezione di alcuni rientranti nelle famiglie di risorse "RU - Risorse umane", "AT – Attrezzature", "PR – Prodotti" che sono comprensivi di Spese Generali ed utili di impresa, che possono essere di supporto alle fasi di contabilizzazione dei lavori, e che sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*SGUI*' (acronimo di **S**pese **G**enerali e **U**tili d'**I**mpresa). Le voci e gli articoli contenenti l'acronimo 'SGUI' corrispondono ad articoli già presenti nell'elenco prezzi unitari ed il cui importo di prezzo è stato moltiplicato per un coefficiente pari a 1,265 (derivante dalla maggiorazione di una percentuale del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa).

Analisi prezzi

Nelle analisi prezzi aggiuntive i costi elementari di Manodopera, Materiali, Semilavorati e Noli sono costituiti prevalentemente dai corrispondenti articoli e voci del Prezzario Regionale, fatta eccezione per quelli individuati dai caratteri '*MAN*' e già esplicitati nell'Elenco Prezzi Unitari.

In relazione all'elaborato "Analisi Prezzi" si precisa che lo stesso ricomprende i soli articoli e voci che all'interno del codice presentano i caratteri "*MAN*" e "*SGUI*"; per quelli

specificati nel presente elenco prezzi unitari e già analizzati nel Prezzario Regionale si rimanda direttamente alle relative analisi prezzi già definite dalla Regione del Veneto.

Unità di misura e tabelle di conversione

Unità di misura

Le unità di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale, in coerenza con quelle adottate dalla Regione del Veneto per il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.

Tabelle di conversione

Al fine di incrementare il ventaglio di scelta dimensionale e tipologica dei materiali utilizzabili, per semplificare le fasi di preventivazione e di contabilizzazione dei lavori, nell'elenco prezzi unitari sono stati inseriti alcuni articoli e voci, codificati con codice '*MAN*' e analizzati singolarmente, applicando coefficienti di maggiorazione o riduzione sulle quantità degli articoli codificati dalla Regione del Veneto, ed esplicitate nelle analisi prezzi, oppure operando la conversione tra differenti unità di misura (umi).

In particolare, si evidenziano le conversioni indicate nelle seguenti tabelle:

CONVERSIONE DI POTENZA - Conversione umi voce di prezzo da HP a KW
Si assume per i calcoli il rapporto di conversione 1 HP = 0,736 KW

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2 x cm] a peso [t]		
Per i calcoli si assume un peso specifico di circa di 2,4 t/m^3, che corrisponde a circa 24 Kg di prodotto per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore (compattato).		
Dimensioni [m2 x cm]	resa metrica [Kg/m^2 x cm]	resa metrica [t/m^2 x cm]
1	24	0,024

CUBETTI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.a	4/6	100	1000/100	10	VEN24-PR-A.03.03.MAN.a
VEN24-PR-A.03.03.b	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.b
VEN24-PR-A.03.03.c	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.c
VEN24-PR-A.03.03.d	10/12	225	1000/225	4,444	VEN24-PR-A.03.03.MAN.d

CUBETTI DI MARMO DI CARRARA - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.h	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.h
VEN24-PR-A.03.03.i	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.i

CIOTTOLI DI FIUME - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
VEN24-PR-A.03.15.00	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

CIOTTOLI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
-	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1		.....		
2	_VEN24-AT.SGUI	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
3	_VEN24-AT.SGUI.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro ventidue/12)	h	22,12
4	_VEN24-AT.SGUI.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
5	_VEN24-AT.SGUI.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 ..... (Euro tredici/32)	h	13,32
6	_VEN24-AT.SGUI.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
7	_VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro dodici/68)	h	12,68
8	_VEN24-AT.SGUI.01.15	NOLO A FREDDO DI PIANALE		
9	_VEN24-AT.SGUI.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE ..... (Euro otto/22)	h	8,22
10	_VEN24-AT.SGUI.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
11	_VEN24-AT.SGUI.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
12	_VEN24-AT.SGUI.01.01.MAN.10	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro trentacinque/85)	h	35,85
13	_VEN24-AT.SGUI.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
14	_VEN24-AT.SGUI.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
15	_VEN24-AT.SGUI.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro settantasette/17)	h	77,17
16	_VEN24-AT.SGUI.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	82,98

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro ottantadue/98)		
17	_VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro settantadue/43)	h	72,43
18	_VEN24-AT.SGUI.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
19	_VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro novantasette/62)	h	97,62
20	_VEN24-AT.SGUI.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
21	_VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW ..... (Euro centoquattro/60)	h	104,60
22	_VEN24-AT.SGUI.09.07	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
23	_VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO ..... (Euro centocinque/55)	h	105,55
24	_VEN24-AT.SGUI.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
25	_VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 ..... (Euro centotre/96)	h	103,96
26	_VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro centododici/42)	h	112,42
27	_VEN24-AT.SGUI.09.11	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
28	_VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro settantuno/99)	h	71,99
29	_VEN24-AT.SGUI.11.20.MAN	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
30	_VEN24-AT.SGUI.11.20.MAN_a	Nolo a CALDO di carrello elevatore controbilanciato, con una capacità di carico di 3 tonnellate e un'altezza di sollevamento fino a 6,5 metri ..... (Euro sessantacinque/50)	h	65,50
31	_VEN24-AT.SGUI.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
32	_VEN24-AT.SGUI.10.05	Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
33	_VEN24-AT.SGUI.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro novantaquattro/32)	h	94,32
34	_VEN24-AT.SGUI.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
35	_VEN24-AT.SGUI.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
36	_VEN24-AT.SGUI.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 ..... (Euro ottantotto/37)	h	88,37
37	_VEN24-AT.SGUI.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
38	_VEN24-AT.SGUI.13.11	NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
39	_VEN24-AT.SGUI.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna ..... (Euro duecentoventi/04)	h	220,04
40	_VEN24-PR-A.SGUI	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
41	_VEN24-PR-A.SGUI.01	CEMENTI E LEGANTI		
42	_VEN24-PR-A.SGUI.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
43	_VEN24-PR-A.SGUI.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 ..... (Euro ventiquattro/12)	q	24,12
44	_VEN24-PR-A.SGUI.01.09	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425		
45	_VEN24-PR-A.SGUI.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 ..... (Euro ventisei/40)	q	26,40
46	_VEN24-PR-A.SGUI.02	INERTI		
47	_VEN24-PR-A.SGUI.02.01	SABBIA		
48	_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata ..... (Euro trenta/41)	m³	30,41
49	_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata ..... (Euro trenta/41)	m³	30,41

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03	MISTO		
51	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.a	MISTO DI CAVA ..... (Euro ventotto/11)	m³	28,11
52	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro ventisei/46)	m³	26,46
53	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA ..... (Euro ventisette/82)	m³	27,82
54	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME ..... (Euro ventitre/68)	m³	23,68
55	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro ventitre/45)	m³	23,45
56	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro ventitre/45)	m³	23,45
57	_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventinove/03)	m³	29,03
58	_VEN24-PR-A.SGUI.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
59	_VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro dodici/41)	m³	12,41
60	_VEN24-PR-A.SGUI.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
61	_VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO ..... (Euro diciassette/87)	m³	17,87
62	_VEN24-PR-A.SGUI.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
63	_VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00	SABBIA DI RICICLO		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro quattordici/89)	m³	14,89
64	_VEN24-PR-A.SGUI.08	MATERIALI METALLICI		
65	_VEN24-PR-A.SGUI.08.01	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
66	_VEN24-PR-A.SGUI.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/71)	kg	1,71
67	_VEN24-PR-A.SGUI.08.02	Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
68	_VEN24-PR-A.SGUI.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C ..... (Euro uno/82)	kg	1,82
69	_VEN24-PR-A.SGUI.08.41	Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile. ..... (Euro quattrocentosettantatre/94)		473,94
70	_VEN24-PR-A.SGUI.08.41.00	CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 ..... (Euro trecentocinquantaquattro/72)	m²	354,72
71	_VEN24-PR-B.SGUI	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
72	_VEN24-PR-B.SGUI.02	CALCESTRUZZI		
73	_VEN24-PR-B.SGUI.02.04	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
74	_VEN24-PR-B.SGUI.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37 ..... (Euro centoquarantasei/51)	m³	146,51
75	_VEN24-PR-B.SGUI.03	CONGLOMERATI BITUMINOSI		
76	_VEN24-PR-B.SGUI.03.24	Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei e fibre metalliche		
77	_VEN24-PR-B.SGUI.03.24.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	t	141,67

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro centoquarantuno/67)		
78	_VEN24-RU.SGUI	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
79	_VEN24-RU.SGUI.01	MANODOPERA EDILE		
80	_VEN24-RU.SGUI.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
81	_VEN24-RU.SGUI.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO (Euro quarantadue/28)	h	42,28
82	_VEN24-RU.SGUI.01.01.b	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro quattro/47)	h	4,47
83	_VEN24-RU.SGUI.01.01.d	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro sette/17)	h	7,17
84	_VEN24-RU.SGUI.01.01.f	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro sette/97)	h	7,97
85	_VEN24-RU.SGUI.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
86	_VEN24-RU.SGUI.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro quaranta/06)	h	40,06
87	_VEN24-RU.SGUI.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro quattro/21)	h	4,21
88	_VEN24-RU.SGUI.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro sei/78)	h	6,78
89	_VEN24-RU.SGUI.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro sette/54)	h	7,54
90	_VEN24-RU.SGUI.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
91	_VEN24-RU.SGUI.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (Euro trentasette/17)	h	37,17
92	_VEN24-RU.SGUI.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		avvicendati ..... (Euro tre/91)	h	3,91
93	_VEN24-RU.SGUI.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro sei/27)	h	6,27
94	_VEN24-RU.SGUI.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/97)	h	6,97
95	_VEN24-RU.SGUI.01.04	OPERAIO COMUNE		
96	_VEN24-RU.SGUI.01.04.a	OPERAIO COMUNE ..... (Euro trentatre/38)	h	33,38
97	_VEN24-RU.SGUI.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/49)	h	3,49
98	_VEN24-RU.SGUI.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/60)	h	5,60
99	_VEN24-RU.SGUI.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/22)	h	6,22
100	_VEN24-RU.SGUI.06	MANODOPERA DELLA VIABILITÁ		
101	_VEN24-RU.SGUI.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ		
102	_VEN24-RU.SGUI.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ ..... (Euro quaranta/29)	h	40,29
103	_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_b	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro quattro/23)	h	4,23
104	_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_d	OPERATORE DELLA VIABILITA' - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro sei/81)	h	6,81
105	_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sette/58)	h	7,58

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
106	VEN24-01	OPERE EDILI		
107	VEN24-01.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
108	VEN24-01.06.07	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.		
109	VEN24-01.06.07.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciotto/66)	t	18,66
110	VEN24-01.06.07.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro ventuno/53)	t	21,53
111	VEN24-01.06.07.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro quarantotto/26)	t	48,26
112	VEN24-01.06.07.MAN.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro ventuno/51)	t	21,51
113	VEN24-01.06.07.MAN.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro ventisei/57)	t	26,57
114	VEN24-01.06.07.MAN.d3	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi ..... (Euro centotredici/85)	t	113,85
115	VEN24-01.06.07.MAN.d4	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA ..... (Euro duecentosessantacinque/65)	t	265,65
116	VEN24-01.06.07.MAN.f	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro dieci/12)	t	10,12
117	VEN24-01.06.07.MAN.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro ventuno/51)	t	21,51
118	VEN24-01.06.07.MAN.h	Per materiali ferrosi ..... (Euro centotrentanove/15)	t	139,15
119	VEN24-01.06.07_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		
120	VEN24-01.06.07_MAN.01	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro ventidue/77)	t	22,77
121	VEN24-01.06.07_MAN.02	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro novantaquattro/88)	t	94,88
122	VEN24-04	OPERE STRADALI		
123	VEN24-04.11	LAVORI VARI		
124	VEN24-04.11.23_MAN	PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI		
125	VEN24-04.11.23_MAN.01	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per interventi singoli o isolati - Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada ..... (Euro quarantanove/13)	cad	49,13
126	VEN24-04.11.23_MAN.02	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette,		

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva ..... (Euro diciassette/96)	cad	17,96
127	VEN24-04.14	BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI		
128	VEN24-04.14.12	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di barriera laterale tipo "New Jersey", in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo - elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito da detto certificato.Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
129	VEN24-04.14.12.a	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO ..... (Euro centoquaranta/38)	m	140,38
130	VEN24-04.14.13	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA .Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey" ribassata, in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo - elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito da detto certificato.Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati ed essere verniciati in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
131	VEN24-04.14.13.a	BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA ..... (Euro novantatre/24)	m	93,24
132	VEN24-04.14.MAN_10	Fornitura e posa in opera di barriera CENTRALE tipo "New Jersey" ribassata, in elementi		

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo - elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito da detto certificato.Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati ed essere verniciati in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ..... (Euro centocinque/40)	m	105,40
133	VEN24-21	OPERE PER LA SICUREZZA		
134	VEN24-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
135	VEN24-21.01.16	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.		
136	VEN24-21.01.16.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE ..... (Euro quindici/47)	m x mese	15,47
137	VEN24-21.01.19	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.		
138	VEN24-21.01.19.00	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI ..... (Euro uno/17)	m	1,17
139	VEN24-21.01.30	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
140	VEN24-21.01.30.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I ..... (Euro tre/61)	cad x mese	3,61
141	VEN24-21.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
142	VEN24-21.01.31.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro quattro/40)	cad x mese	4,40
143	VEN24-21.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
144	VEN24-21.01.32.a	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm ..... (Euro nove/19)	cad x mese	9,19
145	VEN24-21.01.35	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48		
146	VEN24-21.01.35.c	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) ..... (Euro tre/46)	cad x mese	3,46
147	VEN24-21.01.35.d	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo ..... (Euro cinque/13)	cad x mese	5,13
148	VEN24-21.01.35.g	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 ..... (Euro tre/81)	cad x mese	3,81
149	VEN24-21.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
150	VEN24-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg ..... (Euro uno/68)	cad x mese	1,68
151	VEN24-21.01.39	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile		
152	VEN24-21.01.39.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro diciannove/15)	n	19,15
153	VEN24-21.01.39.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo ..... (Euro tre/84)	cad x mese	3,84
154	VEN24-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
155	VEN24-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
156	VEN24-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA ..... (Euro ventisei/31)	h	26,31
157	VEN24-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
158	VEN24-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
159	VEN24-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
160	VEN24-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 (Euro diciassette/49)	h	17,49
161	VEN24-AT.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 (Euro ventidue/09)	h	22,09
162	VEN24-AT.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li (Euro tredici/75)	h	13,75
163	VEN24-AT.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
164	VEN24-AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 (Euro dieci/53)	h	10,53
165	VEN24-AT.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22 (Euro trentatre/66)	h	33,66
166	VEN24-AT.01.04	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE		
167	VEN24-AT.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l (Euro quarantuno/20)	h	41,20
168	VEN24-AT.01.06	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE		
169	VEN24-AT.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP (Euro trentaquattro/74)	h	34,74
170	VEN24-AT.01.07	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
171	VEN24-AT.01.07.00	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO (Euro trentanove/93)	h	39,93
172	VEN24-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
173	VEN24-AT.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	32,75

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro trentadue/75)		
174	VEN24-AT.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro trentacinque/00)	h	35,00
175	VEN24-AT.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
176	VEN24-AT.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro dieci/02)	h	10,02
177	VEN24-AT.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro undici/92)	h	11,92
178	VEN24-AT.01.15	NOLO A FREDDO DI PIANALE		
179	VEN24-AT.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE ..... (Euro sei/50)	h	6,50
180	VEN24-AT.01.20.MAN	Nolo a freddo di carrello elevatore		
181	VEN24-AT.01.20.MAN_a	Nolo a freddo di carrello elevatore controbilanciato, con una capacità di carico di 3 tonnellate e un'altezza di sollevamento fino a 6,5 metri ..... (Euro dieci/50)	h	10,50
182	VEN24-AT.02	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI		
183	VEN24-AT.02.06	Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
184	VEN24-AT.02.06.a	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc ..... (Euro tredici/81)	h	13,81
185	VEN24-AT.02.06.b	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc ..... (Euro ventuno/15)	h	21,15
186	VEN24-AT.02.06.c	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro ventotto/09)	h	28,09
187	VEN24-AT.02.06.d	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc ..... (Euro trentasette/15)	h	37,15
188	VEN24-AT.02.06.e	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro quaranta/37)	h	40,37
189	VEN24-AT.02.06.f	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. ..... (Euro quarantuno/46)	h	41,46
190	VEN24-AT.02.06.g	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori ..... (Euro ventuno/71)	h	21,71
191	VEN24-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
192	VEN24-AT.03.01	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU		
193	VEN24-AT.03.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 ..... (Euro diciassette/47)	h	17,47
194	VEN24-AT.04	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
195	VEN24-AT.04.02	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE		
196	VEN24-AT.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg ..... (Euro tre/76)	h	3,76
197	VEN24-AT.05	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
198	VEN24-AT.05.08	Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.		
199	VEN24-AT.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw ..... (Euro undici/36)	h	11,36
200	VEN24-AT.05.17	NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
201	VEN24-AT.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna ..... (Euro centotrentatre/78)	h	133,78
202	VEN24-AT.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI		
203	VEN24-AT.07.16	NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA		
204	VEN24-AT.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro cinque/78)	h	5,78
205	VEN24-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
206	VEN24-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
207	VEN24-AT.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro cinquantasette/26)	h	57,26
208	VEN24-AT.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
209	VEN24-AT.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 ..... (Euro cinquantaquattro/04)	h	54,04
210	VEN24-AT.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
211	VEN24-AT.10.05	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE .Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
212	VEN24-AT.10.05.a	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc ..... (Euro cinquantasette/32)	h	57,32
213	VEN24-AT.10.05.b	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc ..... (Euro sessantasei/14)	h	66,14
214	VEN24-AT.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro settantaquattro/56)	h	74,56
215	VEN24-AT.10.05.d	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 5 fino a 7 mc ..... (Euro ottantacinque/10)	h	85,10
216	VEN24-AT.10.05.e	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Oltre 7 mc ..... (Euro novantuno/28)	h	91,28
217	VEN24-AT.10.05.f	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. ..... (Euro novantacinque/33)	h	95,33
218	VEN24-AT.10.05.g	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Macchina spazzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	68,18

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro sessantotto/18)		
219	VEN24-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
220	VEN24-AT.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
221	VEN24-AT.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 (Euro sessantanove/86)	h	69,86
222	VEN24-AT.12	NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI		
223	VEN24-AT.12.02	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE		
224	VEN24-AT.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg (Euro trentasei/59)	h	36,59
225	VEN24-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
226	VEN24-PR-A.01	CEMENTI E LEGANTI		
227	VEN24-PR-A.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
228	VEN24-PR-A.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 (Euro diciannove/07)	q	19,07
229	VEN24-PR-A.01.09	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425		
230	VEN24-PR-A.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 (Euro venti/87)	q	20,87
231	VEN24-PR-A.02	INERTI		
232	VEN24-PR-A.02.01	SABBIA		
233	VEN24-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
234	VEN24-PR-A.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
235	VEN24-PR-A.02.03	MISTO		
236	VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro ventidue/22)	m³	22,22
237	VEN24-PR-A.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro venti/92)	m³	20,92
238	VEN24-PR-A.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA ..... (Euro ventuno/99)	m³	21,99
239	VEN24-PR-A.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME ..... (Euro diciotto/72)	m³	18,72
240	VEN24-PR-A.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
241	VEN24-PR-A.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
242	VEN24-PR-A.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventidue/95)	m³	22,95
243	VEN24-PR-A.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
244	VEN24-PR-A.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro nove/81)	m³	9,81
245	VEN24-PR-A.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
246	VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO ..... (Euro quattordici/13)	m³	14,13
247	VEN24-PR-A.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
248	VEN24-PR-A.02.09.00	SABBIA DI RICICLO ..... (Euro undici/77)	m³	11,77
249	VEN24-PR-A.08	MATERIALI METALLICI		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		.....		
250	VEN24-PR-A.08.01	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
251	VEN24-PR-A.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/35)	kg	1,35
252	VEN24-PR-A.08.02	Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
253	VEN24-PR-A.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C ..... (Euro uno/44)	kg	1,44
254	VEN24-PR-A.08.17	Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica in acciaio B 450 C		
255	VEN24-PR-A.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI ..... (Euro uno/01)	kg	1,01
256	VEN24-PR-A.08.41	Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile.		
257	VEN24-PR-A.08.41.00	CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 ..... (Euro trecentosettantaquattro/66)	m²	374,66
258	VEN24-PR-A.08.72	BARRIERA STRADALE IN CALCESTRUZZO		
259	VEN24-PR-A.08.72.a	BARRIERA IN CALCESTRUZZO RIBASSATA ..... (Euro quarantuno/25)	m	41,25
260	VEN24-PR-A.09	PREFABBRICATI		
261	VEN24-PR-A.09.12	Barriera spartitraffico tipo New Jersey di altezza non inferiore a m 1,00 e base non inferiore a cm 60 realizzato in conglomerato cementizio armato di classe Rck 350 kg/cmq		
262	VEN24-PR-A.09.12.00	BARRIERA SPARTITRAFFICO ..... (Euro sessanta/23)	m	60,23
263	VEN24-PR-A.19	MATERIALI VARI - 1		
264	VEN24-PR-A.19.29	Resina epossidica bicomponente fortemente addensante per l'applicazione di lamine o per inghissaggio di barre in materiale composito		
265	VEN24-PR-A.19.29.00	RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro sedici/43)	kg	16,43
266	VEN24-PR-A.97	SMALTIMENTO DI MATERIALE		
267	VEN24-PR-A.97.01	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
268	VEN24-PR-A.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ..... (Euro quattordici/75)	t	14,75
269	VEN24-PR-A.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciassette/02)	t	17,02
270	VEN24-PR-A.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro trentotto/15)	t	38,15
271	VEN24-PR-A.97.01.h	Per materiali ferrosi ..... (Euro centodieci/00)	t	110,00
272	VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	17,00

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro diciassette/00)		
273	VEN24-PR-A.97.01.MAN.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro ventuno/00)	t	21,00
274	VEN24-PR-A.97.01.MAN.d3	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi ..... (Euro novanta/00)	t	90,00
275	VEN24-PR-A.97.01.MAN.d4	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA ..... (Euro duecentodieci/00)	t	210,00
276	VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro otto/00)	t	8,00
277	VEN24-PR-A.97.01.MAN.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro diciassette/00)	t	17,00
278	VEN24-PR-A.97.01_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		
279	VEN24-PR-A.97.01_MAN.01	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro diciotto/00)	t	18,00
280	VEN24-PR-A.97.01_MAN.02	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro settantacinque/00)	t	75,00
281	VEN24-PR-A.98	MATERIALI VARI - 2		
282	VEN24-PR-A.98.01	ACQUA PER LAVORAZIONI		
283	VEN24-PR-A.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI ..... (Euro zero/77)	m³	0,77
284	VEN24-PR-A.98.03	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
285	VEN24-PR-A.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro uno/08)	kg	1,08
286	VEN24-PR-A.98.19	Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
287	VEN24-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE ..... (Euro uno/48)	l	1,48
288	VEN24-PR-A.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ..... (Euro zero/33)	kWh	0,33
289	VEN24-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA		
290	VEN24-PR-A.99.011	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
291	VEN24-PR-A.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I ..... (Euro diciotto/15)	cad	18,15
292	VEN24-PR-A.99.015	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm		
293	VEN24-PR-A.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM ..... (Euro sessanta/02)	cad	60,02
294	VEN24-PR-A.99.026	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)		
295	VEN24-PR-A.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI ..... (Euro otto/22)	cad	8,22
296	VEN24-PR-A.99.027	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo		
297	VEN24-PR-A.99.027.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO ..... (Euro ventitre/46)	cad	23,46
298	VEN24-PR-A.99.030	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135		
299	VEN24-PR-A.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135	cad	9,05

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro nove/05)		
300	VEN24-PR-A.99.034	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
301	VEN24-PR-A.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG ..... (Euro otto/42)	cad	8,42
302	VEN24-PR-A.99.038	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena		
303	VEN24-PR-A.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA ..... (Euro centoquaranta/32)	cad	140,32
304	VEN24-PR-A.99.152	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.		
305	VEN24-PR-A.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ..... (Euro quaranta/36)	m	40,36
306	VEN24-PR-A.99.179	DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.		
307	VEN24-PR-A.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI ..... (Euro cinque/48)	m	5,48
308	VEN24-PR-A.99.247	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		
309	VEN24-PR-A.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I ..... (Euro dieci/37)	cad	10,37
310	VEN24-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
311	VEN24-PR-B.02	CALCESTRUZZI		
312	VEN24-PR-B.02.04	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
313	VEN24-PR-B.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m^3	115,82

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro centoquindici/82)		
314	VEN24-PR-B.03	CONGLOMERATI BITUMINOSI		
315	VEN24-PR-B.03.24	Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei		
316	VEN24-PR-B.03.24.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO ..... (Euro centoundici/99)	t	111,99
317	VEN24-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
318	VEN24-RU.01	MANODOPERA EDILE		
319	VEN24-RU.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
320	VEN24-RU.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO ..... (Euro trentatre/42)	h	33,42
321	VEN24-RU.01.01.b	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/53)	h	3,53
322	VEN24-RU.01.01.d	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/67)	h	5,67
323	VEN24-RU.01.01.f	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/30)	h	6,30
324	VEN24-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
325	VEN24-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ..... (Euro trentuno/67)	h	31,67
326	VEN24-RU.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/33)	h	3,33
327	VEN24-RU.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/36)	h	5,36
328	VEN24-RU.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno		

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		..... (Euro cinque/96)	h	5,96
329	VEN24-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
330	VEN24-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ..... (Euro ventinove/38)	h	29,38
331	VEN24-RU.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/09)	h	3,09
332	VEN24-RU.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro quattro/96)	h	4,96
333	VEN24-RU.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/51)	h	5,51
334	VEN24-RU.01.04	OPERAIO COMUNE		
335	VEN24-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE ..... (Euro ventisei/39)	h	26,39
336	VEN24-RU.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro due/76)	h	2,76
337	VEN24-RU.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro quattro/43)	h	4,43
338	VEN24-RU.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro quattro/92)	h	4,92
339	VEN24-RU.06	MANODOPERA DELLA VIABILITÁ		
340	VEN24-RU.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ		
341	VEN24-RU.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ ..... (Euro trentuno/85)	h	31,85
342	VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	3,34

Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro tre/34)		
343	VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo per lavoro festivo ..... (Euro cinque/38)	h	5,38
344	VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/99)	h	5,99
345	W.24-PR	NOLI		
346	W.24-PR.01.01	Noleggio di barriere stradali in calcestruzzo di tipo NEW JERSEY centrale di misura da 1,8 metri a 3,60 metri di lunghezza, larghezza minima 0,60 metri, altezza non inferiore a metri0,80 e del peso minimo di tonnellate 0,50 al metro lineare di sviluppo; colorate a fondo giallo (tipo RAL 1003) e con bande nere; il manufatto deve essere provvisto alla base di alloggiamenti per il sollevamento con forche. **Si intendono compresi nel prezzo tutti i costi e oneri per il carico da deposito dell'Appaltatore, trasporto e scarico nei siti di posizionamento, il successivo carico e trasporto a deposito dell'Appaltatore a termine della manifestazione.** **Data la natura degli eventi (concerti, spettacoli festeggiamenti ecc.), le operazioni di cui al presente articolo si intendono comprensive di tutti gli oneri e costi per operare in qualunque periodo giorno e orario, ordinario, festivo, notturno o notturno festivo.** **Resta escluso dal prezzo l'onere per il posizionamento nei punti designati, e la rimozione a termine dell'evento, da eseguirsi al momento della chiusura della strada.** Al metro lineare per evento fino ad un massimo di un mese ..... (Euro quindici/00)	m.	15,00
347	W.24-PR.01.11	Nolo di Transenne da cantiere con plinti in cemento Dimensioni indicative: Larghezza: 330 cm circa - Altezza: 220 cm circa Le recinzioni mobili “tipo Orsogril” a noleggio sono composte da pannelli in rete metallica con un basamento in cemento; da impiegarsi perper delimitare le aree di lavoroo gestire i flussi di persone in diverse situazioni, dalle costruzioni ai grandi eventi all’aperto. Il servizio comprende l’approvvigionamento a propria cura e spese delle reti e dei basamenti, deposito presso l’area di installazione del materiale, il corretto montaggio dei moduli lungo linee o margini indicati dal committente, la loro eventuale controventatura e assemblaggio tra i vari elementi con fascette; lo smantellamento dell’allestimento e allontanamento del materiale impiegato. Il servizio potrà essere chiesto per qualunque giorno, feriale o festivo Il prezzo di noleggio si intende remunerativo per un massimo di un mese dalla sua installazione. ..... (Euro quattordici/50)	m.	14,50

Padova, li

Il Progettista	RUP	Capo Settore
----------	----------	----------