COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO TRIENNALE
AI SENSI DELL'ART.59 D.LGS. 36/2023

PER:

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE

Progetto LLPP MTM 2025 001 N. 1341 – 2025 Data 10/07/2025	CIG _____ CUP _____	Elaborato **06** **ELENCO PREZZI UNITARI**

Progettista	RUP	Capo Settore
arch. Marco Giovanni Pegoraro MARCO GIOVANNI PEGORARO Comune di Padova 05.09.2025 07:47:10 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 10.09.2025 08:54:53 GMT+01:00	dott. Danilo Guarti

Premessa

INDICE I
INTRODUZIONE GENERALE II
Avvertenze generali II
Spese Generali e Utili di Impresa II
Analisi prezzi II
Unità di misura e tabelle di conversione III
Unità di misura III
Tabelle di conversione III
ELENCO PREZZI UNITARI V

ATTENZIONE:

per una corretta utilizzazione dell'Elenco Prezzi Unitari consultare il capitolo "INTRODUZIONE GENERALE"

INTRODUZIONE GENERALE

Avvertenze generali

Il presente elenco prezzi unitari è costituito da prezzi estratti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto – aggiornamento anno 2024 – approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024; lo scostamento dei prezzi, risultante dalla comparazione con il prezzario 2025 della Regione del Veneto (approvato con delibera di DGR n. 571 del 29/05/2025), rientra nel limite del +/- 20% e ove necessario, da Analisi Prezzi aggiuntive specificamente descritte nell'elaborato "Analisi Prezzi". Per lavorazioni particolari il prezzo unitario è stato definito attraverso indagini di mercato.

Tutti gli articoli e le voci di prezzo aggiuntive sono stati uniformati alla codifica del Prezzario Regionale, in modo da individuare il settore di appartenenza del singolo prezzo, e sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*MAN*'; con particolare riferimento agli articoli relativi allo smaltimento di materiale di cui ai paragrafi '*VEN24-PR-A.97*.01' e 'VEN24-01.06.07' si precisa che qualora in sede di appalto dovessero presentarsi i presupposti per procedere con la revisione dei prezzi (ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) il prezzo revisionato sarà valutato considerando la stessa variazione percentuale risultante dal confronto dei corrispondenti prezzi presenti nei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto (annualità di esecuzione dei lavori / annualità di progetto).

Spese Generali e Utili di Impresa

Il criterio di applicazione di Spese generali e Utili d'impresa a singoli articoli e voci appartenenti a famiglie di risorse e tipologie di opere è il medesimo utilizzato dal Prezzario Regionale, ad eccezione di alcuni rientranti nelle famiglie di risorse "RU - Risorse umane", "AT – Attrezzature", "PR – Prodotti" che sono comprensivi di Spese Generali ed utili di impresa, che possono essere di supporto alle fasi di contabilizzazione dei lavori, e che sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*SGUI*' (acronimo di **S**pese **G**enerali e **U**tili d'**I**mpresa). Le voci e gli articoli contenenti l'acronimo 'SGUI' corrispondono ad articoli già presenti nell'elenco prezzi unitari ed il cui importo di prezzo è stato moltiplicato per un coefficiente pari a 1,265 (derivante dalla maggiorazione di una percentuale del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa).

Analisi prezzi

Nelle analisi prezzi aggiuntive i costi elementari di Manodopera, Materiali, Semilavorati e Noli sono costituiti prevalentemente dai corrispondenti articoli e voci del Prezzario Regionale, fatta eccezione per quelli individuati dai caratteri '*MAN*' e già esplicitati nell'Elenco Prezzi Unitari.

In relazione all'elaborato "Analisi Prezzi" si precisa che lo stesso ricomprende i soli articoli e voci che all'interno del codice presentano i caratteri "*MAN*" e "*SGUI*"; per quelli specificati nel presente elenco prezzi unitari e già analizzati nel Prezzario Regionale si rimanda direttamente alle relative analisi prezzi già definite dalla Regione del Veneto.

Unità di misura e tabelle di conversione

Unità di misura

Le unità di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale, in coerenza con quelle adottate dalla Regione del Veneto per il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.

Tabelle di conversione

Al fine di incrementare il ventaglio di scelta dimensionale e tipologica dei materiali utilizzabili, per semplificare le fasi di preventivazione e di contabilizzazione dei lavori, nell'elenco prezzi unitari sono stati inseriti alcuni articoli e voci, codificati con codice '*MAN*' e analizzati singolarmente, applicando coefficienti di maggiorazione o riduzione sulle quantità degli articoli codificati dalla Regione del Veneto, ed esplicitate nelle analisi prezzi, oppure operando la conversione tra differenti unità di misura (umi).

In particolare, si evidenziano le conversioni indicate nelle seguenti tabelle:

CONVERSIONE DI POTENZA - Conversione umi voce di prezzo da HP a KW
Si assume per i calcoli il rapporto di conversione 1 HP = 0,736 KW

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2 x cm] a peso [t]		
Per i calcoli si assume un peso specifico di circa di 2,4 t/m^3, che corrisponde a circa 24 Kg di prodotto per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore (compattato).		
Dimensioni [m2 x cm]	resa metrica [Kg/m^2 x cm]	resa metrica [t/m^2 x cm]
1	24	0,024

CUBETTI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.a	4/6	100	1000/100	10	VEN24-PR-A.03.03.MAN.a
VEN24-PR-A.03.03.b	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.b
VEN24-PR-A.03.03.c	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.c
VEN24-PR-A.03.03.d	10/12	225	1000/225	4,444	VEN24-PR-A.03.03.MAN.d

CUBETTI DI MARMO DI CARRARA - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.h	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.h
VEN24-PR-A.03.03.i	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.i

CIOTTOLI DI FIUME - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
VEN24-PR-A.03.15.00	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

CIOTTOLI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
-	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-AT.SGUI.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
_VEN24-AT.SGUI.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
_VEN24-AT.SGUI.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 (Euro quarantuno/43)	h	41,43
_VEN24-AT.SGUI.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 (Euro quarantaquattro/28)	h	44,28
_VEN24-AT.SGUI.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 (Euro trentatre/12)	h	33,12
_VEN24-AT.SGUI.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 (Euro trentasei/86)	h	36,86
_VEN24-AT.SGUI.01.08.e	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20 (Euro trentasette/25)	h	37,25
_VEN24-AT.SGUI.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
_VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 (Euro dodici/68)	h	12,68
_VEN24-AT.SGUI.01.15	NOLO A FREDDO DI PIANALE		
_VEN24-AT.SGUI.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE (Euro otto/22)	h	8,22
_VEN24-AT.SGUI.01.16	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)		
_VEN24-AT.SGUI.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE (Euro zero/30)	t x km	0,30
_VEN24-AT.SGUI.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI		
_VEN24-AT.SGUI.07.06	Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio		
_VEN24-AT.SGUI.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro otto/93)	h	8,93
_VEN24-AT.SGUI.07.06.b	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100 ..... (Euro nove/31)	h	9,31
_VEN24-AT.SGUI.07.06.c	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150 ..... (Euro dieci/26)	h	10,26
_VEN24-AT.SGUI.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200 ..... (Euro undici/02)	h	11,02
_VEN24-AT.SGUI.07.12	Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm		
_VEN24-AT.SGUI.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE ..... (Euro cinquantuno/02)	h	51,02
_VEN24-AT.SGUI.07.18	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE		
_VEN24-AT.SGUI.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE ..... (Euro nove/83)	h	9,83
_VEN24-AT.SGUI.07.20	NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE		
_VEN24-AT.SGUI.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA ..... (Euro nove/32)	h	9,32
_VEN24-AT.SGUI.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
_VEN24-AT.SGUI.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
_VEN24-AT.SGUI.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro settantasette/17)	h	77,17
_VEN24-AT.SGUI.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ottantadue/98)	h	82,98
_VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro settantadue/43)	h	72,43
_VEN24-AT.SGUI.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
_VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro novantasette/62)	h	97,62
_VEN24-AT.SGUI.09.04	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE		
_VEN24-AT.SGUI.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro centoquarantotto/35)	h	148,35
_VEN24-AT.SGUI.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
_VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW ..... (Euro centoquattro/60)	h	104,60
_VEN24-AT.SGUI.09.07	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
_VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO ..... (Euro centocinque/55)	h	105,55
_VEN24-AT.SGUI.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
_VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 ..... (Euro centotre/96)	h	103,96
_VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro centododici/42)	h	112,42
_VEN24-AT.SGUI.09.09	Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630		
_VEN24-AT.SGUI.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 ..... (Euro centonove/69)	h	109,69
_VEN24-AT.SGUI.09.11	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
_VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro settantuno/99)	h	71,99
_VEN24-AT.SGUI.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
_VEN24-AT.SGUI.10.01	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI		
_VEN24-AT.SGUI.10.01.a.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 40		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessantacinque/82)	h	65,82
_VEN24-AT.SGUI.10.01.b.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 55 ..... (Euro settantotto/91)	h	78,91
_VEN24-AT.SGUI.10.01.c.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 100 ..... (Euro ottantanove/90)	h	89,90
_VEN24-AT.SGUI.10.02	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500		
_VEN24-AT.SGUI.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 ..... (Euro sessanta/30)	h	60,30
_VEN24-AT.SGUI.10.03	Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
_VEN24-AT.SGUI.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP ..... (Euro centoventuno/69)	h	121,69
_VEN24-AT.SGUI.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP ..... (Euro centoquaranta/81)	h	140,81
_VEN24-AT.SGUI.10.05	Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
_VEN24-AT.SGUI.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc ..... (Euro novantaquattro/32)	h	94,32
_VEN24-AT.SGUI.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
_VEN24-AT.SGUI.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
_VEN24-AT.SGUI.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 ..... (Euro ottantotto/37)	h	88,37
_VEN24-AT.SGUI.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
_VEN24-AT.SGUI.13.01	Nolo a caldo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato		
_VEN24-AT.SGUI.13.01.a	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW ..... (Euro centoventinove/75)	h	129,75

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.13.11	NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
_VEN24-AT.SGUI.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna (Euro duecentoventi/04)	h	220,04
_VEN24-PR-A.SGUI	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-PR-A.SGUI.02	INERTI		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01	SABBIA		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro trenta/41)	m³	30,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata (Euro trenta/41)	m³	30,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03	MISTO		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.a	MISTO DI CAVA (Euro ventotto/11)	m³	28,11
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO (Euro ventisei/46)	m³	26,46
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA (Euro ventisette/82)	m³	27,82
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME (Euro ventitre/68)	m³	23,68
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME (Euro ventitre/45)	m³	23,45
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE (Euro ventitre/45)	m³	23,45
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm	m³	29,03

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventinove/03)		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO (Euro dodici/41)	m³	12,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO (Euro diciassette/87)	m³	17,87
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00	SABBIA DI RICICLO (Euro quattordici/89)	m³	14,89
_VEN24-PR-B.SGUI	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-PR-B.SGUI.03	CONGLOMERATI BITUMINOSI		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.03	Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.03.MAN.10	TAPPETINO (Euro centosette/50)	t	107,50
_VEN24-PR-B.SGUI.03.04	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE (Euro uno/11)	kg	1,11
_VEN24-PR-B.SGUI.03.09	Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto avente granulometria di mm 0-8/10 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei. E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI (Euro novantuno/67)	t	91,67
_VEN24-PR-B.SGUI.03.12	Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA (Euro ottantotto/33)	t	88,33
_VEN24-PR-B.SGUI.03.15	Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-40 impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 3,8-4,5% di BITUME MODIFICATO TIPO HARD in peso degli inerti calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.15.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (Euro settantasette/66)	t	77,66
_VEN24-PR-B.SGUI.03.19	Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente , avente granulometria di mm 0-12/16 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione (porfidi quarziferi, dioriti, basalti non porosi), opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%.		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE (Euro centodieci/00)	t	110,00
_VEN24-PR-B.SGUI.03.24	Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei		
_VEN24-PR-B.SGUI.03.24.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO (Euro centoquarantuno/67)	t	141,67
_VEN24-RU.SGUI	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-RU.SGUI.01	MANODOPERA EDILE		
_VEN24-RU.SGUI.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
_VEN24-RU.SGUI.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro quaranta/06)	h	40,06
_VEN24-RU.SGUI.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro quattro/21)	h	4,21
_VEN24-RU.SGUI.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro sei/78)	h	6,78
_VEN24-RU.SGUI.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	7,54

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/54)		
_VEN24-RU.SGUI.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
_VEN24-RU.SGUI.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ..... (Euro trentasette/17)	h	37,17
_VEN24-RU.SGUI.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/91)	h	3,91
_VEN24-RU.SGUI.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro sei/27)	h	6,27
_VEN24-RU.SGUI.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/97)	h	6,97
_VEN24-RU.SGUI.01.04	OPERAIO COMUNE		
_VEN24-RU.SGUI.01.04.a	OPERAIO COMUNE ..... (Euro trentatre/38)	h	33,38
_VEN24-RU.SGUI.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/49)	h	3,49
_VEN24-RU.SGUI.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/60)	h	5,60
_VEN24-RU.SGUI.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/22)	h	6,22
VEN24-04	OPERE STRADALI		
VEN24-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
VEN24-04.04.MAN.10	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto. ..... (Euro quarantuno/86)	m³	41,86
VEN24-04.04.MAN.20	Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto. ..... (Euro quarantaquattro/87)	m³	44,87
VEN24-04.04.MAN.40	SAGOMATURA DELLA CARREGGIATA STRADALE con livellatrice semovente, compresa l'eliminazione di buche, avvallamenti e dossi con formazione della pendenza trasversale secondo le indicazioni della D.L. ..... (Euro zero/15)	m²	0,15
VEN24-04.04.MAN.50	FRESATURA DEL MANTO SUPERFICIALE DELLE STRADE BIANCHE, fino ad una profondità minima di cm. 4, secondo il giudizio insindacabile della D.L., con un minimo di due passaggi compresa l'eliminazione delle buche, avvallamenti e dossi, compresa rullatura, livellamento e compattamento con formazione della pendenza trasversale. ..... (Euro zero/29)	m²	0,29
VEN24-04.04.MAN.60	REALIZZAZIONE TAGLI LATERALI lungo il ciglio stradale per lo scolo delle acque meteoriche eseguiti a mano o a macchina secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. ..... (Euro tre/73)	cad	3,73
VEN24-04.11	LAVORI VARI		
VEN24-04.11.25	Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.11.25.MAN.a	LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL ..... (Euro cinque/43)	m	5,43
VEN24-04.11.25.MAN.b	LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL ..... (Euro quattro/51)	m	4,51
VEN24-04.13	PAVIMENTAZIONI		
VEN24-04.13.03	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO ..... (Euro uno/68)	m²	1,68

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-04.13.05.MAN	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.13.05.MAN.10	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - TRADIZIONALE (Euro settantadue/38)	t	72,38
VEN24-04.13.06.MAN	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.13.06.MAN.10	BINDER (Euro ottantuno/69)	t	81,69
VEN24-04.13.07.MAN	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.13.07.MAN.10	STRATO UNICO - BINDER CHIUSO (Euro novantaquattro/39)	t	94,39
VEN24-04.13.09.MAN	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.13.09.MAN.10	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	t	104,22

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquattro/22)		
VEN24-04.13.09.MAN.20	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm ..... (Euro centosette/55)	t	107,55
VEN24-04.13.30.MAN_20	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA		
VEN24-04.13.30.MAN_20.10	Fornitura e posa in opera di pavimentazione a triplo strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di Kg/mq 2,5 mediante apposita autocisterna spanditrice corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di tutte le strumentazioni per il controllo della quantità di emulsione, succesiva stesa con apposita spandi-graniglia di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di litri 10/mq e successiva rullatura con rullo statico 8/10 ton; b) spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.a	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq ..... (Euro undici/67)	m²	11,67
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.b	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq ..... (Euro dodici/84)	m²	12,84
VEN24-04.13.30.MAN_20.20	Fornitura e posa in opera di pavimentazione a doppio strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento di una prima mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.a	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq ..... (Euro otto/08)	m²	8,08
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.b	PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq ..... (Euro otto/89)	m²	8,89
VEN24-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
VEN24-09.05	VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
VEN24-09.05.28	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.		
VEN24-09.05.28.01	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm (Euro ottantaquattro/73)	cad	84,73
VEN24-09.05.28.02	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm (Euro centoventitre/63)	cad	123,63
VEN24-09.05.28.03	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm (Euro centonovantanove/15)	cad	199,15
VEN24-09.05.28.04	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm (Euro trecentosei/66)	cad	306,66
VEN24-09.05.29	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml .Deduzione alla voce ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE per ubicazione della ceppaia tale da risultare ad una distanza dal ciglio stradale bitumato superiore a 2.00 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.		
VEN24-09.05.29.00	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZADALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml (Euro zero/20)	%	0,20
VEN24-21	OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN24-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
VEN24-21.01.13	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
VEN24-21.01.13.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA (Euro quattro/03)	m² x mese	4,03
VEN24-21.01.16_MAN	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.		
VEN24-21.01.16_MAN.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE (Euro quindici/47)	m x mese	15,47
VEN24-21.01.19	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-21.01.19.00	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI ..... (Euro uno/17)	m	1,17
VEN24-21.01.30	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.30.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I ..... (Euro tre/61)	cad x mese	3,61
VEN24-21.01.30.b	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I ..... (Euro quattro/08)	cad x mese	4,08
VEN24-21.01.30.c	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I ..... (Euro sei/03)	cad x mese	6,03
VEN24-21.01.30.d	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II ..... (Euro quattro/34)	cad x mese	4,34
VEN24-21.01.30.e	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II ..... (Euro quattro/73)	cad x mese	4,73
VEN24-21.01.30.f	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II ..... (Euro sette/32)	cad x mese	7,32
VEN24-21.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.31.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro quattro/40)	cad x mese	4,40
VEN24-21.01.31.b	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro cinque/82)	cad x mese	5,82
VEN24-21.01.31.c	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro quattro/34)	cad x mese	4,34
VEN24-21.01.31.d	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro sei/28)	cad x mese	6,28
VEN24-21.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	segnale per un mese		
VEN24-21.01.32.a	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm (Euro nove/19)	cad x mese	9,19
VEN24-21.01.32.b	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm (Euro venticinque/02)	cad x mese	25,02
VEN24-21.01.35	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48		
VEN24-21.01.35.a	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese (Euro tre/45)	cad x mese	3,45
VEN24-21.01.35.c	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) (Euro tre/46)	cad x mese	3,46
VEN24-21.01.35.f	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 (Euro tre/81)	cad x mese	3,81
VEN24-21.01.35.g	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 (Euro tre/81)	cad x mese	3,81
VEN24-21.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
VEN24-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg (Euro uno/68)	cad x mese	1,68
VEN24-21.01.36.b	SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia (Euro uno/33)	cad x mese	1,33
VEN24-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
VEN24-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
VEN24-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Euro ventisei/31)	h	26,31
VEN24-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
VEN24-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN24-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro diciassette/49)	h	17,49
VEN24-AT.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ventidue/09)	h	22,09
VEN24-AT.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro tredici/75)	h	13,75
VEN24-AT.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
VEN24-AT.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro trentatre/66)	h	33,66
VEN24-AT.01.03	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO		
VEN24-AT.01.03.00	NOLO A FREDDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t ..... (Euro sessantotto/38)	h	68,38
VEN24-AT.01.04	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE		
VEN24-AT.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro quarantuno/20)	h	41,20
VEN24-AT.01.06	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE		
VEN24-AT.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP ..... (Euro trentaquattro/74)	h	34,74
VEN24-AT.01.06.d	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP ..... (Euro quarantuno/86)	h	41,86
VEN24-AT.01.07	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
VEN24-AT.01.07.00	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	39,93

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentanove/93)		
VEN24-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN24-AT.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 (Euro trentadue/75)	h	32,75
VEN24-AT.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 (Euro trentacinque/00)	h	35,00
VEN24-AT.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 (Euro ventisei/18)	h	26,18
VEN24-AT.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 (Euro ventinove/14)	h	29,14
VEN24-AT.01.08.e	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20 (Euro ventinove/45)	h	29,45
VEN24-AT.01.09	Nolo a freddo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630		
VEN24-AT.01.09.00	NOLO A FREDDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 (Euro trentadue/84)	h	32,84
VEN24-AT.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN24-AT.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 (Euro dieci/02)	h	10,02
VEN24-AT.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW (Euro undici/92)	h	11,92
VEN24-AT.01.15	NOLO A FREDDO DI PIANALE		
VEN24-AT.01.15.00	NOLO A FREDDO DI PIANALE (Euro sei/50)	h	6,50
VEN24-AT.01.16	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)		
VEN24-AT.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,24

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/24)		
VEN24-AT.02	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI		
VEN24-AT.02.02	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI		
VEN24-AT.02.02.a	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50 (Euro otto/52)	h	8,52
VEN24-AT.02.02.b	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80 (Euro quindici/91)	h	15,91
VEN24-AT.02.02.c	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 (Euro diciassette/20)	h	17,20
VEN24-AT.02.03	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE		
VEN24-AT.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 (Euro tredici/04)	h	13,04
VEN24-AT.02.04	Nolo a freddo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
VEN24-AT.02.04.a	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP (Euro trentasette/89)	h	37,89
VEN24-AT.02.04.b	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP (Euro quarantasette/08)	h	47,08
VEN24-AT.02.05	Nolo a freddo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori		
VEN24-AT.02.05.a	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml (Euro ottantasette/90)	h	87,90
VEN24-AT.02.05.b	NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml (Euro centootto/02)	h	108,02
VEN24-AT.02.06	Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
VEN24-AT.02.06.c	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	28,09

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventotto/09)		
VEN24-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
VEN24-AT.03.01	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU		
VEN24-AT.03.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 (Euro diciassette/47)	h	17,47
VEN24-AT.05	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN24-AT.05.03	Nolo a freddo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato		
VEN24-AT.05.03.a	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW (Euro cinquantasei/10)	h	56,10
VEN24-AT.05.17	NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
VEN24-AT.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna (Euro centotrentatre/78)	h	133,78
VEN24-AT.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI		
VEN24-AT.07.06	Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio		
VEN24-AT.07.06.a	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50 (Euro sette/06)	h	7,06
VEN24-AT.07.06.b	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100 (Euro sette/36)	h	7,36
VEN24-AT.07.06.c	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150 (Euro otto/11)	h	8,11
VEN24-AT.07.06.d	NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200 (Euro otto/71)	h	8,71
VEN24-AT.07.12	Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm		
VEN24-AT.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	h	40,33

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quaranta/33)		
VEN24-AT.07.18	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE		
VEN24-AT.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE (Euro sette/77)	h	7,77
VEN24-AT.07.20	NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE		
VEN24-AT.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA (Euro sette/37)	h	7,37
VEN24-AT.07.22	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE		
VEN24-AT.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE (Euro cinquantanove/51)	h	59,51
VEN24-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
VEN24-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN24-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 (Euro sessantacinque/60)	h	65,60
VEN24-AT.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
VEN24-AT.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 (Euro settantasette/17)	h	77,17
VEN24-AT.09.03	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO		
VEN24-AT.09.03.00	NOLO A CALDO DI AUTOARTICOLATO fino a 36 t (Euro centoquattordici/85)	h	114,85
VEN24-AT.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
VEN24-AT.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP (Euro ottantadue/69)	h	82,69
VEN24-AT.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP (Euro novantadue/77)	h	92,77

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN24-AT.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 (Euro ottantotto/87)	h	88,87
VEN24-AT.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 (Euro ottantasette/45)	h	87,45
VEN24-AT.09.09	Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630		
VEN24-AT.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 (Euro ottantasei/71)	h	86,71
VEN24-AT.09.11	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN24-AT.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 (Euro quarantanove/09)	h	49,09
VEN24-AT.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
VEN24-AT.10.01	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI		
VEN24-AT.10.01.a	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50 (Euro cinquantadue/03)	h	52,03
VEN24-AT.10.01.b	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80 (Euro sessantadue/38)	h	62,38
VEN24-AT.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 (Euro settantuno/07)	h	71,07
VEN24-AT.10.02	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500		
VEN24-AT.10.02.00	NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 (Euro quarantasette/67)	h	47,67
VEN24-AT.10.03	Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
VEN24-AT.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP (Euro novantasei/20)	h	96,20

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-AT.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP (Euro centoundici/31)	h	111,31
VEN24-AT.10.04	Nolo a caldo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori		
VEN24-AT.10.04.a	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo fino 1.00 ml (Euro centosessantatre/97)	h	163,97
VEN24-AT.10.04.b	NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml (Euro centoottantasette/05)	h	187,05
VEN24-AT.10.05	Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.		
VEN24-AT.10.05.c	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc (Euro settantaquattro/56)	h	74,56
VEN24-AT.10.13	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE		
VEN24-AT.10.13.00	NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE (Euro centotredici/38)	h	113,38
VEN24-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
VEN24-AT.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
VEN24-AT.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 (Euro sessantanove/86)	h	69,86
VEN24-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-PR-A.02	INERTI		
VEN24-PR-A.02.01	SABBIA		
VEN24-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
VEN24-PR-A.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
VEN24-PR-A.02.03	MISTO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA ..... (Euro ventidue/22)	m³	22,22
VEN24-PR-A.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro venti/92)	m³	20,92
VEN24-PR-A.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA ..... (Euro ventuno/99)	m³	21,99
VEN24-PR-A.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME ..... (Euro diciotto/72)	m³	18,72
VEN24-PR-A.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
VEN24-PR-A.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
VEN24-PR-A.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm ..... (Euro ventitre/73)	m³	23,73
VEN24-PR-A.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventidue/95)	m³	22,95
VEN24-PR-A.02.04	TERRA		
VEN24-PR-A.02.04.a	TERRA Terra sciolta ..... (Euro diciannove/61)	m³	19,61
VEN24-PR-A.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
VEN24-PR-A.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro nove/81)	m³	9,81
VEN24-PR-A.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO (Euro quattordici/13)	m³	14,13
VEN24-PR-A.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
VEN24-PR-A.02.09.00	SABBIA DI RICICLO (Euro undici/77)	m³	11,77
VEN24-PR-A.97	SMALTIMENTO DI MATERIALE		
VEN24-PR-A.97.01	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
VEN24-PR-A.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione (Euro quattordici/75)	t	14,75
VEN24-PR-A.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero (Euro diciassette/02)	t	17,02
VEN24-PR-A.98	MATERIALI VARI - 2		
VEN24-PR-A.98.19	Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
VEN24-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE	l	1,48

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/48)		
VEN24-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA		
VEN24-PR-A.99.011	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I (Euro diciotto/15)	cad	18,15
VEN24-PR-A.99.012	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I (Euro trentuno/83)	cad	31,83
VEN24-PR-A.99.013	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II (Euro diciassette/42)	cad	17,42
VEN24-PR-A.99.014	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II (Euro trentasei/25)	cad	36,25
VEN24-PR-A.99.015	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm		
VEN24-PR-A.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM (Euro sessanta/02)	cad	60,02
VEN24-PR-A.99.016	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm		
VEN24-PR-A.99.016.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM (Euro duecentotrenta/34)	cad	230,34
VEN24-PR-A.99.024	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-PR-A.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE ..... (Euro undici/75)	cad	11,75
VEN24-PR-A.99.026	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)		
VEN24-PR-A.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI ..... (Euro otto/22)	cad	8,22
VEN24-PR-A.99.029	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120		
VEN24-PR-A.99.029.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 ..... (Euro nove/05)	cad	9,05
VEN24-PR-A.99.030	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135		
VEN24-PR-A.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 ..... (Euro nove/05)	cad	9,05
VEN24-PR-A.99.034	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
VEN24-PR-A.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG ..... (Euro otto/42)	cad	8,42
VEN24-PR-A.99.035	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia		
VEN24-PR-A.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA ..... (Euro quattro/28)	cad	4,28
VEN24-PR-A.99.120	TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.		
VEN24-PR-A.99.120.00	TRANSENNA IN SCATOLARE ..... (Euro ventitre/40)	m	23,40
VEN24-PR-A.99.152	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ..... (Euro quaranta/36)	m	40,36
VEN24-PR-A.99.179	DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.		
VEN24-PR-A.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI ..... (Euro cinque/48)	m	5,48
VEN24-PR-A.99.247	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I ..... (Euro dieci/37)	cad	10,37
VEN24-PR-A.99.248	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I ..... (Euro quattordici/91)	cad	14,91
VEN24-PR-A.99.249	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I ..... (Euro trentatre/75)	cad	33,75
VEN24-PR-A.99.250	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II ..... (Euro diciassette/41)	cad	17,41
VEN24-PR-A.99.251	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II ..... (Euro ventuno/17)	cad	21,17
VEN24-PR-A.99.252	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II ..... (Euro quarantasei/27)	cad	46,27

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-PR-B.03	CONGLOMERATI BITUMINOSI		
VEN24-PR-B.03.01	Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni stradali, costituito da una miscela continua di aggregati, filler e bitume prodotta a caldo avente granulometria 0/30-40 mm; la percentuale di bitume riferita alla miscela è compresa nei valori 3,8-4,5%; con aggregati calcarei (LA = 25). E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
VEN24-PR-B.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (Euro centosedici/34)	m³	116,34
VEN24-PR-B.03.02	Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 4,5-5% di bitume in peso degli inerti calcarei		
VEN24-PR-B.03.02.00	BINDER (Euro centotrentaquattro/00)	m³	134,00
VEN24-PR-B.03.03	Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti		
VEN24-PR-B.03.03.00	TAPPETINO (Euro centosessantanove/96)	m³	169,96
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm (Euro ottantaquattro/98)	t	84,98
VEN24-PR-B.03.04	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE		
VEN24-PR-B.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE (Euro zero/88)	kg	0,88
VEN24-PR-B.03.07	Emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato)		
VEN24-PR-B.03.07.00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA (Euro uno/28)	kg	1,28
VEN24-PR-B.03.08	Conglomerato bituminoso MONOSTRATO (binder/usura) chiuso avente granulometria di mm 0- 16/20 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume tradizionale in ragione del 4,5 - 5% di bitume in peso degli inerti calcarei		
VEN24-PR-B.03.08.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO (Euro sessantacinque/87)	t	65,87

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-B.03.09	Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto avente granulometria di mm 0-8/10 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei. E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
VEN24-PR-B.03.09.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI (Euro settantadue/47)	t	72,47
VEN24-PR-B.03.12	Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
VEN24-PR-B.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA (Euro sessantanove/83)	t	69,83
VEN24-PR-B.03.15	Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-40 impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 3,8-4,5% di BITUME MODIFICATO TIPO HARD in peso degli inerti calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.		
VEN24-PR-B.03.15.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (Euro sessantuno/39)	t	61,39
VEN24-PR-B.03.19	Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente , avente granulometria di mm 0-12/16 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione (porfidi quarziferi, dioriti, basalti non porosi), opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%.		
VEN24-PR-B.03.19.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE (Euro ottantasei/96)	t	86,96
VEN24-PR-B.03.24	Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei		
VEN24-PR-B.03.24.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO (Euro centoundici/99)	t	111,99
VEN24-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-RU.01	MANODOPERA EDILE		
VEN24-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro trentuno/67)	h	31,67

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-RU.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/33)	h	3,33
VEN24-RU.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/36)	h	5,36
VEN24-RU.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/96)	h	5,96
VEN24-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
VEN24-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ..... (Euro ventinove/38)	h	29,38
VEN24-RU.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/09)	h	3,09
VEN24-RU.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro quattro/96)	h	4,96
VEN24-RU.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/51)	h	5,51
VEN24-RU.01.04	OPERAIO COMUNE		
VEN24-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE ..... (Euro ventisei/39)	h	26,39
VEN24-RU.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro due/76)	h	2,76
VEN24-RU.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro quattro/43)	h	4,43
VEN24-RU.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro quattro/92)	h	4,92
VEN24-RU.09	MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-RU.09.01	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)		
VEN24-RU.09.01.a	OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico) ..... (Euro ventinove/95)	h	29,95
VEN24-RU.09.02	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)		
VEN24-RU.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) ..... (Euro ventotto/47)	h	28,47
VEN24-RU.09.03	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)		
VEN24-RU.09.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico) ..... (Euro venticinque/97)	h	25,97

Padova, li

Il Progettista

RUP
