COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO QUADRO TRIENNALE
AI SENSI DELL'ART.59 D.LGS. 36/2023

PER:

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE

Progetto LLPP MTM 2025 001 N. 1341 – 2025 Data 10/07/2025	CIG _____ CUP _____	Elaborato **07** **ANALISI PREZZI**

Progettista	RUP	Capo Settore
arch. Marco Giovanni Pegoraro MARCO GIOVANNI PEGORARO Comune di Padova 16.07.2025 12:39:00 GMT+02:00	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 17.07.2025 12:52:22 GMT+01:00	dott. Danilo Guarti

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	41,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
	Totale Altro				**32,75000**	**79,05138**

Totale Euro	32,75000
Spese Generali 15,00000% su Euro 32,75000	4,91250
Totale Euro	37,66250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,66250	3,76625
Totale Euro	41,42875
Prezzo di Applicazione Euro	**41,43**

Totale Altro Euro	32,75000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,00	44,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,0000000000	35,00	35,00000	
	Totale Altro				**35,00000**	**79,05138**

Totale Euro	35,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,00000	5,25000
Totale Euro	40,25000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,25000	4,02500
Totale Euro	44,27500
Prezzo di Applicazione Euro	**44,28**

Totale Altro Euro	35,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1,00	33,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1,0000000000	26,18	26,18000	
	Totale Altro				**26,18000**	**79,05138**

Totale Euro	26,18000
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,18000	3,92700
Totale Euro	30,10700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,10700	3,01070
Totale Euro	33,11770
Prezzo di Applicazione Euro	**33,12**
Totale Altro Euro	26,18000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.d	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	1,00	36,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	1,0000000000	29,14	29,14000	
	Totale Altro				**29,14000**	**79,05138**

Totale Euro	29,14000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,14000	4,37100
Totale Euro	33,51100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,51100	3,35110
Totale Euro	36,86210
Prezzo di Applicazione Euro	**36,86**

Totale Altro Euro	29,14000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.e	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	h	1,00	37,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.e	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	h	1,0000000000	29,45	29,45000	
	Totale Altro				**29,45000**	**79,05138**

Totale Euro	29,45000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,45000	4,41750
Totale Euro	33,86750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,86750	3,38675
Totale Euro	37,25425
Prezzo di Applicazione Euro	**37,25**
Totale Altro Euro	29,45000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,00	12,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.12.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,0000000000	10,02	10,02000	
	Totale Altro				**10,02000**	**79,05138**

Totale Euro	10,02000
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,02000	1,50300
Totale Euro	11,52300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,52300	1,15230
Totale Euro	12,67530
Prezzo di Applicazione Euro	**12,68**

Totale Altro Euro	10,02000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.15.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PIANALE NOLO A FREDDO DI PIANALE	h	1,00	8,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.15.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PIANALE NOLO A FREDDO DI PIANALE	h	1,0000000000	6,50	6,50000	
	Totale Altro				**6,50000**	**79,05138**
				Totale Euro	6,50000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 6,50000	0,97500	
				Totale Euro	7,47500	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,47500	0,74750	
				Totale Euro	8,22250	
				Prezzo di Applicazione Euro	**8,22**	
				Totale Altro Euro	6,50000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.16.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00	0,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**0,24000**	**79,05138**

Totale Euro	0,24000
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,24000	0,03600
Totale Euro	0,27600
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,27600	0,02760
Totale Euro	0,30360
Prezzo di Applicazione Euro	**0,30**

Totale Altro Euro	0,24000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.06.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	h	1,00	8,93

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.06.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI POMPA NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50	h	1,0000000000	7,06	7,06000	
	Totale Altro				**7,06000**	**79,05138**

Totale Euro	7,06000
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,06000	1,05900
Totale Euro	8,11900
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,11900	0,81190
Totale Euro	8,93090
Prezzo di Applicazione Euro	**8,93**

Totale Altro Euro	7,06000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.06.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100	h	1,00	9,31

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.06.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI POMPA NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100	h	1,0000000000	7,36	7,36000	
	Totale Altro				**7,36000**	**79,05138**

Totale Euro	7,36000
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,36000	1,10400
Totale Euro	8,46400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,46400	0,84640
Totale Euro	9,31040
Prezzo di Applicazione Euro	**9,31**

Totale Altro Euro	7,36000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.06.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150	h	1,00	10,26

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI POMPA NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150	h	1,0000000000	8,11	8,11000	
	Totale Altro				**8,11000**	**79,05138**

Totale Euro	8,11000
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,11000	1,21650
Totale Euro	9,32650
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,32650	0,93265
Totale Euro	10,25915
Prezzo di Applicazione Euro	**10,26**

Totale Altro Euro	8,11000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.06.d	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1,00	11,02

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.06.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI POMPA NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1,0000000000	8,71	8,71000	
	Totale Altro				**8,71000**	**79,05138**

Totale Euro	8,71000
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,71000	1,30650
Totale Euro	10,01650
Utile Impresa 10,00000% su Euro 10,01650	1,00165
Totale Euro	11,01815
Prezzo di Applicazione Euro	**11,02**

Totale Altro Euro	8,71000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.12.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	h	1,00	51,02

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.12.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	h	1,0000000000	40,33	40,33000	
	Totale Altro				**40,33000**	**79,05138**

Totale Euro	40,33000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 40,33000	6,04950	
Totale Euro	46,37950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 46,37950	4,63795	
Totale Euro	51,01745	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,02**	
Totale Altro Euro	40,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.18.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	h	1,00	9,83

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.18.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	h	1,0000000000	7,77	7,77000	
	Totale Altro				**7,77000**	**79,05138**
				Totale Euro	7,77000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 7,77000	1,16550	
				Totale Euro	8,93550	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,93550	0,89355	
				Totale Euro	9,82905	
				Prezzo di Applicazione Euro	**9,83**	
				Totale Altro Euro	7,77000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.20.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	h	1,00	9,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.20.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	h	1,0000000000	7,37	7,37000	
	Totale Altro				**7,37000**	**79,05138**

Totale Euro	7,37000
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,37000	1,10550
Totale Euro	8,47550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,47550	0,84755
Totale Euro	9,32305
Prezzo di Applicazione Euro	**9,32**

Totale Altro Euro	7,37000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,00	77,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**41,04192**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000000000	17,49	17,49000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**29,33000**	**38,00946**

Totale Euro	61,00000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 61,00000	9,15000	
Totale Euro	70,15000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 70,15000	7,01500	
Totale Euro	77,16500	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,17**	
Totale Altro Euro	29,33000	38,00946
Totale Manodopera Euro	31,67000	41,04192

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.01.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,00	82,98

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**38,16398**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,0000000000	22,09	22,09000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**33,93000**	**40,88740**

Totale Euro	65,60000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 65,60000	9,84000	
Totale Euro	75,44000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 75,44000	7,54400	
Totale Euro	82,98400	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,98**	
Totale Altro Euro	33,93000	40,88740
Totale Manodopera Euro	31,67000	38,16398

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,00	72,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**43,72262**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,0000000000	13,75	13,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**25,59000**	**35,32876**

Totale Euro	57,26000
Spese Generali 15,00000% su Euro 57,26000	8,58900
Totale Euro	65,84900
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,84900	6,58490
Totale Euro	72,43390
Prezzo di Applicazione Euro	**72,43**

Totale Altro Euro	25,59000	35,32876
Totale Manodopera Euro	31,67000	43,72262

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,00	97,62

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**32,44211**
	Altro					
VEN24-AT.01.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,0000000000	33,66	33,66000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**45,50000**	**46,60928**

Totale Euro	77,17000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 77,17000	11,57550	
Totale Euro	88,74550	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 88,74550	8,87455	
Totale Euro	97,62005	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,62**	
Totale Altro Euro	45,50000	46,60928
Totale Manodopera Euro	31,67000	32,44211

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.04.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	1,00	148,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**21,34866**
	Altro					
VEN24-AT.01.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	1,0000000000	41,20	41,20000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	30,00000	1,48	44,40000	
	Totale Altro				**85,60000**	**57,70272**
				Totale Euro	117,27000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 117,27000	17,59050	
				Totale Euro	134,86050	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 134,86050	13,48605	
				Totale Euro	148,34655	
				Prezzo di Applicazione Euro	**148,35**	
				Totale Altro Euro	85,60000	57,70272
				Totale Manodopera Euro	31,67000	21,34866

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	1,00	104,60

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,27642**
	Altro					
VEN24-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	11,00000	1,48	16,28000	
	Totale Altro				**51,02000**	**48,77496**

Totale Euro	82,69000
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,69000	12,40350
Totale Euro	95,09350
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,09350	9,50935
Totale Euro	104,60285
Prezzo di Applicazione Euro	**104,60**

Totale Altro Euro	51,02000	48,77496
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,27642

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,00	105,55

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,00428**
	Altro					
VEN24-AT.01.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,0000000000	39,93	39,93000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**51,77000**	**49,04710**

Totale Euro	83,44000
Spese Generali 15,00000% su Euro 83,44000	12,51600
Totale Euro	95,95600
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,95600	9,59560
Totale Euro	105,55160
Prezzo di Applicazione Euro	**105,55**

Totale Altro Euro	51,77000	49,04710
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,00428

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	103,96

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,46431**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	12,00000	1,48	17,76000	
	Totale Altro				**50,51000**	**48,58707**

Totale Euro	82,18000
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,18000	12,32700
Totale Euro	94,50700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 94,50700	9,45070
Totale Euro	103,95770
Prezzo di Applicazione Euro	**103,96**

Totale Altro Euro	50,51000	48,58707
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,46431

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,00	112,42

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**28,17101**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,0000000000	35,00	35,00000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**57,20000**	**50,88038**

Totale Euro	88,87000
Spese Generali 15,00000% su Euro 88,87000	13,33050
Totale Euro	102,20050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 102,20050	10,22005
Totale Euro	112,42055
Prezzo di Applicazione Euro	**112,42**

Totale Altro Euro	57,20000	50,88038
Totale Manodopera Euro	31,67000	28,17101

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.09.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	1,00	109,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**28,87276**
	Altro					
VEN24-AT.01.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MOTOGRADER NOLO A FREDDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	1,0000000000	32,84	32,84000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**55,04000**	**50,17862**

Totale Euro	86,71000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 86,71000	13,00650	
Totale Euro	99,71650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 99,71650	9,97165	
Totale Euro	109,68815	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,69**	
Totale Altro Euro	55,04000	50,17862
Totale Manodopera Euro	31,67000	28,87276

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,00	71,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**43,99152**
	Altro					
VEN24-AT.01.12.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,0000000000	11,92	11,92000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	9,00000	1,48	13,32000	
	Totale Altro				**25,24000**	**35,05986**

Totale Euro	56,91000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 56,91000	8,53650	
Totale Euro	65,44650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,44650	6,54465	
Totale Euro	71,99115	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,99**	
Totale Altro Euro	25,24000	35,05986
Totale Manodopera Euro	31,67000	43,99152

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.01.a.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 40	h	1,00	65,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**48,11757**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	h	1,0000000000	8,52	8,52000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**20,36000**	**30,93381**
				Totale Euro	52,03000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 52,03000	7,80450	
				Totale Euro	59,83450	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 59,83450	5,98345	
				Totale Euro	65,81795	
				Prezzo di Applicazione Euro	**65,82**	
				Totale Altro Euro	20,36000	30,93381
				Totale Manodopera Euro	31,67000	48,11757

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.01.b.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 55	h	1,00	78,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**40,13397**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	1,0000000000	15,91	15,91000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
			0,00	0,00	0,00000	
	Totale Altro				**30,71000**	**38,91741**

Totale Euro	62,38000
Spese Generali 15,00000% su Euro 62,38000	9,35700
Totale Euro	71,73700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 71,73700	7,17370
Totale Euro	78,91070
Prezzo di Applicazione Euro	**78,91**

Totale Altro Euro	30,71000	38,91741
Totale Manodopera Euro	31,67000	40,13397

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.01.c.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 100	h	1,00	89,90

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**35,22664**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	1,0000000000	17,20	17,20000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**39,40000**	**43,82474**

Totale Euro	71,07000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 71,07000	10,66050	
Totale Euro	81,73050	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 81,73050	8,17305	
Totale Euro	89,90355	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,90**	
Totale Altro Euro	39,40000	43,82474
Totale Manodopera Euro	31,67000	35,22664

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.02.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1,00	60,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**52,51851**
	Altro					
VEN24-AT.02.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1,0000000000	13,04	13,04000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	2,00000	1,48	2,96000	
	Totale Altro				**16,00000**	**26,53287**
				Totale Euro	47,67000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 47,67000	7,15050	
				Totale Euro	54,82050	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 54,82050	5,48205	
				Totale Euro	60,30255	
				Prezzo di Applicazione Euro	**60,30**	
				Totale Altro Euro	16,00000	26,53287
				Totale Manodopera Euro	31,67000	52,51851

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.03.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	1,00	121,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**26,02450**
	Altro					
VEN24-AT.02.04.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	1,0000000000	37,89	37,89000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	18,00000	1,48	26,64000	
	Totale Altro				**64,53000**	**53,02688**

Totale Euro	96,20000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 96,20000	14,43000	
Totale Euro	110,63000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,63000	11,06300	
Totale Euro	121,69300	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,69**	
Totale Altro Euro	64,53000	53,02688
Totale Manodopera Euro	31,67000	26,02450

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.03.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	1,00	140,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**22,49176**
	Altro					
VEN24-AT.02.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	1,0000000000	47,08	47,08000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	22,00000	1,48	32,56000	
	Totale Altro				**79,64000**	**56,55963**

Totale Euro	111,31000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 111,31000	16,69650	
Totale Euro	128,00650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,00650	12,80065	
Totale Euro	140,80715	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,81**	
Totale Altro Euro	79,64000	56,55963
Totale Manodopera Euro	31,67000	22,49176

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.10.05.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	1,00	94,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**33,57775**
	Altro					
VEN24-AT.02.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	1,0000000000	28,09	28,09000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
	Totale Altro				**42,89000**	**45,47363**

Totale Euro	74,56000
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,56000	11,18400
Totale Euro	85,74400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,74400	8,57440
Totale Euro	94,31840
Prezzo di Applicazione Euro	**94,32**

Totale Altro Euro	42,89000	45,47363
Totale Manodopera Euro	31,67000	33,57775

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.11.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	h	1,00	88,37

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**35,83678**
	Altro					
VEN24-AT.03.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI NOLO A FREDDO DI AUTOGRU NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	h	1,0000000000	17,47	17,47000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	14,00000	1,48	20,72000	
	Totale Altro				**38,19000**	**43,21461**

Totale Euro	69,86000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 69,86000	10,47900	
Totale Euro	80,33900	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 80,33900	8,03390	
Totale Euro	88,37290	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,37**	
Totale Altro Euro	38,19000	43,21461
Totale Manodopera Euro	31,67000	35,83678

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.13.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI Nolo a caldo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW	h	1,00	129,75

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**24,40828**
	Altro					
VEN24-AT.05.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 75 KW	h	1,0000000000	56,10	56,10000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
	Totale Altro				**70,90000**	**54,64310**

Totale Euro	102,57000
Spese Generali 15,00000% su Euro 102,57000	15,38550
Totale Euro	117,95550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 117,95550	11,79555
Totale Euro	129,75105
Prezzo di Applicazione Euro	**129,75**

Totale Altro Euro	70,90000	54,64310
Totale Manodopera Euro	31,67000	24,40828

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.13.11.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,00	220,04

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
	Totale Manodopera				**3,16700**	**1,43926**
	Altro					
VEN24-AT.05.17.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,0000000000	133,78	133,78000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	25,00000	1,48	37,00000	
	Totale Altro				**170,78000**	**77,61212**

Totale Euro	173,94700
Spese Generali 15,00000% su Euro 173,94700	26,09205
Totale Euro	200,03905
Utile Impresa 10,00000% su Euro 200,03905	20,00391
Totale Euro	220,04296
Prezzo di Applicazione Euro	**220,04**

Totale Altro Euro	170,78000	77,61212
Totale Manodopera Euro	3,16700	1,43926

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**
				Totale Euro	24,04000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600	
				Totale Euro	27,64600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460	
				Totale Euro	30,41060	
				Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**	
				Totale Altro Euro	24,04000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**
				Totale Euro	24,04000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600	
				Totale Euro	27,64600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460	
				Totale Euro	30,41060	
				Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**	
				Totale Altro Euro	24,04000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO DI CAVA	m³	1,00	28,11

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO DI CAVA	m³	1,00000	22,22	22,22000	
	Totale Altro				**22,22000**	**79,05138**
				Totale Euro	22,22000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 22,22000	3,33300	
				Totale Euro	25,55300	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,55300	2,55530	
				Totale Euro	28,10830	
				Prezzo di Applicazione Euro	**28,11**	
				Totale Altro Euro	22,22000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00	26,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
	Totale Altro				**20,92000**	**79,05138**
				Totale Euro	20,92000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 20,92000	3,13800	
				Totale Euro	24,05800	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,05800	2,40580	
				Totale Euro	26,46380	
				Prezzo di Applicazione Euro	**26,46**	
				Totale Altro Euro	20,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00	27,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00000	21,99	21,99000	
	Totale Altro				**21,99000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,99000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,99000	3,29850	
				Totale Euro	25,28850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,28850	2,52885	
				Totale Euro	27,81735	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,82**	
				Totale Altro Euro	21,99000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	m³	1,00	23,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.g	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	m³	1,00000	18,72	18,72000	
	Totale Altro				**18,72000**	**79,05138**

Totale Euro	18,72000
Spese Generali 15,00000% su Euro 18,72000	2,80800
Totale Euro	21,52800
Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,52800	2,15280
Totale Euro	23,68080
Prezzo di Applicazione Euro	**23,68**

Totale Altro Euro	18,72000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00	23,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00000	18,54	18,54000	
	Totale Altro				**18,54000**	**79,05138**

Totale Euro	18,54000
Spese Generali 15,00000% su Euro 18,54000	2,78100
Totale Euro	21,32100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,32100	2,13210
Totale Euro	23,45310
Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**
Totale Altro Euro	18,54000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	m³	1,00	23,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	m³	1,00000	18,54	18,54000	
	Totale Altro				**18,54000**	**79,05138**
				Totale Euro	18,54000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 18,54000	2,78100	
				Totale Euro	21,32100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,32100	2,13210	
				Totale Euro	23,45310	
				Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**	
				Totale Altro Euro	18,54000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm	m³	1,00	29,03

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.n	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm	m³	1,00000	22,95	22,95000	
	Totale Altro				**22,95000**	**79,05138**
				Totale Euro	22,95000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 22,95000	3,44250	
				Totale Euro	26,39250	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 26,39250	2,63925	
				Totale Euro	29,03175	
				Prezzo di Applicazione Euro	**29,03**	
				Totale Altro Euro	22,95000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	1,00	12,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.07.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	1,00000	9,81	9,81000	
	Totale Altro				**9,81000**	**79,05138**

Totale Euro	9,81000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,81000	1,47150	
Totale Euro	11,28150	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,28150	1,12815	
Totale Euro	12,40965	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,41**	
Totale Altro Euro	9,81000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	1,00	17,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	1,00000	14,13	14,13000	
	Totale Altro				**14,13000**	**79,05138**
				Totale Euro	14,13000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 14,13000	2,11950	
				Totale Euro	16,24950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 16,24950	1,62495	
				Totale Euro	17,87445	
				Prezzo di Applicazione Euro	**17,87**	
				Totale Altro Euro	14,13000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale SABBIA DI RICICLO	m³	1,00	14,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA DI RICICLO SABBIA DI RICICLO	m³	1,00000	11,77	11,77000	
	Totale Altro				**11,77000**	**79,05138**

Totale Euro	11,77000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 11,77000	1,76550	
Totale Euro	13,53550	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 13,53550	1,35355	
Totale Euro	14,88905	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,89**	
Totale Altro Euro	11,77000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO	t	1,00	107,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00000	84,98	84,98000	
	Totale Altro				**84,98000**	**79,05138**

Totale Euro	84,98000
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,98000	12,74700
Totale Euro	97,72700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,72700	9,77270
Totale Euro	107,49970
Prezzo di Applicazione Euro	**107,50**

Totale Altro Euro	84,98000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.04.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1,00	1,11

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.04.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1,00000	0,88	0,88000	
	Totale Altro				**0,88000**	**79,05138**

Totale Euro	0,88000
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,88000	0,13200
Totale Euro	1,01200
Utile Impresa 10,00000% su Euro 1,01200	0,10120
Totale Euro	1,11320
Prezzo di Applicazione Euro	**1,11**
Totale Altro Euro	0,88000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.09.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto avente granulometria di mm 0-8/10 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei. E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00	91,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
	Totale Altro				**72,47000**	**79,05138**
				Totale Euro	72,47000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 72,47000	10,87050	
				Totale Euro	83,34050	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 83,34050	8,33405	
				Totale Euro	91,67455	
				Prezzo di Applicazione Euro	**91,67**	
				Totale Altro Euro	72,47000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.12.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00	88,33

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00000	69,83	69,83000	
	Totale Altro				**69,83000**	**79,05138**
				Totale Euro	69,83000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 69,83000	10,47450	
				Totale Euro	80,30450	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 80,30450	8,03045	
				Totale Euro	88,33495	
				Prezzo di Applicazione Euro	**88,33**	
				Totale Altro Euro	69,83000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.15.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-40 impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 3,8-4,5% di BITUME MODIFICATO TIPO HARD in peso degli inerti calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	t	1,00	77,66

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.15.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	t	1,00000	61,39	61,39000	
	Totale Altro				**61,39000**	**79,05138**
				Totale Euro	61,39000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 61,39000	9,20850	
				Totale Euro	70,59850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 70,59850	7,05985	
				Totale Euro	77,65835	
				Prezzo di Applicazione Euro	**77,66**	
				Totale Altro Euro	61,39000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.19.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente , avente granulometria di mm 0-12/16 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione (porfidi quarziferi, dioriti, basalti non porosi), opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	t	1,00	110,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.19.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE	t	1,00000	86,96	86,96000	
	Totale Altro				**86,96000**	**79,05138**
				Totale Euro	86,96000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 86,96000	13,04400	
				Totale Euro	100,00400	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 100,00400	10,00040	
				Totale Euro	110,00440	
				Prezzo di Applicazione Euro	**110,00**	
				Totale Altro Euro	86,96000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.03.24.00	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	t	1,00	141,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.24.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	t	1,00000	111,99	111,99000	
	Totale Altro				**111,99000**	**79,05138**

Totale Euro	111,99000
Spese Generali 15,00000% su Euro 111,99000	16,79850
Totale Euro	128,78850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,78850	12,87885
Totale Euro	141,66735
Prezzo di Applicazione Euro	**141,67**
Totale Altro Euro	111,99000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,00	40,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**79,05138**

Totale Euro	31,67000
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,67000	4,75050
Totale Euro	36,42050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 36,42050	3,64205
Totale Euro	40,06255
Prezzo di Applicazione Euro	**40,06**
Totale Manodopera Euro	31,67000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,21

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,33	3,33000	
	Totale Manodopera				**3,33000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,33000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,33000	0,49950	
				Totale Euro	3,82950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,82950	0,38295	
				Totale Euro	4,21245	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,21**	
				Totale Manodopera Euro	3,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,36	5,36000	
	Totale Manodopera				**5,36000**	**79,05138**

Totale Euro	5,36000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,36000	0,80400	
Totale Euro	6,16400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,16400	0,61640	
Totale Euro	6,78040	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,78**	
Totale Manodopera Euro	5,36000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,54

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,96	5,96000	
	Totale Manodopera				**5,96000**	**79,05138**

Totale Euro	5,96000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,96000	0,89400	
Totale Euro	6,85400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,85400	0,68540	
Totale Euro	7,53940	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,54**	
Totale Manodopera Euro	5,96000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,00	37,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,0000000000	29,38	29,38000	
	Totale Manodopera				**29,38000**	**79,05138**

Totale Euro	29,38000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,38000	4,40700
Totale Euro	33,78700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,78700	3,37870
Totale Euro	37,16570
Prezzo di Applicazione Euro	**37,17**
Totale Manodopera Euro	29,38000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,09	3,09000	
	Totale Manodopera				**3,09000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,09000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,09000	0,46350	
				Totale Euro	3,55350	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,55350	0,35535	
				Totale Euro	3,90885	
				Prezzo di Applicazione Euro	**3,91**	
				Totale Manodopera Euro	3,09000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-RU.01.03.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,96	4,96000	
	Totale Altro				**4,96000**	**79,05138**

Totale Euro	4,96000
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,96000	0,74400
Totale Euro	5,70400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,70400	0,57040
Totale Euro	6,27440
Prezzo di Applicazione Euro	**6,27**

Totale Altro Euro	4,96000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,97

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,000000000	5,51	5,51000	
	Totale Manodopera				**5,51000**	**79,05138**

Totale Euro	5,51000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,51000	0,82650	
Totale Euro	6,33650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,33650	0,63365	
Totale Euro	6,97015	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,97**	
Totale Manodopera Euro	5,51000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,00	33,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,0000000000	26,39	26,39000	
	Totale Manodopera				**26,39000**	**79,05138**

Totale Euro	26,39000
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,39000	3,95850
Totale Euro	30,34850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,34850	3,03485
Totale Euro	33,38335
Prezzo di Applicazione Euro	**33,38**

Totale Manodopera Euro	26,39000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,49

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	2,76	2,76000	
	Totale Manodopera				**2,76000**	**79,05138**
				Totale Euro	2,76000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 2,76000	0,41400	
				Totale Euro	3,17400	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,17400	0,31740	
				Totale Euro	3,49140	
				Prezzo di Applicazione Euro	**3,49**	
				Totale Manodopera Euro	2,76000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,60

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-RU.01.04.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,43	4,43000	
	Totale Altro				**4,43000**	**79,05138**

Totale Euro	4,43000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,43000	0,66450	
Totale Euro	5,09450	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,09450	0,50945	
Totale Euro	5,60395	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**	
Totale Altro Euro	4,43000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	4,92	4,92000	
	Totale Manodopera				**4,92000**	**79,05138**

Totale Euro	4,92000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,92000	0,73800	
Totale Euro	5,65800	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,65800	0,56580	
Totale Euro	6,22380	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,22**	
Totale Manodopera Euro	4,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.10	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto.	m³	1,00	41,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0500000000	31,67	1,58350	
	Totale Manodopera				**1,58350**	**3,78280**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00000	18,54	18,54000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0570000000	65,60	3,73920	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0310000000	82,69	2,56339	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0750000000	88,87	6,66525	
	Totale Altro				**31,50784**	**75,26859**
				Totale Euro	33,09134	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 33,09134	4,96370	
				Totale Euro	38,05504	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 38,05504	3,80550	
				Totale Euro	41,86054	
				Prezzo di Applicazione Euro	**41,86**	
				Totale Manodopera Euro	1,58350	3,78280
				Totale Altro Euro	31,50784	75,26859

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.20	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.	m³	1,00	44,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0500000000	31,67	1,58350	
	Totale Manodopera				**1,58350**	**3,52899**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0570000000	65,60	3,73920	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0310000000	82,69	2,56339	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0750000000	88,87	6,66525	
	Totale Altro				**33,88784**	**75,52241**
				Totale Euro	35,47134	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 35,47134	5,32070	
				Totale Euro	40,79204	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,79204	4,07920	
				Totale Euro	44,87124	
				Prezzo di Applicazione Euro	**44,87**	
				Totale Manodopera Euro	1,58350	3,52899
				Totale Altro Euro	33,88784	75,52241

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.40	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE SAGOMATURA DELLA CARREGGIATA STRADALE con livellatrice semovente, compresa l'eliminazione di buche, avvallamenti e dossi con formazione della pendenza trasversale secondo le indicazioni della D.L.	m²	1,00	0,15

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0012000000	86,71	0,10405	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0002000000	82,69	0,01654	
	Totale Altro				**0,12059**	**79,04949**
				Totale Euro	0,12059	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 0,12059	0,01809	
				Totale Euro	0,13868	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,13868	0,01387	
				Totale Euro	0,15255	
				Prezzo di Applicazione Euro	**0,15**	
				Totale Altro Euro	0,12059	79,04949

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.50	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FRESATURA DEL MANTO SUPERFICIALE DELLE STRADE BIANCHE, fino ad una profondità minima di cm. 4, secondo il giudizio insindacabile della D.L., con un minimo di due passaggi compresa l'eliminazione delle buche, avvallamenti e dossi, compresa rullatura, livellamento e compattamento con formazione della pendenza trasversale.	m²	1,00	0,29

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0007000000	86,71	0,06070	
VEN24-AT.10.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	h	0,0007000000	52,03	0,03642	
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0007000000	187,05	0,13094	
	Totale Altro				**0,22806**	**79,05026**
				Totale Euro	0,22806	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 0,22806	0,03421	
				Totale Euro	0,26227	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,26227	0,02623	
				Totale Euro	0,28850	
				Prezzo di Applicazione Euro	**0,29**	
				Totale Altro Euro	0,22806	79,05026

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.60	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE REALIZZAZIONE TAGLI LATERALI lungo il ciglio stradale per lo scolo delle acque meteoriche eseguiti a mano o a macchina secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.	cad	1,00	3,73

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.09.11.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	0,0600000000	49,09	2,94540	
	Totale Altro				**2,94540**	**79,05140**

Totale Euro	2,94540
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,94540	0,44181
Totale Euro	3,38721
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,38721	0,33872
Totale Euro	3,72593
Prezzo di Applicazione Euro	**3,73**

Totale Altro Euro	2,94540	79,05140

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.25.MAN.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL	m	1,00	5,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0479000000	31,67	1,51699	
	Totale Manodopera				**1,51699**	**27,93216**
	Altro					
VEN24-AT.09.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	0,0200000000	87,45	1,74900	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0022000000	77,17	0,16977	
	Totale Altro				**2,77627**	**51,11914**
				Totale Euro	4,29326	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 4,29326	0,64399	
				Totale Euro	4,93725	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,93725	0,49373	
				Totale Euro	5,43098	
				Prezzo di Applicazione Euro	**5,43**	
				Totale Manodopera Euro	1,51699	27,93216
				Totale Altro Euro	2,77627	51,11914

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.25.MAN.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL	m	1,00	4,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0250000000	31,67	0,79175	
	Totale Manodopera				**0,79175**	**17,54166**
	Altro					
VEN24-AT.09.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	0,0200000000	87,45	1,74900	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0022000000	77,17	0,16977	
	Totale Altro				**2,77627**	**61,50981**
				Totale Euro	3,56802	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,56802	0,53520	
				Totale Euro	4,10322	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,10322	0,41032	
				Totale Euro	4,51354	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,51**	
				Totale Manodopera Euro	0,79175	17,54166
				Totale Altro Euro	2,77627	61,50981

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.05.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - TRADIZIONALE	t	1,00	72,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**3,51436**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.01.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	m³	0,41667	116,34	48,47539	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**54,67497**	**75,53703**

Totale Euro	57,21872
Spese Generali 15,00000% su Euro 57,21872	8,58281
Totale Euro	65,80153
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,80153	6,58015
Totale Euro	72,38168
Prezzo di Applicazione Euro	**72,38**

Totale Manodopera Euro	2,54375	3,51436
Totale Altro Euro	54,67497	75,53703

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.06.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER	t	1,00	81,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,041666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,041666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**3,11390**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.02.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI BINDER BINDER	m³	0,41667	134,00	55,83378	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,020833333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,020833333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**62,03336**	**75,93747**

Totale Euro	64,57711	
Spese Generali 15,00000% su Euro 64,57711	9,68657	
Totale Euro	74,26368	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 74,26368	7,42637	
Totale Euro	81,69005	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,69**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	3,11390
Totale Altro Euro	62,03336	75,93747

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.07.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. STRATO UNICO - BINDER CHIUSO	t	1,00	94,39

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,69505**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.08.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	t	1,00000	65,87	65,87000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**72,06958**	**76,35633**
				Totale Euro	74,61333	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 74,61333	11,19200	
				Totale Euro	85,80533	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,80533	8,58053	
				Totale Euro	94,38586	
				Prezzo di Applicazione Euro	**94,39**	
				Totale Manodopera Euro	2,54375	2,69505
				Totale Altro Euro	72,06958	76,35633

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.09.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	t	1,00	104,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0833333333	31,67	2,63917	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0833333333	29,38	2,44833	
	Totale Manodopera				**5,08750**	**4,88172**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00000	69,83	69,83000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0277777778	111,31	3,09194	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0277777778	71,07	1,97417	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**77,29611**	**74,16966**

Totale Euro	82,38361
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,38361	12,35754
Totale Euro	94,74115
Utile Impresa 10,00000% su Euro 94,74115	9,47412
Totale Euro	104,21527
Prezzo di Applicazione Euro	**104,22**

Totale Manodopera Euro	5,08750	4,88172
Totale Altro Euro	77,29611	74,16966

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.09.MAN.20	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm	t	1,00	107,55

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0833333333	31,67	2,63917	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0833333333	29,38	2,44833	
	Totale Manodopera				**5,08750**	**4,73014**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0277777778	111,31	3,09194	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0277777778	71,07	1,97417	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**79,93611**	**74,32124**

Totale Euro	85,02361
Spese Generali 15,00000% su Euro 85,02361	12,75354
Totale Euro	97,77715
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,77715	9,77772
Totale Euro	107,55487
Prezzo di Applicazione Euro	**107,55**

Totale Manodopera Euro	5,08750	4,73014
Totale Altro Euro	79,93611	74,32124

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a triplo strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di Kg/mq 2,5 mediante apposita autocisterna spanditrice corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di tutte le strumentazioni per il controllo della quantità di emulsione, successiva stesa con apposita spandi-graniglia di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di litri 10/mq e successiva rullatura con rullo statico 8/10 ton; b) spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq	m²	1,00	11,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0140000000	31,67	0,44338	
	Totale Manodopera				**0,44338**	**3,79868**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0090000000	86,71	0,78039	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0090000000	59,51	0,53559	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0090000000	71,07	0,63963	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	4,50000	1,28	5,76000	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,04500	23,73	1,06785	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**8,78346**	**75,25266**

Totale Euro	9,22684
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,22684	1,38403
Totale Euro	10,61087
Utile Impresa 10,00000% su Euro 10,61087	1,06109
Totale Euro	11,67196
Prezzo di Applicazione Euro	**11,67**

Totale Manodopera Euro	0,44338	3,79868
Totale Altro Euro	8,78346	75,25266

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a triplo strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di Kg/mq 2,5 mediante apposita autocisterna spanditrice corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di tutte le strumentazioni per il controllo della quantità di emulsione, successiva stesa con apposita spandi-graniglia di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di litri 10/mq e successiva rullatura con rullo statico 8/10 ton; b) spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq	m²	1,00	12,84

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0154000000	31,67	0,48772	
	Totale Manodopera				**0,48772**	**3,79869**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0099000000	86,71	0,85843	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0099000000	59,51	0,58915	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0099000000	71,07	0,70359	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	4,95000	1,28	6,33600	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,04950	23,73	1,17464	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**9,66181**	**75,25266**

Totale Euro	10,14953
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,14953	1,52243
Totale Euro	11,67196
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,67196	1,16720
Totale Euro	12,83916
Prezzo di Applicazione Euro	**12,84**

Totale Manodopera Euro	0,48772	3,79869
Totale Altro Euro	9,66181	75,25266

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a doppio strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento di una prima mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq	m²	1,00	8,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0100000000	31,67	0,31670	
	Totale Manodopera				**0,31670**	**3,91816**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0070000000	86,71	0,60697	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0070000000	59,51	0,41657	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0070000000	71,07	0,49749	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	3,00000	1,28	3,84000	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,03000	23,73	0,71190	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**6,07293**	**75,13324**

Totale Euro	6,38963
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,38963	0,95844
Totale Euro	7,34807
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,34807	0,73481
Totale Euro	8,08288
Prezzo di Applicazione Euro	**8,08**

Totale Manodopera Euro	0,31670	3,91816
Totale Altro Euro	6,07293	75,13324

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a doppio strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento di una prima mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq	m²	1,00	8,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0110000000	31,67	0,34837	
	Totale Manodopera				**0,34837**	**3,91815**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0077000000	86,71	0,66767	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0077000000	59,51	0,45823	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0077000000	71,07	0,54724	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	3,30000	1,28	4,22400	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,03300	23,73	0,78309	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**6,68023**	**75,13322**
				Totale Euro	7,02860	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 7,02860	1,05429	
				Totale Euro	8,08289	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,08289	0,80829	
				Totale Euro	8,89118	
				Prezzo di Applicazione Euro	**8,89**	
				Totale Manodopera Euro	0,34837	3,91815
				Totale Altro Euro	6,68023	75,13322

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-21.01.16_MAN.00	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE	m x mese	1,00	15,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1210000000	31,67	3,83207	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,1100000000	26,39	2,90290	
	Totale Manodopera				**6,73497**	**43,51664**
	Altro					
VEN24-PR-A.99.152.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI PER LA SICUREZZA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	m	0,08000	40,36	3,22880	
VEN24-AT.11.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	h	0,0500000000	69,86	3,49300	
	Totale Altro				**6,72180**	**43,43154**

Totale Euro	13,45677	
Spese Generali 15,00000% su Euro 13,45677	2,02000	
Totale Euro	15,47677	
Utile Impresa % su Euro 15,47677		
Totale Euro	15,47677	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,47**	
Totale Manodopera Euro	6,73497	43,51664
Totale Altro Euro	6,72180	43,43154

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00	84,98

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,50000	169,96	84,98000	
	Totale Altro				**84,98000**	**100,00000**
				Totale Euro	84,98000	
				Spese Generali % su Euro 84,98000		
				Totale Euro	84,98000	
				Utile Impresa % su Euro 84,98000		
				Totale Euro	84,98000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**84,98**	
				Totale Altro Euro	84,98000	100,00000

Padova, li

Il Progettista

Il RUP
