Comune di Padova
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI LLPP EDP AQ 2025/012

SERVOSCALA

PROGETTO

N. 4a
ELENCO PREZZI UNITARI

I PROGETTISTI
ing. Giorgio Pizzeghello
p.i. Gabriele Rampazzo

IL RUP
ing. Giorgio Pizzeghello

GABRIELE RAMPAZZO
Comune di Padova
25.06.2025 09:52:56
GMT+02:00

GIORGIO
PIZZEGHELLO
Comune di
Padova
28.07.2025
14:47:09
GMT+02:00

DATA: giugno 2025

Elenco Prezzi

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
105064	sovraprezzo per montascala a pedana	Cadauno	
105064.b	Installazione guida a pendenza variabile su tratti rettilinei (Euro milleseicentodieci/00)	Cadauno	1.610,00
105064.c	Cambio di pendenza su tratti rettilinei a pendenza variabile (Euro novecentoottanta/00)	Cadauno	980,00
105064.d	Rampa in più fino a 10 alzate ogniuna (Euro centosettantacinque/00)	Cadauno	175,00
105064.e	Curva di partenza e/o curva di percorso (Euro novecentodieci/00)	Cadauno	910,00
105064.f	Impianto con movimento curvilineo (Euro duemilanovantatre/00)	Cadauno	2.093,00
105064.g	Guida di sostegno per impianto curvilineo (Euro trecentosessantaquattro/00)	Cadauno	364,00
105064.h	Elemento curvo 90/180° (curva stretta) (Euro novecentodieci/00)	Cadauno	910,00
105064.i	Elemento curvo 90/180° (curva larga) (Euro millecentoventi/00)	Cadauno	1.120,00
105064.j	Impianto idoneo ad essere installato all'esterno (Euro novecentoottanta/00)	Cadauno	980,00
105064.l	Dotazione di comandi fissi di piano (Euro ottocentoquaranta/00)	Cadauno	840,00
105064.m	Pulsantiera comandi di tipo pensile per accompagnatore (Euro trecentoquarantasei/50)	Cadauno	346,50
105064.n	Pedana munita di scivolo laterale anzichè frontale		

Elenco Prezzi

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro seicentosettantadue/00)	Cadauno	672,00
105064.o	Dispositivo d'emergenza anti black-out ..... (Euro novecentodieci/00)	Cadauno	910,00
105064.p	Segnalatore acustico o luminoso da installarsi a bordo macchina ..... (Euro centosessantotto/00)	Cadauno	168,00
105064.q	Segnalatore acustico o luminoso da installarsi nel vano scala ..... (Euro quattrocentocinquantacinque/00)	Cadauno	455,00
105489	Montascale a pedana Montascale conforme al D.M. 236/89 in edifici aperti al pubblico composto da: macchina a pedana a ribaltamento motorizzato; portata 250 Kg, sbarra di sicurezza ad L con controllo di movimento; sistema anticesoiamento e antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; pulsante di stop su corpo macchina; comando a chiave con preselezione su corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo con pulsanti per salita e discesa (comandi a uomo presente); manovra manuale di emergenza; bottoniere di piano a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per rimando ai piani (funzionamentosolo a corpo macchina chiuso); impianto elettrico dal quadro di manovra all'estremità guide ; motore :24V c.c. , 550 W ad alta coppia di spunto dotato di freno elettromagnetico ;circuito primario ed ausiliario alimentati a 24 V c.c. ottenuta tramite trasformazione di sicurezza (SELV) secondo CEI64-8) ; alimentazione elettrica 22-240 V/ 50Hz monofase con conduttore di terra ;velocità nominale 7 cm/sec; manovra di emergenza manuale tramite volantino liscio ; paracadute di tipo meccanico a presa progressiva , azionato direttamente da un limitatore di velocità , dotato di microinterruttore di sicurezza a distacco obbligato per l'interruzione dell'alimentazione elettrica al motore con guida rettilinea a pendenza costante fissata ai gradini fino a 11 alzate ,compresi progetto di montaggio,trasporto e installazione. ..... (Euro undicimilacinquecento/00)	Cadauno	11.500,00
a	Smontaggio impianto esistente Somontaggio del vecchio impianto ,trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali risulta. ..... (Euro mille/00)	cadauno	1.000,00
b	Manutenzione biennale Manutenzione ordinaria per anni 2 dal collaudo ,che comprende: 2 visite semestrali all'anno per ordinaria manutenzione dell'impianto con lubrificazione ,pulizia ecc.ed annotazioni sul libretto di esrcizio. Interventi su chiamata ,direttamente dagli utenti o telesoccorso 24 ore su 24 compresi festivi; assistenza agli enti di controllo. ..... (Euro seicento/00)	Cadauno	600,00

Padova, li

Il Progettista

GABRIELE RAMPAZZO
Comune di Padova
25.06.2025 09:54:52
GMT+02:00

RUP

Capo Settore

Capo Area
