Comune di Padova
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI LLPP EDP AQ 2025/012

ASCENSORI

PROGETTO

N. 4b
ELENCO PREZZI UNITARI

I PROGETTISTI
ing. Giorgio Pizzeghello
p.i. Gabriele Rampazzo

GABRIELE RAMPAZZO
Comune di Padova
15.10.2025 10:08:46 GMT+02:00

IL RUP
ing. Giorgio Pizzeghello

DATA: giugno 2025

GIORGIO
PIZZEGHELLO
Comune di Padova
15.10.2025
14:00:54
GMT+02:00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.11	LOCALE DEL MACCHINARIO - PARTE ELETTRICA GENERALE LOCALE DEL MACCHINARIO - PARTE ELETTRICA GENERALE		
A10.5.11.074	[105074] Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di [105074] Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori con differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori e n. 1 presa di corrente da 16 A ..... (Euro novecentosettanta/69)	cadauno	970,69
A10.5.11.075	[105075] Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori esclusi differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico 4 x 32 A per il circuito di forza mot [105075] Adeguamento DM 37/08 (ex 46/90) set interruttori esclusi differenziali: quadro di distribuzione modulare in pvc fornito e posto in opera nel locale macchine comprendente: n. 1 interruttore magnetotermico 4 x 32 A per il circuito di forza motrice, n. 1 interruttore magnetotermico 2 x 16 A per il circuito luce, n. 3 interruttori magnetotermici 2 x 10 A sezionatori, e n. 1 presa di corrente da 16 A ..... (Euro settecentoquindici/24)	cadauno	715,24
A10.5.11.076	[105076] Autotrasformatore: fornitura di autotrasformatore per permettere l'alimentazione a 380 V necessaria al funzionamento del dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) [105076] Autotrasformatore: fornitura di autotrasformatore per permettere l'alimentazione a 380 V necessaria al funzionamento del dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) ..... (Euro cinquecentonovantadue/63)	cadauno	592,63
A10.5.11.077	[105077] Batteria allarme: sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah [105077] Batteria allarme: sostituzione dell'alimentatore del circuito di allarme con batteria in tampone fino a 1 Ah ..... (Euro duecentotrentuno/00)	cadauno	231,00
A10.5.11.078	[105078] Batteria dispositivo emergenza: fornitura in opera di nuove batterie per la riattivazione del dispositivo di emergenza [105078] Batteria dispositivo emergenza: fornitura in opera di nuove batterie per la riattivazione del dispositivo di emergenza ..... (Euro quattrocentoottantadue/09)	cadauno	482,09
A10.5.11.079	[105079] Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra [105079] Bottoniera di manutenzione in quadro di manovra: sostituzione della bottoniera di manutenzione posta nell'armadio contenente il quadro di manovra ..... (Euro duecentotrentasei/02)	cadauno	236,02
A10.5.11.080	[105080] Contatto di sgancio: sostituzione del teleruttore per comando a distanza dello sgancio della forza motrice, completo di contenitore e trasformatore di alimentazione a bassa tensione (220/12 V) [105080] Contatto di sgancio: sostituzione del teleruttore per comando a distanza dello sgancio della forza motrice, completo di contenitore e trasformatore di alimentazione a bassa tensione (220/12 V) ..... (Euro quattrocentootto/53)	cadauno	408,53
A10.5.11.081	[105081] Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105081] Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia per ascensore e montacarichi a funi fino a 7 fermate, con motore trifase fino a 25 HP:		
	.....		
A10.5.11.081.a	[105081a] porte manuali		
	[105081a] porte manuali		
	.....	cadauno	4.052,26
	(Euro quattromilacinquantadue/26)		
A10.5.11.081.b	[105081b] porte automatiche		
	[105081b] porte automatiche		
	.....	cadauno	4.254,87
	(Euro quattromiladuecentocinquantaquattro/87)		
A10.5.11.082	[105082] Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico:		
	[105082] Dispositivo emergenza elettronico per mancanza di energia, per ascensore e montacarichi oleodinamico:		
	.....		
A10.5.11.082.a	[105082a] porte manuali		
	[105082a] porte manuali		
	.....	cadauno	2.583,32
	(Euro duemilacinquecentoottantatre/32)		
A10.5.11.082.b	[105082b] porte automatiche		
	[105082b] porte automatiche		
	.....	cadauno	2.836,58
	(Euro duemilaottocentotrentasei/58)		
A10.5.11.083	[105083] Dispositivo inverter: inserimento di un dispositivo inverter su quadro di manovra esistente, impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP		
	[105083] Dispositivo inverter: inserimento di un dispositivo inverter su quadro di manovra esistente, impianti fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP		
	.....	cadauno	2.937,89
	(Euro duemilanovecentotrentasette/89)		
A10.5.11.084	[105084] Dispositivo inverter applicazione kit vano: inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento dispositivo inverter		
	[105084] Dispositivo inverter applicazione kit vano: inserimento del kit per la trasmissione dei comandi di rallentamento e di fermata ai piani per il funzionamento dispositivo inverter		
	.....	cadauno	911,76
	(Euro novecentoundici/76)		
A10.5.11.085	[105085] Impianto illuminazione + FM locale macchina: rifacimento degli impianti luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare e forza motrice nel locale macchine, esclusi interruttori magn		
	[105085] Impianto illuminazione + FM locale macchina: rifacimento degli impianti luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare e forza motrice nel locale macchine, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali		
	.....	cadauno	735,68
	(Euro settecentotrentacinque/68)		
A10.5.11.086	[105086] Impianto illuminazione locale macchina: rifacimento dell'impianto luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali		
	[105086] Impianto illuminazione locale macchina: rifacimento dell'impianto luce con plafoniera 2 x 18 W e plafoniera di emergenza 1 x 18 W 3 h presa bipasso ed interruttore bipolare, esclusi interruttori magnetotermici/differenziali		
	.....	cadauno	459,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentocinquantanove/80)		
A10.5.11.087	[105087] Impianto illuminazione percorso accesso locale macchine: realizzazione di impianto di illuminazione delle vie di accesso al locale macchine (n. 1 interruttore bipasso e n. 3 plafoniere lampade E27) [105087] Impianto illuminazione percorso accesso locale macchine: realizzazione di impianto di illuminazione delle vie di accesso al locale macchine (n. 1 interruttore bipasso e n. 3 plafoniere lampade E27) ..... (Euro quattrocentocinquantanove/80)	cadauno	459,80
A10.5.11.088	[105088] Impianto di terra nel locale macchina: rifacimento dell'impianto di terra del locale macchine con collegamento delle singole componenti metalliche poste nel locale macchine alla dorsale principale di terra [105088] Impianto di terra nel locale macchina: rifacimento dell'impianto di terra del locale macchine con collegamento delle singole componenti metalliche poste nel locale macchine alla dorsale principale di terra ..... (Euro cinquecentonovantadue/63)	cadauno	592,63
A10.5.11.089	[105089] Interruttore differenziale forza motrice: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A posto nel quadro modulare del locale macchine [105089] Interruttore differenziale forza motrice: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 4 x 32 A posto nel quadro modulare del locale macchine ..... (Euro trecentocinquantatre/05)	cadauno	353,05
A10.5.11.090	[105090] Interruttore illuminazione locale argano lato battuta porte: fornitura dell'interruttore di accensione luce nel locale macchina con esecuzione della linea necessaria completa di canalizzazione [105090] Interruttore illuminazione locale argano lato battuta porte: fornitura dell'interruttore di accensione luce nel locale macchina con esecuzione della linea necessaria completa di canalizzazione ..... (Euro centocinquantadue/61)	cadauno	152,61
A10.5.11.091	[105091] Interruttore magnetotermico luce cabina: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A posto nel quadro modulare del locale macchine [105091] Interruttore magnetotermico luce cabina: sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale 2 x 16 A posto nel quadro modulare del locale macchine ..... (Euro trecentocinque/23)	cadauno	305,23
A10.5.11.092	[105092] Interruttore magnetotermico 10 A: sostituzione di interruttore magnetotermico sezionatore da 10 A posto nel quadro [105092] Interruttore magnetotermico 10 A: sostituzione di interruttore magnetotermico sezionatore da 10 A posto nel quadro ..... (Euro centocinquantuno/31)	cadauno	151,31
A10.5.11.093	[105093] Inverter: sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP [105093] Inverter: sostituzione di dispositivo inverter su quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7 HP ..... (Euro tremilaottocentoottantadue/75)	cadauno	3.882,75
A10.5.11.094	[105094] Lampada fluorescente: sostituzione dei corpi illuminanti posti nel locale macchine [105094] Lampada fluorescente: sostituzione dei corpi illuminanti posti nel locale macchine ..... (Euro centoventisei/63)	cadauno	126,63
A10.5.11.095	[105095] Lampada portatile: fornitura di lampada portatile per il locale macchine		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105095] Lampada portatile: fornitura di lampada portatile per il locale macchine ..... (Euro ottantuno/05)	cadauno	81,05
A10.5.11.096	[105096] Linea elettrica schermata quadro di manovra: collegamento del gruppo argano motore al quadro di manovra a mezzo di nuova linea di forza motrice con cavo tetrapolare in treccia di rame schermato [105096] Linea elettrica schermata quadro di manovra: collegamento del gruppo argano motore al quadro di manovra a mezzo di nuova linea di forza motrice con cavo tetrapolare in treccia di rame schermato ..... (Euro trecentotre/92)	cadauno	303,92
A10.5.11.097	[105097] Plafoniera neon (nuovo punto luce): potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce [105097] Plafoniera neon (nuovo punto luce): potenziamento dell'illuminazione locale argano con installazione di un nuovo punto luce ..... (Euro duecentododici/74)	cadauno	212,74
A10.5.11.098	[105098] Plafoniera neon: sostituzione lampada ad incandescenza o al neon fino a 60 W [105098] Plafoniera neon: sostituzione lampada ad incandescenza o al neon fino a 60 W ..... (Euro novantuno/18)	cadauno	91,18
A10.5.11.099	[105099] Plafoniera neon: sostituzione plafoniera completa [105099] Plafoniera neon: sostituzione plafoniera completa ..... (Euro duecentododici/74)	cadauno	212,74
A10.5.11.100	[105100] Plafoniera emergenza neon: installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge [105100] Plafoniera emergenza neon: installazione o sostituzione della lampada di emergenza posta nel locale macchine con altra avente caratteristiche conformi alle normative di legge ..... (Euro duecentocinquantotto/33)	cadauno	258,33
A10.5.11.101	[105101] Presa di corrente: sostituzione della presa di corrente da 10 A [105101] Presa di corrente: sostituzione della presa di corrente da 10 A ..... (Euro settantacinque/98)	cadauno	75,98
A10.5.11.102	[105102] Ricablaggio morsettiere quadro di manovra: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra [105102] Ricablaggio morsettiere quadro di manovra: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra ..... (Euro trecentoventisette/83)	cadauno	327,83
A10.5.11.103	[105103] Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra [105103] Quadro elettrico manovra oleodinamico manuale: ricablaggio dei conduttori del cavo flessibile sulla morsettiera del quadro di manovra ..... (Euro cinquemilaquattrocentonovantaquattro/07)	cadauno	5.494,07
A10.5.11.104	[105104] Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	5,5 HP completo di scheda per la segnal [105104] Quadro elettrico manovra + inverter + kit vano: sostituzione del quadro di manovra con altro completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro seimilanovecentodiciotto/46)	cadauno	6.918,46
A10.5.11.105	[105105] Quadro elettronico manovra 2 velocità manuale: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione del [105105] Quadro elettronico manovra 2 velocità manuale: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro quattromilaottocentoottantatre/62)	cadauno	4.883,62
A10.5.11.106	[105106] Quadro elettronico manovra 2 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la s [105106] Quadro elettronico manovra 2 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 2 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro cinquemilatrentasei/23)	cadauno	5.036,23
A10.5.11.107	[105107] Quadro elettronico manovra porte a mano 1 velocità: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazion [105107] Quadro elettronico manovra porte a mano 1 velocità: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte a mano fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro quattromilacentosettantuno/42)	cadauno	4.171,42
A10.5.11.108	[105108] Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la s [105108] Quadro elettronico manovra 1 velocità porte automatiche: sostituzione del quadro di manovra con altro per impianto a 1 velocità porte automatiche fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro quattromilaquattrocentosettantasei/65)	cadauno	4.476,65
A10.5.11.109	[105109] Quadro elettronico manovra collettiva simplex inverter: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP [105109] Quadro elettronico manovra collettiva simplex inverter: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) completo di dispositivo inverter per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro ottomilaseicentoquarantotto/07)	cadauno	8.648,07
A10.5.11.110	[105110] Quadro elettronico manovra EN 81 - simplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 hp completo di scheda per la segnalazione della [105110] Quadro elettronico manovra EN 81 - simplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (simplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 hp completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro ottomiladuecentoquarantuno/10)	cadauno	8.241,10
A10.5.11.111	[105111] Quadro elettronico manovra EN 81 - duplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (duplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della p [105111] Quadro elettronico manovra EN 81 - duplex: sostituzione del quadro di manovra con altro a prenotazione (duplex) per impianti a fino a 9 fermate e velocità fino a 0,75 m/s e potenza fino a 5,5 HP completo di scheda per la segnalazione della posizione della cabina e scheda per l'alimentazione dei dispositivi della legge 13 oltre al kit vano (esclusi cavi flessibili) ..... (Euro undicimilacentonovantuno/62)	cadauno	11.191,62
A10.5.11.112	[105112] Quadro elettronico manovra montavivande: sostituzione del quadro di manovra per impianti montavivande a fino a 5 fermate e portata fino a 24 kg [105112] Quadro elettronico manovra montavivande: sostituzione del quadro di manovra per impianti montavivande a fino a 5 fermate e portata fino a 24 kg ..... (Euro duemilaseicentonovantasei/16)	cadauno	2.696,16
A10.5.11.113	[105113] Quadro di manovra, variante per impianto automatico: applicazione dei dispositivi atti a consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina [105113] Quadro di manovra, variante per impianto automatico: applicazione dei dispositivi atti a consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina ..... (Euro ottocentosessantaquattro/81)	cadauno	864,81
A10.5.11.114	[105114] Quadro oleodinamico, variante per soft starter: applicazione sul gruppo di manovra del dispositivo soft starter per la modulazione della velocità e la limitazione della corrente di spunto del motore per il risparmio energetico [105114] Quadro oleodinamico, variante per soft starter: applicazione sul gruppo di manovra del dispositivo soft starter per la modulazione della velocità e la limitazione della corrente di spunto del motore per il risparmio energetico ..... (Euro novecentocinque/50)	cadauno	905,50
A10.5.11.115	[105115] Quadro elettrico manovra modifica a due velocità: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire la doppia velocità mediante il doppio avvolgimento del motore elettrico dell'argano [105115] Quadro elettrico manovra modifica a due velocità: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire la doppia velocità mediante il doppio avvolgimento del motore elettrico dell'argano ..... (Euro novecentoventicinque/85)	cadauno	925,85
A10.5.11.116	[105116] Quadro elettrico manovra modifica stazionamento porte chiuse: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire lo stazionamento a porte chiuse dell'ascensore [105116] Quadro elettrico manovra modifica stazionamento porte chiuse: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire lo stazionamento a porte chiuse dell'ascensore ..... (Euro trecentocinquantasei/10)	cadauno	356,10
A10.5.11.117	[105117] Quadro elettrico manovra modifiche varie: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente con aggiunta di relais ausiliari per funzioni varie [105117] Quadro elettrico manovra modifiche varie: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente con aggiunta di relais ausiliari per funzioni varie ..... (Euro seicentosessantuno/32)	cadauno	661,32
A10.5.11.118	[105118] Quadro elettrico modifica per apertura porte: modifica dei circuiti del quadro di manovra		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	esistente per consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina [105118] Quadro elettrico modifica per apertura porte: modifica dei circuiti del quadro di manovra esistente per consentire il funzionamento dell'automatismo porte di cabina ..... (Euro seicentotrenta/80)	cadauno	630,80
A10.5.11.119	[105119] Relè elettronico fasi F.M.: sostituzione/applicazione n. 1 relè di controllo della sequenza delle fasi di alimentazione [105119] Relè elettronico fasi F.M.: sostituzione/applicazione n. 1 relè di controllo della sequenza delle fasi di alimentazione ..... (Euro duecentonovantadue/53)	cadauno	292,53
A10.5.11.120	[105120] Relè quadro di manovra: sostituzione/applicazione n. 1 relè sul quadro di manovra [105120] Relè quadro di manovra: sostituzione/applicazione n. 1 relè sul quadro di manovra ..... (Euro duecentosedici/87)	cadauno	216,87
A10.5.11.121	[105121] Resistenza per inverter: sostituzione/applicazione di n. 1 resistenza di frenatura per il dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) [105121] Resistenza per inverter: sostituzione/applicazione di n. 1 resistenza di frenatura per il dispositivo inverter (fino a 5,5 kW) ..... (Euro duecentoottantadue/44)	cadauno	282,44
A10.5.11.122	[105122] Salvamotore: fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo interruttore termico salvamotore (fino 15 A) [105122] Salvamotore: fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo interruttore termico salvamotore (fino 15 A) ..... (Euro trecentoquarantadue/96)	cadauno	342,96
A10.5.11.123	[105123] Scheda elettronica quadro (master): sostituzione scheda elettronica "master" per quadro di manovra [105123] Scheda elettronica quadro (master): sostituzione scheda elettronica "master" per quadro di manovra ..... (Euro milletrecentoundici/32)	cadauno	1.311,32
A10.5.11.124	[105124] Scheda elettronica quadro (varie funzioni): sostituzione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul quadro di manovra [105124] Scheda elettronica quadro (varie funzioni): sostituzione scheda elettronica per qualsiasi tipo di funzione posta sul quadro di manovra ..... (Euro seicentoventicinque/40)	cadauno	625,40
A10.5.11.125	[105125] Scheda elettronica tempo chiusura porte: installazione di timer a controllo tempo di chiusura ed apertura automatismi porte [105125] Scheda elettronica tempo chiusura porte: installazione di timer a controllo tempo di chiusura ed apertura automatismi porte ..... (Euro quattrocentotredici/57)	cadauno	413,57
A10.5.11.126	[105126] Selettore di fermata elettronico inserimento: modifica del quadro di manovra per permettere l'inserimento di un selettore elettronico per il comando di rallentamento e fermata ai piani in sostituzione del sistema a commutatori [105126] Selettore di fermata elettronico inserimento: modifica del quadro di manovra per permettere l'inserimento di un selettore elettronico per il comando di rallentamento e fermata ai piani in sostituzione del sistema a commutatori	cadauno	1.210,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro milleduecentodieci/45)		
A10.5.11.127	[105127] Selettore di fermata elettronico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo elettronico [105127] Selettore di fermata elettronico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo elettronico ..... (Euro millecentosessanta/02)	cadauno	1.160,02
A10.5.11.128	[105128] Selettore di fermata tipo meccanico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo meccanico [105128] Selettore di fermata tipo meccanico sostituzione: sostituzione del selettore meccanico del quadro di manovra con altro di tipo meccanico ..... (Euro seicentocinquantacinque/66)	cadauno	655,66
A10.5.11.129	[105129] Sportello quadro di manovra: inserimento di contenitore per quadro elettrico di manovra completo di sportello [105129] Sportello quadro di manovra: inserimento di contenitore per quadro elettrico di manovra completo di sportello ..... (Euro quattrocentoventitre/66)	cadauno	423,66
A10.5.11.130	[105130] Spostamento quadro di manovra con cablaggio completo con ricollegamento di tutti i circuiti relativi [105130] Spostamento quadro di manovra con cablaggio completo con ricollegamento di tutti i circuiti relativi ..... (Euro settecentosei/10)	cadauno	706,10
A10.5.11.131	[105131] Targhette morsettiera quadro: fornitura di targhette di identificazione per le connessioni della morsettiera del quadro di manovra [105131] Targhette morsettiera quadro: fornitura di targhette di identificazione per le connessioni della morsettiera del quadro di manovra ..... (Euro centotrentuno/13)	cadauno	131,13
A10.5.11.132	[105132] Teleruttore di emergenza locale macchina: sostituzione bobina teleruttore per il comando di forza motrice [105132] Teleruttore di emergenza locale macchina: sostituzione bobina teleruttore per il comando di forza motrice ..... (Euro duecentonovantadue/53)	cadauno	292,53
A10.5.11.133	[105133] Teleruttore singolo sostituzione: sostituzione di n. 1 teleruttore per comando di forza motrice fino a 80 A [105133] Teleruttore singolo sostituzione: sostituzione di n. 1 teleruttore per comando di forza motrice fino a 80 A ..... (Euro trecentonovantatre/40)	cadauno	393,40
A10.5.11.134	[105134] Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino 80 A [105134] Teleruttori di marcia salita discesa sostituzione: sostituzione del gruppo teleruttori per i comandi di forza motrice fino 80 A ..... (Euro novecentotrentatre/06)	cadauno	933,06
A10.5.11.135	[105135] Trasformatore di tensione monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito monofase		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105135] Trasformatore di tensione monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito monofase		
	.....	cadauno	474,09
	(Euro quattrocentosettantaquattro/09)		
A10.5.11.136	[105136] Trasformatore di tensione trifase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito trifase		
	[105136] Trasformatore di tensione trifase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito trifase		
	.....	cadauno	635,49
	(Euro seicentotrentacinque/49)		
A10.5.11.137	[105137] Trasformatore di tensione tri-monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito tri-monofase		
	[105137] Trasformatore di tensione tri-monofase: sostituzione del trasformatore di corrente per alimentazione circuito tri-monofase		
	.....	cadauno	680,88
	(Euro seicentoottanta/88)		
A10.5.11.138	[105138] Valvola automatica quadro elettrico manovra sostituzione: sostituzione della valvola automatica bipolare di potenza per la protezione circuito di manovra		
	[105138] Valvola automatica quadro elettrico manovra sostituzione: sostituzione della valvola automatica bipolare di potenza per la protezione circuito di manovra		
	.....	cadauno	191,65
	(Euro centonovantuno/65)		
A10.5.12	LOCALE MACCHINE - PARTE MECCANICA		
	LOCALE MACCHINE - PARTE MECCANICA		
	.....		
A10.5.12.139	[105139] Argano per inverter: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento		
	[105139] Argano per inverter: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento		
	.....	cadauno	5.799,29
	(Euro cinquemilasettecentonovantanove/29)		
A10.5.12.140	[105140] Argano: sostituzione encoder		
	[105140] Argano: sostituzione encoder		
	.....	cadauno	1.627,87
	(Euro milleseicentoventisette/87)		
A10.5.12.141	[105141] Argano per piccolo montacarichi		
	[105141] Argano per piccolo montacarichi		
	.....	cadauno	1.882,23
	(Euro milleottocentoottantadue/23)		
A10.5.12.142	[105142] Argano rettifica boccole asse: rettifica delle boccole dell'asse argano con smontaggio, trasporto in officina, rettifica delle boccole poste sull'albero lento e rimontaggio, prove e registrazioni		
	[105142] Argano rettifica boccole asse: rettifica delle boccole dell'asse argano con smontaggio, trasporto in officina, rettifica delle boccole poste sull'albero lento e rimontaggio, prove e registrazioni		
	.....	cadauno	1.373,52
	(Euro milletrecentosettantatre/52)		
A10.5.12.143	[105143] Argano revisione completa: revisione del gruppo argano mediante la saldatura e la rettifica del giunto di accoppiamento, rifacimento della chiavetta e sostituzione dei perni fissati al baty		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105143] Argano revisione completa: revisione del gruppo argano mediante la saldatura e la rettifica del giunto di accoppiamento, rifacimento della chiavetta e sostituzione dei perni fissati al baty ..... (Euro tremilaquarantadue/09)	cadauno	3.042,09
A10.5.12.144	[105144] Argano rifacimento chiavetta: rifacimento della chiavetta dell'albero motore gruppo argano motore [105144] Argano rifacimento chiavetta: rifacimento della chiavetta dell'albero motore gruppo argano motore ..... (Euro milletrecentoventidue/65)	cadauno	1.322,65
A10.5.12.145	[105145] Argano-motore 1 velocità sostituzione: sostituzione argano, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento [105145] Argano-motore 1 velocità sostituzione: sostituzione argano, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento ..... (Euro cinquemilacinquecentonovantacinque/81)	cadauno	5.595,81
A10.5.12.146	[105146] Argano-motore 2 velocità sostituzione: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di [105146] Argano-motore 2 velocità sostituzione: sostituzione argano con altro di tipo predisposto per il funzionamento con dispositivo inverter, avente carico sull'asse di 3.200 kg fino a 5,5 HP velocità fino a 0,7 m/s 90 avviamenti orari completo di basamento ..... (Euro seimiladue/78)	cadauno	6.002,78
A10.5.12.147	[105147] Avvolgimento motore freno: rifacimento dell'avvolgimento del motorino servo-freno [105147] Avvolgimento motore freno: rifacimento dell'avvolgimento del motorino servo-freno ..... (Euro cinquecentotrentanove/23)	cadauno	539,23
A10.5.12.148	[105148] Avvolgimento statore-motore 1 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) [105148] Avvolgimento statore-motore 1 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) ..... (Euro millequattrocentoventiquattro/39)	cadauno	1.424,39
A10.5.12.149	[105149] Avvolgimento statore-motore 2 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) [105149] Avvolgimento statore-motore 2 velocità: smontaggio motore, trasporto in officina, realizzazione di un nuovo avvolgimento statorico, rimontaggio e prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) ..... (Euro milletrecentoventidue/65)	cadauno	1.322,65
A10.5.12.150	[105150] Bobina per valvola centralina oleodinamica per salita e discesa: sostituzione bobina per valvola salita-discesa centralina idraulica [105150] Bobina per valvola centralina oleodinamica per salita e discesa: sostituzione bobina per valvola salita-discesa centralina idraulica ..... (Euro trecentoventidue/79)	cadauno	322,79
A10.5.12.151	[105151] Bobina freno: sostituzione della bobina dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano [105151] Bobina freno: sostituzione della bobina dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano	cadauno	453,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentocinquantatre/92)		
A10.5.12.152	[105152] Canotti fori passaggio funi: realizzazione delle forature con apposizione dei canotti per il corretto passaggio delle funi di trazione all'interno della soletta del locale macchine [105152] Canotti fori passaggio funi: realizzazione delle forature con apposizione dei canotti per il corretto passaggio delle funi di trazione all'interno della soletta del locale macchine ..... (Euro quattrocentocinquantanove/80)	cadauno	459,80
A10.5.12.153	[105153] Carter di protezione funi su puleggia: realizzazione e montaggio di un carter di protezione della puleggia di trazione e di deviazione in lamiera metallica [105153] Carter di protezione funi su puleggia: realizzazione e montaggio di un carter di protezione della puleggia di trazione e di deviazione in lamiera metallica ..... (Euro trecentotrentasette/19)	cadauno	337,19
A10.5.12.154	[105154] Cavalletto argano: realizzazione di un cavalletto in profilati d'acciaio per l'appoggio dell'argano di trazione comprensivo di tamponi antivibranti e puleggia di deviazione [105154] Cavalletto argano: realizzazione di un cavalletto in profilati d'acciaio per l'appoggio dell'argano di trazione comprensivo di tamponi antivibranti e puleggia di deviazione ..... (Euro settecentoventicinque/46)	cadauno	725,46
A10.5.12.155	[105155] Centralina oleodinamica: [105155] Centralina oleodinamica:		
A10.5.12.155.a	[105155a] fino a 320 kg [105155a] fino a 320 kg ..... (Euro quattromilanovecentocinquantacinque/61)	cadauno	4.955,61
A10.5.12.155.b	[105155b] fino a 1.500 kg [105155b] fino a 1.500 kg ..... (Euro cinquemilasettecentoventuno/94)	cadauno	5.721,94
A10.5.12.155.c	[105155c] fino a 2.500 kg [105155c] fino a 2.500 kg ..... (Euro seimilaseicentoquarantuno/54)	cadauno	6.641,54
A10.5.12.156	[105156] Cuscinetto motore paraolio: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti/paraolio dell'argano [105156] Cuscinetto motore paraolio: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti/paraolio dell'argano ..... (Euro cinquecentotrentuno/32)	cadauno	531,32
A10.5.12.157	[105157] Cuscinetto reggispinta sostituzione: smontaggio e sostituzione del cuscinetto reggispinta dell'argano [105157] Cuscinetto reggispinta sostituzione: smontaggio e sostituzione del cuscinetto reggispinta dell'argano ..... (Euro seicentotredici/07)	cadauno	613,07
A10.5.12.158	[105158] Cuscinetto reggispinta registrazione: registrazione e messa a punto del cuscinetto reggispinta dell'argano per la massima riduzione possibile del gioco assiale [105158] Cuscinetto reggispinta registrazione: registrazione e messa a punto del cuscinetto reggispinta dell'argano per la massima riduzione possibile del gioco assiale		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	275,88
	(Euro duecentosettantacinque/88)		
A10.5.12.159	[105159] Cuscinetto cavalletto argano: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti della puleggia di deviazione/rinvio		
	[105159] Cuscinetto cavalletto argano: smontaggio e sostituzione dei cuscinetti della puleggia di deviazione/rinvio		
	.....	cadauno	441,24
	(Euro quattrocentoquarantuno/24)		
A10.5.12.161	[105161] Elettromagnete freno sostituzione: sostituzione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano		
	[105161] Elettromagnete freno sostituzione: sostituzione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano		
	.....	cadauno	812,31
	(Euro ottocentododici/31)		
A10.5.12.162	[105162] Elettromagnete revisione: revisione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano, registrazione delle molle e prove		
	[105162] Elettromagnete revisione: revisione dell'elettromagnete di azionamento del gruppo freno dell'argano, registrazione delle molle e prove		
	.....	cadauno	303,99
	(Euro trecentotre/99)		
A10.5.12.163	[105163] Freno nuove guarnizioni: sostituzione delle guarnizioni sulle ganasce freno poste sull'argano di trazione		
	[105163] Freno nuove guarnizioni: sostituzione delle guarnizioni sulle ganasce freno poste sull'argano di trazione		
	.....	cadauno	666,98
	(Euro seicentosessantasei/98)		
A10.5.12.164	[105164] Gole rettifica (massimo 4) sul posto: fermo impianto, allentamento delle funi e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione		
	[105164] Gole rettifica (massimo 4) sul posto: fermo impianto, allentamento delle funi e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione		
	.....	cadauno	697,77
	(Euro seicentonovantasette/77)		
A10.5.12.165	[105165] Gole rettifica (massimo 4) in officina: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia, trasporto in officina e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione, rimontaggio e rimessa in servizio dell'ascensore		
	[105165] Gole rettifica (massimo 4) in officina: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia, trasporto in officina e rettifica sul posto delle gole della puleggia di frizione, rimontaggio e rimessa in servizio dell'ascensore		
	.....	cadauno	1.648,78
	(Euro milleseicentoquarantotto/78)		
A10.5.12.166	[105166] Gruppo valvole oleodinamico sostituzione:		
	[105166] Gruppo valvole oleodinamico sostituzione:		
	.....		
A10.5.12.166.a	[105166a] fino a 320 kg		
	[105166a] fino a 320 kg		
	.....	cadauno	2.350,08
	(Euro duemilatrecentocinquanta/08)		
A10.5.12.166.b	[105166b] fino a 1.500 kg		
	[105166b] fino a 1.500 kg		
	.....	cadauno	3.065,33

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tremilasessantacinque/33)		
A10.5.12.166.c	[105166c] fino a 2.500 kg [105166c] fino a 2.500 kg ..... (Euro tremilacentosessantasette/50)	cadauno	3.167,50
A10.5.12.167	[105167] Gruppo valvole oleodinamico revisione [105167] Gruppo valvole oleodinamico revisione ..... (Euro seicentodiciotto/29)	cadauno	618,29
A10.5.12.168	[105168] Leva sblocco freno: fornitura e montaggio di una nuova leva per lo sblocco del gruppo freno dell'argano [105168] Leva sblocco freno: fornitura e montaggio di una nuova leva per lo sblocco del gruppo freno dell'argano ..... (Euro centoventitre/14)	cadauno	123,14
A10.5.12.169	[105169] Linea elettrica alimentazione freno [105169] Linea elettrica alimentazione freno ..... (Euro centosessantatre/48)	cadauno	163,48
A10.5.12.170	[105170] Revisione completa del gruppo freno dell'argano [105170] Revisione completa del gruppo freno dell'argano ..... (Euro quattrocentosette/04)	cadauno	407,04
A10.5.12.171	[105171] Manometro fornitura [105171] Manometro fornitura ..... (Euro duecentotrentuno/00)	cadauno	231,00
A10.5.12.172	[105172] Motore fornitura: smontaggio vecchio motore, fornitura e montaggio di un nuovo motore asincrono trifare 4/16 poli, prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) prevedere anche 4 polo [105172] Motore fornitura: smontaggio vecchio motore, fornitura e montaggio di un nuovo motore asincrono trifare 4/16 poli, prove sul posto (fino a 4 kW, velocità fino a 0,70 m/s) prevedere anche 4 polo ..... (Euro milleottocentoventitre/52)	cadauno	1.823,52
A10.5.12.173	[105173] Motore rifacimento bronzine: smontaggio motore e rettifica delle bronzine sull'asse del motore [105173] Motore rifacimento bronzine: smontaggio motore e rettifica delle bronzine sull'asse del motore ..... (Euro millequattrocentotrenta/49)	cadauno	1.430,49
A10.5.12.174	[105174] Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro) [105174] Olio idraulico fornitura/aggiunta (prezzo al litro) ..... (Euro undici/40)	l	11,40
A10.5.12.175	[105175] Puleggia di trazione argano sostituzione: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di frizione e sostituzione della stessa con altra nuova di pari caratteristiche (valutato per ogni puleggia) [105175] Puleggia di trazione argano sostituzione: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di frizione e sostituzione della stessa con altra nuova di pari caratteristiche (valutato per ogni puleggia)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	1.685,93
	(Euro milleseicentoottantacinque/93)		
A10.5.12.176	[105176] Pulegge di rinvio: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di deviazione e sostituzione della stessa con altra nuova completa di asse e bronzine o cuscinetti		
	[105176] Pulegge di rinvio: fermo impianto, allentamento delle funi, smontaggio della puleggia di deviazione e sostituzione della stessa con altra nuova completa di asse e bronzine o cuscinetti		
	.....	cadauno	911,76
	(Euro novecentoundici/76)		
A10.5.12.177	[105177] Resistenza scaldaolio		
	[105177] Resistenza scaldaolio		
	.....	cadauno	655,66
	(Euro seicentocinquantacinque/66)		
A10.5.12.178	[105178] Saracinesca tubazione idraulica		
	[105178] Saracinesca tubazione idraulica		
	.....	cadauno	709,15
	(Euro settecentonove/15)		
A10.5.12.179	[105179] Targa salita/discesa su argano: fornitura ed applicazione sull'argano, di una targa indicante il verso di salita e di discesa della cabina		
	[105179] Targa salita/discesa su argano: fornitura ed applicazione sull'argano, di una targa indicante il verso di salita e di discesa della cabina		
	.....	cadauno	61,83
	(Euro sessantuno/83)		
A10.5.12.180	[105180] Telaio per argano		
	[105180] Telaio per argano		
	.....	cadauno	561,98
	(Euro cinquecentosessantuno/98)		
A10.5.12.181	[105181] Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)		
	[105181] Tubi mandata olio flessibili, sostituzione (prezzo al metro)		
	.....	m	116,50
	(Euro centosedici/50)		
A10.5.12.182	[105182] Tubi mandata olio rigidi, sostituzione (prezzo al metro)		
	[105182] Tubi mandata olio rigidi, sostituzione (prezzo al metro)		
	.....	m	91,96
	(Euro novantuno/96)		
A10.5.12.183	[105183] Ventilatore raffreddamento per motore argano		
	[105183] Ventilatore raffreddamento per motore argano		
	.....	cadauno	405,23
	(Euro quattrocentocinque/23)		
A10.5.12.184	[105184] Verniciatura argano con vernici antiossidanti		
	[105184] Verniciatura argano con vernici antiossidanti		
	.....	cadauno	306,41
	(Euro trecentosei/41)		
A10.5.12.553	[105553] Applicazione doppia bobina sul gruppo freno dell'argano per il controllo dell'intervento dello stesso completo di coppia di microcontatti per il controllo degli stessi, il tutto configurato mediante apposta		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	scheda di controllo sul quadro di		
	[105553] Applicazione doppia bobina sul gruppo freno dell'argano per il controllo dell'intervento dello stesso completo di coppia di microcontatti per il controllo degli stessi, il tutto configurato mediante apposta scheda di controllo sul quadro di manovra		
	.....	cadauno	1.941,37
	(Euro millenovecentoquarantuno/37)		
A10.5.12.554	[105554] Fornitura doppia bobina freno per il controllo della frenatura su impianti ad inverter completi di sistemi di attacco e controllo		
	[105554] Fornitura doppia bobina freno per il controllo della frenatura su impianti ad inverter completi di sistemi di attacco e controllo		
	.....	cadauno	1.021,78
	(Euro milleventuno/78)		
A10.5.12.555	[105555] Fornitura e montaggio copia di microcontatti di controllo del funzionamento della bobina freno per impianti ad inverter completi di montaggio e collegamento ai sistemi di controllo		
	[105555] Fornitura e montaggio copia di microcontatti di controllo del funzionamento della bobina freno per impianti ad inverter completi di montaggio e collegamento ai sistemi di controllo		
	.....	cadauno	510,89
	(Euro cinquecentodieci/89)		
A10.5.12.556	[105556] Fornitura e posa in opera di scheda elettronica di controllo di microswitch da applicare per il controllo delle bobine freno su impianti ad inverter		
	[105556] Fornitura e posa in opera di scheda elettronica di controllo di microswitch da applicare per il controllo delle bobine freno su impianti ad inverter		
	.....	cadauno	405,23
	(Euro quattrocentocinque/23)		
A10.5.13	LOCALE MACCHINE - VARIE		
	LOCALE MACCHINE - VARIE		
	.....		
A10.5.13.185	[105185] Cancello in acciaio accesso locale argano: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuz		
	[105185] Cancello in acciaio accesso locale argano: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero		
	.....	cadauno	1.165,02
	(Euro millecentosessantacinque/02)		
A10.5.13.186	[105186] Cassetta chiavi locale macchina fornitura:		
	[105186] Cassetta chiavi locale macchina fornitura:		
	.....		
A10.5.13.186.a	[105186a] con finestra		
	[105186a] con finestra		
	.....	cadauno	90,78
	(Euro novanta/78)		
A10.5.13.186.b	[105186b] cieca		
	[105186b] cieca		
	.....	cadauno	90,78
	(Euro novanta/78)		
A10.5.13.187	[105187] Cerniere in acciaio per porta locale argano		
	[105187] Cerniere in acciaio per porta locale argano		
	.....	cadauno	357,62

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentocinquantasette/62)		
A10.5.13.188	[105188] Contatto elettrico porta accesso locale macchina [105188] Contatto elettrico porta accesso locale macchina ..... (Euro duecentoquarantacinque/23)	cadauno	245,23
A10.5.13.189	[105189] Contenitore metallico a chiave per documenti: fornitura di un contenitore metallico verniciato a fuoco con sportello completo di serratura atto a contenere: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schema elettrico quadro di mano [105189] Contenitore metallico a chiave per documenti: fornitura di un contenitore metallico verniciato a fuoco con sportello completo di serratura atto a contenere: libretto di immatricolazione, verbali di ispezione e schema elettrico quadro di manovra ..... (Euro centoventi/52)	cadauno	120,52
A10.5.13.190	[105190] Finestra in rete locale macchina: fornitura di una finestra completa di telaio e rete per locale macchine [105190] Finestra in rete locale macchina: fornitura di una finestra completa di telaio e rete per locale macchine ..... (Euro quattrocentonovantuno/34)	cadauno	491,34
A10.5.13.191	[105191] Gancio locale macchina: inserimento gancio per centralina [105191] Gancio locale macchina: inserimento gancio per centralina ..... (Euro trecentotrentacinque/75)	cadauno	335,75
A10.5.13.192	[105192] Grappe porta locale macchina muratura: grappe per l'ancoraggio alla muratura [105192] Grappe porta locale macchina muratura: grappe per l'ancoraggio alla muratura ..... (Euro centotrentuno/70)	cadauno	131,70
A10.5.13.193	[105193] Lamiera protezione caduta olio [105193] Lamiera protezione caduta olio ..... (Euro duecentocinquantatre/27)	cadauno	253,27
A10.5.13.194	[105194] Lucchetto locale macchina fornitura: fornitura e posa in opera di lucchetto tipo yale, compreso di tirafondi, etc. [105194] Lucchetto locale macchina fornitura: fornitura e posa in opera di lucchetto tipo yale, compreso di tirafondi, etc. ..... (Euro novantacinque/41)	cadauno	95,41
A10.5.13.198	[105198] Porta locale macchina REI 120: porta di piano automatica classe REI 120 (EN 81.58), escluse opere murarie: [105198] Porta locale macchina REI 120: porta di piano automatica classe REI 120 (EN 81.58), escluse opere murarie:		
A10.5.13.198.a	[105198a] apertura fino a 700 mm [105198a] apertura fino a 700 mm ..... (Euro millequattrocentoquarantaquattro/74)	cadauno	1.444,74
A10.5.13.198.b	[105198b] apertura superiore a 700 mm [105198b] apertura superiore a 700 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	1.668,57
	(Euro milleseicentosessantotto/57)		
A10.5.13.199	[105199] Porta locale argano sostituzione: fornitura in opera di una nuova porta in acciaio verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:		
	[105199] Porta locale argano sostituzione: fornitura in opera di una nuova porta in acciaio verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:		
	.....		
A10.5.13.199.a	[105199a] apertura fino a 700 mm		
	[105199a] apertura fino a 700 mm		
	.....	cadauno	880,07
	(Euro ottocentoottanta/07)		
A10.5.13.199.b	[105199b] apertura superiore a 700 mm		
	[105199b] apertura superiore a 700 mm		
	.....	cadauno	997,07
	(Euro novecentonovantasette/07)		
A10.5.13.200	[105200] Porta locale argano applicazione serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine		
	[105200] Porta locale argano applicazione serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine		
	.....	cadauno	183,14
	(Euro centoottantatre/14)		
A10.5.13.201	[105201] Porta locale argano applicazione paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa		
	[105201] Porta locale argano applicazione paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa		
	.....	cadauno	183,14
	(Euro centoottantatre/14)		
A10.5.13.202	[105202] Pulizia locale macchina		
	[105202] Pulizia locale macchina		
	.....	cadauno	139,70
	(Euro centotrentanove/70)		
A10.5.13.203	[105203] Revisione scala accesso locale macchina del tipo fisso in metallo e con inclinazione non superiore a 75° sulla verticale		
	[105203] Revisione scala accesso locale macchina del tipo fisso in metallo e con inclinazione non superiore a 75° sulla verticale		
	.....	cadauno	113,83
	(Euro centotredici/83)		
A10.5.13.204	[105204] Scala accesso locale argano: scala fino a 3,00 m di altezza e 4,00 m di lunghezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di co		
	[105204] Scala accesso locale argano: scala fino a 3,00 m di altezza e 4,00 m di lunghezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione		
	.....	cadauno	498,54
	(Euro quattrocentonovantotto/54)		
A10.5.13.205	[105205] Scala in acciaio accesso locale argano applicazione gradini		
	[105205] Scala in acciaio accesso locale argano applicazione gradini		
	.....	cadauno	391,71

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentonovantuno/71)		
A10.5.13.206	[105206] Targa manovra a mano: fornitura di una nuova targa nel locale macchine contenente le istruzioni per la manovra a mano dell'argano [105206] Targa manovra a mano: fornitura di una nuova targa nel locale macchine contenente le istruzioni per la manovra a mano dell'argano ..... (Euro trentotto/33)	cadauno	38,33
A10.5.13.207	[105207] Targa fuori servizio: fornitura di una dotazione di cartelli indicanti il "fuori servizio" collocati nel locale macchine fino al numero di 5 [105207] Targa fuori servizio: fornitura di una dotazione di cartelli indicanti il "fuori servizio" collocati nel locale macchine fino al numero di 5 ..... (Euro novanta/78)	cadauno	90,78
A10.5.13.208	[105208] Targa vietato l'ingresso: applicazione alla porta del locale macchine di una targa contenente la dicitura "Locale ascensore, vietato l'ingresso" in alluminio o materiale non infiammabile [105208] Targa vietato l'ingresso: applicazione alla porta del locale macchine di una targa contenente la dicitura "Locale ascensore, vietato l'ingresso" in alluminio o materiale non infiammabile ..... (Euro ottanta/70)	cadauno	80,70
A10.5.14	LOCALE RINVII LOCALE RINVII		
A10.5.14.209	[105209] Impianto illuminazione locale pulegge esecuzione: fornitura e posa in opera di un nuovo impianto elettrico per l'illuminazione del locale delle pulegge di rinvio completo di corpo/i illuminante/i, quadro di distribuzione, linee, tubazioni, i [105209] Impianto illuminazione locale pulegge esecuzione: fornitura e posa in opera di un nuovo impianto elettrico per l'illuminazione del locale delle pulegge di rinvio completo di corpo/i illuminante/i, quadro di distribuzione, linee, tubazioni, interruttori e quanto necessario ..... (Euro seicentonovantaquattro/81)	cadauno	694,81
A10.5.14.210	[105210] Impianto illuminazione locale pulegge percorso [105210] Impianto illuminazione locale pulegge percorso ..... (Euro quattrocentootto/71)	cadauno	408,71
A10.5.14.211	[105211] Porta locale rinvii: fornitura e posa in opera di una nuova porta in lamiera d'acciaio verniciata e completa di controtelaio [105211] Porta locale rinvii: fornitura e posa in opera di una nuova porta in lamiera d'acciaio verniciata e completa di controtelaio ..... (Euro seicentoventitre/28)	cadauno	623,28
A10.5.14.212	[105212] Porta locale rinvii serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine [105212] Porta locale rinvii serratura: sostituzione della serratura della porta del locale macchine ..... (Euro duecentoventisette/94)	cadauno	227,94
A10.5.14.213	[105213] Porta locale rinvii paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa [105213] Porta locale rinvii paletto + lucchetto: applicazione alla porta del locale macchine di un paletto completo di lucchetto per garantire la chiusura della stessa	cadauno	235,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentotrentacinque/02)		
A10.5.14.214	[105214] Presa di corrente locale rinvii [105214] Presa di corrente locale rinvii ..... (Euro centosessantadue/09)	cadauno	162,09
A10.5.14.215	[105215] Interruttore stop per locale rinvii: fornitura e posa in opera di un interruttore di "stop" regolamentare da posizionarsi all'interno del locale pulegge di rinvio [105215] Interruttore stop per locale rinvii: fornitura e posa in opera di un interruttore di "stop" regolamentare da posizionarsi all'interno del locale pulegge di rinvio ..... (Euro trecentoquarantanove/51)	cadauno	349,51
A10.5.14.216	[105216] Pulegge di rinvio sostituzione cuscinetto a sfere in officina: smontaggio della puleggia di rinvio e trasporto in officina specializzata per sostituzione del cuscinetto a sfera [105216] Pulegge di rinvio sostituzione cuscinetto a sfere in officina: smontaggio della puleggia di rinvio e trasporto in officina specializzata per sostituzione del cuscinetto a sfera ..... (Euro millequattrocentouno/46)	cadauno	1.401,46
A10.5.14.217	[105217] Pulegge di rinvio rifacimento bronzine in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per rifacimento della bronzina [105217] Pulegge di rinvio rifacimento bronzine in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per rifacimento della bronzina ..... (Euro millequattrocentoottantatre/90)	cadauno	1.483,90
A10.5.14.218	[105218] Pulegge di rinvio tornitura gole in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per tornitura delle gole di alloggio delle funi [105218] Pulegge di rinvio tornitura gole in officina: smontaggio della puleggia di rinvio, e trasporto in officina specializzata per tornitura delle gole di alloggio delle funi ..... (Euro seicentoottantacinque/27)	cadauno	685,27
A10.5.14.219	[105219] Puleggia di rinvio sostituzione [105219] Puleggia di rinvio sostituzione ..... (Euro milletrecentodue/30)	cadauno	1.302,30
A10.5.15	LIMITATORE DI VELOCITA' LIMITATORE DI VELOCITA'		
A10.5.15.220	[105220] Contatto limitatore velocità: sostituzione del contatto elettrico a distacco obbligato del regolatore di velocità [105220] Contatto limitatore velocità: sostituzione del contatto elettrico a distacco obbligato del regolatore di velocità ..... (Euro duecentosessantatre/40)	cadauno	263,40
A10.5.15.221	[105221] Linea elettrica di collegamento tra quadro elettrico di manovra e C.E.V.: nuova linea elettrica canalizzata [105221] Linea elettrica di collegamento tra quadro elettrico di manovra e C.E.V.: nuova linea elettrica canalizzata ..... (Euro centosessantadue/79)	cadauno	162,79

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.15.222	[105222] Regolatore di velocità sostituzione completa: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, di fune di esercizio, e di tenditore posto nel fondo fossa [105222] Regolatore di velocità sostituzione completa: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, di fune di esercizio, e di tenditore posto nel fondo fossa ..... (Euro millecinquecentoventisei/13)	cadauno	1.526,13
A10.5.15.223	[105223] Regolatore di velocità sostituzione: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, esclusi fune e tenditore [105223] Regolatore di velocità sostituzione: sostituzione del dispositivo regolatore di velocità con altro completo di gola di prova, esclusi fune e tenditore ..... (Euro seicentocinquantotto/49)	cadauno	658,49
A10.5.15.224	[105224] Regolatore di velocità sostituzione tenditore: sostituzione del tenditore C.E.V. posto nella fossa di fine corsa [105224] Regolatore di velocità sostituzione tenditore: sostituzione del tenditore C.E.V. posto nella fossa di fine corsa ..... (Euro cinquecentosettantaquattro/96)	cadauno	574,96
A10.5.15.225	[105225] Regolatore di velocità sostituzione fune: sostituzione della fune del regolatore di velocità [105225] Regolatore di velocità sostituzione fune: sostituzione della fune del regolatore di velocità ..... (Euro cinquecentoottantacinque/05)	cadauno	585,05
A10.5.15.226	[105226] Regolatore di velocità accorciamento fune: accorciamento della fune di comando dell'apparecchio limitatore di velocità [105226] Regolatore di velocità accorciamento fune: accorciamento della fune di comando dell'apparecchio limitatore di velocità ..... (Euro duecentoundici/83)	cadauno	211,83
A10.5.15.227	[105227] Regolatore di velocità carter: fornitura di un carter in lamiera per la protezione manutentore dal regolatore di velocità [105227] Regolatore di velocità carter: fornitura di un carter in lamiera per la protezione manutentore dal regolatore di velocità ..... (Euro trecentosettantatre/22)	cadauno	373,22
A10.5.15.228	[105228] Regolatore velocità nuovi fori passaggio fune: realizzazione di nuovi fori per il passaggio della fune di esercizio del regolatore di velocità, in conseguenza del suo spostamento o della sostituzione con altro avente puleggia di dimensioni d [105228] Regolatore velocità nuovi fori passaggio fune: realizzazione di nuovi fori per il passaggio della fune di esercizio del regolatore di velocità, in conseguenza del suo spostamento o della sostituzione con altro avente puleggia di dimensioni differenti ..... (Euro trecentonovantotto/49)	cadauno	398,49
A10.5.15.229	[105229] Regolatore velocità sostituzione rotella: sostituzione della rotella dell'arpione del regolatore di velocità [105229] Regolatore velocità sostituzione rotella: sostituzione della rotella dell'arpione del regolatore di velocità ..... (Euro centoquarantasei/89)	cadauno	146,89
A10.5.17	VANO CORSA - PARTE ELETTRICA VANO CORSA - PARTE ELETTRICA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.17.239	[105239] Allarme potenziamento suoneria elettronica 12-24 V [105239] Allarme potenziamento suoneria elettronica 12-24 V ..... (Euro centoquarantatre/05)	cadauno	143,05
A10.5.17.240	[105240] Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile: [105240] Cavi elettrici flessibili: sostituzione dei cavi flessibili per l'alimentazione degli utilizzatori posti nella cabina mobile:		
A10.5.17.240.a	[105240a] fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s [105240a] fino a 60 conduttori, 8 fermate e velocità fino a 0,7 m/s ..... (Euro duemilacentoquarantacinque/73)	cadauno	2.145,73
A10.5.17.240.b	[105240b] sovrapprezzo per impianti fino a 120 conduttori, 16 fermate e velocità fino a 1,5 m/s [105240b] sovrapprezzo per impianti fino a 120 conduttori, 16 fermate e velocità fino a 1,5 m/s ..... (Euro cinquecentonovantadue/63)	cadauno	592,63
A10.5.17.240.c	[105240c] riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate [105240c] riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate ..... (Euro seicentosessantanove/26)	cadauno	669,26
A10.5.17.240.d	[105240d] riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate [105240d] riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate ..... (Euro cinquecentoventisei/21)	cadauno	526,21
A10.5.17.241	[105241] Cavo alimentazione contatto contrappeso [105241] Cavo alimentazione contatto contrappeso ..... (Euro duecentonovantasei/31)	cadauno	296,31
A10.5.17.242	[105242] Cavo alimentazione pulsantiera esterna [105242] Cavo alimentazione pulsantiera esterna ..... (Euro duecentoventinove/90)	cadauno	229,90
A10.5.17.243	[105243] Cavo coassiale schermato per telecamera [105243] Cavo coassiale schermato per telecamera ..... (Euro cinquecentoventuno/11)	cadauno	521,11
A10.5.17.244	[105244] Cavo elettrico 2 x 1 chiamata [105244] Cavo elettrico 2 x 1 chiamata ..... (Euro centosettanta/64)	cadauno	170,64
A10.5.17.245	[105245] Cavo elettrico flessibile a 6 conduttori: sostituzione e/o aggiunta di un singolo cavo flessibile fino a 6 conduttori per ripristino funzionalità linea e/o aggiunta di utilizzatori in cabina [105245] Cavo elettrico flessibile a 6 conduttori: sostituzione e/o aggiunta di un singolo cavo flessibile fino a 6 conduttori per ripristino funzionalità linea e/o aggiunta di utilizzatori in cabina		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	510,89
	(Euro cinquecentodieci/89)		
A10.5.17.246	[105246] Cavo elettrico flessibile a 9 conduttori		
	[105246] Cavo elettrico flessibile a 9 conduttori		
	.....	cadauno	534,39
	(Euro cinquecentotrentaquattro/39)		
A10.5.17.247	[105247] Cavo elettrico flessibile a 20 conduttori		
	[105247] Cavo elettrico flessibile a 20 conduttori		
	.....	cadauno	653,94
	(Euro seicentocinquantatre/94)		
A10.5.17.248	[105248] Cavo elettrico flessibile alimentazione secondo operatore		
	[105248] Cavo elettrico flessibile alimentazione secondo operatore		
	.....	cadauno	531,32
	(Euro cinquecentotrentuno/32)		
A10.5.17.249	[105249] Cavo elettrico flessibile alimentazione telefono		
	[105249] Cavo elettrico flessibile alimentazione telefono		
	.....	cadauno	352,51
	(Euro trecentocinquantadue/51)		
A10.5.17.250	[105250] Cavo elettrico trifase vano corsa		
	[105250] Cavo elettrico trifase vano corsa		
	.....	cadauno	802,09
	(Euro ottocentodue/09)		
A10.5.17.251	[105251] Cavo flessibile apparecchio bidirezionale		
	[105251] Cavo flessibile apparecchio bidirezionale		
	.....	cadauno	311,64
	(Euro trecentoundici/64)		
A10.5.17.252	[105252] Cavo pulsantiera microlift sostituzione		
	[105252] Cavo pulsantiera microlift sostituzione		
	.....	cadauno	470,02
	(Euro quattrocentosettanta/02)		
A10.5.17.253	[105253] Commutatore di extracorsa sostituzione		
	[105253] Commutatore di extracorsa sostituzione		
	.....	cadauno	306,53
	(Euro trecentosei/53)		
A10.5.17.254	[105254] Commutatore / invertitore di fermata sostituzione: fornitura in opera di invertitore di piano, compreso prove e regolazioni		
	[105254] Commutatore / invertitore di fermata sostituzione: fornitura in opera di invertitore di piano, compreso prove e regolazioni		
	.....	cadauno	286,10
	(Euro duecentoottantasei/10)		
A10.5.17.255	[105255] DM 587 - sistema extra corsa - modifica		
	[105255] DM 587 - sistema extra corsa - modifica		
	.....	cadauno	485,34

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentoottantacinque/34)		
A10.5.17.256	[105256] Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici: [105256] Impianto allarme vano corsa: rifacimento impianto di allarme completo di sirene bitonali poste lungo il vano, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:		
A10.5.17.256.a	[105256a] fino a 9 fermate [105256a] fino a 9 fermate	cadauno	919,60
	(Euro novecentodiciannove/60)		
A10.5.17.256.b	[105256b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 [105256b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15	cadauno	275,88
	(Euro duecentosettantacinque/88)		
A10.5.17.257	[105257] Impianto allarme vano corsa: potenziamento del sistema di allarme con fornitura in opera di n. 1 batteria in tampone aggiuntiva e n. 3 sirene bitonali, valutato a corpo [105257] Impianto allarme vano corsa: potenziamento del sistema di allarme con fornitura in opera di n. 1 batteria in tampone aggiuntiva e n. 3 sirene bitonali, valutato a corpo	cadauno	449,58
	(Euro quattrocentoquarantanove/58)		
A10.5.17.258	[105258] Impianto allarme vano corsa: sostituzione delle suonerie di badenia dell'impianto di allarme ascensore con altre di tipo bitonale [105258] Impianto allarme vano corsa: sostituzione delle suonerie di badenia dell'impianto di allarme ascensore con altre di tipo bitonale	cadauno	194,14
	(Euro centonovantaquattro/14)		
A10.5.17.259	[105259] Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici [105259] Impianto illuminazione vano corsa realizzazione: rifacimento linea illuminazione vano di corsa completa di corpi illuminanti posti a distanze regolamentari, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici		
A10.5.17.259.a	[105259a] fino a 9 fermate [105259a] fino a 9 fermate	cadauno	1.021,78
	(Euro milleventuno/78)		
A10.5.17.259.b	[105259b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 [105259b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15	cadauno	357,62
	(Euro trecentocinquantasette/62)		
A10.5.17.260	[105260] Impianto illuminazione vano corsa revisione/ripristino: ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia o [105260] Impianto illuminazione vano corsa revisione/ripristino: ripristino funzionalità dell'impianto luce del vano di corsa mediante la sostituzione dei corpi illuminanti difettosi e/o lampadine fulminate, compresa eliminazione polveri o laniccia offuscanti	cadauno	357,62
	(Euro trecentocinquantasette/62)		
A10.5.17.261	[105261] Impianto illuminazione vano corsa sostituzione punto luce: fornitura di un corpo luminoso		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	supplementare all'impianto di illuminazione [105261] Impianto illuminazione vano corsa sostituzione punto luce: fornitura di un corpo luminoso supplementare all'impianto di illuminazione ..... (Euro centoventisette/72)	cadauno	127,72
A10.5.17.262	[105262] Impianto messa a terra: rifacimento della dorsale principale di terra con collegamento della stessa di tutte le componenti acciaiose ed allaccio allo spandente di terra esistente: [105262] Impianto messa a terra: rifacimento della dorsale principale di terra con collegamento della stessa di tutte le componenti acciaiose ed allaccio allo spandente di terra esistente:		
A10.5.17.262.a	[105262a] per impianti fino a 9 fermate [105262a] per impianti fino a 9 fermate ..... (Euro millesettecentoottantotto/11)	cadauno	1.788,11
A10.5.17.262.b	[105262b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 [105262b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15 ..... (Euro seicentoottantaquattro/59)	cadauno	684,59
A10.5.17.263	[105263] Impianto messa a terra: regolarizzazione dell'impianto di terra mediante l'applicazione di morsetti regolamentari in rame per le connessioni alle masse acciaiose e alla dorsale principale di terra [105263] Impianto messa a terra: regolarizzazione dell'impianto di terra mediante l'applicazione di morsetti regolamentari in rame per le connessioni alle masse acciaiose e alla dorsale principale di terra ..... (Euro quattrocentosettantotto/19)	cadauno	478,19
A10.5.17.264	[105264] Impianto messa a terra palina in pozzetto: applicazione di una palina di rame spandente per lo scarico a terra fornita in opera completa di pozzetto in pvc ispezionabile [105264] Impianto messa a terra palina in pozzetto: applicazione di una palina di rame spandente per lo scarico a terra fornita in opera completa di pozzetto in pvc ispezionabile ..... (Euro quattrocentonovanta/45)	cadauno	490,45
A10.5.17.265	[105265] Impianto messa a terra copertura mobile pozzetto: applicazione di copertura mobile allo spandente di terra per l'ispezione dello stesso [105265] Impianto messa a terra copertura mobile pozzetto: applicazione di copertura mobile allo spandente di terra per l'ispezione dello stesso ..... (Euro centotrentadue/83)	cadauno	132,83
A10.5.17.269	[105269] Impulsore magnetico sottovuoto sostituzione: fornitura in opera di impulsore magnetico, compreso prove e regolazioni [105269] Impulsore magnetico sottovuoto sostituzione: fornitura in opera di impulsore magnetico, compreso prove e regolazioni ..... (Euro centosessantatre/48)	cadauno	163,48
A10.5.17.270	[105270] Linea alimentazione serrature [105270] Linea alimentazione serrature ..... (Euro novecentosessanta/47)	cadauno	960,47
A10.5.17.271	[105271] Linea elettrica commutazione display [105271] Linea elettrica commutazione display		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	490,45
	(Euro quattrocentonovanta/45)		
A10.5.17.272	[105272] Linea elettrica alimentazione illuminazione vano 220 V		
	[105272] Linea elettrica alimentazione illuminazione vano 220 V		
	.....	cadauno	602,85
	(Euro seicentodue/85)		
A10.5.17.273	[105273] Linea elettrica allarme in portineria		
	[105273] Linea elettrica allarme in portineria		
	.....	cadauno	527,24
	(Euro cinquecentoventisette/24)		
A10.5.17.274	[105274] Linea elettrica collegamento quadro e pulsantiere		
	[105274] Linea elettrica collegamento quadro e pulsantiere		
	.....	cadauno	1.042,21
	(Euro millequarantadue/21)		
A10.5.17.275	[105275] Linea elettrica montante F.M.		
	[105275] Linea elettrica montante F.M.		
	.....	cadauno	1.154,61
	(Euro millecentocinquantaquattro/61)		
A10.5.17.276	[105276] Linee elettriche alimentazioni luminose		
	[105276] Linee elettriche alimentazioni luminose		
	.....	cadauno	495,56
	(Euro quattrocentonovantacinque/56)		
A10.5.17.277	[105277] Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:		
	[105277] Linee elettriche sostituzione completa: sostituzione delle linee fisse per l'alimentazione dei dispositivi posti lungo il vano corsa, per impianti di tipo da tradizionale ad automatici:		
	.....		
A10.5.17.277.a	[105277a] 2 velocità fino a 9 fermate		
	[105277a] 2 velocità fino a 9 fermate		
	.....	cadauno	3.371,86
	(Euro tremilatrecentosettantuno/86)		
A10.5.17.277.b	[105277b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15		
	[105277b] sovrapprezzo per impianti aventi un numero di fermate superiore a 9 e fino a 15		
	.....	cadauno	2.094,64
	(Euro duemilanovantaquattro/64)		
A10.5.17.277.c	[105277c] sovrapprezzo per impianti aventi vano scala con recinzioni in rete		
	[105277c] sovrapprezzo per impianti aventi vano scala con recinzioni in rete		
	.....	cadauno	1.021,78
	(Euro milleventuno/78)		
A10.5.17.277.d	[105277d] sovrapprezzo per impianti speciali		
	[105277d] sovrapprezzo per impianti speciali		
	.....	cadauno	1.328,31
	(Euro milletrecentoventotto/31)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.17.277.e	[105277e] riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate [105277e] riduzione per impianti montacarichi fino a 3 fermate ..... (Euro milletrecentosettantanove/40)	cadauno	1.379,40
A10.5.17.277.f	[105277f] riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate [105277f] riduzione per impianti montacarichi fino a 6 fermate ..... (Euro seicentonovantaquattro/81)	cadauno	694,81
A10.5.17.278	[105278] Linee elettriche ampliamento: ampliamento delle linee fisse per l'alimentazione di nuovi dispositivi, quali bottoniere con display, segnalatori di posizione, etc. [105278] Linee elettriche ampliamento: ampliamento delle linee fisse per l'alimentazione di nuovi dispositivi, quali bottoniere con display, segnalatori di posizione, etc. ..... (Euro settecentoquindici/24)	cadauno	715,24
A10.5.17.279	[105279] Presa di corrente in fossa: fornitura in opera di una presa luce nella fossa per lampade portatili [105279] Presa di corrente in fossa: fornitura in opera di una presa luce nella fossa per lampade portatili ..... (Euro ottantasei/85)	cadauno	86,85
A10.5.17.280	[105280] Suoneria modalità posizione piano terra [105280] Suoneria modalità posizione piano terra ..... (Euro duecentosettantacinque/88)	cadauno	275,88
A10.5.17.557	[105557] Sostituzione impianto luce vano con corpi illuminanti a led o strisce luminose fino a 25 m [105557] Sostituzione impianto luce vano con corpi illuminanti a led o strisce luminose fino a 25 m ..... (Euro quattrocentocinquantanove/80)	cadauno	459,80
A10.5.18	VANO CORSA - VARIE VANO CORSA - VARIE		
A10.5.18.281	[105281] Acqua fondo fossa: svuotamento acqua da fossa allagata [105281] Acqua fondo fossa: svuotamento acqua da fossa allagata ..... (Euro duecentocinquantacinque/44)	cadauno	255,44
A10.5.18.282	[105282] Ammortizzatore a molla cabina\contrappeso: applicazione di molla di battuta per cabina e contrappeso nel fondofossa fornita completa di calcolo a ferma di tecnico abilitato [105282] Ammortizzatore a molla cabina\contrappeso: applicazione di molla di battuta per cabina e contrappeso nel fondofossa fornita completa di calcolo a ferma di tecnico abilitato ..... (Euro cinquecentoottantadue/51)	cadauno	582,51
A10.5.18.283	[105283] Dispositivi paracadute - revisione [105283] Dispositivi paracadute - revisione ..... (Euro trecentotrentadue/08)	cadauno	332,08
A10.5.18.284	[105284] Arresto meccanico fondo fossa: predisposizione di arresto meccanico nel fondo fossa per la manutenzione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105284] Arresto meccanico fondo fossa: predisposizione di arresto meccanico nel fondo fossa per la manutenzione ..... (Euro millenovecentoquarantuno/37)	cadauno	1.941,37
A10.5.18.285	[105285] Cancello in fossa fornitura: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventu [105285] Cancello in fossa fornitura: acciaio tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, a spartiti geometrici, dimensioni minime 600 x 2.000 mm, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero ..... (Euro seicentodue/85)	cadauno	602,85
A10.5.18.286	[105286] Carter protezione contrappeso [105286] Carter protezione contrappeso ..... (Euro milletrecentoventotto/31)	cadauno	1.328,31
A10.5.18.287	[105287] Citofono montavivande [105287] Citofono montavivande ..... (Euro ottocentoottantatre/84)	cadauno	883,84
A10.5.18.288	[105288] Citofono cabina locale macchina portineria: collegamento citofonico tra la cabina, il locale macchine e la portineria per consentire le operazioni di manutenzione, riparazione e messa a punto [105288] Citofono cabina locale macchina portineria: collegamento citofonico tra la cabina, il locale macchine e la portineria per consentire le operazioni di manutenzione, riparazione e messa a punto ..... (Euro milleventuno/78)	cadauno	1.021,78
A10.5.18.289	[105289] Citofono parla ascolta in cabina: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con un centro di pronto intervento [105289] Citofono parla ascolta in cabina: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con un centro di pronto intervento ..... (Euro milleduecentoventisei/13)	cadauno	1.226,13
A10.5.18.290	[105290] Citofono parla ascolta cabina e portineria: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con la portineria [105290] Citofono parla ascolta cabina e portineria: installazione nella cabina di un citofono a due vie (parla e ascolta) collegato in modo permanente con la portineria ..... (Euro millequattrocentotrenta/49)	cadauno	1.430,49
A10.5.18.291	[105291] Contatto stop prolungamento linea elettrica [105291] Contatto stop prolungamento linea elettrica ..... (Euro novantasette/07)	cadauno	97,07
A10.5.18.292	[105292] Contrappeso - fornitura: sostituzione di contrappeso con altro di telaio ed attacchi funi [105292] Contrappeso - fornitura: sostituzione di contrappeso con altro di telaio ed attacchi funi ..... (Euro tremilatrecentosettantuno/86)	cadauno	3.371,86
A10.5.18.293	[105293] Contrappeso - pesi supplementari: applicazione di pesi supplementari al contrappeso (prezzo al		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	kg) [105293] Contrappeso - pesi supplementari: applicazione di pesi supplementari al contrappeso (prezzo al kg) ..... (Euro quarantacinque/98)	kg	45,98
A10.5.18.294	[105294] Contrappeso - sostituzione guide rigide (coppia) [105294] Contrappeso - sostituzione guide rigide (coppia) ..... (Euro tremilanovecentosessantasette/94)	cadauno	3.967,94
A10.5.18.295	[105295] Contrappeso dispositivo di arresto [105295] Contrappeso dispositivo di arresto ..... (Euro millesettantadue/86)	cadauno	1.072,86
A10.5.18.296	[105296] Contrappeso guidato da funi [105296] Contrappeso guidato da funi ..... (Euro millenovecentoquarantuno/37)	cadauno	1.941,37
A10.5.18.297	[105297] DM 587 - paramenti verticali (2) - sostituzione [105297] DM 587 - paramenti verticali (2) - sostituzione ..... (Euro seicentotredici/07)	cadauno	613,07
A10.5.18.298	[105298] Dispositivo autolivellamento becco ripescamento [105298] Dispositivo autolivellamento becco ripescamento ..... (Euro ottocentodiciassette/42)	cadauno	817,42
A10.5.18.299	[105299] Equitensione funi guida contrappeso: tesatura bordiglioni di scorrimento contrappeso con sostituzione tiranti [105299] Equitensione funi guida contrappeso: tesatura bordiglioni di scorrimento contrappeso con sostituzione tiranti ..... (Euro cinquecentoottantadue/41)	cadauno	582,41
A10.5.18.300	[105300] Fondo fossa - piano in lamiera [105300] Fondo fossa - piano in lamiera ..... (Euro duemilatrecentonovantacinque/90)	cadauno	2.395,90
A10.5.18.301	[105301] Fondo fossa sostituzione [105301] Fondo fossa sostituzione ..... (Euro milleseicentoottantasei/75)	cadauno	1.686,75
A10.5.18.302	[105302] Fossa di extra corsa scala muratura [105302] Fossa di extra corsa scala muratura ..... (Euro trecentoottantatre/17)	cadauno	383,17
A10.5.18.303	[105303] Fossa extracorsa costruzione [105303] Fossa extracorsa costruzione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro tremilanovecentoottantaquattro/92)	cadauno	3.984,92
A10.5.18.304	[105304] Fune di comando selettore sostituzione [105304] Fune di comando selettore sostituzione ..... (Euro quattrocentodiciotto/93)	cadauno	418,93
A10.5.18.305	[105305] Funi di guida contrappeso [105305] Funi di guida contrappeso ..... (Euro milletrecentosettantanove/40)	cadauno	1.379,40
A10.5.18.306	[105306] Grappe ancoraggio guide contrappeso - fornitura [105306] Grappe ancoraggio guide contrappeso - fornitura ..... (Euro milleduecentoventisei/13)	cadauno	1.226,13
A10.5.18.307	[105307] Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone [105307] Guarnizioni pistone: sostituzione della guarnizione di tenuta del pistone ..... (Euro millesettantadue/86)	cadauno	1.072,86
A10.5.18.308	[105308] Guide contrappesi sostituita da funi spiroidali: funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile [105308] Guide contrappesi sostituita da funi spiroidali: funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile ..... (Euro tremilasessantacinque/33)	cadauno	3.065,33
A10.5.18.309	[105309] Guide contrappesi spiroidali sostituzione: sostituzione di funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile [105309] Guide contrappesi spiroidali sostituzione: sostituzione di funi spiroidali in acciaio zincato, lucido e inossidabile ..... (Euro millequattrocentotrenta/49)	cadauno	1.430,49
A10.5.18.310	[105310] Guide di scorrimento cabina - sostituzione (coppia) [105310] Guide di scorrimento cabina - sostituzione (coppia) ..... (Euro novemilaquattrocentodiciassette/24)	cadauno	9.417,24
A10.5.18.311	[105311] Guide di scorrimento cabina riallineamento: ripristino della linearità delle guide di scorrimento [105311] Guide di scorrimento cabina riallineamento: ripristino della linearità delle guide di scorrimento ..... (Euro millecinquecentoventisei/13)	cadauno	1.526,13
A10.5.18.312	[105312] Guide di scorrimento cabina pulizia con solvente [105312] Guide di scorrimento cabina pulizia con solvente ..... (Euro cinquecentosettantaquattro/63)	cadauno	574,63
A10.5.18.313	[105313] Impianto illuminazione fondo fossa esecuzione: esecuzione linea illuminazione fondo fossa completa di corpi illuminanti [105313] Impianto illuminazione fondo fossa esecuzione: esecuzione linea illuminazione fondo fossa completa di		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	corpi illuminanti ..... (Euro trecentosettantadue/95)	cadauno	372,95
A10.5.18.314	[105314] Impulsore magnetico selettore - sostituzione [105314] Impulsore magnetico selettore - sostituzione ..... (Euro duecentoottantasei/10)	cadauno	286,10
A10.5.18.315	[105315] Impulsori magnetici controllo velocità [105315] Impulsori magnetici controllo velocità ..... (Euro trecentoundici/64)	cadauno	311,64
A10.5.18.316	[105316] Ingrassatore [105316] Ingrassatore ..... (Euro ottantanove/92)	cadauno	89,92
A10.5.18.317	[105317] Interruttore di STOP, spostamento [105317] Interruttore di STOP, spostamento ..... (Euro centotrentasette/94)	cadauno	137,94
A10.5.18.318	[105318] Interruttore bistabile dispositivo emergenza [105318] Interruttore bistabile dispositivo emergenza ..... (Euro trecentoventuno/86)	cadauno	321,86
A10.5.18.319	[105319] Interruttore bistabile per esclusione piano [105319] Interruttore bistabile per esclusione piano ..... (Euro quattrocentoquarantaquattro/47)	cadauno	444,47
A10.5.18.320	[105320] Interruttore circuito illuminazione [105320] Interruttore circuito illuminazione ..... (Euro centosettantotto/81)	cadauno	178,81
A10.5.18.321	[105321] Interruttore forza motrice sottovetro piano terra sostituzione: sostituzione dell'interruttore sotto vetro posto al piano terra con altro completo di custodia e sportello [105321] Interruttore forza motrice sottovetro piano terra sostituzione: sostituzione dell'interruttore sotto vetro posto al piano terra con altro completo di custodia e sportello ..... (Euro cinquecento/67)	cadauno	500,67
A10.5.18.322	[105322] Interruttore forza motrice comando a distanza: fornitura di un comando di distanza per l'interruzione del circuito di fm fornito completo di linea [105322] Interruttore forza motrice comando a distanza: fornitura di un comando di distanza per l'interruzione del circuito di fm fornito completo di linea ..... (Euro trecentoottantotto/27)	cadauno	388,27
A10.5.18.323	[105323] Muratura grappe sportello (cadauna)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105323] Muratura grappe sportello (cadauna) ..... (Euro duecentotrentacinque/01)	cadauno	235,01
A10.5.18.324	[105324] Paracadute revisione contrappeso [105324] Paracadute revisione contrappeso ..... (Euro duecentoottantasei/10)	cadauno	286,10
A10.5.18.325	[105325] Pilastro di sostegno pistone [105325] Pilastro di sostegno pistone ..... (Euro trecentosessantasette/84)	cadauno	367,84
A10.5.18.326	[105326] Pistone oleodinamico sostituzione: [105326] Pistone oleodinamico sostituzione:		
A10.5.18.326.a	[105326a] Ø esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm [105326a] Ø esterno stelo fino a 150 mm, spessore 6 mm, lunghezza fino a 8.500 mm ..... (Euro ottomilaottocentoventiquattro/72)	cadauno	8.824,72
A10.5.18.326.b	[105326b] sovrapprezzo per misure superiori [105326b] sovrapprezzo per misure superiori ..... (Euro venticinque/00)	%	25,00
A10.5.18.327	[105327] Porta in lamiera fondo fossa: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: [105327] Porta in lamiera fondo fossa: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:		
A10.5.18.327.a	[105327a] apertura fino a 700 mm [105327a] apertura fino a 700 mm ..... (Euro cinquecentosessantuno/98)	cadauno	561,98
A10.5.18.327.b	[105327b] apertura superiore a 700 mm [105327b] apertura superiore a 700 mm ..... (Euro seicentoottantanove/70)	cadauno	689,70
A10.5.18.328	[105328] Porta ispezione contrappeso: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura: [105328] Porta ispezione contrappeso: fornitura in opera di una nuova porta, in acciaio, verniciata completa di controtelaio idoneamente staffata al muro completa di serratura:		
A10.5.18.328.a	[105328a] apertura fino a 700 mm [105328a] apertura fino a 700 mm ..... (Euro cinquecentosessantuno/98)	cadauno	561,98
A10.5.18.328.b	[105328b] apertura superiore a 700 mm [105328b] apertura superiore a 700 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	689,70
	(Euro seicentoottantanove/70)		
A10.5.18.329	[105329] Porta REI 120 fondo fossa: porta classe REI 120 (EN 81.58), apertura fino a 700 mm, escluse opere murarie		
	[105329] Porta REI 120 fondo fossa: porta classe REI 120 (EN 81.58), apertura fino a 700 mm, escluse opere murarie		
	.....	cadauno	2.414,45
	(Euro duemilaquattrocentoquattordici/45)		
A10.5.18.330	[105330] Protezione rete: fornitura di rete metallica per vano corsa di tipo rispondente ai requisiti di cui al DM 587/87 (prezzo a mq)		
	[105330] Protezione rete: fornitura di rete metallica per vano corsa di tipo rispondente ai requisiti di cui al DM 587/87 (prezzo a mq)		
	.....	mq	168,59
	(Euro centosessantotto/59)		
A10.5.18.331	[105331] Puleggia testata pistone sostituzione		
	[105331] Puleggia testata pistone sostituzione		
	.....	cadauno	813,94
	(Euro ottocentotredici/94)		
A10.5.18.332	[105332] Pulizia vano corsa: pulizia straordinaria del vano rete da laniccia e polvere		
	[105332] Pulizia vano corsa: pulizia straordinaria del vano rete da laniccia e polvere		
	.....	cadauno	817,42
	(Euro ottocentodiciassette/42)		
A10.5.18.333	[105333] Pulsante STOP fondo fossa: installazione interruttore di STOP nel fondo fossa		
	[105333] Pulsante STOP fondo fossa: installazione interruttore di STOP nel fondo fossa		
	.....	cadauno	255,44
	(Euro duecentocinquantacinque/44)		
A10.5.18.334	[105334] Riscontri mobili per spazi in fossa: applicazione di riscontri mobili nel fondo fossa per garantire spazio di sicurezza manutentore		
	[105334] Riscontri mobili per spazi in fossa: applicazione di riscontri mobili nel fondo fossa per garantire spazio di sicurezza manutentore		
	.....	cadauno	1.328,31
	(Euro milletrecentoventotto/31)		
A10.5.18.335	[105335] Scala in acciaio fondo fossa fornitura: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di		
	[105335] Scala in acciaio fondo fossa fornitura: scala fino a 3,00 m di altezza fornita e posta in opera, con struttura portante in acciaio zincato, rampa in tubolare d'acciaio zincato, gradini in acciaio stampato e zincato, completa di corrimano di protezione escluse le opere murarie		
	.....	cadauno	439,36
	(Euro quattrocentotrentanove/36)		
A10.5.18.336	[105336] Scala in acciaio verniciatura: rimozione di ossido d'acciaio superficiale tramite sistemi meccanici, una mano di antiruggine e due mani di vernice per metalli		
	[105336] Scala in acciaio verniciatura: rimozione di ossido d'acciaio superficiale tramite sistemi meccanici, una mano di antiruggine e due mani di vernice per metalli		
	.....	cadauno	204,36
	(Euro duecentoquattro/36)		
A10.5.18.337	[105337] Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata		
	[105337] Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica autorizzata		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	4.121,94
	(Euro quattromilacentoventuno/94)		
A10.5.18.338	[105338] Sportello contrappeso contatti		
	[105338] Sportello contrappeso contatti		
	.....	cadauno	286,10
	(Euro duecentoottantasei/10)		
A10.5.18.339	[105339] Sportello contrappeso sostituzione		
	[105339] Sportello contrappeso sostituzione		
	.....	cadauno	470,02
	(Euro quattrocentosettanta/02)		
A10.5.18.340	[105340] Struttura portante tamponata in vetro visarm (5 fermate - 320 kg): struttura portante per installazioni in vano scala di impianto 5 fermate 320 kg e 4 persone, realizzata in profilati d'acciaio posti in verticale e profilati della stessa sez		
	[105340] Struttura portante tamponata in vetro visarm (5 fermate - 320 kg): struttura portante per installazioni in vano scala di impianto 5 fermate 320 kg e 4 persone, realizzata in profilati d'acciaio posti in verticale e profilati della stessa sezione posti in orizzontale ogni 1,5 m per una altezza totale di circa 16 m, in opera completa di trattamento anticorrosione e finitura in smalto sintetico, con tamponature in vetro visarm debitamente intelaiate (rispondente alle Norme Tecniche per le Costruzioni)		
	.....	cadauno	28.365,82
	(Euro ventottomilatrecentosessantacinque/82)		
A10.5.18.341	[105341] Testa guidata pistone fornitura		
	[105341] Testa guidata pistone fornitura		
	.....	cadauno	745,90
	(Euro settecentoquarantacinque/90)		
A10.5.18.342	[105342] Tiranti bordiglioni contrappeso		
	[105342] Tiranti bordiglioni contrappeso		
	.....	cadauno	112,40
	(Euro centododici/40)		
A10.5.18.343	[105343] Tubo recupero olio pistone		
	[105343] Tubo recupero olio pistone		
	.....	cadauno	219,68
	(Euro duecentodiciannove/68)		
A10.5.18.344	[105344] Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità		
	[105344] Valvola di sicurezza anticaduta limitatrice di velocità		
	.....	cadauno	561,98
	(Euro cinquecentosessantuno/98)		
A10.5.19	CABINA		
	CABINA		
	.....		
A10.5.19.345	[105345] Nuova cabina in acciaio completa di attacchi arcata, rivestita in laminato plastico, ante, bottoniera a colonna, illuminazione con faretti a led, illuminazione di emergenza, pavimentazione in linoleum, ante e specchio:		
	[105345] Nuova cabina in acciaio completa di attacchi arcata, rivestita in laminato plastico, ante, bottoniera a colonna, illuminazione con faretti a led, illuminazione di emergenza, pavimentazione in linoleum, ante e specchio:		
	.....		
A10.5.19.345.a	[105345a] fino a 4 persone 320 kg		
	[105345a] fino a 4 persone 320 kg		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	5.517,59
	(Euro cinquemilacinquecentodiciassette/59)		
A10.5.19.345.b	[105345b] sovrapprezzo fino a 12 persone 1.200 kg		
	[105345b] sovrapprezzo fino a 12 persone 1.200 kg		
	.....	cadauno	7.969,85
	(Euro settemilanovecentosessantanove/85)		
A10.5.19.345.c	[105345c] sovrapprezzo per pavimentazione in acciaio lavorato		
	[105345c] sovrapprezzo per pavimentazione in acciaio lavorato		
	.....	cadauno	280,99
	(Euro duecentoottanta/99)		
A10.5.19.345.d	[105345d] sovrapprezzo per pavimentazione in marmo lucido		
	[105345d] sovrapprezzo per pavimentazione in marmo lucido		
	.....	cadauno	617,97
	(Euro seicentodiciassette/97)		
A10.5.19.345.e	[105345e] sovrapprezzo per rivestimento in legno		
	[105345e] sovrapprezzo per rivestimento in legno		
	.....	cadauno	3.849,65
	(Euro tremilaottocentoquarantanove/65)		
A10.5.19.345.f	[105345f] cabina per montacarichi fino a 16 persone 1.500 kg		
	[105345f] cabina per montacarichi fino a 16 persone 1.500 kg		
	.....	cadauno	8.685,09
	(Euro ottomilaseicentoottantacinque/09)		
A10.5.19.346	[105346] Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata)		
	[105346] Combinatore telefonico (esclusa linea telefonica dedicata)		
	.....	cadauno	1.226,13
	(Euro milleduecentoventisei/13)		
A10.5.19.347	[105347] Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard		
	[105347] Kit GSM fornito in opera per il funzionamento del combinatore telefonico mediante simcard		
	.....	cadauno	1.021,78
	(Euro milleventuno/78)		
A10.5.19.348	[105348] Sostituzione dispositivo operatore porte cabina per impianto automatico o semiautomatico a 2 ante contrapposte o telescopiche:		
	[105348] Sostituzione dispositivo operatore porte cabina per impianto automatico o semiautomatico a 2 ante contrapposte o telescopiche:		
	.....		
A10.5.19.348.a	[105348a] con luce fino a 0,65 m		
	[105348a] con luce fino a 0,65 m		
	.....	cadauno	1.992,46
	(Euro millenovecentonovantadue/46)		
A10.5.19.348.b	[105348b] con luce superiore a 0,65 m e fino a 0,8 m		
	[105348b] con luce superiore a 0,65 m e fino a 0,8 m		
	.....	cadauno	2.196,82
	(Euro duemilacentonovantasei/82)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.19.348.c	[105348c] con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m [105348c] con luce superiore a 0,8 m e fino a 0,9 m (Euro duemilatrecentocinquanta/08)	cadauno	2.350,08
A10.5.19.348.d	[105348d] sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce fino a 0,65 m [105348d] sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce fino a 0,65 m (Euro cinquecento/67)	cadauno	500,67
A10.5.19.348.e	[105348e] sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m [105348e] sovrapprezzo per 3 ante telescopiche in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m (Euro settecentoquarantacinque/90)	cadauno	745,90
A10.5.19.348.f	[105348f] sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce fino a 0,65 m [105348f] sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce fino a 0,65 m (Euro seicentodue/85)	cadauno	602,85
A10.5.19.348.g	[105348g] sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m [105348g] sovrapprezzo per 2 ante a soffietto in caso di luce superiore a 0,65 m e fino a 0,9 m (Euro settecentoquaranta/79)	cadauno	740,79
A10.5.19.349	[105349] Sostituzione soglia [105349] Sostituzione soglia (Euro centoottantanove/03)	cadauno	189,03
A10.5.19.350	[105350] Grembiule a norma con zanche di fissaggio [105350] Grembiule a norma con zanche di fissaggio (Euro trecentotrentadue/08)	cadauno	332,08
A10.5.19.351	[105351] Sostituzione pavimentazione cabina in linoleum [105351] Sostituzione pavimentazione cabina in linoleum (Euro quattrocentoottanta/23)	cadauno	480,23
A10.5.19.352	[105352] Modifica pavimentazione cabina con applicazione di marmo lucido [105352] Modifica pavimentazione cabina con applicazione di marmo lucido (Euro milleundici/56)	cadauno	1.011,56
A10.5.19.353	[105353] Sostituzione specchio cabina (infrangibile norma CE) [105353] Sostituzione specchio cabina (infrangibile norma CE) (Euro trecentocinquantasette/62)	cadauno	357,62
A10.5.19.354	[105354] Applicazione di cornice regolamentare per specchio [105354] Applicazione di cornice regolamentare per specchio	cadauno	153,27

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centocinquantatre/27)		
A10.5.19.355	[105355] Sostituzione bottoniera cabina [105355] Sostituzione bottoniera cabina ..... (Euro novecentodiciannove/60)	cadauno	919,60
A10.5.19.356	[105356] Sovrapprezzo per bottoniera con display e segnalatore carico eccessivo [105356] Sovrapprezzo per bottoniera con display e segnalatore carico eccessivo ..... (Euro seicentotredici/07)	cadauno	613,07
A10.5.19.357	[105357] Applicazione nella cabina mobile di un indicatore di direzione cabina [105357] Applicazione nella cabina mobile di un indicatore di direzione cabina ..... (Euro centoottantatre/92)	cadauno	183,92
A10.5.19.358	[105358] Sovrapprezzo per segnali luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento [105358] Sovrapprezzo per segnali luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento ..... (Euro centosessantotto/59)	cadauno	168,59
A10.5.19.359	[105359] Revisione bottoniera con sostituzione pulsanti o altri particolari usurati o difettosi [105359] Revisione bottoniera con sostituzione pulsanti o altri particolari usurati o difettosi ..... (Euro centoquarantatre/05)	cadauno	143,05
A10.5.19.360	[105360] Nuova targa di portata e capienza in cabina [105360] Nuova targa di portata e capienza in cabina ..... (Euro sessantasei/42)	cadauno	66,42
A10.5.19.361	[105361] Rifacimento linee elettriche cabina mobile con una nuova scatola di collegamento cavi flessibili [105361] Rifacimento linee elettriche cabina mobile con una nuova scatola di collegamento cavi flessibili ..... (Euro cinquecentoquarantuno/54)	cadauno	541,54
A10.5.19.362	[105362] Applicazione di un dispositivo operatore per automatizzare le porte cabina: [105362] Applicazione di un dispositivo operatore per automatizzare le porte cabina:		
A10.5.19.362.a	[105362a] mediante la modifica della stessa e l'alloggio di scorrimento ed ante [105362a] mediante la modifica della stessa e l'alloggio di scorrimento ed ante ..... (Euro tremilacinquecentosettantasei/21)	cadauno	3.576,21
A10.5.19.362.b	[105362b] per l'utilizzo anta scorrevole esistente [105362b] per l'utilizzo anta scorrevole esistente ..... (Euro tremiladuecentosessantanove/68)	cadauno	3.269,68
A10.5.19.363	[105363] Sostituzione ferma-cabina per assicurarla all'arcata portante [105363] Sostituzione ferma-cabina per assicurarla all'arcata portante		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cadauno	408,71
	(Euro quattrocentootto/71)		
A10.5.19.364	[105364] Applicazione di un dispositivo pesapersone alla cabina mobile		
	[105364] Applicazione di un dispositivo pesapersone alla cabina mobile		
	.....	cadauno	1.890,28
	(Euro milleottocentonovanta/28)		
A10.5.19.365	[105365] Sostituzione arcata portante con altra avente apparecchi di sicurezza di tipo a presa progressiva		
	[105365] Sostituzione arcata portante con altra avente apparecchi di sicurezza di tipo a presa progressiva		
	.....	cadauno	5.313,23
	(Euro cinquemilatrecentotredici/23)		
A10.5.19.366	[105366] Rifissaggio parete cabina		
	[105366] Rifissaggio parete cabina		
	.....	cadauno	229,90
	(Euro duecentoventinove/90)		
A10.5.19.367	[105367] Serraggio di tutta l'arcata e la revisione degli apparecchi di sicurezza con lavaggio cunei		
	[105367] Serraggio di tutta l'arcata e la revisione degli apparecchi di sicurezza con lavaggio cunei		
	.....	cadauno	459,80
	(Euro quattrocentocinquantanove/80)		
A10.5.19.368	[105368] Sostituzione molla in acciaio per il funzionamento apparecchi sicurezza		
	[105368] Sostituzione molla in acciaio per il funzionamento apparecchi sicurezza		
	.....	cadauno	224,79
	(Euro duecentoventiquattro/79)		
A10.5.19.369	[105369] Smontaggio dei cunei di sicurezza paracaduti per pulizia e lubrificazione degli stessi		
	[105369] Smontaggio dei cunei di sicurezza paracaduti per pulizia e lubrificazione degli stessi		
	.....	cadauno	183,92
	(Euro centoottantatre/92)		
A10.5.19.370	[105370] Sostituzione dei cunei apparecchi di sicurezza arcata		
	[105370] Sostituzione dei cunei apparecchi di sicurezza arcata		
	.....	cadauno	541,54
	(Euro cinquecentoquarantuno/54)		
A10.5.19.371	[105371] Sostituzione contatto elettrico applicato all'arcata		
	[105371] Sostituzione contatto elettrico applicato all'arcata		
	.....	cadauno	189,03
	(Euro centoottantanove/03)		
A10.5.19.372	[105372] Pattini arcata: sostituzione guarnizioni (per 4 pattini), valutata a corpo		
	[105372] Pattini arcata: sostituzione guarnizioni (per 4 pattini), valutata a corpo		
	.....	cadauno	459,80
	(Euro quattrocentocinquantanove/80)		
A10.5.19.373	[105373] Pattini arcata: sostituzione porta pattini in ghisa		
	[105373] Pattini arcata: sostituzione porta pattini in ghisa		
	.....	cadauno	342,29
	(Euro trecentoquarantadue/29)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.19.374	[105374] Pattini arcata: sostituzione dei pattini, previo adattamento dell'arcata, con altri completi di guarnizioni in perlon [105374] Pattini arcata: sostituzione dei pattini, previo adattamento dell'arcata, con altri completi di guarnizioni in perlon ..... (Euro milleduecentoventisei/13)	cadauno	1.226,13
A10.5.19.375	[105375] Pattini arcata: spessoramento guarnizioni pattini di scorrimento [105375] Pattini arcata: spessoramento guarnizioni pattini di scorrimento ..... (Euro trecentosedici/75)	cadauno	316,75
A10.5.19.376	[105376] Luce d'emergenza in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente [105376] Luce d'emergenza in cabina avente caratteristiche conformi alla normativa vigente ..... (Euro duecentoventinove/90)	cadauno	229,90
A10.5.19.377	[105377] Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza: [105377] Sostituzione del rivestimento della cabina e portine mobili con laminato plastico tipo antigraffio completo di nuova bottoniera, pavimentazione e luce di esercizio ed emergenza:		
A10.5.19.377.a	[105377a] fino a 4 persone 320 kg [105377a] fino a 4 persone 320 kg ..... (Euro duemilasettecentocinquantotto/79)	cadauno	2.758,79
A10.5.19.377.b	[105377b] sovrapprezzo oltre 4 persone 320 kg [105377b] sovrapprezzo oltre 4 persone 320 kg ..... (Euro milleottocentotrentanove/20)	cadauno	1.839,20
A10.5.19.377.c	[105377c] sovrapprezzo per rivestimento in acciaio [105377c] sovrapprezzo per rivestimento in acciaio ..... (Euro milleottocentotrentanove/20)	cadauno	1.839,20
A10.5.19.377.d	[105377d] sovrapprezzo per rivestimento in legno [105377d] sovrapprezzo per rivestimento in legno ..... (Euro duemilaottocentosessanta/97)	cadauno	2.860,97
A10.5.19.378	[105378] Rivestimento solo ante cabina: [105378] Rivestimento solo ante cabina:		
A10.5.19.378.a	[105378a] in laminato plastico [105378a] in laminato plastico ..... (Euro duecentosettanta/77)	cadauno	270,77
A10.5.19.378.b	[105378b] in acciaio [105378b] in acciaio	cadauno	459,80

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentocinquantanove/80)		
A10.5.19.378.c	[105378c] in legno [105378c] in legno (Euro ottocentodiciassette/42)	cadauno	817,42
A10.5.19.379	[105379] Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina [105379] Sostituzione bottoniere di manutenzione sul tetto cabina (Euro trecentocinquantasette/62)	cadauno	357,62
A10.5.19.380	[105380] Sostituzione cerniere portine con inserimento imbotti in alluminio e nuovi contatti [105380] Sostituzione cerniere portine con inserimento imbotti in alluminio e nuovi contatti (Euro quattrocentodiciotto/93)	cadauno	418,93
A10.5.19.381	[105381] Sostituzione contatti cabina [105381] Sostituzione contatti cabina (Euro duecentoventiquattro/79)	cadauno	224,79
A10.5.19.382	[105382] Display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni [105382] Display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni (Euro duecentosessantacinque/66)	cadauno	265,66
A10.5.19.383	[105383] Gong per la segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, compreso prove e regolazioni [105383] Gong per la segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, compreso prove e regolazioni (Euro duecentotrentacinque/01)	cadauno	235,01
A10.5.19.384	[105384] Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni [105384] Fotocellula per interdizione chiusura porte cabina, compreso prove e regolazioni (Euro trecentoquarantasette/40)	cadauno	347,40
A10.5.19.385	[105385] Barriera a raggi infrarossi per l'interdizione della chiusura porte, compreso prove e regolazioni [105385] Barriera a raggi infrarossi per l'interdizione della chiusura porte, compreso prove e regolazioni (Euro milleduecentoventisei/13)	cadauno	1.226,13
A10.5.19.386	[105386] Sostituzione plafoniera e/o modifica cielino [105386] Sostituzione plafoniera e/o modifica cielino (Euro duecentosettantacinque/88)	cadauno	275,88
A10.5.19.387	[105387] Applicazione barra corrimano [105387] Applicazione barra corrimano (Euro duecentonovantasei/31)	cadauno	296,31
A10.5.19.558	[105558] Revisione operatore, controllo cinghie o slitte, parti fisse e mobili accoppiamenti e leveraggi,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	indipendentemente dalla marca [105558] Revisione operatore, controllo cinghie o slitte, parti fisse e mobili accoppiamenti e leveraggi, indipendentemente dalla marca ..... (Euro seicentoventi/90)	cadauno	620,90
A10.5.20	BOTTONIERE BOTTONIERE		
A10.5.20.388	[105388] Applicazione contatti chiave fermo-chiamata-rinvio: installazione sulle bottoniere dei piani, previa modifica di interruttori elettrici per il comando a chiave, per ogni piano [105388] Applicazione contatti chiave fermo-chiamata-rinvio: installazione sulle bottoniere dei piani, previa modifica di interruttori elettrici per il comando a chiave, per ogni piano ..... (Euro centosessantadue/09)	cadauno	162,09
A10.5.20.389	[105389] Chiavi elettroniche [105389] Chiavi elettroniche ..... (Euro settantacinque/98)	cadauno	75,98
A10.5.20.390	[105390] Contatti pulsanti chiamata [105390] Contatti pulsanti chiamata ..... (Euro ottantasei/11)	cadauno	86,11
A10.5.20.391	[105391] Contatto a chiave al piano su pulsantiera esistente [105391] Contatto a chiave al piano su pulsantiera esistente ..... (Euro duecentoventidue/87)	cadauno	222,87
A10.5.20.392	[105392] Contatto elettronico a chiave al piano [105392] Contatto elettronico a chiave al piano ..... (Euro cinquecentotrentuno/86)	cadauno	531,86
A10.5.20.393	[105393] Cornice pulsantiera piano per protezione tinteggiatura androne: fornitura di placca di materiale plastico contorno bottoniera per protezione tinteggiatura androne [105393] Cornice pulsantiera piano per protezione tinteggiatura androne: fornitura di placca di materiale plastico contorno bottoniera per protezione tinteggiatura androne ..... (Euro ottanta/70)	cadauno	80,70
A10.5.20.394	[105394] Display pulsantiera piano principale: fornitura in opera al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni [105394] Display pulsantiera piano principale: fornitura in opera al piano principale di display di posizione piano e segnalazione guasto, compreso prove e regolazioni ..... (Euro duecentoventisette/94)	cadauno	227,94
A10.5.20.395	[105395] Display / segnalatore orizzontale su porta di piano: fornitura di un nuovo segnalatore orizzontale sulla porta di piano [105395] Display / segnalatore orizzontale su porta di piano: fornitura di un nuovo segnalatore orizzontale sulla porta di piano	cadauno	319,12

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentodiciannove/12)		
A10.5.20.396	[105396] Modifica collegamenti pulsantiere [105396] Modifica collegamenti pulsantiere ..... (Euro quattrocentosettantotto/19)	cadauno	478,19
A10.5.20.397	[105397] Piastra pulsantiera di piano [105397] Piastra pulsantiera di piano ..... (Euro trecentosessantanove/77)	cadauno	369,77
A10.5.20.398	[105398] Pulsante di chiamata: sostituzione [105398] Pulsante di chiamata: sostituzione ..... (Euro novantasette/25)	cadauno	97,25
A10.5.20.399	[105399] Pulsante di allarme: installazione [105399] Pulsante di allarme: installazione ..... (Euro trecentoquarantaquattro/44)	cadauno	344,44
A10.5.20.400	[105400] Pulsante stop in cabina [105400] Pulsante stop in cabina ..... (Euro centosettanta/19)	cadauno	170,19
A10.5.20.401	[105401] Pulsantiera di cabina a colonna con predisposizioni [105401] Pulsantiera di cabina a colonna con predisposizioni ..... (Euro milleduecentocinque/55)	cadauno	1.205,55
A10.5.20.402	[105402] Pulsantiera di cabina in acciaio - lettura braille display [105402] Pulsantiera di cabina in acciaio - lettura braille display ..... (Euro millecentotrentanove/70)	cadauno	1.139,70
A10.5.20.403	[105403] Pulsantiera di cabina in acciaio inox [105403] Pulsantiera di cabina in acciaio inox ..... (Euro ottocentosessantuno/11)	cadauno	861,11
A10.5.20.404	[105404] Pulsantiera di cabina in alluminio [105404] Pulsantiera di cabina in alluminio ..... (Euro millecentosessantacinque/02)	cadauno	1.165,02
A10.5.20.405	[105405] Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento [105405] Pulsantiera di cabina completa: sostituzione della bottoniera con altra avente pulsanti luminosi per la segnalazione delle fermate durante il movimento	cadauno	1.468,94

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millequattrocentosessantotto/94)		
A10.5.20.406	[105406] Pulsantiera di cabina con contatti a chiave [105406] Pulsantiera di cabina con contatti a chiave ..... (Euro seicentoottantotto/88)	cadauno	688,88
A10.5.20.407	[105407] Pulsantiera di cabina in ottone [105407] Pulsantiera di cabina in ottone ..... (Euro millecinquecentodiciannove/60)	cadauno	1.519,60
A10.5.20.408	[105408] Pulsantiera di piano a prenotazione [105408] Pulsantiera di piano a prenotazione ..... (Euro cinquecentotrentuno/86)	cadauno	531,86
A10.5.20.409	[105409] Pulsantiera di piano alluminio [105409] Pulsantiera di piano alluminio ..... (Euro trecentoottantaquattro/96)	cadauno	384,96
A10.5.20.410	[105410] Pulsantiera di piano singola in acciaio lettura braille [105410] Pulsantiera di piano singola in acciaio lettura braille ..... (Euro trecentocinquantaquattro/57)	cadauno	354,57
A10.5.20.411	[105411] Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina [105411] Pulsantiera di piano con display: fornitura in opera di bottoniera di piano con display con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato e led luminoso di posizione di cabina ..... (Euro cinquecentoottantasette/58)	cadauno	587,58
A10.5.20.412	[105412] Pulsantiera di piano terra con display e interruttore emergenza [105412] Pulsantiera di piano terra con display e interruttore emergenza ..... (Euro ottocento/32)	cadauno	800,32
A10.5.20.413	[105413] Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato [105413] Pulsantiera di piano con pulsante di chiamata, segnalazione luminosa di presente-occupato ..... (Euro trecentoquattordici/05)	cadauno	314,05
A10.5.20.414	[105414] Pulsantiera di piano in ottone [105414] Pulsantiera di piano in ottone ..... (Euro quattrocentoquarantacinque/75)	cadauno	445,75
A10.5.21	PORTE DI PIANO PORTE DI PIANO		
A10.5.21.415	[105415] Adattamento porte di piano a nuovo operatore: adattamento delle sospensioni al nuovo		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dispositivo operatore per garantire il perfetto accoppiamento dell'automatismo [105415] Adattamento porte di piano a nuovo operatore: adattamento delle sospensioni al nuovo dispositivo operatore per garantire il perfetto accoppiamento dell'automatismo ..... (Euro trecentoottantaquattro/96)	cadauno	384,96
A10.5.21.416	[105416] Ammortizzatore idraulico porte piano fornitura / posa in opera / sostituzione [105416] Ammortizzatore idraulico porte piano fornitura / posa in opera / sostituzione ..... (Euro centosettantadue/22)	cadauno	172,22
A10.5.21.417	[105417] Ammortizzatore idraulico speciale porte piano fornitura /posa in opera / sostituzione [105417] Ammortizzatore idraulico speciale porte piano fornitura /posa in opera / sostituzione ..... (Euro duecentoottantatre/66)	cadauno	283,66
A10.5.21.418	[105418] Anta scorrevole per porte di piano automatica - sostituzione: [105418] Anta scorrevole per porte di piano automatica - sostituzione:		
A10.5.21.418.a	[105418a] luce fino a 0,65 m [105418a] luce fino a 0,65 m ..... (Euro cinquecentosessantasette/32)	cadauno	567,32
A10.5.21.418.b	[105418b] luce oltre 0,65 m [105418b] luce oltre 0,65 m ..... (Euro seicentoottantotto/88)	cadauno	688,88
A10.5.21.419	[105419] Borchia ai cancelli di piano fornitura /posa in opera / sostituzione [105419] Borchia ai cancelli di piano fornitura /posa in opera / sostituzione ..... (Euro trecentonovantacinque/10)	cadauno	395,10
A10.5.21.420	[105420] Cancello doppia ghigliottina: fornitura di un cancello di tipo a doppia ghigliottina fornito in opera completo di telaio, serratura marcata CE, oblò con vetro regolamentare e tutti gli altri accessori: [105420] Cancello doppia ghigliottina: fornitura di un cancello di tipo a doppia ghigliottina fornito in opera completo di telaio, serratura marcata CE, oblò con vetro regolamentare e tutti gli altri accessori:		
A10.5.21.420.a	[105420a] fino ad una luce di 1,4 m [105420a] fino ad una luce di 1,4 m ..... (Euro duemilaquattrocentotrentuno/36)	cadauno	2.431,36
A10.5.21.420.b	[105420b] superiore a 1,4 m e fino a 2,5 m [105420b] superiore a 1,4 m e fino a 2,5 m ..... (Euro duemilaottocentotrentasei/58)	cadauno	2.836,58
A10.5.21.421	[105421] Cartella attacco ante scorrevoli alle sospensioni di piano - sostituzione [105421] Cartella attacco ante scorrevoli alle sospensioni di piano - sostituzione ..... (Euro quattrocentocinquantacinque/88)	cadauno	455,88

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.21.422	[105422] Cerniere inginocchiate - sostituzione [105422] Cerniere inginocchiate - sostituzione ..... (Euro seicentonovantanove/01)	cadauno	699,01
A10.5.21.423	[105423] Cerniere porte di piano in legno - sostituzione [105423] Cerniere porte di piano in legno - sostituzione ..... (Euro duecentocinquantatre/27)	cadauno	253,27
A10.5.21.424	[105424] Cerniere porte di piano in acciaio - sostituzione [105424] Cerniere porte di piano in acciaio - sostituzione ..... (Euro duecentocinquantatre/27)	cadauno	253,27
A10.5.21.425	[105425] Chiavi emergenza: applicazione di chiavi di emergenza a sospensione di qualsiasi tipo [105425] Chiavi emergenza: applicazione di chiavi di emergenza a sospensione di qualsiasi tipo ..... (Euro duecentoquarantatre/14)	cadauno	243,14
A10.5.21.426	[105426] Contatto elettrico a ponte asportabile [105426] Contatto elettrico a ponte asportabile ..... (Euro duecentodue/61)	cadauno	202,61
A10.5.21.427	[105427] Contatto preliminare [105427] Contatto preliminare ..... (Euro centotrentasei/76)	cadauno	136,76
A10.5.21.428	[105428] Cordino e tiranti porta piano - sostituzione [105428] Cordino e tiranti porta piano - sostituzione ..... (Euro trecentootto/98)	cadauno	308,98
A10.5.21.429	[105429] Cordino porta microlift - sostituzione [105429] Cordino porta microlift - sostituzione ..... (Euro duecentocinquantotto/33)	cadauno	258,33
A10.5.21.430	[105430] Cornici vetro porta battente in metallo lucido: sostituzioni delle cornici metalliche riquadranti il vetro della porta a battente in metallo lucido [105430] Cornici vetro porta battente in metallo lucido: sostituzioni delle cornici metalliche riquadranti il vetro della porta a battente in metallo lucido ..... (Euro trecentoquattordici/05)	cadauno	314,05
A10.5.21.431	[105431] Grappe porte piano muratura [105431] Grappe porte piano muratura ..... (Euro centotrentuno/70)	cadauno	131,70
A10.5.21.432	[105432] Guarnizioni battute ante		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105432] Guarnizioni battute ante ..... (Euro duecentodue/61)	cadauno	202,61
A10.5.21.433	[105433] Imbotti di piano prolungamento [105433] Imbotti di piano prolungamento ..... (Euro trecentoventiquattro/18)	cadauno	324,18
A10.5.21.434	[105434] Imbotti in acciaio vernice martellata [105434] Imbotti in acciaio vernice martellata ..... (Euro quattrocentosessantasei/01)	cadauno	466,01
A10.5.21.435	[105435] Imbotti porte di piano - sostituzione [105435] Imbotti porte di piano - sostituzione ..... (Euro milletredici/07)	cadauno	1.013,07
A10.5.21.436	[105436] Imbotti porte piano con rivestimento in laminato plastico [105436] Imbotti porte piano con rivestimento in laminato plastico ..... (Euro ottocentodieci/45)	cadauno	810,45
A10.5.21.437	[105437] Imbotti in acciaio per porte con rivestimento in acciaio inox [105437] Imbotti in acciaio per porte con rivestimento in acciaio inox ..... (Euro milleottocentosettantaquattro/17)	cadauno	1.874,17
A10.5.21.438	[105438] Leva pompa idraulica porta fornitura [105438] Leva pompa idraulica porta fornitura ..... (Euro ottantasette/12)	cadauno	87,12
A10.5.21.439	[105439] Leva sblocco serrature [105439] Leva sblocco serrature ..... (Euro centosessantasette/16)	cadauno	167,16
A10.5.21.440	[105440] Maniglia porte di piano a battente - sostituzione [105440] Maniglia porte di piano a battente - sostituzione ..... (Euro centoottantadue/35)	cadauno	182,35
A10.5.21.441	[105441] Molla chiusura automatica porta a battente - sostituzione [105441] Molla chiusura automatica porta a battente - sostituzione ..... (Euro centoottantadue/35)	cadauno	182,35
A10.5.21.442	[105442] Opere edili - muratura porte: rifissaggio porta a battente a seguito di cedimento ancoraggi al muro mediante nuovo staffaggio e rinforzo muratura [105442] Opere edili - muratura porte: rifissaggio porta a battente a seguito di cedimento ancoraggi al muro mediante nuovo staffaggio e rinforzo muratura		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trecentocinquantaquattro/57)	cadauno	354,57
A10.5.21.443	[105443] Paramento corto - sostituzione [105443] Paramento corto - sostituzione ..... (Euro centotrentuno/70)	cadauno	131,70
A10.5.21.444	[105444] Pattino scorrevole soglia: sostituzione dei pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche lungo lo scorrevole in basso [105444] Pattino scorrevole soglia: sostituzione dei pattini per lo scorrimento delle ante porte automatiche lungo lo scorrevole in basso ..... (Euro centotrentasette/78)	cadauno	137,78
A10.5.21.445	[105445] Pesi di richiamo porte automatiche [105445] Pesi di richiamo porte automatiche ..... (Euro trecentoquattordici/05)	cadauno	314,05
A10.5.21.446	[105446] Piastre acciaio verniciato per fissaggio dictator [105446] Piastre acciaio verniciato per fissaggio dictator ..... (Euro quattrocentoquarantacinque/75)	cadauno	445,75
A10.5.21.447	[105447] Pomoli serrature [105447] Pomoli serrature ..... (Euro novantasette/25)	cadauno	97,25
A10.5.21.448	[105448] Porta blindata fornitura [105448] Porta blindata fornitura ..... (Euro milleottocentoventitre/52)	cadauno	1.823,52
A10.5.21.449	[105449] Porte di piano in lamiera a spinta autorichiudente sostituzione: nuova porta auto-richiudente in acciaio con vetro regolamentare, completa di contro-telaio, ammortizzatore e serratura CE [105449] Porte di piano in lamiera a spinta autorichiudente sostituzione: nuova porta auto-richiudente in acciaio con vetro regolamentare, completa di contro-telaio, ammortizzatore e serratura CE ..... (Euro milleduecentosessantasei/33)	cadauno	1.266,33
A10.5.21.450	[105450] Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori: [105450] Porta di piano scorrevole orizzontale 2AO o 2AT (2 ante opposte o 2 ante telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE chiavi di emergenza ed altri accessori:		
A10.5.21.450.a	[105450a] fino a 0,65 m di luce [105450a] fino a 0,65 m di luce ..... (Euro milletrecentosessantasette/64)	cadauno	1.367,64
A10.5.21.450.b	[105450b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	[105450b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce ..... (Euro milleottocentoventitre/52)	cadauno	1.823,52
A10.5.21.451	[105451] Porta di piano scorrevole orizzontale 4ATO (4 Ante Telescopiche Opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: [105451] Porta di piano scorrevole orizzontale 4ATO (4 Ante Telescopiche Opposte): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori:		
A10.5.21.451.a	[105451a] fino a 0,65 m di luce [105451a] fino a 0,65 m di luce ..... (Euro millecinquecentosettanta/25)	cadauno	1.570,25
A10.5.21.451.b	[105451b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce [105451b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce ..... (Euro duemilaventisei/13)	cadauno	2.026,13
A10.5.21.452	[105452] Porta di piano scorrevole orizzontale 3AT (3 Ante Telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori: [105452] Porta di piano scorrevole orizzontale 3AT (3 Ante Telescopiche): fornitura in opera di una nuova sospensione di piano completa di ante scorrevoli, serratura marcata CE, chiavi di emergenza ed altri accessori:		
A10.5.21.452.a	[105452a] fino a 0,65 m di luce [105452a] fino a 0,65 m di luce ..... (Euro milletrecentosessantasette/64)	cadauno	1.367,64
A10.5.21.452.b	[105452b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce [105452b] superiore a 0,65 m e fino a 0,85 m di luce ..... (Euro millenovecentoventiquattro/82)	cadauno	1.924,82
A10.5.21.453	[105453] Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m [105453] Sovrapprezzo per tutte le tipologie di porte di piano con luce superiore a 0,85 m e fino a 1,4 m ..... (Euro cinquanta/00)	%	50,00
A10.5.21.454	[105454] Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche: [105454] Sovrapprezzo per porta antincendio con caratteristiche:		
A10.5.21.454.a	[105454a] REI 60 [105454a] REI 60 ..... (Euro ottanta/00)	%	80,00
A10.5.21.454.b	[105454b] REI 120 [105454b] REI 120 ..... (Euro cento/00)	%	100,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.5.21.454.c	[105454c] REI 180 [105454c] REI 180 ..... (Euro centodieci/00)	%	110,00
A10.5.21.455	[105455] Porta di piano - quadratura: revisione funzionalità porte a battente o auto-richiudente mediante la rimessa con quadro delle stesse o la regolarizzazione degli spessori serratura [105455] Porta di piano - quadratura: revisione funzionalità porte a battente o auto-richiudente mediante la rimessa con quadro delle stesse o la regolarizzazione degli spessori serratura ..... (Euro duecentoquarantatre/14)	cadauno	243,14
A10.5.21.456	[105456] Porte di piano a soffietto in acciaio inox [105456] Porte di piano a soffietto in acciaio inox ..... (Euro seimilaseicentoottantasei/23)	cadauno	6.686,23
A10.5.21.457	[105457] Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiature porte in: [105457] Porte di piano rivestimento in legno ignifugo ed unghiature porte in:		
A10.5.21.457.a	[105457a] laminato plastico [105457a] laminato plastico ..... (Euro seicentodiciassette/97)	cadauno	617,97
A10.5.21.457.b	[105457b] acciaio inox [105457b] acciaio inox ..... (Euro ottocentonovantuno/50)	cadauno	891,50
A10.5.21.457.c	[105457c] ottone [105457c] ottone ..... (Euro milleotto/00)	cadauno	1.008,00
A10.5.21.458	[105458] Porte di piano nuova verniciatura [105458] Porte di piano nuova verniciatura ..... (Euro settecentonovanta/19)	cadauno	790,19
A10.5.21.459	[105459] Porta di piano - trasformazione da manuale a autorichiudente: trasformazione del sistema di chiusura delle porte di piano da "normale" a "auto-richiudente" previa modifica della parte superiore del montante dell'anta porta, inserimento ammor [105459] Porta di piano - trasformazione da manuale a autorichiudente: trasformazione del sistema di chiusura delle porte di piano da "normale" a "auto-richiudente" previa modifica della parte superiore del montante dell'anta porta, inserimento ammortizzatore ..... (Euro quattrocentotrentacinque/62)	cadauno	435,62
A10.5.21.460	[105460] Serrature porte a battente sostituzione: sostituzione serratura completa (parte meccanica + parte elettrica) porta a battente semplice [105460] Serrature porte a battente sostituzione: sostituzione serratura completa (parte meccanica + parte elettrica) porta a battente semplice	cadauno	455,88

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentocinquantacinque/88)		
A10.5.21.461	[105461] Serrature porte a battente sostituzione (solo meccanica): sostituzione serratura porta a battente solo parte meccanica [105461] Serrature porte a battente sostituzione (solo meccanica): sostituzione serratura porta a battente solo parte meccanica ..... (Euro duecentododici/74)	cadauno	212,74
A10.5.21.462	[105462] Serrature porte a battente sostituzione (solo elettrica): sostituzione serratura porta a battente solo parte elettrica [105462] Serrature porte a battente sostituzione (solo elettrica): sostituzione serratura porta a battente solo parte elettrica ..... (Euro duecentosessantotto/46)	cadauno	268,46
A10.5.21.463	[105463] Serrature porte autorichiudente sostituzione: sostituzione serratura porta a battente auto-richiudente [105463] Serrature porte autorichiudente sostituzione: sostituzione serratura porta a battente auto-richiudente ..... (Euro trecentosettantanove/90)	cadauno	379,90
A10.5.21.464	[105464] Soglia in alluminio di piano fornitura (tipo porte scorrevoli): sostituzione soglia per ante porta scorrevole [105464] Soglia in alluminio di piano fornitura (tipo porte scorrevoli): sostituzione soglia per ante porta scorrevole ..... (Euro duecentosettantotto/59)	cadauno	278,59
A10.5.21.465	[105465] Soglia in marmo fissaggio [105465] Soglia in marmo fissaggio ..... (Euro trecentosettantanove/90)	cadauno	379,90
A10.5.21.466	[105466] Sospensioni di piano revisione: revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di trasmissione e dei contatti elettrici [105466] Sospensioni di piano revisione: revisione completa di sospensione di qualsiasi tipo con sostituzione di componenti di trasmissione e dei contatti elettrici ..... (Euro trecentosettantanove/90)	cadauno	379,90
A10.5.21.467	[105467] Targa "SPINGERE"": fornitura di una nuova placca in acciaio per porta auto-richiudente con dicitura "SPINGERE" [105467] Targa "SPINGERE"": fornitura di una nuova placca in acciaio per porta auto-richiudente con dicitura "SPINGERE" ..... (Euro quarantacinque/59)	cadauno	45,59
A10.5.21.468	[105468] Vetro temperato porta piano: sostituzione vetro regolamentare per porte [105468] Vetro temperato porta piano: sostituzione vetro regolamentare per porte ..... (Euro trecentocinquantanove/64)	cadauno	359,64
A10.5.21.559	[105559] sostituzione sospensione ad apertura telescopia singola, doppia o a 4 antine compresa quella a tre ante telescopiche completa di sistemi di staffaggio e fissaggio, accoppiamento e blocco certificato ed omologato: [105559] sostituzione sospensione ad apertura telescopia singola, doppia o a 4 antine compresa quella a tre ante telescopiche completa di sistemi di staffaggio e fissaggio, accoppiamento e blocco certificato ed omologato:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
A10.5.21.559.a	[105559a] apertura da 500 a 900 mm [105559a] apertura da 500 a 900 mm		
	.....	cadauno	613,07
	(Euro seicentotredici/07)		
A10.5.21.559.b	[105559b] apertura da 900 a 1400 mm [105559b] apertura da 900 a 1400 mm		
	.....	cadauno	1.226,13
	(Euro milleduecentoventisei/13)		
A10.5.21.559.c	[105559c] apertura oltre i 1400 mm [105559c] apertura oltre i 1400 mm		
	.....	cadauno	2.565,33
	(Euro duemilacinquecentosessantacinque/33)		
A10.5.22	MANUTENZIONI VARIE MANUTENZIONI VARIE		
	.....		
A10.5.22.469	[105469] Cartello "CABINA AL PIANO" plastificato [105469] Cartello "CABINA AL PIANO" plastificato		
	.....	cadauno	45,59
	(Euro quarantacinque/59)		
A10.5.22.470	[105470] Cartello "SPINGERE" plastificato [105470] Cartello "SPINGERE" plastificato		
	.....	cadauno	45,59
	(Euro quarantacinque/59)		
A10.5.22.471	[105471] Pannello in rete zincata (prezzo al mq) [105471] Pannello in rete zincata (prezzo al mq)		
	.....	mq	177,29
	(Euro centosettantasette/29)		
A10.5.22.472	[105472] Targa "VIETATO FUMARE" alluminio [105472] Targa "VIETATO FUMARE" alluminio		
	.....	cadauno	86,11
	(Euro ottantasei/11)		
A10.5.22.473	[105473] Targa comunicazione utenti alluminio [105473] Targa comunicazione utenti alluminio		
	.....	cadauno	91,18
	(Euro novantuno/18)		
A10.5.22.474	[105474] Targa gancio alluminio [105474] Targa gancio alluminio		
	.....	cadauno	40,52
	(Euro quaranta/52)		
A10.5.22.475	[105475] Targa matricola alluminio [105475] Targa matricola alluminio		
	.....	cadauno	81,05

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantuno/05)		
A10.5.22.476	[105476] Targhe "VIETATO L'ACCESSO AL LOCALE MACCHINA" alluminio [105476] Targhe "VIETATO L'ACCESSO AL LOCALE MACCHINA" alluminio ..... (Euro ottantuno/05)	cadauno	81,05
A10.5.22.477	[105477] Targhe porta locale pulegge alluminio [105477] Targhe porta locale pulegge alluminio ..... (Euro centouno/31)	cadauno	101,31
A10.5.22.479	[105479] Vetri cabina - pulizia parte esterna [105479] Vetri cabina - pulizia parte esterna ..... (Euro duecentocinquantatre/27)	cadauno	253,27
A10.5.22.480	[105480] Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per presenza di liquidi o simili [105480] Assistenza ad operazioni di svuotamento della fossa di fine corsa per presenza di liquidi o simili ..... (Euro trentatre/43)	cadauno	33,43
A10.5.22.560	[105560] Assistenza alle imprese di pulizia per la fossa il vano se a rete o vetrato e l'esterno cabina da considerare a giornata [105560] Assistenza alle imprese di pulizia per la fossa il vano se a rete o vetrato e l'esterno cabina da considerare a giornata ..... (Euro trecentosessantacinque/24)	cadauno	365,24
PRV.0.00.000	PREV. IMP.Compilazione dei preventivi per la manutenzione straordinaria degli impianti indicati . Compilazione dei preventivi per la manutenzione straordinaria degli impianti indicati dalla D.L. con i prezzi contrattuali o con nuovi prezzi concordati secondo quanto previsto nel contratto /CSA dell'accordo quadro , sviluppati a partire dal sopralluogo (compreso) presso l'edificio interessato. ..... (Euro centoventi/00)	cadauno	120,00