COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni

Progetto Esecutivo:
ASFALTATURA STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Lotto 2
Strade a Grande Viabilità
Anno 2025

Importo complessivo del progetto €. 1.507.000,00

N° Progetto LLPP_OPI_2025_020_002 N.° di Settore: 1340_2025 Data 06/06/2025		Elaborato **09** **ANALISI DEI PREZZI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Ing. Maurizio Sinigaglia Geom. Michele Volpa Geom. Donatella Felis Geom. Maurizio Littamè Geom. Filippo Gallo	Ing. Roberto Piccolo	Dott. Danilo Guarti

MAURIZIO SINIGAGLIA
Comune di Padova
15.09.2025 12:27:07 GMT+02:00

ROBERTO PICCOLO
Comune di Padova
15.09.2025 11:55:57 GMT+01:00

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d1	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	1,00	21,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	1,00000	17,00	17,00000	
	Totale Altro				**17,00000**	**79,05138**

Totale Euro	17,00000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,00000	2,55000	
Totale Euro	19,55000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,55000	1,95500	
Totale Euro	21,50500	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
Totale Altro Euro	17,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d2	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	t	1,00	26,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d2	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	t	1,00000	21,00	21,00000	
	Totale Altro				**21,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,00000	3,15000	
				Totale Euro	24,15000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,15000	2,41500	
				Totale Euro	26,56500	
				Prezzo di Applicazione Euro	**26,57**	
				Totale Altro Euro	21,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d3	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi	t	1,00	113,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d3	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi	t	1,00000	90,00	90,00000	
	Totale Altro				**90,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	90,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 90,00000	13,50000	
				Totale Euro	103,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 103,50000	10,35000	
				Totale Euro	113,85000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**113,85**	
				Totale Altro Euro	90,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d4	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA	t	1,00	265,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d4	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA	t	1,00000	210,00	210,00000	
	Totale Altro				**210,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	210,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 210,00000	31,50000	
				Totale Euro	241,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 241,50000	24,15000	
				Totale Euro	265,65000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**265,65**	
				Totale Altro Euro	210,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.f	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00	10,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00000	8,00	8,00000	
	Totale Altro				**8,00000**	**79,05138**

Totale Euro	8,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,00000	1,20000
Totale Euro	9,20000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,20000	0,92000
Totale Euro	10,12000
Prezzo di Applicazione Euro	**10,12**

Totale Altro Euro	8,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICACompenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00	21,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.g	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00000	17,00	17,00000	
	Totale Altro				**17,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	17,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 17,00000	2,55000	
				Totale Euro	19,55000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,55000	1,95500	
				Totale Euro	21,50500	
				Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
				Totale Altro Euro	17,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.10.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU MARCIAPIEDE in conglomerato bituminoso. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile a discarica autorizzata, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. PER I PRIMI 3 CM. DI SPESSORE	m²	1,00	3,31

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0100000000	31,67	0,31670	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0100000000	29,38	0,29380	
	Totale Manodopera				**0,61050**	**18,47162**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc	h	0,0100000000	66,14	0,66140	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0100000000	77,17	0,77170	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	56,91	0,56910	
	Totale Altro				**2,00220**	**60,57965**

Totale Euro	2,61270	
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,61270	0,39191	
Totale Euro	3,00461	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,00461	0,30046	
Totale Euro	3,30507	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,31**	
Totale Manodopera Euro	0,61050	18,47162
Totale Altro Euro	2,00220	60,57965

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.10.b	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU MARCIAPIEDE in conglomerato bituminoso. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile a discarica autorizzata, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. PER OGNI CM IN PIU' OLTRE IM PRIMI 3 CM DI SPESSORE	m² x cm	1,00	0,66

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0020000000	31,67	0,06334	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0020000000	29,38	0,05876	
	Totale Manodopera				**0,12210**	**18,47173**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc	h	0,0020000000	66,14	0,13228	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0020000000	77,17	0,15434	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0020000000	56,91	0,11382	
	Totale Altro				**0,40044**	**60,58002**

Totale Euro	0,52254
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,52254	0,07838
Totale Euro	0,60092
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,60092	0,06009
Totale Euro	0,66101
Prezzo di Applicazione Euro	**0,66**

Totale Manodopera Euro	0,12210	18,47173
Totale Altro Euro	0,40044	60,58002

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.20	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU SUPERFICI LOCALIZZATE in conglomerato bituminoso, fino a 3 cm. di spessore. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile a discarica autorizzata, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.	m²	1,00	9,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0150000000	31,67	0,47505	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0150000000	29,38	0,44070	
	Totale Manodopera				**0,91575**	**10,08945**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0300000000	74,56	2,23680	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0300000000	77,17	2,31510	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0300000000	56,91	1,70730	
	Totale Altro				**6,25920**	**68,96195**
				Totale Euro	7,17495	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 7,17495	1,07624	
				Totale Euro	8,25119	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,25119	0,82512	
				Totale Euro	9,07631	
				Prezzo di Applicazione Euro	**9,08**	
				Totale Manodopera Euro	0,91575	10,08945
				Totale Altro Euro	6,25920	68,96195

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.30.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	m²	1,00	3,31

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,005000000	33,42	0,16710	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,005000000	31,67	0,15835	
	Totale Manodopera				**0,32545**	**9,82894**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,005000000	187,05	0,93525	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,005000000	74,56	0,37280	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,015000000	65,60	0,98400	
	Totale Altro				**2,29205**	**69,22238**

Totale Euro	2,61750	
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,61750	0,39263	
Totale Euro	3,01013	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,01013	0,30101	
Totale Euro	3,31114	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,31**	
Totale Manodopera Euro	0,32545	9,82894
Totale Altro Euro	2,29205	69,22238

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.30.b	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	m² x cm	1,00	0,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0010000000	33,42	0,03342	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0010000000	31,67	0,03167	
	Totale Manodopera				**0,06509**	**7,89889**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0010000000	187,05	0,18705	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0010000000	74,56	0,07456	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0049500000	65,60	0,32472	
	Totale Altro				**0,58633**	**71,15310**
				Totale Euro	0,65142	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 0,65142	0,09771	
				Totale Euro	0,74913	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,74913	0,07491	
				Totale Euro	0,82404	
				Prezzo di Applicazione Euro	**0,82**	
				Totale Manodopera Euro	0,06509	7,89889
				Totale Altro Euro	0,58633	71,15310

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.30.c	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI	m²	1,00	0,75

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0010000000	33,42	0,03342	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0010000000	31,67	0,03167	
	Totale Manodopera				**0,06509**	**8,63824**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0010000000	187,05	0,18705	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0010000000	74,56	0,07456	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0041000000	65,60	0,26896	
	Totale Altro				**0,53057**	**70,41313**

Totale Euro	0,59566
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,59566	0,08935
Totale Euro	0,68501
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,68501	0,06850
Totale Euro	0,75351
Prezzo di Applicazione Euro	**0,75**

Totale Manodopera Euro	0,06509	8,63824
Totale Altro Euro	0,53057	70,41313

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.40.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVO SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 22.00 e le 06.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno e/ festivo. FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO o FESTIVO - per i primi 3 cm di spessore	m²	1,00	3,72

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0065000000	33,42	0,21723	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0065000000	31,67	0,20586	
	Totale Manodopera				**0,42309**	**11,35934**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0055000000	187,05	1,02878	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0055000000	74,56	0,41008	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0165000000	65,60	1,08240	
	Totale Altro				**2,52126**	**67,69210**
				Totale Euro	2,94435	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 2,94435	0,44165	
				Totale Euro	3,38600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,38600	0,33860	
				Totale Euro	3,72460	
				Prezzo di Applicazione Euro	**3,72**	
				Totale Manodopera Euro	0,42309	11,35934
				Totale Altro Euro	2,52126	67,69210

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.40.b	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVO SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 22.00 e le 06.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno e/ festivo. FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO o FESTIVO - per ogni cm in più oltre i primi 3 cm di spessore	m² x cm	1,00	0,93

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0013000000	33,42	0,04345	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0013000000	31,67	0,04117	
	Totale Manodopera				**0,08462**	**9,12345**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0011000000	187,05	0,20576	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0011000000	74,56	0,08202	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0055000000	65,60	0,36080	
	Totale Altro				**0,64858**	**69,92776**
				Totale Euro	0,73320	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 0,73320	0,10998	
				Totale Euro	0,84318	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,84318	0,08432	
				Totale Euro	0,92750	
				Prezzo di Applicazione Euro	**0,93**	
				Totale Manodopera Euro	0,08462	9,12345
				Totale Altro Euro	0,64858	69,92776

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.40.c	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVO SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 22.00 e le 06.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno e/ festivo. FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO e FESTIVO - per i primi 3 cm di spessore	m²	1,00	4,10

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0075000000	33,42	0,25065	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0075000000	31,67	0,23753	
	Totale Manodopera				**0,48818**	**11,91590**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0060000000	187,05	1,12230	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0060000000	74,56	0,44736	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0180000000	65,60	1,18080	
	Totale Altro				**2,75046**	**67,13548**
				Totale Euro	3,23864	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,23864	0,48580	
				Totale Euro	3,72444	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,72444	0,37244	
				Totale Euro	4,09688	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,10**	
				Totale Manodopera Euro	0,48818	11,91590
				Totale Altro Euro	2,75046	67,13548

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.09.MAN.40.d	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione IN ORARIO NOTTURNO E/O FESTIVO SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 22.00 e le 06.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno e/ festivo. FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO e FESTIVO - per ogni cm in più oltre i primi 3 cm di spessore	m² x cm	1,00	1,02

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	0,0015000000	33,42	0,05013	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0015000000	31,67	0,04751	
	Totale Manodopera				**0,09764**	**9,58618**
	Altro					
VEN24-AT.10.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml	h	0,0012000000	187,05	0,22446	
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0012000000	74,56	0,08947	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0060000000	65,60	0,39360	
	Totale Altro				**0,70753**	**69,46443**
				Totale Euro	0,80517	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 0,80517	0,12078	
				Totale Euro	0,92595	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,92595	0,09260	
				Totale Euro	1,01855	
				Prezzo di Applicazione Euro	**1,02**	
				Totale Manodopera Euro	0,09764	9,58618
				Totale Altro Euro	0,70753	69,46443

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.03.MAN.10	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la sola roccia da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, per l'apertura della sede stradale e cassonetti, per l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per la sagomatura dei rilevati, compresa la rimozione di eventuali ceppaie e la demolizione di trovanti delle dimensioni inferiori a mc. 0,5, eseguita sia con mezzi meccanici che a mano ove fosse necessario. Sono compresi la demolizione di tombini e altri manufatti non segnalati, l'accatastamento provvisorio del materiale ritenuto idoneo, carico e trasporto dello stesso nei luoghi indicati dalla D.L. (magazzini comunali o altri cantieri entro il territorio comunale). Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione, sono invece compresi il carico, trasporto e scarico presso le discariche autorizzate.	m³	1,00	6,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0540000000	31,67	1,71018	
	Totale Manodopera				**1,71018**	**25,07603**
	Altro					
VEN24-AT.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	0,0080000000	82,69	0,66152	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0170000000	88,87	1,51079	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	65,60	1,50880	
	Totale Altro				**3,68111**	**53,97538**

Totale Euro	5,39129	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,39129	0,80869	
Totale Euro	6,19998	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,19998	0,62000	
Totale Euro	6,81998	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,82**	
Totale Manodopera Euro	1,71018	25,07603
Totale Altro Euro	3,68111	53,97538

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.10	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto.	m³	1,00	41,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0500000000	31,67	1,58350	
	Totale Manodopera				**1,58350**	**3,78280**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00000	18,54	18,54000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0570000000	65,60	3,73920	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0310000000	82,69	2,56339	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0750000000	88,87	6,66525	
	Totale Altro				**31,50784**	**75,26859**

Totale Euro	33,09134	
Spese Generali 15,00000% su Euro 33,09134	4,96370	
Totale Euro	38,05504	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 38,05504	3,80550	
Totale Euro	41,86054	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,86**	
Totale Manodopera Euro	1,58350	3,78280
Totale Altro Euro	31,50784	75,26859

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.20	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.	m³	1,00	44,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0500000000	31,67	1,58350	
	Totale Manodopera				**1,58350**	**3,52899**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0570000000	65,60	3,73920	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0310000000	82,69	2,56339	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0750000000	88,87	6,66525	
	Totale Altro				**33,88784**	**75,52241**

Totale Euro	35,47134	
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,47134	5,32070	
Totale Euro	40,79204	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,79204	4,07920	
Totale Euro	44,87124	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,87**	
Totale Manodopera Euro	1,58350	3,52899
Totale Altro Euro	33,88784	75,52241

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.30	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura e posa di GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il GEOTESSILE dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.	m²	1,00	10,56

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1000000000	29,38	2,93800	
	Totale Manodopera				**6,10500**	**57,83205**
	Altro					
VEN24-PR-A.07.24.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI PER OPERE A VERDE GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.	m²	1,00000	2,24	2,24000	
	Totale Altro				**2,24000**	**21,21929**
				Totale Euro	8,34500	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 8,34500	1,25175	
				Totale Euro	9,59675	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,59675	0,95968	
				Totale Euro	10,55643	
				Prezzo di Applicazione Euro	**10,56**	
				Totale Manodopera Euro	6,10500	57,83205
				Totale Altro Euro	2,24000	21,21929

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.10.a	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg	cad	1,00	85,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	29,38	11,75200	
	Totale Manodopera				**11,75200**	**13,77426**
	Altro					
VEN24-AT.05.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,1999900000	11,36	2,27189	
VEN24-AT.12.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	h	0,1166600000	36,59	4,26859	
VEN24-AT.07.16.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	h	0,0833300000	5,78	0,48165	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,20000	19,07	3,81400	
VEN24-PR-A.02.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	0,07000	23,79	1,66530	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,5597000000	77,17	43,19205	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,00000	14,75	0,00000	
	Totale Altro				**55,69348**	**65,27712**

Totale Euro	67,44548
Spese Generali 15,00000% su Euro 67,44548	10,11682
Totale Euro	77,56230
Utile Impresa 10,00000% su Euro 77,56230	7,75623
Totale Euro	85,31853
Prezzo di Applicazione Euro	**85,32**

Totale Altro Euro	55,69348	65,27712
Totale Manodopera Euro	11,75200	13,77426

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.10.b	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg	cad	1,00	113,14

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5166600000	29,38	15,17947	
	Totale Manodopera				**15,17947**	**13,41702**
	Altro					
VEN24-AT.05.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,2666600000	11,36	3,02926	
VEN24-AT.12.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	h	0,1666600000	36,59	6,09809	
VEN24-AT.07.16.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	h	0,1000000000	5,78	0,57800	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,32000	19,07	6,10240	
VEN24-PR-A.02.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	0,07810	23,79	1,85800	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,7333200000	77,17	56,59030	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,00000	14,75	0,00000	
	Totale Altro				**74,25605**	**65,63436**

Totale Euro	89,43552	
Spese Generali 15,00000% su Euro 89,43552	13,41533	
Totale Euro	102,85085	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 102,85085	10,28509	
Totale Euro	113,13594	
Prezzo di Applicazione Euro	**113,14**	
Totale Altro Euro	74,25605	65,63436
Totale Manodopera Euro	15,17947	13,41702

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.20	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE acqua e gas delle Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica.	cad	1,00	47,19

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	29,38	14,69000	
	Totale Manodopera				**14,69000**	**31,13163**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,07000	24,04	1,68280	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,10000	115,82	11,58200	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0500000000	77,17	3,85850	
VEN24-AT.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,1170000000	46,91	5,48847	
	Totale Altro				**22,61177**	**47,91975**

Totale Euro	37,30177	
Spese Generali 15,00000% su Euro 37,30177	5,59527	
Totale Euro	42,89704	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 42,89704	4,28970	
Totale Euro	47,18674	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,19**	
Totale Manodopera Euro	14,69000	31,13163
Totale Altro Euro	22,61177	47,91975

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.01.MAN.e	OPERE STRADALI LAVORI VARI Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO	m	1,00	64,18

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	29,38	5,87600	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	31,67	6,33400	
	Totale Manodopera				**12,21000**	**19,02362**
	Altro					
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.09.13.r	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordoli spartitraffico 40 cm h=8/25 cm	m²	1,00000	7,95	7,95000	
VEN24-PR-B.02.02.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	m³	0,17500	101,48	17,75900	
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	4,00000	1,44	5,76000	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,31500	14,75	4,64625	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	3,15000	0,24	0,75600	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0200000000	56,91	1,13820	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0060000000	65,60	0,39360	
	Totale Altro				**38,52785**	**60,02777**
				Totale Euro	50,73785	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 50,73785	7,61068	
				Totale Euro	58,34853	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
	Utile Impresa 10,00000% su Euro 58,34853		5,83485	
	Totale Euro		64,18338	
	Prezzo di Applicazione Euro		**64,18**	
	Totale Manodopera Euro		12,21000	19,02362
	Totale Altro Euro		38,52785	60,02777

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.25.MAN.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL	m	1,00	5,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0479000000	31,67	1,51699	
	Totale Manodopera				**1,51699**	**27,93216**
	Altro					
VEN24-AT.09.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	0,0200000000	87,45	1,74900	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0022000000	77,17	0,16977	
	Totale Altro				**2,77627**	**51,11914**
				Totale Euro	4,29326	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 4,29326	0,64399	
				Totale Euro	4,93725	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,93725	0,49373	
				Totale Euro	5,43098	
				Prezzo di Applicazione Euro	**5,43**	
				Totale Manodopera Euro	1,51699	27,93216
				Totale Altro Euro	2,77627	51,11914

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.25.MAN.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL	m	1,00	4,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0250000000	31,67	0,79175	
	Totale Manodopera				**0,79175**	**17,54166**
	Altro					
VEN24-AT.09.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	0,0200000000	87,45	1,74900	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0022000000	77,17	0,16977	
	Totale Altro				**2,77627**	**61,50981**
				Totale Euro	3,56802	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,56802	0,53520	
				Totale Euro	4,10322	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,10322	0,41032	
				Totale Euro	4,51354	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,51**	
				Totale Manodopera Euro	0,79175	17,54166
				Totale Altro Euro	2,77627	61,50981

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_30.30	OPERE STRADALI LAVORI VARI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE Realizzazione di PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, eseguito mediante: - scarifica (per una fascia di lunghezza di 40 cm) , ed estesa a tutta la larghezza, della sede stradale esistente; - spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, e successiva esecuzione di un rilevato di asfalto per uno spessore finito di cm. 7 dal piano stradale esistente, realizzato con conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 chiuso, Le parti terminali dovranno essere realizzate con una rampa di lunghezza pari a 150 cm., in modo da raccordare il livello della pavimentazione esistente (quota 0), con quella del piano rilevato (quota 7 cm). La larghezza del dissuasore - rallentatore sarà di circa 5 m. più le rampe di raccordo (totale ingombro m. 8,00), mentre la carreggiata sarà quella totale della strada su cui sarà realizzato il dissuasore. E' compreso il successivo procedimento di stampaggio con sistema tipo "Street-Bond", nel colore a scelta della D.L; e' compresa inoltre la realizzazione della zebratura per attraversamento pedonale con elastoplastico rifrangente bianco ad alta resistenza e delle rampe con evidenziazione in elastoplastico rifrangente giallo cm. 50x50.	m²	1,00	78,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	31,67	6,33400	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	29,38	5,87600	
	Totale Manodopera				**12,21000**	**15,52477**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc	h	0,0300000000	57,32	1,71960	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0020000000	77,17	0,15434	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0200000000	56,91	1,13820	
VEN24-PR-B.03.04.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	0,25000	0,88	0,22000	
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	0,11000	69,83	7,68130	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0700000000	111,31	7,79170	
VEN24-AT.10.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	0,0700000000	62,38	4,36660	
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	0,1000000000	15,91	1,59100	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	25,00000	0,24	6,00000	
VEN24-PR-A.76.25.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI	m²	0,50000	38,60	19,30000	

Analisi Prezzi

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO **Totale Altro**				**49,96274**	**63,52661**
				Totale Euro	62,17274	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 62,17274	9,32591	
				Totale Euro	71,49865	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 71,49865	7,14987	
				Totale Euro	78,64852	
				Prezzo di Applicazione Euro	**78,65**	
				Totale Manodopera Euro	12,21000	15,52477
				Totale Altro Euro	49,96274	63,52661

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.05.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - TRADIZIONALE	t	1,00	72,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**3,51436**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.01.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	m³	0,41667	116,34	48,47539	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**54,67497**	**75,53703**

Totale Euro	57,21872
Spese Generali 15,00000% su Euro 57,21872	8,58281
Totale Euro	65,80153
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,80153	6,58015
Totale Euro	72,38168
Prezzo di Applicazione Euro	**72,38**

Totale Manodopera Euro	2,54375	3,51436
Totale Altro Euro	54,67497	75,53703

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.05.MAN.20	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - MODIFICATO HARD	t	1,00	88,72

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,86721**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.15.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CON BITUME MODIFICATO HARD CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	t	1,00000	61,39	61,39000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**67,58958**	**76,18418**

Totale Euro	70,13333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 70,13333	10,52000	
Totale Euro	80,65333	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 80,65333	8,06533	
Totale Euro	88,71866	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,72**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,86721
Totale Altro Euro	67,58958	76,18418

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.06.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER	t	1,00	81,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**3,11390**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.02.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI BINDER BINDER	m³	0,41667	134,00	55,83378	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**62,03336**	**75,93747**

Totale Euro	64,57711
Spese Generali 15,00000% su Euro 64,57711	9,68657
Totale Euro	74,26368
Utile Impresa 10,00000% su Euro 74,26368	7,42637
Totale Euro	81,69005
Prezzo di Applicazione Euro	**81,69**

Totale Manodopera Euro	2,54375	3,11390
Totale Altro Euro	62,03336	75,93747

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.07.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. STRATO UNICO - BINDER CHIUSO	t	1,00	94,39

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,69505**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.08.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	t	1,00000	65,87	65,87000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**72,06958**	**76,35633**

Totale Euro	74,61333
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,61333	11,19200
Totale Euro	85,80533
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,80533	8,58053
Totale Euro	94,38586
Prezzo di Applicazione Euro	**94,39**

Totale Manodopera Euro	2,54375	2,69505
Totale Altro Euro	72,06958	76,35633

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.09.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	t	1,00	104,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0833333333	31,67	2,63917	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0833333333	29,38	2,44833	
	Totale Manodopera				**5,08750**	**4,88172**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00000	69,83	69,83000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0277777778	111,31	3,09194	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0277777778	71,07	1,97417	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**77,29611**	**74,16966**

Totale Euro	82,38361
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,38361	12,35754
Totale Euro	94,74115
Utile Impresa 10,00000% su Euro 94,74115	9,47412
Totale Euro	104,21527
Prezzo di Applicazione Euro	**104,22**

Totale Manodopera Euro	5,08750	4,88172
Totale Altro Euro	77,29611	74,16966

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.09.MAN.20	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm	t	1,00	107,55

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0833333333	31,67	2,63917	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0833333333	29,38	2,44833	
	Totale Manodopera				**5,08750**	**4,73014**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0277777778	111,31	3,09194	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0277777778	71,07	1,97417	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**79,93611**	**74,32124**

Totale Euro	85,02361
Spese Generali 15,00000% su Euro 85,02361	12,75354
Totale Euro	97,77715
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,77715	9,77772
Totale Euro	107,55487
Prezzo di Applicazione Euro	**107,55**

Totale Manodopera Euro	5,08750	4,73014
Totale Altro Euro	79,93611	74,32124

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.10.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-8/10 mm	t	1,00	110,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,29888**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
VEN24-04.13.76.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO	m² x cm	32,93808	0,19	6,25824	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**84,92782**	**76,75250**

Totale Euro	87,47157	
Spese Generali 15,00000% su Euro 87,47157	13,12074	
Totale Euro	100,59231	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 100,59231	10,05923	
Totale Euro	110,65154	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,65**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,29888
Totale Altro Euro	84,92782	76,75250

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.10.MAN.20	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0/12 - 0/15 mm	t	1,00	106,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,39808**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.17.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA CON BITUME MODIFICATO HARD CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA	t	1,00000	75,11	75,11000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**81,30958**	**76,65331**

Totale Euro	83,85333
Spese Generali 15,00000% su Euro 83,85333	12,57800
Totale Euro	96,43133
Utile Impresa 10,00000% su Euro 96,43133	9,64313
Totale Euro	106,07446
Prezzo di Applicazione Euro	**106,07**

Totale Manodopera Euro	2,54375	2,39808
Totale Altro Euro	81,30958	76,65331

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.19.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE chiuso con granulometria 0/4-0/5 , su MARCIAPIEDI o per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende: - la pulizia della sede da trattare; - la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di Capitolato; - stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio; - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.	t	1,00	153,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1000000000	29,38	2,93800	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0060000000	31,67	0,19002	
	Totale Manodopera				**6,29502**	**4,10708**
	Altro					
VEN24-PR-A.19.45.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	kg	1,00000	0,07	0,07000	
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,50000	169,96	84,98000	
VEN24-PR-B.03.04.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	0,85000	0,88	0,74800	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0700000000	111,31	7,79170	
VEN24-AT.10.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	h	0,0700000000	52,03	3,64210	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	72,00000	0,24	17,28000	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0060000000	59,51	0,35706	
	Totale Altro				**114,86886**	**74,94430**
				Totale Euro	121,16388	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Spese Generali 15,00000% su Euro 121,16388	18,17458	
		Totale Euro	139,33846	
		Utile Impresa 10,00000% su Euro 139,33846	13,93385	
		Totale Euro	153,27231	
		Prezzo di Applicazione Euro	**153,27**	
		Totale Manodopera Euro	6,29502	4,10708
		Totale Altro Euro	114,86886	74,94430

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.24.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di base, della pezzatura 0/30 con l'impiego di bitume modificato in quantità comprese fra il 4,8% e il 6,0%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	t	1,00	96,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,62779**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.20.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ALTO MODULO	t	1,00000	67,78	67,78000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**73,97958**	**76,42360**

Totale Euro	76,52333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 76,52333	11,47850	
Totale Euro	88,00183	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 88,00183	8,80018	
Totale Euro	96,80201	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,80**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,62779
Totale Altro Euro	73,97958	76,42360

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.25.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/25 con l'impiego di bitume modificato in quantità comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	t	1,00	104,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,42556**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.21.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ALTO MODULO	t	1,00000	74,16	74,16000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**80,35958**	**76,62583**

Totale Euro	82,90333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,90333	12,43550	
Totale Euro	95,33883	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,33883	9,53388	
Totale Euro	104,87271	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,87**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,42556
Totale Altro Euro	80,35958	76,62583

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_10.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Trattamento superficiale monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica di bitume modificato 69%, in ragione di Kg/mq 1.4 ± 100 gr in funzione delle condizioni del manto, e della graniglia di pezzatura 3/6 o 4/8 in ragione di 5/7 lt/mq. Rullatura con rullo compressore gommato da 6/7 tonn. Pulizia finale della superficie con motospazzatrice per rendere la stessa perfettamente esente da graniglie mobili, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq	m²	1,00	4,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,008000000	31,67	0,25336	
	Totale Manodopera				**0,25336**	**5,63387**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,005000000	74,56	0,37280	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,005000000	59,51	0,29755	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,005000000	71,07	0,35535	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	1,50000	1,28	1,92000	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,01500	23,73	0,35595	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**3,30165**	**73,41748**

Totale Euro	3,55501	
Spese Generali 15,00000% su Euro 3,55501	0,53325	
Totale Euro	4,08826	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,08826	0,40883	
Totale Euro	4,49709	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,50**	
Totale Manodopera Euro	0,25336	5,63387
Totale Altro Euro	3,30165	73,41748

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_10.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Trattamento superficiale monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica di bitume modificato 69%, in ragione di Kg/mq 1.4 ± 100 gr in funzione delle condizioni del manto, e della graniglia di pezzatura 3/6 o 4/8 in ragione di 5/7 lt/mq. Rullatura con rullo compressore gommato da 6/7 tonn. Pulizia finale della superficie con motospazzatrice per rendere la stessa perfettamente esente da graniglie mobili, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq	m²	1,00	4,95

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0088000000	31,67	0,27870	
	Totale Manodopera				**0,27870**	**5,63392**
	Altro					
VEN24-AT.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	0,0055000000	74,56	0,41008	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0055000000	59,51	0,32731	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0055000000	71,07	0,39089	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	1,65000	1,28	2,11200	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,01650	23,73	0,39155	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**3,63183**	**73,41747**

Totale Euro	3,91053	
Spese Generali 15,00000% su Euro 3,91053	0,58658	
Totale Euro	4,49711	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,49711	0,44971	
Totale Euro	4,94682	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,95**	
Totale Manodopera Euro	0,27870	5,63392
Totale Altro Euro	3,63183	73,41747

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a triplo strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di Kg/mq 2,5 mediante apposita autocisterna spanditrice corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di tutte le strumentazioni per il controllo della quantità di emulsione, successiva stesa con apposita spandi-graniglia di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di litri 10/mq e successiva rullatura con rullo statico 8/10 ton; b) spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq	m²	1,00	11,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0140000000	31,67	0,44338	
	Totale Manodopera				**0,44338**	**3,79868**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0090000000	86,71	0,78039	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0090000000	59,51	0,53559	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0090000000	71,07	0,63963	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	4,50000	1,28	5,76000	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,04500	23,73	1,06785	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**8,78346**	**75,25266**

Totale Euro	9,22684
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,22684	1,38403
Totale Euro	10,61087
Utile Impresa 10,00000% su Euro 10,61087	1,06109
Totale Euro	11,67196
Prezzo di Applicazione Euro	**11,67**

Totale Manodopera Euro	0,44338	3,79868
Totale Altro Euro	8,78346	75,25266

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.10.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a triplo strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento, previa bagnatura del piano da trattare, di una prima mano di emulsione bituminosa da impregnazione in ragione di Kg/mq 2,5 mediante apposita autocisterna spanditrice corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di tutte le strumentazioni per il controllo della quantità di emulsione, successiva stesa con apposita spandi-graniglia di pietrischetto di pezzatura 12/18 mm in ragione di litri 10/mq e successiva rullatura con rullo statico 8/10 ton; b) spargimento della seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una terza mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A TRIPLO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq	m²	1,00	12,84

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0154000000	31,67	0,48772	
	Totale Manodopera				**0,48772**	**3,79869**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0099000000	86,71	0,85843	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0099000000	59,51	0,58915	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0099000000	71,07	0,70359	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	4,95000	1,28	6,33600	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,04950	23,73	1,17464	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**9,66181**	**75,25266**

Totale Euro	10,14953
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,14953	1,52243
Totale Euro	11,67196
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,67196	1,16720
Totale Euro	12,83916
Prezzo di Applicazione Euro	**12,84**

Totale Manodopera Euro	0,48772	3,79869
Totale Altro Euro	9,66181	75,25266

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a doppio strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento di una prima mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici superiori a 1000 mq	m²	1,00	8,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0100000000	31,67	0,31670	
	Totale Manodopera				**0,31670**	**3,91816**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0070000000	86,71	0,60697	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0070000000	59,51	0,41657	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0070000000	71,07	0,49749	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	3,00000	1,28	3,84000	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,03000	23,73	0,71190	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**6,07293**	**75,13324**

Totale Euro	6,38963	
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,38963	0,95844	
Totale Euro	7,34807	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,34807	0,73481	
Totale Euro	8,08288	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,08**	
Totale Manodopera Euro	0,31670	3,91816
Totale Altro Euro	6,07293	75,13324

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.30.MAN_20.20.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA Fornitura e posa in opera di pavimentazione a doppio strato da eseguirsi su strade bianche mediante trattamento ad impregnazione con emulsioni bituminose a lenta rottura con le seguenti caratteristiche: a) spargimento di una prima mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di pietrischetto di pezzatura 8/12 in ragione di litri 10/mq; c) stesa di una seconda mano di emulsione cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri S.B.S radiali (Stirolo-Butadiene-Stirolo radiale) in ragione di Kg/mq 1,5. Successiva stesa di graniglia 4/8 mm in ragione di litri 5/mq e rullatura finale di assetamento. Nel prezzo è compresa ogni lavorazione ed ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA A DOPPIO STRATO - lavorazione con superfici inferiori a 1000 mq	m²	1,00	8,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0110000000	31,67	0,34837	
	Totale Manodopera				**0,34837**	**3,91815**
	Altro					
VEN24-AT.09.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MOTOGRADER NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0077000000	86,71	0,66767	
VEN24-AT.07.22.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE	h	0,0077000000	59,51	0,45823	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0077000000	71,07	0,54724	
VEN24-PR-B.03.07.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA CON BITUME MODIFICATO EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	3,30000	1,28	4,22400	
VEN24-PR-A.02.03.m	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm	m³	0,03300	23,73	0,78309	
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	0,00000	17,02	0,00000	
	Totale Altro				**6,68023**	**75,13322**

Totale Euro	7,02860	
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,02860	1,05429	
Totale Euro	8,08289	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,08289	0,80829	
Totale Euro	8,89118	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,89**	
Totale Manodopera Euro	0,34837	3,91815
Totale Altro Euro	6,68023	75,13322

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.89.MAN.10	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di modficato hard in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso. Il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO MODIFICATO HARD	t	1,00	94,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,67783**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.16.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON BITUME MODIFICATO HARD CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO	t	1,00000	66,35	66,35000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**72,54958**	**76,37356**

Totale Euro	75,09333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 75,09333	11,26400	
Totale Euro	86,35733	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 86,35733	8,63573	
Totale Euro	94,99306	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,99**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,67783
Totale Altro Euro	72,54958	76,37356

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.10.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di GRIGLIATURA METALLICA per l'IMPRIMATURA sulla superficie asfaltica di disegni variabili con il metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento potrà essere eseguito sia contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) che su manti di usura già solidificati previo processo di riscaldamento. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "Street-Bond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreePrint". ESEGUITO CONTESTUALMENTE ALLA STESA DEL MANTO D'USURA	m²	1,00	15,61

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1500000000	31,67	4,75050	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1500000000	29,38	4,40700	
	Totale Manodopera				**9,15750**	**58,66631**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	0,2000000000	15,91	3,18200	
	Totale Altro				**3,18200**	**20,38506**

Totale Euro	12,33950	
Spese Generali 15,00000% su Euro 12,33950	1,85093	
Totale Euro	14,19043	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 14,19043	1,41904	
Totale Euro	15,60947	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,61**	
Totale Manodopera Euro	9,15750	58,66631
Totale Altro Euro	3,18200	20,38506

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.10.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di GRIGLIATURA METALLICA per l'IMPRIMATURA sulla superficie asfaltica di disegni variabili con il metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento potrà essere eseguito sia contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) che su manti di usura già solidificati previo processo di riscaldamento. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "Street-Bond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreePrint". ESEGUITO SU MANTO D'USURA ESISTENTE PREVIO PROCESSO DI RISCALDAMENTO	m²	1,00	44,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,5000000000	31,67	15,83500	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	29,38	14,69000	
	Totale Manodopera				**30,52500**	**68,36205**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	0,3000000000	15,91	4,77300	
	Totale Altro				**4,77300**	**10,68934**

Totale Euro	35,29800
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,29800	5,29470
Totale Euro	40,59270
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,59270	4,05927
Totale Euro	44,65197
Prezzo di Applicazione Euro	**44,65**

Totale Manodopera Euro	30,52500	68,36205
Totale Altro Euro	4,77300	10,68934

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.20	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni tipo alto modulo complesso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	t	1,00	117,73

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**2,16075**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.25.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO" CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA "ALTO MODULO"	t	1,00000	84,32	84,32000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**90,51958**	**76,89063**

Totale Euro	93,06333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 93,06333	13,95950	
Totale Euro	107,02283	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 107,02283	10,70228	
Totale Euro	117,72511	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,73**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	2,16075
Totale Altro Euro	90,51958	76,89063

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.30	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di natura magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti per il 100% da processo di frantumazione, con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di scorrimento, avente granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di coesione e di adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro finitrice meccanica e costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	t	1,00	131,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0416666667	31,67	1,31958	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0416666667	29,38	1,22417	
	Totale Manodopera				**2,54375**	**1,94093**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.05.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITTMASTIX	t	1,00000	94,86	94,86000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0208333333	111,31	2,31896	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0208333333	71,07	1,48062	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**101,05958**	**77,11045**

Totale Euro	103,60333	
Spese Generali 15,00000% su Euro 103,60333	15,54050	
Totale Euro	119,14383	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 119,14383	11,91438	
Totale Euro	131,05821	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,06**	
Totale Manodopera Euro	2,54375	1,94093
Totale Altro Euro	101,05958	77,11045

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.a	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina	t	1,00	123,59

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1250000000	31,67	3,95875	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1250000000	29,38	3,67250	
	Totale Manodopera				**7,63125**	**6,17465**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0833333333	111,31	9,27583	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0833333333	71,07	5,92250	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**90,06833**	**72,87673**

Totale Euro	97,69958	
Spese Generali 15,00000% su Euro 97,69958	14,65494	
Totale Euro	112,35452	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 112,35452	11,23545	
Totale Euro	123,58997	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,59**	
Totale Manodopera Euro	7,63125	6,17465
Totale Altro Euro	90,06833	72,87673

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano	t	1,00	152,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2500000000	31,67	7,91750	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	29,38	7,34500	
	Totale Manodopera				**15,26250**	**10,01020**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.09.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI	t	1,00000	72,47	72,47000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,1666666667	111,31	18,55167	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,1666666667	71,07	11,84500	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**105,26667**	**69,04117**

Totale Euro	120,52917	
Spese Generali 15,00000% su Euro 120,52917	18,07938	
Totale Euro	138,60855	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 138,60855	13,86086	
Totale Euro	152,46941	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,47**	
Totale Manodopera Euro	15,26250	10,01020
Totale Altro Euro	105,26667	69,04117

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.c	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Tappeto con granulometria 0/12, steso a macchina	t	1,00	120,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1250000000	31,67	3,95875	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1250000000	29,38	3,67250	
	Totale Manodopera				**7,63125**	**6,34613**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00000	69,83	69,83000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0833333333	111,31	9,27583	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0833333333	71,07	5,92250	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**87,42833**	**72,70525**

Totale Euro	95,05958
Spese Generali 15,00000% su Euro 95,05958	14,25894
Totale Euro	109,31852
Utile Impresa 10,00000% su Euro 109,31852	10,93185
Totale Euro	120,25037
Prezzo di Applicazione Euro	**120,25**

Totale Manodopera Euro	7,63125	6,34613
Totale Altro Euro	87,42833	72,70525

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.d	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Tappeto con granulometria 0/12, steso a mano	t	1,00	149,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2500000000	31,67	7,91750	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	29,38	7,34500	
	Totale Manodopera				**15,26250**	**10,23437**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.12.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	t	1,00000	69,83	69,83000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,1666666667	111,31	18,55167	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,1666666667	71,07	11,84500	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**102,62667**	**68,81701**

Totale Euro	117,88917	
Spese Generali 15,00000% su Euro 117,88917	17,68338	
Totale Euro	135,57255	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 135,57255	13,55726	
Totale Euro	149,12981	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,13**	
Totale Manodopera Euro	15,26250	10,23437
Totale Altro Euro	102,62667	68,81701

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.e	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Binder CHIUSO con granulometria 0/20, steso a macchina	t	1,00	110,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1250000000	31,67	3,95875	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1250000000	29,38	3,67250	
	Totale Manodopera				**7,63125**	**6,91020**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.08.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	t	1,00000	65,87	65,87000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,0625000000	111,31	6,95688	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0625000000	71,07	4,44188	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
	Totale Altro				**79,66876**	**72,14118**

Totale Euro	87,30001	
Spese Generali 15,00000% su Euro 87,30001	13,09500	
Totale Euro	100,39501	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 100,39501	10,03950	
Totale Euro	110,43451	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,43**	
Totale Manodopera Euro	7,63125	6,91020
Totale Altro Euro	79,66876	72,14118

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.13.MAN.40.f	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo. Binder CHIUSO con granulometria 0/20, steso a mano	t	1,00	134,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2500000000	31,67	7,91750	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	29,38	7,34500	
	Totale Manodopera				**15,26250**	**11,34696**
	Altro					
VEN24-PR-B.03.08.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	t	1,00000	65,87	65,87000	
VEN24-AT.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	0,1250000000	111,31	13,91375	
VEN24-AT.10.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,1250000000	71,07	8,88375	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	10,00000	0,24	2,40000	
			0,00	0,00	0,00000	
	Totale Altro				**91,06750**	**67,70443**

Totale Euro	106,33000
Spese Generali 15,00000% su Euro 106,33000	15,94950
Totale Euro	122,27950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 122,27950	12,22795
Totale Euro	134,50745
Prezzo di Applicazione Euro	**134,51**

Totale Manodopera Euro	15,26250	11,34696
Totale Altro Euro	91,06750	67,70443

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.10	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapedonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato.	cad	1,00	46,59

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1000000000	29,38	2,93800	
	Totale Manodopera				**6,10500**	**13,10482**
	Altro					
VEN24-AT.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	0,2000000000	121,70	24,34000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,04000	115,82	4,63280	
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,1000000000	17,49	1,74900	
	Totale Altro				**30,72180**	**65,94656**

Totale Euro	36,82680
Spese Generali 15,00000% su Euro 36,82680	5,52402
Totale Euro	42,35082
Utile Impresa 10,00000% su Euro 42,35082	4,23508
Totale Euro	46,58590
Prezzo di Applicazione Euro	**46,59**

Totale Manodopera Euro	6,10500	13,10482
Totale Altro Euro	30,72180	65,94656

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.20	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiacca di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato	cad	1,00	26,23

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	31,67	6,33400	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	29,38	5,87600	
	Totale Manodopera				**12,21000**	**46,54656**
	Altro					
VEN24-AT.07.18.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	h	0,2000000000	7,77	1,55400	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,03000	115,82	3,47460	
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,2000000000	17,49	3,49800	
	Totale Altro				**8,52660**	**32,50482**

Totale Euro	20,73660	
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,73660	3,11049	
Totale Euro	23,84709	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 23,84709	2,38471	
Totale Euro	26,23180	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,23**	
Totale Manodopera Euro	12,21000	46,54656
Totale Altro Euro	8,52660	32,50482

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.30	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapedonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.	cad	1,00	13,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	31,67	0,95010	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	29,38	0,88140	
	Totale Manodopera				**1,83150**	**13,27124**
	Altro					
VEN24-AT.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	0,0100000000	121,70	1,21700	
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	0,40000	14,13	5,65200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,1000000000	22,09	2,20900	
	Totale Altro				**9,07800**	**65,78013**

Totale Euro	10,90950	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,90950	1,63643	
Totale Euro	12,54593	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,54593	1,25459	
Totale Euro	13,80052	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,80**	
Totale Manodopera Euro	1,83150	13,27124
Totale Altro Euro	9,07800	65,78013

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.18.MAN.10.a	OPERE STRADALI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE Posa di segnaletica stradale per il divieto di sosta dei mezzi, predisposta a scopo preventivo con almeno 48 di anticipo nell'area di cantiere interessata dall'intervento, conforme al Codice della Strada ed al Regolamento Comunale vigente, e secondo le modalità e tempistiche disposte dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Composta da segnali stradali, piantane, transenne, dispositivi luminosi, affissione di avvisi ed ogni altro dispositivo richiesto dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Per un estesa cantiere fino a 51 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri	cad	1,00	65,76

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,6000000000	31,67	19,00200	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,6000000000	29,38	17,62800	
	Totale Manodopera				**36,63000**	**55,70276**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	0,6000000000	13,75	8,25000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	4,80000	1,48	7,10400	
	Totale Altro				**15,35400**	**23,34863**

Totale Euro	51,98400	
Spese Generali 15,00000% su Euro 51,98400	7,79760	
Totale Euro	59,78160	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 59,78160	5,97816	
Totale Euro	65,75976	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,76**	
Totale Manodopera Euro	36,63000	55,70276
Totale Altro Euro	15,35400	23,34863

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.18.MAN.10.b	OPERE STRADALI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE Posa di segnaletica stradale per il divieto di sosta dei mezzi, predisposta a scopo preventivo con almeno 48 di anticipo nell'area di cantiere interessata dall'intervento, conforme al Codice della Strada ed al Regolamento Comunale vigente, e secondo le modalità e tempistiche disposte dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Composta da segnali stradali, piantane, transenne, dispositivi luminosi, affissione di avvisi ed ogni altro dispositivo richiesto dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Per un estesa cantiere compresa tra a 51 e 200 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri	cad	1,00	82,20

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,7500000000	31,67	23,75250	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,7500000000	29,38	22,03500	
	Totale Manodopera				**45,78750**	**55,70276**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	0,7500000000	13,75	10,31250	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	6,00000	1,48	8,88000	
	Totale Altro				**19,19250**	**23,34863**

Totale Euro	64,98000
Spese Generali 15,00000% su Euro 64,98000	9,74700
Totale Euro	74,72700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 74,72700	7,47270
Totale Euro	82,19970
Prezzo di Applicazione Euro	**82,20**

Totale Manodopera Euro	45,78750	55,70276
Totale Altro Euro	19,19250	23,34863

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.01.01.MAN.10	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t.	h	1,00	28,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,2000000000	13,75	16,50000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**28,34000**	**100,00000**
				Totale Euro	28,34000	
				Spese Generali % su Euro 28,34000		
				Totale Euro	28,34000	
				Utile Impresa % su Euro 28,34000		
				Totale Euro	28,34000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**28,34**	
				Totale Altro Euro	28,34000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	1,00	82,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**38,29967**
	Altro					
VEN24-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	11,00000	1,48	16,28000	
	Totale Altro				**51,02000**	**61,70033**
				Totale Euro	82,69000	
				Spese Generali % su Euro 82,69000		
				Totale Euro	82,69000	
				Utile Impresa % su Euro 82,69000		
				Totale Euro	82,69000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**82,69**	
				Totale Altro Euro	51,02000	61,70033
				Totale Manodopera Euro	31,67000	38,29967

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.10.01.a.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 40	h	1,00	52,03

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**60,86873**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	h	1,0000000000	8,52	8,52000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**20,36000**	**39,13127**
				Totale Euro	52,03000	
				Spese Generali % su Euro 52,03000		
				Totale Euro	52,03000	
				Utile Impresa % su Euro 52,03000		
				Totale Euro	52,03000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**52,03**	
				Totale Altro Euro	20,36000	39,13127
				Totale Manodopera Euro	31,67000	60,86873

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.10.01.b.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 55	h	1,00	62,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**50,76948**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	1,0000000000	15,91	15,91000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
	Totale Altro				**30,71000**	**49,23052**
				Totale Euro	62,38000	
				Spese Generali % su Euro 62,38000		
				Totale Euro	62,38000	
				Utile Impresa % su Euro 62,38000		
				Totale Euro	62,38000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**62,38**	
				Totale Altro Euro	30,71000	49,23052
				Totale Manodopera Euro	31,67000	50,76948

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.10.01.c.MAN	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 100	h	1,00	71,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**44,56170**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	1,0000000000	17,20	17,20000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**39,40000**	**55,43830**
				Totale Euro	71,07000	
				Spese Generali % su Euro 71,07000		
				Totale Euro	71,07000	
				Utile Impresa % su Euro 71,07000		
				Totale Euro	71,07000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**71,07**	
				Totale Altro Euro	39,40000	55,43830
				Totale Manodopera Euro	31,67000	44,56170

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,00	22,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000000000	17,49	17,49000	
	Totale Altro				**17,49000**	**79,05138**

Totale Euro	17,49000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,49000	2,62350	
Totale Euro	20,11350	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 20,11350	2,01135	
Totale Euro	22,12485	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,12**	
Totale Altro Euro	17,49000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.01.MAN.10	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t.	h	1,00	35,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,2000000000	13,75	16,50000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**28,34000**	**79,05138**

Totale Euro	28,34000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,34000	4,25100	
Totale Euro	32,59100	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 32,59100	3,25910	
Totale Euro	35,85010	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,85**	
Totale Altro Euro	28,34000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.02.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	1,00	13,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.02.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	1,0000000000	10,53	10,53000	
	Totale Altro				**10,53000**	**79,05138**
				Totale Euro	10,53000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 10,53000	1,57950	
				Totale Euro	12,10950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,10950	1,21095	
				Totale Euro	13,32045	
				Prezzo di Applicazione Euro	**13,32**	
				Totale Altro Euro	10,53000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	41,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
	Totale Altro				**32,75000**	**79,05138**

Totale Euro	32,75000
Spese Generali 15,00000% su Euro 32,75000	4,91250
Totale Euro	37,66250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,66250	3,76625
Totale Euro	41,42875
Prezzo di Applicazione Euro	**41,43**

Totale Altro Euro	32,75000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,00	44,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,0000000000	35,00	35,00000	
	Totale Altro				**35,00000**	**79,05138**

Totale Euro	35,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,00000	5,25000
Totale Euro	40,25000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,25000	4,02500
Totale Euro	44,27500
Prezzo di Applicazione Euro	**44,28**

Totale Altro Euro	35,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.08.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1,00	33,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	h	1,0000000000	26,18	26,18000	
	Totale Altro				**26,18000**	**79,05138**

Totale Euro	26,18000
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,18000	3,92700
Totale Euro	30,10700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,10700	3,01070
Totale Euro	33,11770
Prezzo di Applicazione Euro	**33,12**
Totale Altro Euro	26,18000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	1,00	36,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17	h	1,0000000000	29,14	29,14000	
	Totale Altro				**29,14000**	**79,05138**

Totale Euro	29,14000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,14000	4,37100
Totale Euro	33,51100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,51100	3,35110
Totale Euro	36,86210
Prezzo di Applicazione Euro	**36,86**
Totale Altro Euro	29,14000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.08.e	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	h	1,00	37,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.e	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20	h	1,0000000000	29,45	29,45000	
	Totale Altro				**29,45000**	**79,05138**

Totale Euro	29,45000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,45000	4,41750
Totale Euro	33,86750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,86750	3,38675
Totale Euro	37,25425
Prezzo di Applicazione Euro	**37,25**
Totale Altro Euro	29,45000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,00	12,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.12.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,0000000000	10,02	10,02000	
	Totale Altro				**10,02000**	**79,05138**

Totale Euro	10,02000
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,02000	1,50300
Totale Euro	11,52300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,52300	1,15230
Totale Euro	12,67530
Prezzo di Applicazione Euro	**12,68**

Totale Altro Euro	10,02000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.15.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PIANALE NOLO A FREDDO DI PIANALE	h	1,00	8,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.15.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PIANALE NOLO A FREDDO DI PIANALE	h	1,0000000000	6,50	6,50000	
	Totale Altro				**6,50000**	**79,05138**

Totale Euro	6,50000
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,50000	0,97500
Totale Euro	7,47500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,47500	0,74750
Totale Euro	8,22250
Prezzo di Applicazione Euro	**8,22**
Totale Altro Euro	6,50000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00	0,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**0,24000**	**79,05138**

Totale Euro	0,24000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,24000	0,03600	
Totale Euro	0,27600	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,27600	0,02760	
Totale Euro	0,30360	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,30**	
Totale Altro Euro	0,24000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.04.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	1,00	10,18

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.04.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	1,0000000000	8,05	8,05000	
	Totale Altro				**8,05000**	**79,05138**
				Totale Euro	8,05000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 8,05000	1,20750	
				Totale Euro	9,25750	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,25750	0,92575	
				Totale Euro	10,18325	
				Prezzo di Applicazione Euro	**10,18**	
				Totale Altro Euro	8,05000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,00	77,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**41,04192**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000000000	17,49	17,49000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**29,33000**	**38,00946**

Totale Euro	61,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 61,00000	9,15000
Totale Euro	70,15000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 70,15000	7,01500
Totale Euro	77,16500
Prezzo di Applicazione Euro	**77,17**

Totale Altro Euro	29,33000	38,00946
Totale Manodopera Euro	31,67000	41,04192

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,00	82,98

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**38,16398**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,0000000000	22,09	22,09000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**33,93000**	**40,88740**

Totale Euro	65,60000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 65,60000	9,84000	
Totale Euro	75,44000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 75,44000	7,54400	
Totale Euro	82,98400	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,98**	
Totale Altro Euro	33,93000	40,88740
Totale Manodopera Euro	31,67000	38,16398

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,00	72,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**43,72262**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,0000000000	13,75	13,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**25,59000**	**35,32876**

Totale Euro	57,26000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 57,26000	8,58900	
Totale Euro	65,84900	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,84900	6,58490	
Totale Euro	72,43390	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,43**	
Totale Altro Euro	25,59000	35,32876
Totale Manodopera Euro	31,67000	43,72262

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,00	97,62

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**32,44211**
	Altro					
VEN24-AT.01.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,0000000000	33,66	33,66000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**45,50000**	**46,60928**

Totale Euro	77,17000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 77,17000	11,57550	
Totale Euro	88,74550	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 88,74550	8,87455	
Totale Euro	97,62005	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,62**	
Totale Altro Euro	45,50000	46,60928
Totale Manodopera Euro	31,67000	32,44211

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	1,00	104,60

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,27642**
	Altro					
VEN24-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	11,00000	1,48	16,28000	
	Totale Altro				**51,02000**	**48,77496**

Totale Euro	82,69000
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,69000	12,40350
Totale Euro	95,09350
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,09350	9,50935
Totale Euro	104,60285
Prezzo di Applicazione Euro	**104,60**

Totale Altro Euro	51,02000	48,77496
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,27642

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,00	105,55

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,00428**
	Altro					
VEN24-AT.01.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,0000000000	39,93	39,93000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**51,77000**	**49,04710**

Totale Euro	83,44000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 83,44000	12,51600	
Totale Euro	95,95600	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,95600	9,59560	
Totale Euro	105,55160	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,55**	
Totale Altro Euro	51,77000	49,04710
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,00428

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	103,96

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**30,46431**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	12,00000	1,48	17,76000	
	Totale Altro				**50,51000**	**48,58707**

Totale Euro	82,18000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 82,18000	12,32700	
Totale Euro	94,50700	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 94,50700	9,45070	
Totale Euro	103,95770	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,96**	
Totale Altro Euro	50,51000	48,58707
Totale Manodopera Euro	31,67000	30,46431

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,00	112,42

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**28,17101**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,0000000000	35,00	35,00000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**57,20000**	**50,88038**

Totale Euro	88,87000
Spese Generali 15,00000% su Euro 88,87000	13,33050
Totale Euro	102,20050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 102,20050	10,22005
Totale Euro	112,42055
Prezzo di Applicazione Euro	**112,42**

Totale Altro Euro	57,20000	50,88038
Totale Manodopera Euro	31,67000	28,17101

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,00	71,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**43,99152**
	Altro					
VEN24-AT.01.12.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,0000000000	11,92	11,92000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	9,00000	1,48	13,32000	
	Totale Altro				**25,24000**	**35,05986**

Totale Euro	56,91000
Spese Generali 15,00000% su Euro 56,91000	8,53650
Totale Euro	65,44650
Utile Impresa 10,00000% su Euro 65,44650	6,54465
Totale Euro	71,99115
Prezzo di Applicazione Euro	**71,99**

Totale Altro Euro	25,24000	35,05986
Totale Manodopera Euro	31,67000	43,99152

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.01.a.MAN	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 40	h	1,00	65,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**48,11757**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50	h	1,0000000000	8,52	8,52000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**20,36000**	**30,93381**

Totale Euro	52,03000
Spese Generali 15,00000% su Euro 52,03000	7,80450
Totale Euro	59,83450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 59,83450	5,98345
Totale Euro	65,81795
Prezzo di Applicazione Euro	**65,82**

Totale Altro Euro	20,36000	30,93381
Totale Manodopera Euro	31,67000	48,11757

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.01.b.MAN	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 55	h	1,00	78,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**40,13397**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80	h	1,0000000000	15,91	15,91000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
			0,00	0,00	0,00000	
	Totale Altro				**30,71000**	**38,91741**

Totale Euro	62,38000
Spese Generali 15,00000% su Euro 62,38000	9,35700
Totale Euro	71,73700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 71,73700	7,17370
Totale Euro	78,91070
Prezzo di Applicazione Euro	**78,91**

Totale Altro Euro	30,71000	38,91741
Totale Manodopera Euro	31,67000	40,13397

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.01.c.MAN	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 100	h	1,00	89,90

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**35,22664**
	Altro					
VEN24-AT.02.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	1,0000000000	17,20	17,20000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**39,40000**	**43,82474**

Totale Euro	71,07000
Spese Generali 15,00000% su Euro 71,07000	10,66050
Totale Euro	81,73050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 81,73050	8,17305
Totale Euro	89,90355
Prezzo di Applicazione Euro	**89,90**

Totale Altro Euro	39,40000	43,82474
Totale Manodopera Euro	31,67000	35,22664

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.02.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1,00	60,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**52,51851**
	Altro					
VEN24-AT.02.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1,0000000000	13,04	13,04000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	2,00000	1,48	2,96000	
	Totale Altro				**16,00000**	**26,53287**
				Totale Euro	47,67000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 47,67000	7,15050	
				Totale Euro	54,82050	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 54,82050	5,48205	
				Totale Euro	60,30255	
				Prezzo di Applicazione Euro	**60,30**	
				Totale Altro Euro	16,00000	26,53287
				Totale Manodopera Euro	31,67000	52,51851

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	1,00	121,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**26,02450**
	Altro					
VEN24-AT.02.04.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	1,0000000000	37,89	37,89000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	18,00000	1,48	26,64000	
	Totale Altro				**64,53000**	**53,02688**

Totale Euro	96,20000
Spese Generali 15,00000% su Euro 96,20000	14,43000
Totale Euro	110,63000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,63000	11,06300
Totale Euro	121,69300
Prezzo di Applicazione Euro	**121,69**

Totale Altro Euro	64,53000	53,02688
Totale Manodopera Euro	31,67000	26,02450

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.03.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	1,00	140,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**22,49176**
	Altro					
VEN24-AT.02.04.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP	h	1,0000000000	47,08	47,08000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	22,00000	1,48	32,56000	
	Totale Altro				**79,64000**	**56,55963**

Totale Euro	111,31000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 111,31000	16,69650	
Totale Euro	128,00650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,00650	12,80065	
Totale Euro	140,80715	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,81**	
Totale Altro Euro	79,64000	56,55963
Totale Manodopera Euro	31,67000	22,49176

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.10.05.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	1,00	94,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**33,57775**
	Altro					
VEN24-AT.02.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc	h	1,0000000000	28,09	28,09000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	10,00000	1,48	14,80000	
	Totale Altro				**42,89000**	**45,47363**

Totale Euro	74,56000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,56000	11,18400	
Totale Euro	85,74400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,74400	8,57440	
Totale Euro	94,31840	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,32**	
Totale Altro Euro	42,89000	45,47363
Totale Manodopera Euro	31,67000	33,57775

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	1,00	59,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**53,36937**
	Altro					
VEN24-AT.04.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	1,0000000000	10,34	10,34000	
VEN24-PR-A.98.19.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO ARIA COMPRESSA	m³	70,00000	0,07	4,90000	
	Totale Altro				**15,24000**	**25,68201**

Totale Euro	46,91000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 46,91000	7,03650	
Totale Euro	53,94650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 53,94650	5,39465	
Totale Euro	59,34115	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,34**	
Totale Altro Euro	15,24000	25,68201
Totale Manodopera Euro	31,67000	53,36937

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	1,00	153,95

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**20,57155**
	Altro					
VEN24-AT.04.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	1,0000000000	67,83	67,83000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**90,03000**	**58,47984**

Totale Euro	121,70000
Spese Generali 15,00000% su Euro 121,70000	18,25500
Totale Euro	139,95500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 139,95500	13,99550
Totale Euro	153,95050
Prezzo di Applicazione Euro	**153,95**

Totale Altro Euro	90,03000	58,47984
Totale Manodopera Euro	31,67000	20,57155

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.12.04.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI Nolo a caldo di escavatore a risucchio con peso variabile da 12 a 16 t, dispositivo di controllo remoto elettronico SPS con telediagnostica, tubo di aspirazione D=200/250 mm, braccio telescopico o di potenza, sistema di filtraggio polvere autopulente a tecnologia singola o doppia turbina. NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3	h	1,00	361,92

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**8,75064**
	Altro					
VEN24-AT.04.04.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3	h	1,0000000000	230,75	230,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	16,00000	1,48	23,68000	
	Totale Altro				**254,43000**	**70,30075**

Totale Euro	286,10000
Spese Generali 15,00000% su Euro 286,10000	42,91500
Totale Euro	329,01500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 329,01500	32,90150
Totale Euro	361,91650
Prezzo di Applicazione Euro	**361,92**

Totale Altro Euro	254,43000	70,30075
Totale Manodopera Euro	31,67000	8,75064

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.SGUI.13.11.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,00	220,04

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
	Totale Manodopera				**3,16700**	**1,43926**
	Altro					
VEN24-AT.05.17.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,0000000000	133,78	133,78000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	25,00000	1,48	37,00000	
	Totale Altro				**170,78000**	**77,61212**

Totale Euro	173,94700	
Spese Generali 15,00000% su Euro 173,94700	26,09205	
Totale Euro	200,03905	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 200,03905	20,00391	
Totale Euro	220,04296	
Prezzo di Applicazione Euro	**220,04**	
Totale Altro Euro	170,78000	77,61212
Totale Manodopera Euro	3,16700	1,43926

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20	cad	1,00	17,40

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2300000000	31,67	7,28410	
	Totale Manodopera				**7,28410**	**41,85983**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,38000	6,77	9,34260	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**10,11707**	**58,14017**

Totale Euro	17,40117
Spese Generali % su Euro 17,40117	
Totale Euro	17,40117
Utile Impresa % su Euro 17,40117	
Totale Euro	17,40117
Prezzo di Applicazione Euro	**17,40**

Totale Manodopera Euro	7,28410	41,85983
Totale Altro Euro	10,11707	58,14017

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20	cad	1,00	20,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2700000000	31,67	8,55090	
	Totale Manodopera				**8,55090**	**41,72011**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,65000	6,77	11,17050	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**11,94497**	**58,27989**

Totale Euro	20,49587
Spese Generali % su Euro 20,49587	
Totale Euro	20,49587
Utile Impresa % su Euro 20,49587	
Totale Euro	20,49587
Prezzo di Applicazione Euro	**20,50**

Totale Manodopera Euro	8,55090	41,72011
Totale Altro Euro	11,94497	58,27989

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Transenna ad arco da cm. 60	cad	1,00	15,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	31,67	6,33400	
	Totale Manodopera				**6,33400**	**41,11012**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,24000	6,77	8,39480	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	22,09	0,44180	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,16000	1,48	0,23680	
	Totale Altro				**9,07340**	**58,88988**

Totale Euro	15,40740
Spese Generali % su Euro 15,40740	
Totale Euro	15,40740
Utile Impresa % su Euro 15,40740	
Totale Euro	15,40740
Prezzo di Applicazione Euro	**15,41**

Totale Manodopera Euro	6,33400	41,11012
Totale Altro Euro	9,07340	58,88988

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	1,00	7,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
	Totale Manodopera				**3,16700**	**41,84559**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	0,60000	6,77	4,06200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**4,40130**	**58,15441**

Totale Euro	7,56830	
Spese Generali % su Euro 7,56830		
Totale Euro	7,56830	
Utile Impresa % su Euro 7,56830		
Totale Euro	7,56830	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,57**	
Totale Manodopera Euro	3,16700	41,84559
Totale Altro Euro	4,40130	58,15441

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**

Totale Euro	24,04000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600	
Totale Euro	27,64600	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460	
Totale Euro	30,41060	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**	
Totale Altro Euro	24,04000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**

Totale Euro	24,04000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600	
Totale Euro	27,64600	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460	
Totale Euro	30,41060	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**	
Totale Altro Euro	24,04000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.03.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO DI CAVA	m³	1,00	28,11

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO DI CAVA	m³	1,00000	22,22	22,22000	
	Totale Altro				**22,22000**	**79,05138**

Totale Euro	22,22000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 22,22000	3,33300	
Totale Euro	25,55300	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,55300	2,55530	
Totale Euro	28,10830	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,11**	
Totale Altro Euro	22,22000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00	26,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
	Totale Altro				**20,92000**	**79,05138**

Totale Euro	20,92000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,92000	3,13800	
Totale Euro	24,05800	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,05800	2,40580	
Totale Euro	26,46380	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,46**	
Totale Altro Euro	20,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00	27,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00000	21,99	21,99000	
	Totale Altro				**21,99000**	**79,05138**

Totale Euro	21,99000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 21,99000	3,29850	
Totale Euro	25,28850	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,28850	2,52885	
Totale Euro	27,81735	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,82**	
Totale Altro Euro	21,99000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00	23,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00000	18,54	18,54000	
	Totale Altro				**18,54000**	**79,05138**

Totale Euro	18,54000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 18,54000	2,78100	
Totale Euro	21,32100	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,32100	2,13210	
Totale Euro	23,45310	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**	
Totale Altro Euro	18,54000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.06.08.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI PRIMER PRIMER Primer bituminoso	kg	1,00	8,61

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.06.08.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI PRIMER PRIMER Primer bituminoso	kg	1,00000	6,81	6,81000	
	Totale Altro				**6,81000**	**79,05138**

Totale Euro	6,81000
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,81000	1,02150
Totale Euro	7,83150
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,83150	0,78315
Totale Euro	8,61465
Prezzo di Applicazione Euro	**8,61**
Totale Altro Euro	6,81000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.06.08.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI PRIMER PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	kg	1,00	7,60

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.06.08.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI PRIMER PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile	kg	1,00000	6,01	6,01000	
	Totale Altro				**6,01000**	**79,05138**

Totale Euro	6,01000
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,01000	0,90150
Totale Euro	6,91150
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,91150	0,69115
Totale Euro	7,60265
Prezzo di Applicazione Euro	**7,60**

Totale Altro Euro	6,01000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.06.51.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI Fornitura di griglia composita flessibile per il rinforzo dei conglomerati bituminosi. La griglia composita dovrà essere fornita e posata in accordo con le indicazioni progettuali e le istruzioni di posa fornite dal produttore. Si dovranno considerare sovrapposizioni di circa 15 cm tra rotoli adiacenti e di circa 25 cm all'estremità del rotolo. La griglia di rinforzo dovrà essere realizzata in fibre di poliestere ad elevato modulo e basso creep ed essere saldamente accoppiata ad un geotessile non tessuto ultraleggero in polipropilene, avente peso unitario non superiore a 30 gr/m2. Il non tessuto non dovrà presentare cuciture all'interno della maglia della griglia per evitare ostacoli che impediscano l'incastro tra gli strati di asfalto; a tale fine la resistenza al punzonamento del non-tessuto sul prodotto finito non dovrà essere maggiore di 0,14 kN secondo la norma NF G 38-019. La griglia composita dovrà essere totalmente impregnata con un rivestimento bituminoso avente un contenuto di bitume non inferiore al 60%. La resistenza al taglio sulla superficie di una carota di ? 150 mm, con la griglia interposta tra due strati di conglomerato bituminoso deve essere di almeno 15 kN secondo la prova ZTV Stra 91/Erg.96 tedesca per le costruzioni stradali. Tale caratteristica dovrà essere certificata da un laboratorio di prove indipendente autorizzato. La griglia di rinforzo deve essere idonea ad essere impiegata sulle superfici scarificate dalla finitrice. La griglia dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche: - Resistenza a trazione minima (long/trasv): ? 50/50 kN/m (EN ISO 10.319) - Deformazione massima a 50 kN/m (long/trasv): ? 12/12% (EN ISO 10.319) - Resistenza residua dopo prova di danneggiamento meccanico durante la posa: ? 70% - (EN ISO 10.722-1) - Tensione sviluppata al 3% di allungamento (long/trasv): ? 12/12 kN/m (EN ISO 10.319) - Resistenza della griglia alle temperature di posa: ? 190° C - Dimensione della maglia: 40x40 mm - Resistente ai solventi ed ai prodotti antigelo. Il produttore della griglia dovrà presentare i seguenti certificati rilasciati da laboratori accreditati: Prove di trazione sul prodotto finito in accordo con la norma EN ISO 10.319. Prove di resistenza residua al danneggiamento meccanico in accordo con la norma EN ISO 10.722-1. La possibilità di fresare il conglomerato bituminoso rinforzato con la griglia dovrà essere dimostrata con prove realizzate da un istituto indipendente. Il produttore dovrà presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. In mancanza di questi certificati, l'impresa appaltante dovrà far eseguire da un laboratorio accreditato, con le stesse modalità, le prove di trazione su campioni prelevati in cantiere dietro indicazione ed in presenza della Direzione Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantità, e per ogni fornitura successiva di geogriglia, per lotti singoli fino a 10.000 m2, l'impresa dovrà presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e l'onere delle prove saranno a carico dell'impresa appaltante, che dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. La produzione della griglia composita dovrà essere realizzata da aziende certificate EN ISO 9001:2000. La griglia composita dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l'impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell'impresa. GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI. RESISTENZA 50 KN/M.	m²	1,00	5,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.06.51.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI GEOGRIGLIA DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI GEOGRIGLIA IN POLIESTERE DI RINFORZO CONGLOMERATI BITUMINOSI. RESISTENZA 50 KN/M.	m²	1,00000	4,64	4,64000	
	Totale Altro				**4,64000**	**79,05138**
				Totale Euro	4,64000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 4,64000	0,69600	
				Totale Euro	5,33600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,33600	0,53360	
				Totale Euro	5,86960	
				Prezzo di Applicazione Euro	**5,87**	
				Totale Altro Euro	4,64000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00	27,64

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
	Totale Altro				**21,85000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,85000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,85000	3,27750	
				Totale Euro	25,12750	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,12750	2,51275	
				Totale Euro	27,64025	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,64**	
				Totale Altro Euro	21,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00	41,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00000	32,79	32,79000	
	Totale Altro				**32,79000**	**79,05138**
				Totale Euro	32,79000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 32,79000	4,91850	
				Totale Euro	37,70850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,70850	3,77085	
				Totale Euro	41,47935	
				Prezzo di Applicazione Euro	**41,48**	
				Totale Altro Euro	32,79000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00	63,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00000	50,00	50,00000	
	Totale Altro				**50,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	50,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 50,00000	7,50000	
				Totale Euro	57,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 57,50000	5,75000	
				Totale Euro	63,25000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**63,25**	
				Totale Altro Euro	50,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00	141,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00000	111,46	111,46000	
	Totale Altro				**111,46000**	**79,05138**
				Totale Euro	111,46000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 111,46000	16,71900	
				Totale Euro	128,17900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,17900	12,81790	
				Totale Euro	140,99690	
				Prezzo di Applicazione Euro	**141,00**	
				Totale Altro Euro	111,46000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	cad	1,00	211,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	cad	1,00000	167,20	167,20000	
	Totale Altro				**167,20000**	**79,05138**
				Totale Euro	167,20000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 167,20000	25,08000	
				Totale Euro	192,28000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 192,28000	19,22800	
				Totale Euro	211,50800	
				Prezzo di Applicazione Euro	**211,51**	
				Totale Altro Euro	167,20000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.36.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	cad	1,00	684,23

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	cad	1,00000	540,89	540,89000	
	Totale Altro				**540,89000**	**79,05138**
				Totale Euro	540,89000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 540,89000	81,13350	
				Totale Euro	622,02350	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 622,02350	62,20235	
				Totale Euro	684,22585	
				Prezzo di Applicazione Euro	**684,23**	
				Totale Altro Euro	540,89000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00	27,64

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
	Totale Altro				**21,85000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,85000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,85000	3,27750	
				Totale Euro	25,12750	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,12750	2,51275	
				Totale Euro	27,64025	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,64**	
				Totale Altro Euro	21,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00	41,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00000	32,79	32,79000	
	Totale Altro				**32,79000**	**79,05138**
				Totale Euro	32,79000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 32,79000	4,91850	
				Totale Euro	37,70850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,70850	3,77085	
				Totale Euro	41,47935	
				Prezzo di Applicazione Euro	**41,48**	
				Totale Altro Euro	32,79000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00	63,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00000	50,00	50,00000	
	Totale Altro				**50,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	50,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 50,00000	7,50000	
				Totale Euro	57,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 57,50000	5,75000	
				Totale Euro	63,25000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**63,25**	
				Totale Altro Euro	50,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00	141,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00000	111,46	111,46000	
	Totale Altro				**111,46000**	**79,05138**
				Totale Euro	111,46000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 111,46000	16,71900	
				Totale Euro	128,17900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,17900	12,81790	
				Totale Euro	140,99690	
				Prezzo di Applicazione Euro	**141,00**	
				Totale Altro Euro	111,46000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	cad	1,00	211,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm	cad	1,00000	167,20	167,20000	
	Totale Altro				**167,20000**	**79,05138**
				Totale Euro	167,20000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 167,20000	25,08000	
				Totale Euro	192,28000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 192,28000	19,22800	
				Totale Euro	211,50800	
				Prezzo di Applicazione Euro	**211,51**	
				Totale Altro Euro	167,20000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.37.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	cad	1,00	331,76

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm	cad	1,00000	262,26	262,26000	
	Totale Altro				**262,26000**	**79,05138**

Totale Euro	262,26000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 262,26000	39,33900	
Totale Euro	301,59900	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 301,59900	30,15990	
Totale Euro	331,75890	
Prezzo di Applicazione Euro	**331,76**	
Totale Altro Euro	262,26000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	cad	1,00	54,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	cad	1,00000	43,43	43,43000	
	Totale Altro				**43,43000**	**79,05138**
				Totale Euro	43,43000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 43,43000	6,51450	
				Totale Euro	49,94450	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 49,94450	4,99445	
				Totale Euro	54,93895	
				Prezzo di Applicazione Euro	**54,94**	
				Totale Altro Euro	43,43000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	cad	1,00	60,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	cad	1,00000	47,53	47,53000	
	Totale Altro				**47,53000**	**79,05138**
				Totale Euro	47,53000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 47,53000	7,12950	
				Totale Euro	54,65950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 54,65950	5,46595	
				Totale Euro	60,12545	
				Prezzo di Applicazione Euro	**60,13**	
				Totale Altro Euro	47,53000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	cad	1,00	78,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	cad	1,00000	62,29	62,29000	
	Totale Altro				**62,29000**	**79,05138**
				Totale Euro	62,29000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 62,29000	9,34350	
				Totale Euro	71,63350	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 71,63350	7,16335	
				Totale Euro	78,79685	
				Prezzo di Applicazione Euro	**78,80**	
				Totale Altro Euro	62,29000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	cad	1,00	134,77

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	cad	1,00000	106,54	106,54000	
	Totale Altro				**106,54000**	**79,05138**
				Totale Euro	106,54000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 106,54000	15,98100	
				Totale Euro	122,52100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 122,52100	12,25210	
				Totale Euro	134,77310	
				Prezzo di Applicazione Euro	**134,77**	
				Totale Altro Euro	106,54000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm	cad	1,00	172,79

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm	cad	1,00000	136,59	136,59000	
	Totale Altro				**136,59000**	**79,05138**

Totale Euro	136,59000
Spese Generali 15,00000% su Euro 136,59000	20,48850
Totale Euro	157,07850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 157,07850	15,70785
Totale Euro	172,78635
Prezzo di Applicazione Euro	**172,79**
Totale Altro Euro	136,59000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.09.38.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm	cad	1,00	253,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm	cad	1,00000	200,78	200,78000	
	Totale Altro				**200,78000**	**79,05138**
				Totale Euro	200,78000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 200,78000	30,11700	
				Totale Euro	230,89700	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 230,89700	23,08970	
				Totale Euro	253,98670	
				Prezzo di Applicazione Euro	**253,99**	
				Totale Altro Euro	200,78000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.12.02.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	m	1,00	12,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	m	1,00000	9,86	9,86000	
	Totale Altro				**9,86000**	**79,05138**

Totale Euro	9,86000
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,86000	1,47900
Totale Euro	11,33900
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,33900	1,13390
Totale Euro	12,47290
Prezzo di Applicazione Euro	**12,47**

Totale Altro Euro	9,86000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.12.02.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	m	1,00	16,04

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	m	1,00000	12,68	12,68000	
	Totale Altro				**12,68000**	**79,05138**

Totale Euro	12,68000
Spese Generali 15,00000% su Euro 12,68000	1,90200
Totale Euro	14,58200
Utile Impresa 10,00000% su Euro 14,58200	1,45820
Totale Euro	16,04020
Prezzo di Applicazione Euro	**16,04**

Totale Altro Euro	12,68000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.12.02.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	m	1,00	25,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	m	1,00000	20,30	20,30000	
	Totale Altro				**20,30000**	**79,05138**

Totale Euro	20,30000
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,30000	3,04500
Totale Euro	23,34500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 23,34500	2,33450
Totale Euro	25,67950
Prezzo di Applicazione Euro	**25,68**

Totale Altro Euro	20,30000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.12.02.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	m	1,00	39,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	m	1,00000	31,05	31,05000	
	Totale Altro				**31,05000**	**79,05138**

Totale Euro	31,05000
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,05000	4,65750
Totale Euro	35,70750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 35,70750	3,57075
Totale Euro	39,27825
Prezzo di Applicazione Euro	**39,28**

Totale Altro Euro	31,05000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.12.02.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm	m	1,00	48,90

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm	m	1,00000	38,66	38,66000	
	Totale Altro				**38,66000**	**79,05138**

Totale Euro	38,66000
Spese Generali 15,00000% su Euro 38,66000	5,79900
Totale Euro	44,45900
Utile Impresa 10,00000% su Euro 44,45900	4,44590
Totale Euro	48,90490
Prezzo di Applicazione Euro	**48,90**

Totale Altro Euro	38,66000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.19.45.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	kg	1,00	0,09

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.19.45.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	kg	1,00000	0,07	0,07000	
	Totale Altro				**0,07000**	**79,05138**

Totale Euro	0,07000
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,07000	0,01050
Totale Euro	0,08050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,08050	0,00805
Totale Euro	0,08855
Prezzo di Applicazione Euro	**0,09**
Totale Altro Euro	0,07000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20	cad	1,00	22,01

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2300000000	31,67	7,28410	
	Totale Manodopera				**7,28410**	**33,09076**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,38000	6,77	9,34260	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**10,11707**	**45,96059**

Totale Euro	17,40117
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,40117	2,61018
Totale Euro	20,01135
Utile Impresa 10,00000% su Euro 20,01135	2,00114
Totale Euro	22,01249
Prezzo di Applicazione Euro	**22,01**

Totale Manodopera Euro	7,28410	33,09076
Totale Altro Euro	10,11707	45,96059

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20	cad	1,00	25,93

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2700000000	31,67	8,55090	
	Totale Manodopera				**8,55090**	**32,98032**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,65000	6,77	11,17050	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**11,94497**	**46,07105**

Totale Euro	20,49587	
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,49587	3,07438	
Totale Euro	23,57025	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 23,57025	2,35703	
Totale Euro	25,92728	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,93**	
Totale Manodopera Euro	8,55090	32,98032
Totale Altro Euro	11,94497	46,07105

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Transenna ad arco da cm. 60	cad	1,00	19,49

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	31,67	6,33400	
	Totale Manodopera				**6,33400**	**32,49812**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,24000	6,77	8,39480	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	22,09	0,44180	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,16000	1,48	0,23680	
	Totale Altro				**9,07340**	**46,55327**

Totale Euro	15,40740	
Spese Generali 15,00000% su Euro 15,40740	2,31111	
Totale Euro	17,71851	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 17,71851	1,77185	
Totale Euro	19,49036	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,49**	
Totale Manodopera Euro	6,33400	32,49812
Totale Altro Euro	9,07340	46,55327

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	1,00	9,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	31,67	3,16700	
	Totale Manodopera				**3,16700**	**33,07948**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	0,60000	6,77	4,06200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**4,40130**	**45,97181**

Totale Euro	7,56830	
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,56830	1,13525	
Totale Euro	8,70355	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,70355	0,87036	
Totale Euro	9,57391	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,57**	
Totale Manodopera Euro	3,16700	33,07948
Totale Altro Euro	4,40130	45,97181

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	1,00	18,66

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	1,00000	14,75	14,75000	
	Totale Altro				**14,75000**	**79,05138**

Totale Euro	14,75000
Spese Generali 15,00000% su Euro 14,75000	2,21250
Totale Euro	16,96250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 16,96250	1,69625
Totale Euro	18,65875
Prezzo di Applicazione Euro	**18,66**
Totale Altro Euro	14,75000 79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	1,00	21,53

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	1,00000	17,02	17,02000	
	Totale Altro				**17,02000**	**79,05138**

Totale Euro	17,02000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,02000	2,55300	
Totale Euro	19,57300	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,57300	1,95730	
Totale Euro	21,53030	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,53**	
Totale Altro Euro	17,02000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.97.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	1,00	48,26

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	1,00000	38,15	38,15000	
	Totale Altro				**38,15000**	**79,05138**

Totale Euro	38,15000
Spese Generali 15,00000% su Euro 38,15000	5,72250
Totale Euro	43,87250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 43,87250	4,38725
Totale Euro	48,25975
Prezzo di Applicazione Euro	**48,26**
Totale Altro Euro	38,15000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.SGUI.97.01.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT Per materiali ferrosi	t	1,00	139,15

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per materiali ferrosi	t	1,00000	110,00	110,00000	
	Totale Altro				**110,00000**	**79,05138**

Totale Euro	110,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 110,00000	16,50000
Totale Euro	126,50000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 126,50000	12,65000
Totale Euro	139,15000
Prezzo di Applicazione Euro	**139,15**

Totale Altro Euro	110,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00	84,98

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,50000	169,96	84,98000	
	Totale Altro				**84,98000**	**100,00000**

Totale Euro	84,98000	
Spese Generali % su Euro 84,98000		
Totale Euro	84,98000	
Utile Impresa % su Euro 84,98000		
Totale Euro	84,98000	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,98**	
Totale Altro Euro	84,98000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.SGUI.03.01.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni stradali, costituito da una miscela continua di aggregati, filler e bitume prodotta a caldo avente granulometria 0/30-40 mm; la percentuale di bitume riferita alla miscela è compresa nei valori 3,8-4,5%; con aggregati calcarei (LA = 25). E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	m³	1,00	147,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.01.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE	m³	1,00000	116,34	116,34000	
	Totale Altro				**116,34000**	**79,05138**

Totale Euro	116,34000
Spese Generali 15,00000% su Euro 116,34000	17,45100
Totale Euro	133,79100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 133,79100	13,37910
Totale Euro	147,17010
Prezzo di Applicazione Euro	**147,17**

Totale Altro Euro	116,34000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.SGUI.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO	m³	1,00	215,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	1,00000	169,96	169,96000	
	Totale Altro				**169,96000**	**79,05138**

Totale Euro	169,96000
Spese Generali 15,00000% su Euro 169,96000	25,49400
Totale Euro	195,45400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 195,45400	19,54540
Totale Euro	214,99940
Prezzo di Applicazione Euro	**215,00**

Totale Altro Euro	169,96000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.SGUI.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00	107,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00000	84,98	84,98000	
	Totale Altro				**84,98000**	**79,05138**
				Totale Euro	84,98000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 84,98000	12,74700	
				Totale Euro	97,72700	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,72700	9,77270	
				Totale Euro	107,49970	
				Prezzo di Applicazione Euro	**107,50**	
				Totale Altro Euro	84,98000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.SGUI.03.24.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	t	1,00	141,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.24.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO	t	1,00000	111,99	111,99000	
	Totale Altro				**111,99000**	**79,05138**
				Totale Euro	111,99000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 111,99000	16,79850	
				Totale Euro	128,78850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,78850	12,87885	
				Totale Euro	141,66735	
				Prezzo di Applicazione Euro	**141,67**	
				Totale Altro Euro	111,99000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1050000000	31,85	3,34425	
	Totale Manodopera				**3,34425**	**100,00000**

Totale Euro	3,34425	
Spese Generali % su Euro 3,34425		
Totale Euro	3,34425	
Utile Impresa % su Euro 3,34425		
Totale Euro	3,34425	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,34**	
Totale Manodopera Euro	3,34425	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITA'- sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1690000000	31,85	5,38265	
	Totale Manodopera				**5,38265**	**100,00000**

Totale Euro	5,38265	
Spese Generali % su Euro 5,38265		
Totale Euro	5,38265	
Utile Impresa % su Euro 5,38265		
Totale Euro	5,38265	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,38**	
Totale Manodopera Euro	5,38265	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	5,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1880000000	31,85	5,98780	
	Totale Manodopera				**5,98780**	**100,00000**
				Totale Euro	5,98780	
				Spese Generali % su Euro 5,98780		
				Totale Euro	5,98780	
				Utile Impresa % su Euro 5,98780		
				Totale Euro	5,98780	
				Prezzo di Applicazione Euro	**5,99**	
				Totale Manodopera Euro	5,98780	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	1,00	42,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO	h	1,0000000000	33,42	33,42000	
	Totale Manodopera				**33,42000**	**79,05138**

Totale Euro	33,42000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 33,42000	5,01300	
Totale Euro	38,43300	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 38,43300	3,84330	
Totale Euro	42,27630	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,28**	
Totale Manodopera Euro	33,42000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.01.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,53	3,53000	
	Totale Manodopera				**3,53000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,53000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,53000	0,52950	
				Totale Euro	4,05950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,05950	0,40595	
				Totale Euro	4,46545	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,47**	
				Totale Manodopera Euro	3,53000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.01.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	7,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,67	5,67000	
	Totale Manodopera				**5,67000**	**79,05138**

Totale Euro	5,67000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,67000	0,85050	
Totale Euro	6,52050	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,52050	0,65205	
Totale Euro	7,17255	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,17**	
Totale Manodopera Euro	5,67000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.01.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,97

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.01.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO 4° LIVELLO OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	6,30	6,30000	
	Totale Manodopera				**6,30000**	**79,05138**

Totale Euro	6,30000
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,30000	0,94500
Totale Euro	7,24500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,24500	0,72450
Totale Euro	7,96950
Prezzo di Applicazione Euro	**7,97**
Totale Manodopera Euro	6,30000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,00	40,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	31,67	31,67000	
	Totale Manodopera				**31,67000**	**79,05138**

Totale Euro	31,67000
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,67000	4,75050
Totale Euro	36,42050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 36,42050	3,64205
Totale Euro	40,06255
Prezzo di Applicazione Euro	**40,06**

Totale Manodopera Euro	31,67000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.02.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,21

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,33	3,33000	
	Totale Manodopera				**3,33000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,33000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,33000	0,49950	
				Totale Euro	3,82950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,82950	0,38295	
				Totale Euro	4,21245	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,21**	
				Totale Manodopera Euro	3,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.02.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,36	5,36000	
	Totale Manodopera				**5,36000**	**79,05138**

Totale Euro	5,36000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,36000	0,80400	
Totale Euro	6,16400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,16400	0,61640	
Totale Euro	6,78040	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,78**	
Totale Manodopera Euro	5,36000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.02.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,54

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,96	5,96000	
	Totale Manodopera				**5,96000**	**79,05138**

Totale Euro	5,96000
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,96000	0,89400
Totale Euro	6,85400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,85400	0,68540
Totale Euro	7,53940
Prezzo di Applicazione Euro	**7,54**
Totale Manodopera Euro	5,96000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,00	37,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,0000000000	29,38	29,38000	
	Totale Manodopera				**29,38000**	**79,05138**

Totale Euro	29,38000
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,38000	4,40700
Totale Euro	33,78700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,78700	3,37870
Totale Euro	37,16570
Prezzo di Applicazione Euro	**37,17**

Totale Manodopera Euro	29,38000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.03.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,09	3,09000	
	Totale Manodopera				**3,09000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,09000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,09000	0,46350	
				Totale Euro	3,55350	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,55350	0,35535	
				Totale Euro	3,90885	
				Prezzo di Applicazione Euro	**3,91**	
				Totale Manodopera Euro	3,09000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.03.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,96	4,96000	
	Totale Manodopera				**4,96000**	**79,05138**

Totale Euro	4,96000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,96000	0,74400	
Totale Euro	5,70400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,70400	0,57040	
Totale Euro	6,27440	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,27**	
Totale Manodopera Euro	4,96000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.03.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,97

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,51	5,51000	
	Totale Manodopera				**5,51000**	**79,05138**
				Totale Euro	5,51000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 5,51000	0,82650	
				Totale Euro	6,33650	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,33650	0,63365	
				Totale Euro	6,97015	
				Prezzo di Applicazione Euro	**6,97**	
				Totale Manodopera Euro	5,51000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,00	33,38

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,0000000000	26,39	26,39000	
	Totale Manodopera				**26,39000**	**79,05138**

Totale Euro	26,39000
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,39000	3,95850
Totale Euro	30,34850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,34850	3,03485
Totale Euro	33,38335
Prezzo di Applicazione Euro	**33,38**

Totale Manodopera Euro	26,39000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.04.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,49

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,000000000	2,76	2,76000	
	Totale Manodopera				**2,76000**	**79,05138**
				Totale Euro	2,76000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 2,76000	0,41400	
				Totale Euro	3,17400	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,17400	0,31740	
				Totale Euro	3,49140	
				Prezzo di Applicazione Euro	**3,49**	
				Totale Manodopera Euro	2,76000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.04.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,60

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,43	4,43000	
	Totale Manodopera				**4,43000**	**79,05138**

Totale Euro	4,43000
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,43000	0,66450
Totale Euro	5,09450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,09450	0,50945
Totale Euro	5,60395
Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**
Totale Manodopera Euro	4,43000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.01.04.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	4,92	4,92000	
	Totale Manodopera				**4,92000**	**79,05138**

Totale Euro	4,92000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,92000	0,73800	
Totale Euro	5,65800	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,65800	0,56580	
Totale Euro	6,22380	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,22**	
Totale Manodopera Euro	4,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	1,00	40,29

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	1,0000000000	31,85	31,85000	
	Totale Manodopera				**31,85000**	**79,05138**

Totale Euro	31,85000
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,85000	4,77750
Totale Euro	36,62750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 36,62750	3,66275
Totale Euro	40,29025
Prezzo di Applicazione Euro	**40,29**

Totale Manodopera Euro	31,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,23

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,34	3,34000	
	Totale Manodopera				**3,34000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,34000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,34000	0,50100	
				Totale Euro	3,84100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,84100	0,38410	
				Totale Euro	4,22510	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,23**	
				Totale Manodopera Euro	3,34000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITA' - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITA' - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,38	5,38000	
	Totale Manodopera				**5,38000**	**79,05138**

Totale Euro	5,38000
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,38000	0,80700
Totale Euro	6,18700
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,18700	0,61870
Totale Euro	6,80570
Prezzo di Applicazione Euro	**6,81**
Totale Manodopera Euro	5,38000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,58

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,99	5,99000	
	Totale Manodopera				**5,99000**	**79,05138**

Totale Euro	5,99000
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,99000	0,89850
Totale Euro	6,88850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,88850	0,68885
Totale Euro	7,57735
Prezzo di Applicazione Euro	**7,58**
Totale Manodopera Euro	5,99000 — 79,05138