Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE “IL GIROTONDO”, “BERTACCHI”, “MANIN”

Elaborato: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice opera: LLPP VER 2025/010
Importo complessivo: 350.000,00 €
Durata: 180 giorni
CUI: 00644060287-2025-00010

Progettisti: Giovanni Florian
Alberto Mancini

GIOVANNI FLORIAN
Comune di Padova
01.12.2025 13:28:54
GMT+01:00

ALBERTO MANCINI
Comune di Padova
01.12.2025 13:41:11
GMT+01:00

Data: ottobre 2025

RUP: Ciro Degl’Innocenti

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
01.12.2025
13:51:27
GMT+01:00

28/10/2025

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE PER LA SICUREZZA

OPERE PER LA SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Oneri speciali				
VEN25-21.01.05	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in po.....on inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5				
1 VEN25-21.01.05.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00				
	l*h 2m 101 * 2		202,00		
	Totale	m²	202,00	17,97	3.629,94
VEN25-21.01.08	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizza.....elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.				
2 VEN25-21.01.08.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese				
	1		1,00		
	Totale	n.	1,00	786,43	786,43
3 VEN25-21.01.08.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)				
	5		5,00		
	Totale	cad x mese	5,00	273,64	1.368,20
VEN25-21.01.71	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.				
4 VEN25-21.01.71.c	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12				
	6		6,00		
	Totale	cad x mese	6,00	5,52	33,12
VEN25-21.03.02	OPERE PER LA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.				
5 VEN25-21.03.02.b	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato				
	4		4,00		
	Totale	h	4,00	20,32	81,28
	Totale Oneri speciali Euro				**5.898,97**
	Totale OPERE PER LA SICUREZZA Euro				**5.898,97**
	Totale OPERE PER LA SICUREZZA Euro				**5.898,97**
	A RIPORTARE				5.898,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				5.898,97
	ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO **antitrauma**				
H.30.30.30	OPERE COMPIUTE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA IN OPERA				
6 H.30.30.30.A	TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 mm (HIC 60 cm)				
	RAL 6026 31,5		31,50		
	RAL 1018 5,7		5,70		
	Totale	m²	37,20	125,03	4.651,12
H 7 H.60	OPERE COMPIUTE CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX				
	l*h 8,4 * ,2		1,68		
	Totale	m²	1,68	606,94	1.019,66
8 H.70	GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP				
	16		16,00		
	Totale	cad	16,00	15,26	244,16
VEN25-01.08.01	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
9 VEN25-01.08.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5				
	area*h 25,5 * ,05		1,28		
	Totale	m³	1,28	129,80	166,14
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
10 VEN25-01.08.02.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40				
	area*h 38 * ,1		3,80		
	Totale	m³	3,80	186,98	710,52
VEN25-01.08.05	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.				
11 VEN25-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C				
	peso/m2 rete elettrosaldata maglia 10*10 cm filo diam. 6 mm*m2 38 * 4,4		167,20		
	Totale	kg	167,20	2,31	386,23
VEN25-01.08.06	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**7.177,83**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**7.177,83**
	A RIPORTARE				13.076,80

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				13.076,80
	disarmanti e lo smontaggio.				
12 VEN25-01.08.06.a	CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane				
	circonferenza*h 20 * ,2		4,00		
	Totale	m²	4,00	28,97	115,88
	Totale antitrauma Euro				**7.293,71**
	collina				
H.30.30.30	OPERE COMPIUTE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA IN OPERA				
13 H.30.30.30.D	sp. mm 40+13 (HIC 160 cm)				
	RAL 6026 16		16,00		
	Totale	m²	16,00	178,31	2.852,96
VEN25-01.03.10	OPERE EDILI REINTERRI FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE. Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione				
14 VEN25-01.03.10.00	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE				
	area*h 12,5 * ,3		3,75		
	Totale	m³	3,75	35,42	132,83
VEN25-01.03.13	OPERE EDILI REINTERRI COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO .Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi ..... a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose				
15 VEN25-01.03.13.00	COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO				
	area*h 12,5 * ,3		3,75		
	Totale	m³	3,75	5,02	18,83
VEN25-01.08.01	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
16 VEN25-01.08.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5				
	area*h 12,5 * ,05		0,63		
	Totale	m³	0,63	129,80	81,77
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
17 VEN25-01.08.02.q	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37				
	3,5		3,50		
	Totale	m³	3,50	183,72	643,02
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**11.023,12**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**11.023,12**
	A RIPORTARE				16.922,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				16.922,09
18 VEN25-01.08.02.u	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)				
	3,5		3,50		
	Totale	m³	3,50	3,33	11,66
VEN25-01.08.03 19 VEN25-01.08.03.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa. POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA				
	3,5		3,50		
	Totale	m³	3,50	16,95	59,33
VEN25-01.08.05 20 VEN25-01.08.05.00	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C				
	70		70,00		
	Totale	kg	70,00	2,31	161,70
VEN25-01.08.06 21 VEN25-01.08.06.e	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo				
	16		16,00		
	Totale	m²	16,00	62,50	1.000,00
VEN25-01.08.21 22 VEN25-01.08.21.c	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE .Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, mo.....(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5				
	12		12,00		
	Totale	m²	12,00	48,73	584,76
VEN25-04.03.01 23 VEN25-04.03.01.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI				
	area*h 12,5 * ,3		3,75		
	Totale	m³	3,75	5,92	22,20
VEN25-04.04.60	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**12.862,77**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**12.862,77**
	A RIPORTARE				18.761,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				18.761,74
24 VEN25-04.04.60.b	posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s				
	32		32,00		
	Totale	m²	32,00	6,26	200,32
	Totale collina Euro				**5.769,38**
	fpo attrezzature ludiche				
H.50	OPERE COMPIUTE INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE				
25 H.50.a	FPO DI BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	14.483,86	14.483,86
26 H.50.b	FPO DI PALETTO PER SEDUTA				
	7		7,00		
	Totale	cad.	7,00	212,33	1.486,31
27 H.50.c	FPO DI TUNNEL IN LEGNO				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	3.291,41	3.291,41
28 H.50.d	FPO DI ALTALENA PICCOLI A CESTONE				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	3.004,51	3.004,51
29 H.50.e	FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	23.914,72	23.914,72
30 H.50.f	FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	7.240,16	7.240,16
31 H.50.g	FPO DI SCIVOLO DA PENDIO				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	3.446,36	3.446,36
	Totale fpo attrezzature ludiche Euro				**56.867,33**
	fpo gazebo				
H 32 H.40	OPERE COMPIUTE FPO DI GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL				
	1		1,00		
	Totale	cad.	1,00	8.263,13	8.263,13
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**78.193,55**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**78.193,55**
	A RIPORTARE				84.092,52

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				84.092,52
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
33 VEN25-01.08.02.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40				
	1		1,00		
	Totale	m³	1,00	186,98	186,98
VEN25-04.10.14	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
34 VEN25-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm				
	4		4,00		
	Totale	cad	4,00	143,72	574,88
	Totale fpo gazebo Euro				**9.024,99**
	Totale ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO Euro				**78.955,41**
	DEMOLIZIONI **demolizione di muro in laterizio**				
VEN24-01.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.				
35 VEN24-01.06.07.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti				
	m3*densità muro laterizi pieni 4,14 * 1,8		7,45		
	Totale	t	7,45	88,55	659,70
VEN25-01.05.10	OPERE EDILI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
36 VEN25-01.05.10.e	Struttura in muratura di laterizio				
	6 * ,3 * 2,3		4,14		
	Totale	m³	4,14	107,85	446,50
	Totale demolizione di muro in laterizio Euro				**1.106,20**
	Totale DEMOLIZIONI Euro				**1.106,20**
	OPERE A VERDE **messa a dimora di alberi**				
V.10	OPERE A VERDE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI				
37 V.10.A	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS OCCIDENTALIS				
	1		1,00		
	Totale	Cadauno	1,00	436,90	436,90
38 V.10.B	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ZELKOVA SERRATA				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**80.498,51**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**80.498,51**
	A RIPORTARE				86.397,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				86.397,48
	1		1,00		
	Totale	Cadauno	1,00	436,90	436,90
39 V.10.C	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE'				
	3		3,00		
	Totale	Cadauno	3,00	500,66	1.501,98
40 V.10.D	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI KOELREUTERIA PANICULATA				
	1		1,00		
	Totale	Cadauno	1,00	507,74	507,74
41 V.10.E	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS"				
	2		2,00		
	Totale	Cadauno	2,00	259,80	519,60
42 V.10.F	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PARROTIA PERSICA				
	3		3,00		
	Totale	Cadauno	3,00	436,90	1.310,70
	Totale messa a dimora di alberi Euro				**4.713,82**
	messa a dimora di piante erbacee				
V.30	OPERE A VERDE FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ERBACEE				
43 V.30.A	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE"				
	15		15,00		
	Totale	Cadauno	15,00	43,02	645,30
44 V.30.B	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE"				
	15		15,00		
	Totale	Cadauno	15,00	43,02	645,30
45 V.30.C	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS				
	20		20,00		
	Totale	Cadauno	20,00	33,68	673,60
46 V.30.D	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MISCANTHUS SINENSIS				
	20		20,00		
	Totale	Cadauno	20,00	44,09	881,80
	Totale messa a dimora di piante erbacee Euro				**2.846,00**
	semina di prato				
VEN25-09.03	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE ORIZZONTALE				
47 VEN25-09.03.01.03	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq				
	1450		1.450,00		
	Totale	m²	1.450,00	4,87	7.061,50
	Totale semina di prato Euro				**7.061,50**
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**94.682,93**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**94.682,93**
	A RIPORTARE				100.581,90

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				100.581,90
	Totale OPERE A VERDE Euro				**14.621,32**
	PAVIMENTAZIONI				
	chiusini				
VEN24-01.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.				
48 VEN24-01.06.07.d2	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti				
	peso n° 1 chiusino in cls * n° chiusini ,035 * 34		1,36		
	Totale	t	1,36	88,55	120,43
VEN25-04.08.04	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, ...ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.				
49 VEN25-04.08.04.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C				
	peso n° 1 chiusino dim. lato 50 cm*n° chiusini 45 * 34		1.530,00		
	Totale	kg	1.530,00	5,53	8.460,90
	Totale chiusini Euro				**8.581,33**
	parcheggio				
H.30.40.30.10	OPERE COMPIUTE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI IN CLS CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI colore naturale				
50 H.30.40.30.10.A	CLS DRENANTE sp.12 cm				
	230		230,00		
	Totale	m²	230,00	63,99	14.717,70
VEN24-01.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.				
51 VEN24-01.06.07.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero				
	m2*h*(peso/m3) 230 * ,2 * 2		92,00		
	Totale	t	92,00	48,07	4.422,44
VEN25-01.02.01	OPERE EDILI SCAVI SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza				
52 VEN25-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20				
	230		230,00		
	Totale	m²	230,00	3,40	782,00
VEN25-04.03.24	OPERE STRADALI				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**123.186,40**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**123.186,4**
	A RIPORTARE				129.085,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				129.085,37
	SBANCAMENTI E SCAVI				
	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
53	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO				
VEN25-04.03.24.a					
	m2*h 230 * ,2		46,00		
	Totale	m³	46,00	7,81	359,26
VEN25-04.11.01	OPERE STRADALI				
	LAVORI VARI				
	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
54	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm				
VEN25-04.11.01.c					
	60		60,00		
	Totale	m	60,00	39,96	2.397,60
	Totale parcheggio Euro				**22.679,00**
	vialetti e piazzole				
H.30.40.30.20	OPERE COMPIUTE				
	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI				
	PAVIMENTAZIONI IN CLS				
	CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI				
	pigmentato in pasta				
55	CLS DRENANTE sp.12 cm				
H.30.40.30.20.A					
	colore arancione 100		100,00		
	colore giallo 282		282,00		
	Totale	m²	382,00	68,54	26.182,28
H	OPERE COMPIUTE				
56	CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX				
H.60					
	l*h 5 * ,1		0,50		
	Totale	m²	0,50	606,94	303,47
57	GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP				
H.70					
	6		6,00		
	Totale	cad	6,00	15,26	91,56
Q	FORNITURE (escluse spese generali e utile d'impresa)				
58	Chiusino portaporfido zincato				
Q.120					
	5		5,00		
	Totale	cad.	5,00	45,00	225,00
VEN25-01.08.06	OPERE EDILI				
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.				
59	CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane				
VEN25-01.08.06.a					
	perimetro*h 290 * ,2		58,00		
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**152.745,57**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**152.745,5**
	A RIPORTARE				158.644,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				158.644,54
	Totale	m²	58,00	28,97	1.680,26
	Totale vialetti e piazzole Euro				**28.482,57**
	Totale PAVIMENTAZIONI Euro				**59.742,90**
	RECINZIONI E CANCELLI				
	cancelli				
H.10.10.70.10	CANCELLI				
	CANCELLO CARRABILE L 4 m				
60	CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm				
H.10.10.70.10.C					
	con specchiatura del tipo Sterope 2		2,00		
	Totale	Cadauno	2,00	2.983,01	5.966,02
H.10.10.70.20	CANCELLI				
	CANCELLO CARRABILE L 3 m				
61	CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm				
H.10.10.70.20.C					
	con specchiatura del tipo Recintha N/L 2		2,00		
	Totale	Cadauno	2,00	2.250,50	4.501,00
H.10.10.70.30	CANCELLI				
	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m				
62	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm				
H.10.10.70.30.C					
	con specchiatura del tipo Sterope 1		1,00		
	con specchiatura del tipo Recintha N/L 2		2,00		
	Totale	Cadauno	3,00	1.338,51	4.015,53
	Totale cancelli Euro				**14.482,55**
	muretto in cls				
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI				
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
63	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità				
VEN25-01.08.02.e	S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40				
	muretto basso lato via steer: sezione fondazione * lunghezza muretto (4,14 +1,74+3,74+3+5,8) * ,8 * ,25		3,68		
	muretto basso lato via steer: area muretto*h 2,6 * ,7		1,82		
	muretto alto lato via melli: area muretto*h 1,3 * 1,8		2,34		
	Totale	m³	7,84	186,98	1.465,92
VEN25-01.08.04	OPERE EDILI				
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.				
64	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C				
VEN25-01.08.04.00					
	metri quadri muro * kg/metro quadro di muro di acciaio in barre 15,4 * 4		61,60		
	Totale	kg	61,60	2,21	136,14
VEN25-01.08.05	OPERE EDILI				
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**170.510,44**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**170.510,4**
	A RIPORTARE				176.409,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				176.409,41
	B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.				
65	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C				
VEN25-01.08.05.00					
	metri quadri muro * kg/metro quadro di muro di rete elettrosaldata 15,4 * 10		154,00		
	Totale	kg	154,00	2,31	355,74
VEN25-01.08.06	OPERE EDILI				
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI				
	CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.				
66	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori,				
VEN25-01.08.06.b	delimitazioni di interrati				
	per muretto perimentrale lato via melli (3,9+7,9+2,4) * 1,8		25,56		
	per cancello d'ingresso lato via steer (8,68+1,80) * ,5		5,24		
	Totale	m²	30,80	39,47	1.215,68
	Totale muretto in cls Euro				**3.173,48**
	recinzioni				
H.10.10.20	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA				
67	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm				
H.10.10.20.10					
	16,7		16,70		
	Totale	m	16,70	353,53	5.903,95
68	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm				
H.10.10.30.C					
	5,5		5,50		
	Totale	m	5,50	150,96	830,28
H.10.10.60	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE				
69	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm				
H.10.10.60.10					
	57,37+56,61		113,98		
	Totale	m	113,98	163,67	18.655,11
VEN25-04.02.18	OPERE STRADALI				
	DEMOLIZIONI				
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
70	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO				
VEN25-04.02.18.a					
	113,98		113,98		
	Totale	m	113,98	5,92	674,76
VEN25-04.11.12	OPERE STRADALI				
	LAVORI VARI				
	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
71	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m				
VEN25-04.11.12.b	FINO A 1.50 m				
	128		128,00		
	Totale	m²	128,00	34,94	4.472,32
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**202.618,28**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**202.618,2**
	A RIPORTARE				208.517,25

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				208.517,25
	Totale recinzioni Euro				**30.536,42**
	Totale RECINZIONI E CANCELLI Euro				**48.192,45**
	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO SUPERIFCIALE **oneri di smaltimento**				
VEN24-01.06.07	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.				
72 VEN24-01.06.07.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero				
	metri quadri*altezza*peso/metro cubo 1820 * ,1 * 2		364,00		
	Totale	t	364,00	48,07	17.497,48
	Totale oneri di smaltimento Euro				**17.497,48**
	scavi				
VEN25-04.03.01	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
73 VEN25-04.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI				
	1820 * ,1		182,00		
	Totale	m³	182,00	5,92	1.077,44
VEN25-04.03.24	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
74 VEN25-04.03.24.a	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO				
	coeff. compattazione*mq*h 1,2 * 1820 * ,1		218,40		
	Totale	m³	218,40	7,81	1.705,70
	Totale scavi Euro				**2.783,14**
	Totale RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO SUPERIFCIALE Euro				**20.280,62**
	RIPORTO E LIVELLAMENTO DI TERRENO **movimenti terra**				
VEN25-09.02.02	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE OPERE A VERDE FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³				
75 VEN25-09.02.02.00	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO				
	330		330,00		
	Totale	m³	330,00	30,92	10.203,60
VEN25-AT.09.07	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO				
76	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO				
	A RIPORTARE Scuola dell'Infanzia e Asilo...				**233.102,50**
	A RIPORTARE QUARTIERE 2				**233.102,5**
	A RIPORTARE				239.001,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 2

Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				239.001,47
VEN25-AT.09.07.00					
	16		16,00		
	Totale	h	16,00	84,16	1.346,56
VEN25-AT.09.11	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)				
	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA				
	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama				
77	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW				
VEN25-AT.09.11.c					
	24		24,00		
	Totale	h	24,00	57,55	1.381,20
	Totale movimenti terra Euro				**12.931,36**
	Totale RIPORTO E LIVELLAMENTO DI TERRENO Euro				**12.931,36**
	Totale Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10 Euro				**235.830,26**
	Totale QUARTIERE 2 Euro				**235.830,26**
	A RIPORTARE				241.729,23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 4

Asilo Nido comunale Bertacchi – Via Bertacchi, 19

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				241.729,23
	PAVIMENTAZIONI **antitrauma**				
H.20	OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI				
78 H.20.10	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma				
	300		300,00		
	Totale	m²	300,00	9,03	2.709,00
H.30.30.30	OPERE COMPIUTE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA IN OPERA				
79 H.30.30.30.B	sp. mm 20+13 (HIC 120 cm)				
	70		70,00		
	Totale	m²	70,00	151,67	10.616,90
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.				
80 VEN25-01.08.02.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40				
	altalena piccoli n° 107: m2*h 35 * ,10		3,50		
	altalena piccoli n° 109: m2*h 35 * ,1		3,50		
	Totale	m³	7,00	186,98	1.308,86
VEN25-01.08.05	OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.				
81 VEN25-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C				
	peso/m2 rete elettrosaldata maglia 10*10 cm filo diam. 6 mm*m2 70 * 4,4		308,00		
	Totale	kg	308,00	2,31	711,48
	Totale antitrauma Euro				**15.346,24**
	Totale PAVIMENTAZIONI Euro				**15.346,24**
	Totale Asilo Nido comunale Bertacchi – Via Bertacchi, 19 Euro				**15.346,24**
	A RIPORTARE QUARTIERE 4				**15.346,24**
	A RIPORTARE				257.075,47

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUARTIERE 4

Scuola Primaria D. Manin - Via Tre Garofani, 50

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				257.075,47
	PAVIMENTAZIONI **vialetti e piazzole**				
H.30.50	OPERE COMPIUTE REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI Superfici in STABILIZZATO				
82 H.30.50.B	da 100 mq a 1000mq				
	935		935,00		
	Totale	m²	935,00	23,50	21.972,50
VEN25-01.03.11	OPERE EDILI REINTERRI FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con le.....ra dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione				
83 VEN25-01.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO				
	500		500,00		
	Totale	m³	500,00	39,62	19.810,00
	Totale vialetti e piazzole Euro				**41.782,50**
	Totale PAVIMENTAZIONI Euro				**41.782,50**
	Totale Scuola Primaria D. Manin - Via Tre Garofani, 50 Euro				**41.782,50**
	Totale QUARTIERE 4 Euro				**57.128,74**
	Importo Lavori Euro				**298.857,97**

28/10/2025

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
OPERE PER LA SICUREZZA	**5.898,97**	
OPERE PER LA SICUREZZA	**5.898,97**	
QUARTIERE 2	**235.830,26**	
Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido integrato comunali Il Girotondo – Via Melli, 10	**235.830,26**	
ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO	**78.955,41**	
antitrauma	**7.293,71**	
collina	**5.769,38**	
fpo attrezzature ludiche	**56.867,33**	
fpo gazebo	**9.024,99**	
DEMOLIZIONI	**1.106,20**	
demolizione di muro in laterizio	**1.106,20**	
OPERE A VERDE	**14.621,32**	
messa a dimora di alberi	**4.713,82**	
messa a dimora di piante erbacee	**2.846,00**	
semina di prato	**7.061,50**	
PAVIMENTAZIONI	**59.742,90**	
chiusini	**8.581,33**	
parcheggio	**22.679,00**	
vialetti e piazzole	**28.482,57**	
RECINZIONI E CANCELLI	**48.192,45**	
cancelli	**14.482,55**	
muretto in cls	**3.173,48**	
recinzioni	**30.536,42**	
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI TERRENO SUPERIFCIALE	**20.280,62**	
oneri di smaltimento	**17.497,48**	
scavi	**2.783,14**	
RIPORTO E LIVELLAMENTO DI TERRENO	**12.931,36**	
movimenti terra	**12.931,36**	
QUARTIERE 4	**57.128,74**	
Asilo Nido comunale Bertacchi – Via Bertacchi, 19	**15.346,24**	
PAVIMENTAZIONI	**15.346,24**	
antitrauma	**15.346,24**	
Scuola Primaria D. Manin - Via Tre Garofani, 50	**41.782,50**	
PAVIMENTAZIONI	**41.782,50**	
vialetti e piazzole	**41.782,50**	
IMPORTO LAVORI Euro		298.857,97
Oneri speciali Euro	5.898,97	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	292.959,00	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		298.857,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01 - IVA 10% Euro	29.885,80	
02 - Incentivo art. 45 d.lgs. 36/2023 Euro	5.977,16	
04 - Contributo ANAC Euro	250,00	
05 - Imprevisti Euro	15.029,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		51.142,03
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		350.000,00