Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE “IL GIROTONDO”, “BERTACCHI”, “MANIN”

Elaborato: ANALISI DEI PREZZI

Codice opera: LLPP VER 2025/010
Importo complessivo: 350.000,00 €
Durata: 180 giorni
CUI: 00644060287-2025-00010

GIOVANNI FLORIAN
Comune di Padova
29.10.2025 12:15:20
GMT+01:00

ALBERTO MANCINI
Comune di Padova
29.10.2025
12:06:06
GMT+01:00

Progettisti: Giovanni Florian
Alberto Mancini

Data: ottobre 2025

RUP: Ciro Degl’Innocenti

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
29.10.2025 13:42:02
GMT+01:00

ANALISI DEI PREZZI

RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
1	**Analisi H.10.10.20.10 (Prezzo)** RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Talia Ventus, costituito da pannelli larghi 2000 mm, realizzati con profili orizzontali a sezione speciale (interasse 46 mm), maglia 46*132 mm, collegamenti verticali in tondo da diametro 4 mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80*8 mm saldate alle due estremità in modo da costruire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161 colore RAL verde 6005. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, lo scarico, la foratura del calcestruzzo, la posa e il fissaggio tramite tasselli a pressione e ancorante chimico, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	Q.90.C - RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm	m	1,0000	328,92	328,9200	93,0387
	VEN25-AT.13.15.a - NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,1700	15,56	2,6452	0,7482
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,5000	33,03	16,5150	4,6715
	VEN25-01.04.09.a - diametro fino a 16 mm	m	0,2000	27,25	5,4500	1,5416
	Totale analizzato	m	1,00		353,5302	
	Arrotondamento				-0,0002	
	Prezzo di applicazione **Euro/m 353,53**					

ANALISI DEI PREZZI

RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
2	**Analisi H.10.10.30.C (Prezzo)**					
	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm					
	FPO DI RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm					
	VEN25-AT.13.15.a - NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,1700	15,56	2,6452	1,7522
	VEN25-PR-A.01.09.00 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 425	q	0,2500	21,21	5,3025	3,5125
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	21,8799
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	0,1700	50,05	8,5085	5,6363
	Q.90.A - RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm	m	1,0000	69,85	69,8500	46,2704
	Totale Parziale				119,3362	
	Spese Generali 15%				17,9004	
	Utile Impresa 10%				13,7237	
	Totale analizzato	m	1,00		150,9603	
	Arrotondamento				-0,0003	
	Prezzo di applicazione Euro/m 150,96					

ANALISI DEI PREZZI

RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
3	**Analisi H.10.10.60.10 (Prezzo)**					
	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm					
	FPO DI RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm					
	Q.90.B - RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm	m	1,0000	104,77	104,7700	64,0146
	VEN25-AT.13.15.a - NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,1700	15,56	2,6452	1,6162
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,5000	33,03	16,5150	10,0907
	VEN25-01.04.09.a - diametro fino a 16 mm	m	0,2000	27,25	5,4500	3,3300
	Totale Parziale				129,3802	
	Spese Generali 15%				19,4070	
	Utile Impresa 10%				14,8787	
	Totale analizzato	m	1,00		163,6659	
	Arrotondamento				0,0041	
	Prezzo di applicazione Euro/m 163,67					

ANALISI DEI PREZZI

CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
4	**Analisi H.10.10.70.10.C (Prezzo)** CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	1,1073
	Q.90.E - CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm	cad	1,0000	2.325,08	2.325,0800	77,9441
	Totale Parziale				2.358,1100	
	Spese Generali 15%				353,7165	
	Utile Impresa 10%				271,1827	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		2.983,0092	
	Arrotondamento				0,0008	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.983,01					

ANALISI DEI PREZZI

CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
5	**Analisi H.10.10.70.20.C (Prezzo)** CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	1,4677
	Q.90.F - CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm	cad	1,0000	1.746,02	1.746,0200	77,5837
	Totale Parziale				1.779,0500	
	Spese Generali 15%				266,8575	
	Utile Impresa 10%				204,5908	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		2.250,4983	
	Arrotondamento				0,0017	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 2.250,50					

ANALISI DEI PREZZI

CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
6	**Analisi H.10.10.70.30.C (Prezzo)** CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	2,4677
	Q.90.G - CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm	cad	1,0000	1.025,08	1.025,0800	76,5837
	Totale Parziale				1.058,1100	
	Spese Generali 15%				158,7165	
	Utile Impresa 10%				121,6827	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		1.338,5092	
	Arrotondamento				0,0008	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.338,51					

ANALISI DEI PREZZI

CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
7	**Analisi H.10.10.70.50.C (Prezzo)** CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm					
	Q.90.D - CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm	cad	1,0000	775,08	775,0800	75,8203
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	3,2311
	Totale Parziale				808,1100	
	Spese Generali 15%				121,2165	
	Utile Impresa 10%				92,9327	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		1.022,2592	
	Arrotondamento				0,0008	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 1.022,26					

ANALISI DEI PREZZI

Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
8	**Analisi H.20.10 (Prezzo)** Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno per il trasporto, il carico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso il pagamento dell'indennità di discarica e la consegna alla DL della documentazione rilasciata dall'ente a cui il materiale viene conferito.					
	VEN24-01.06.07.d2 - Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	t	0,0620	88,55	5,4901	60,7709
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,0500	33,03	1,6515	18,2807
	Totale Parziale				7,1416	
	Spese Generali 15%				1,0712	
	Utile Impresa 10%				0,8213	
	Totale analizzato	m²	1,00		9,0341	
	Arrotondamento				-0,0041	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 9,03**					

ANALISI DEI PREZZI

TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 mm (HIC 60 cm)

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
9	**Analisi H.30.30.30.A (Prezzo)** TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 mm (HIC 60 cm) Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, drenante antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo, o asfalto, compresa l'applicazione del primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con unico strato di 15 mm in EPDM; il pacchetto complessivo della pavimentazione antitrauma dovrà avere le seguenti caratteristiche: Applicazione strato di rifinitura EPDM eseguita con unico strato di 15 mm realizzato conformemente ai requisiti di colorazione definiti dal progetto utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata. Applicare la mescola sulla superficie già trattata con il collante speciale con grado massimo di copertura 0,08Kg/mq, per formare un fondo resistente e resiliente. Lasciare che lo strato di fondo si asciughi ed indurisca. Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall'umidità. Mescolare i granuli di solo EPDM (COMPOSTO MINIMO 26,10% DI EPDM, ADDITIVI, FILLERS), pigmentati all'origine della sua totalità, nei processi di fabbricazione, in pezzatura granulometrica mm 1,00 – 3,00, contenete approssimativamente il 22% di polimero, utilizzando un legante poliuretanico monocomponente, igroindurente e miscelato con miscelatore appositamente progettato. Con l'ausilio della pavimentatrice applicare la mescola sul tappeto di fondo, lasciare che lo strato di EPDM si asciughi ed indurisca. L'intervallo di tempo massimo prima di un successivo rivestimento dello strato di fondo elastico è di giorni 3. Nel caso in cui lo strato di EPDM venga posato dopo questo tempo, applicare alla superficie un nuovo collante speciale con grado massimo di copertura 0,08Kg/mq. COLORI STANDARD : 065 GRIGIO – 066 BEIGE – 069 GIALLO – 067 VERDE – 062 ROSSO					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	26,4171
	Q.110 - FORNITURA DI GRANULI DI EPDM	kg	18,0000	3,40	61,2000	48,9472
	Q.111 - LEGANTE POLIURETANICO MONOCOPRENTE	kg	1,0000	3,95	3,9500	3,1592
	Q.112 - PRIMER	kg	1,0000	0,66	0,6600	0,5279
	Totale Parziale				98,8400	
	Spese Generali 15%				14,8260	
	Utile Impresa 10%				11,3666	
	Totale analizzato	m²	1,00		125,0326	
	Arrotondamento				-0,0026	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 125,03**					

ANALISI DEI PREZZI

sp. mm 20+13 (HIC 120 cm)

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
10	**Analisi H.30.30.30.B (Prezzo)** sp. mm 20+13 (HIC 120 cm)					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	21,7770
	Q.110 - FORNITURA DI GRANULI DI EPDM	kg	18,0000	3,40	61,2000	40,3498
	Q.111 - LEGANTE POLIURETANICO MONOCOPRENTE	kg	1,0000	3,95	3,9500	2,6043
	Q.112 - PRIMER	kg	1,0000	0,66	0,6600	0,4351
	Q.113 - FORNITURA DI GRANULI DI SBR	kg	27,0000	0,78	21,0600	13,8851
	Totale Parziale				119,9000	
	Spese Generali 15%				17,9850	
	Utile Impresa 10%				13,7885	
	Totale analizzato	m²	1,00		151,6735	
	Arrotondamento				-0,0035	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 151,67**					

ANALISI DEI PREZZI

sp. mm 40+13 (HIC 160 cm)

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
11	**Analisi H.30.30.30.D (Prezzo)** sp. mm 40+13 (HIC 160 cm)					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000	33,03	33,0300	18,5235
	Q.110 - FORNITURA DI GRANULI DI EPDM	kg	18,0000	3,40	61,2000	34,3214
	Q.111 - LEGANTE POLIURETANICO MONOCOPRENTE	kg	1,0000	3,95	3,9500	2,2152
	Q.112 - PRIMER	kg	1,0000	0,66	0,6600	0,3701
	Q.113 - FORNITURA DI GRANULI DI SBR	kg	54,0000	0,78	42,1200	23,6212
	Totale Parziale				140,9600	
	Spese Generali 15%				21,1440	
	Utile Impresa 10%				16,2104	
	Totale analizzato	m²	1,00		178,3144	
	Arrotondamento				-0,0044	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 178,31**					

ANALISI DEI PREZZI

CLS DRENANTE sp.12 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
12	**Analisi H.30.40.30.10.A (Prezzo)** CLS DRENANTE sp.12 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 28 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.**					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,1200	180,00	21,6000	33,7575
	VEN25-01.03.08.00 - FORNITURA E STESA DI SABBIA	m³	0,0500	48,99	2,4495	3,8282
	VEN25-PR-A.02.07.00 - MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	0,2800	9,81	2,7468	4,2928
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,3600	33,03	11,8908	18,5835
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	9,7834
	VEN25-AT.10.01.c - NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0160	71,23	1,1397	1,7812
	VEN25-AT.09.09.00 - NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0470	86,87	4,0829	6,3810
	VEN25-AT.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0020	66,32	0,1326	0,2072
	VEN25-AT.09.06.d - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	h	0,0030	93,09	0,2793	0,4365
	Totale Parziale				50,5816	
	Spese Generali 15%				7,5872	
	Utile Impresa 10%				5,8169	
	Totale analizzato	m²	1,00		63,9857	
	Arrotondamento				0,0043	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 63,99					

ANALISI DEI PREZZI

CLS DRENANTE sp.16 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
13	**Analisi H.30.40.30.10.B (Prezzo)** CLS DRENANTE sp.16 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 24 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.**					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,1600	180,00	28,8000	39,6708
	VEN25-01.03.08.00 - FORNITURA E STESA DI SABBIA	m³	0,0500	48,99	2,4495	3,3741
	VEN25-PR-A.02.07.00 - MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	0,2400	9,81	2,3544	3,2431
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,3600	33,03	11,8908	16,3791
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	8,6229
	VEN25-AT.10.01.c - NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0160	71,23	1,1397	1,5699
	VEN25-AT.09.09.00 - NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0470	86,87	4,0829	5,6240
	VEN25-AT.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0020	66,32	0,1326	0,1827
	VEN25-AT.09.06.d - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	h	0,0030	93,09	0,2793	0,3847
	Totale Parziale				57,3892	
	Spese Generali 15%				8,6084	
	Utile Impresa 10%				6,5998	
	Totale analizzato	m²	1,00		72,5974	
	Arrotondamento				0,0026	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 72,60**					

ANALISI DEI PREZZI

CLS DRENANTE sp.20 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
14	**Analisi H.30.40.30.10.C (Prezzo)** CLS DRENANTE sp.20 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 20 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.**					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,2000	180,00	36,0000	44,3301
	VEN25-01.03.08.00 - FORNITURA E STESA DI SABBIA	m³	0,0500	48,99	2,4495	3,0163
	VEN25-PR-A.02.07.00 - MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	0,2000	9,81	1,9620	2,4160
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,3600	33,03	11,8908	14,6422
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	7,7085
	VEN25-AT.10.01.c - NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0160	71,23	1,1397	1,4034
	VEN25-AT.09.09.00 - NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0470	86,87	4,0829	5,0277
	VEN25-AT.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0020	66,32	0,1326	0,1633
	VEN25-AT.09.06.d - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	h	0,0030	93,09	0,2793	0,3439
	Totale Parziale				64,1968	
	Spese Generali 15%				9,6295	
	Utile Impresa 10%				7,3826	
	Totale analizzato	m²	1,00		81,2089	
	Arrotondamento				0,0011	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 81,21					

ANALISI DEI PREZZI

CLS DRENANTE sp.12 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
15	**Analisi H.30.40.30.20.A (Prezzo)** CLS DRENANTE sp.12 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 28 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.**					
	Q.80.B - CLS DRENANTE pigmentato in pasta	m³	0,1200	210,00	25,2000	36,7670
	VEN25-01.03.08.00 - FORNITURA E STESA DI SABBIA	m³	0,0500	48,99	2,4495	3,5738
	VEN25-PR-A.02.07.00 - MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	0,2800	9,81	2,7468	4,0076
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,3600	33,03	11,8908	17,3488
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	9,1334
	VEN25-AT.10.01.c - NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0160	71,23	1,1397	1,6628
	VEN25-AT.09.09.00 - NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0470	86,87	4,0829	5,9570
	VEN25-AT.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0020	66,32	0,1326	0,1935
	VEN25-AT.09.06.d - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	h	0,0030	93,09	0,2793	0,4075
	Totale Parziale				54,1816	
	Spese Generali 15%				8,1272	
	Utile Impresa 10%				6,2309	
	Totale analizzato	m²	1,00		68,5397	
	Arrotondamento				0,0003	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 68,54**					

ANALISI DEI PREZZI

CLS DRENANTE sp.16 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
16	**Analisi H.30.40.30.20.B (Prezzo)** CLS DRENANTE sp.16 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 24 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.**					
	Q.80.B - CLS DRENANTE pigmentato in pasta	m³	0,1600	210,00	33,6000	42,7104
	VEN25-01.03.08.00 - FORNITURA E STESA DI SABBIA	m³	0,0500	48,99	2,4495	3,1137
	VEN25-PR-A.02.07.00 - MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	0,2400	9,81	2,3544	2,9928
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,3600	33,03	11,8908	15,1149
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	7,9574
	VEN25-AT.10.01.c - NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140	h	0,0160	71,23	1,1397	1,4487
	VEN25-AT.09.09.00 - NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630	h	0,0470	86,87	4,0829	5,1899
	VEN25-AT.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0020	66,32	0,1326	0,1686
	VEN25-AT.09.06.d - NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP	h	0,0030	93,09	0,2793	0,3550
	Totale Parziale				62,1892	
	Spese Generali 15%				9,3284	
	Utile Impresa 10%				7,1518	
	Totale analizzato	m²	1,00		78,6694	
	Arrotondamento				0,0006	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 78,67					

ANALISI DEI PREZZI

FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.12 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
17	**Analisi H.30.40.40.10.A (Prezzo)** FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.12 cm					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,1200	180,00	21,6000	79,0514
	Totale Parziale				21,6000	
	Spese Generali 15%				3,2400	
	Utile Impresa 10%				2,4840	
	Totale analizzato	m²	1,00		27,3240	
	Arrotondamento				-0,0040	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 27,32**					

ANALISI DEI PREZZI

FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.16 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
18	**Analisi H.30.40.40.10.B (Prezzo)** FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.16 cm Fornitura e posa di pavimentazione in calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali. Lo strato in calcestruzzo drenante è costituito da una miscela in conglomerato cementizio contenente inerti, acqua, cemento e additivi, appositamente studiata per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali e compatibile con la sovrapposizione di strati in conglomerato bituminoso. Saranno impiegati aggregati conformi alla UNI EN 12620:2003, e aventi i seguenti requisiti: - l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 20 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; - perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2:1999) non superiore a 30% in peso; - equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000) compreso fra 30 e 60%; - gelività degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con perdita in massa inferiore a 4%. I cementi utilizzati nel conglomerato dovranno essere provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 197-1:2007. La lavorabilità delle miscela dovrà essere di terra umida/plastica. Confezione delle miscele Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, preferibilmente provvisti di premescolatore, e dotati di processo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ente esterno accreditato. Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto, con scarto quadratico medio di produzione non superiore a 3, attestato dalle carte di controllo dell'ultimo anno di produzione. Il sistema di gestione aziendale dovrà essere certificato secondo la ISO 9001:2015. La miscela dovrà essere dotata di relativa relazione di prequalifica. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, pendenza, sagoma e portanza prescritti. La stesa verrà eseguita negli spessori prescritti, impiegando macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. È consigliabile la presenza di una squadra di supporto per le lavorazioni di finitura. Nel caso di interventi in spazi ridotti, si consiglia l'impiego di stagge vibranti o "roller screed", unitamente a frattazzo meccanico dotato di disco in teflon, previa approvazione da parte della D.L.. Nessuna operazione di rullatura è necessaria dopo la stesa con finitrice stradale, pertanto le caratteristiche di finitura e regolarità superficiale richieste dovranno essere ottenute immediatamente dopo la posa in opera. Dopo l'inizio del fenomeno di presa del calcestruzzo non dovranno essere eseguite ulteriori operazioni di finitura e regolarizzazione dell'estradosso. La stesa della miscela non dovrà, di norma, essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 30 °C, né in caso di fenomeni piovosi. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 30°C e i 35°C, previa approvazione da parte della D.L.. In questo caso, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela dopo la stesa, mediante la posa di teli anti-evaporazione e/o con spruzzatura superficiale di "curing compound". Il					

ANALISI DEI PREZZI

FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.16 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto. In caso di mancato uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. La realizzazione di giunti di contrazione non risulta indispensabile, fatto salvo eventuali necessità tecniche legate agli spessori e/o alla conformazione geometrica della pavimentazione. Qualora la realizzazione di giunti di contrazione si ritenesse necessaria, i tagli dovranno essere di norma eseguiti su materiale fresco, mediante l'impiego di apposita attrezzatura, secondo indicazioni della D.L.. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato, previo benestare della D.L., non prima del terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa, e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o dalla mancata osservanza delle indicazioni qui fornite, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 1.1.3 Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione La resistenza media a compressione del calcestruzzo drenante misurata su provini cubici di 15 cm di lato, confezionati e maturati secondo quanto prescritto da normativa (UNI EN 12390-1 e 12390-2) non dovrà essere inferiore a 10 MPa a 7 giorni e 15 MPa a 28 giorni. Il ritiro igrometrico standard con umidità relativa del 50% misurato a 28 giorni (UNI EN 11307:2008) dovrà indicativamente essere inferiore a 250 µm/m. Il modulo elastico misurato a 28 giorni dovrà essere almeno pari a 15.000 MPa. La permeabilità misurata in sito mediante permeametro belga dovrà essere pari ad almeno 15 l/s su metro quadrato di superficie (HC = 0,03), calcolato su una media di cinque misurazioni la cui localizzazione sarà a discrezione della D.L.. Le misure di permeabilità dovranno essere eseguite ogni 5.000 m2 .					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,1600	180,00	28,8000	79,0514
	Totale Parziale				28,8000	
	Spese Generali 15%				4,3200	
	Utile Impresa 10%				3,3120	
	Totale analizzato	m²	1,00		36,4320	
	Arrotondamento				-0,0020	
	Prezzo di applicazione Euro/m² 36,43					

ANALISI DEI PREZZI

FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.20 cm

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
19	**Analisi H.30.40.40.10.C (Prezzo)** FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.20 cm					
	Q.80.A - CLS DRENANTE colore naturale	m³	0,2000	180,00	36,0000	79,0514
	Totale Parziale				36,0000	
	Spese Generali 15%				5,4000	
	Utile Impresa 10%				4,1400	
	Totale analizzato	m²	1,00		45,5400	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 45,54**					

ANALISI DEI PREZZI

da 100 mq a 1000mq

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
20	**Analisi H.30.50.B (Prezzo)** da 100 mq a 1000mq Formazione viali o mariapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq					
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	0,2500	7,99	1,9975	8,4998
	VEN25-04.04.60.b - GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s	m²	1,0000	6,26	6,2600	26,6377
	VEN25-01.03.10.00 - FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE	m³	0,2000	35,42	7,0840	30,1440
	VEN25-01.03.11.00 - FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	0,0500	39,62	1,9810	8,4296
	VEN25-01.03.13.00 - COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO	m³	0,2500	5,02	1,2550	5,3403
	Totale Parziale				18,5775	
	Spese Generali 15%				2,7866	
	Utile Impresa 10%				2,1364	
	Totale analizzato	m²	1,00		23,5005	
	Arrotondamento				-0,0005	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 23,50**					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
21	**Analisi H.40 (Prezzo)** FPO DI GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL Fornitura e posa di gazebo tipo mod. Venere di Martin Maffeo, autoportante, da 500*500 cm con copertura in telo PVC. La struttura è in acciaio zincato e verniciato RAL 1013, con fascione h 3000 mm; la struttura portante perimetrale è in acciaio zincato e verniciato, costituita da un fascione h 300 mm, realizzato con tubolari sagomati a forma di grondaia per la raccolta dall'acqua. Le travette centrali sono in tubolare di ferro 100*6 mm; colonne sez. 150*150 mm. Copertura in telo PVC ad alta resistenza 650 g/m2 con colore grigio standard, fissato in pendenza nascosta dal fascione. Viteria di giunzione degli elementi in ferro a scomparsa. Compresi gli accessori per dare il lavoro finito e completo.					
	Q.70 - GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL	cad.	1,0000	6.400,00	6.400,0000	77,4525
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	4,0000	33,03	132,1200	1,5989
	Totale Parziale				6.532,1200	
	Spese Generali 15%				979,8180	
	Utile Impresa 10%				751,1938	
	Totale analizzato	cad.	1,00		8.263,1318	
	Arrotondamento				-0,0018	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad. 8.263,13**					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
22	**Analisi H.50.a (Prezzo)** FPO DI BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA Provvista e posa in opera di barchetta tipo “Lake Forest” Kompan NRO514-1001FSC composta da: - Albero maestro e montante del timone costituiti da pali in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l’assenza di larghe fessurazioni (uttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Parapetti in legno di robinia, con corrimano verniciati con vernici ad acqua. - Accessori (binocolo e timone) in polietilene Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l’assemblaggio: Gli accessori per l’assemblaggio delle strutture gioco in robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm . Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da copribulloni in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali.Viti: Sono usate viti zincate torx. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV Ancoraggio: Ancoraggio in profondità 100 cm mediante staffe zincate. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera.					
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	50,0000	30,28	1.514,0000	10,4530
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	1,0000	125,64	125,6400	0,8674
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,0000	50,05	50,0500	0,3456
	Q.10 - BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA	cad.	1,0000	9.760,00	9.760,0000	67,3854
	Totale Parziale				11.449,6900	
	Spese Generali 15%				1.717,4535	
	Utile Impresa 10%				1.316,7144	
	Totale analizzato	cad.	1,00		14.483,8579	
	Arrotondamento				0,0021	
	Prezzo di applicazione Euro/cad. 14.483,86					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI PALETTO PER SEDUTA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
23	**Analisi H.50.b (Prezzo)** FPO DI PALETTO PER SEDUTA Provvista e posa in opera di paletto per seduta tipo Kompan NRO209-0601FSC "Paletto per seduta" composto da: - attrezzatura costituita da un montante in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm connessi a coppie. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sapfree),privata dello strato di alburno; il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale, come anche si controlla l'assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Copribullone con etichetta identificativa del prodotto in PA. Ancoraggio in profondità – 60 cm. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera.					
	Q.20 - PALETTO PER SEDUTA	cad.	1,0000	100,00	100,0000	47,0964
	VEN25-AT.16.03.a - NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC	h	0,0800	77,00	6,1600	2,9011
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	0,2500	125,64	31,4100	14,7930
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	14,2608
	Totale Parziale				167,8500	
	Spese Generali 15%				25,1775	
	Utile Impresa 10%				19,3028	
	Totale analizzato	cad.	1,00		212,3303	
	Arrotondamento				-0,0003	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad. 212,33**					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI TUNNEL IN LEGNO

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
24	**Analisi H.50.c (Prezzo)** FPO DI TUNNEL IN LEGNO Provvista e posa in opera di tunnel in legno tipo Stebo Ambiente 1003200.00C: struttura a tunnel con diametro interno di 80 cm realizzata mediante l'affiancamento circolare di tavole in legno assemblate mediante due strutture circolari interne in acciaio zincato a caldo. L'equilibrio della struttura al terreno è garantito mediante 4 pali in legno della sezione di 9x9 cm con copertura all'estremità superiore in materiale plastico. Struttura portante a palo lamellare quadro 9x9 cm ancorata al terreno mediante staffe in acciaio zincato da cementare. Prodotti certificati secondo le norme europee EN 1176 – EN 1177 e sono verificati da Ente terzo quali il TŰV-CATAS. Compreso il trasporto e la posa in opera mediante plinti in calcestruzzo e altresì compresi scavi, calcestruzzo, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera.					
	Q.30 - TUNNEL IN LEGNO	cad.	1,0000	2.209,00	2.209,0000	67,1141
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	1,0000	125,64	125,6400	3,8172
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	8,0000	30,28	242,2400	7,3598
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	0,5000	50,05	25,0250	0,7603
	Totale Parziale				2.601,9050	
	Spese Generali 15%				390,2858	
	Utile Impresa 10%				299,2191	
	Totale analizzato	cad.	1,00		3.291,4099	
	Arrotondamento				0,0001	
	Prezzo di applicazione Euro/cad. 3.291,41					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI ALTALENA PICCOLI A CESTONE

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
25	**Analisi H.50.d (Prezzo)** FPO DI ALTALENA PICCOLI A CESTONE Provvista e posa in opera di altalena a cestone "Piccola Altalena a Ragnatela" tipo Kompan M95201 composta da: - 2 Pali con basamento in acciaio zincato a caldo, pre-zincati all'interno e verniciati a polvere all'esterno di colore arancione. - 1 Seggiolino a cestone con paraurti in gomma e superficie antiscivolo, in polietilene rotostamnpato color turchese. - 2 Ganci oscillanti realizzati con staffe in acciaio inossidabile in grado di spostarsi su due assi. Cuscinetti a flangia arricchiti in silicone per rendere la sospensione esente da manutenzione. Catene in acciaio inox. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard). Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera.					
	Q.40 - ALTALENA PICCOLI A CESTONE	cad.	1,0000	2.020,00	2.020,0000	67,2322
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	8,0000	30,28	242,2400	8,0625
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	0,5000	125,64	62,8200	2,0909
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,0000	50,05	50,0500	1,6658
	Totale Parziale				2.375,1100	
	Spese Generali 15%				356,2665	
	Utile Impresa 10%				273,1377	
	Totale analizzato	cad.	1,00		3.004,5142	
	Arrotondamento				-0,0042	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad. 3.004,51**					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
26	**Analisi H.50.e (Prezzo)** FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO Provvista e posa in opera di casetta in legno di robinia elevata con scivolo doppio tipo “Il nascondiglio del mago” Kompan NRO40601FSC composta da: - 6 Montanti in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. Uno con terminale decorativo ramificato. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l’assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Pareti e tetto in tavole di legno di robinia. Il tetto e le cornici della finestra sono verniciato con una vernice acrilica ecologica a base d’acqua che soddisfa gli standard europei EN71- 3. - 2 Reti delle finestrelle in corde Taifun di 16 cm di diametro, a 6 strati e con anima in acciaio. Ogni anima contiene 8 cavi di acciaio accuratamente tenuti insieme. I terminali delle corde sono costituiti da una piombatura meccanica di tipo talurit, bloccata saldamente a una catena anticorrosione di 6 mm. - 1 Scivolo in PE rotostampato. - 1 Rampa di accesso composta da n° 5 listelli di robinia muniti di manopole da arrampicata in poliestere, fissati a n° 2 tubolari in acciaio zincato. - Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l’assemblaggio: Gli accessori per l’assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali. Viti: Sono usate per la maggior parte viti zincate torx. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard) mediante staffe zincate. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera.					
	Q.50 - CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO	cad.	1,0000	17.000,00	17.000,0000	71,0859
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	2,0000	125,64	251,2800	1,0507
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	48,0000	30,28	1.453,4400	6,0776
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	4,0000	50,05	200,2000	0,8371

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Totale Parziale				18.904,9200	
	Spese Generali 15%				2.835,7380	
	Utile Impresa 10%				2.174,0658	
	Totale analizzato	cad.	1,00		23.914,7238	
	Arrotondamento				-0,0038	
	Prezzo di applicazione Euro/cad. 23.914,72					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
27	**Analisi H.50.f (Prezzo)** FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA Provvista e posa in opera di casetta in legno di robinia tipo "Capanna con Finestra, Recinto e Banchetto" Kompan NRO414 composta da: - 4 Montanti in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l'assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Pareti e tetto in tavole di legno di robinia. Il tetto e le cornici della finestra sono verniciato con una vernice acrilica ecologica a base d'acqua che soddisfa gli standard europei EN71- 3. - 1 Grata in HDPE posta sulla finestra. - 1 Banchetto esterno costituito da n° 1 montante in legno di robinia con diametro compreso tra i 14 e i 16 cm sormontato da due tavole in legno. - 2 Panche in legno di robinia poste ai lati corti della casetta. - Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali. Viti:Sono usate per la maggior parte viti zincate torx. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard) mediante staffe zincate. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera.					
	Q.60 - CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA	cad.	1,0000	5.030,00	5.030,0000	69,4736
	VEN25-PR-B.02.02.f - CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45	m³	0,5000	125,64	62,8200	0,8677
	VEN25-AT.09.11.a - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	0,5000	50,05	25,0250	0,3456
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	20,0000	30,28	605,6000	8,3645
	Totale Parziale				5.723,4450	
	Spese Generali 15%				858,5168	
	Utile Impresa 10%				658,1962	
	Totale analizzato	cad.	1,00		7.240,1580	
	Arrotondamento				0,0020	
	Prezzo di applicazione					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
	Euro/cad. 7.240,16					

ANALISI DEI PREZZI

FPO DI SCIVOLO DA PENDIO

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
28	**Analisi H.50.g (Prezzo)** FPO DI SCIVOLO DA PENDIO Provvista e posa in opera di scivolo da pendio curvo in polietilene tipo PCMS728181 prodotto da KOMAPN, composto da: - Una pedana di partenza costituita da 4 profili di alluminio, cui è fissata una lastra quadrata sp. 19 mm in PP riciclato al 75%, dim. lato 75 cm, caratterizzata da motivi geometrici antiscivolo, sorretta da n° 4 pali in acciaio zincato diam. 10 cm; - Una balaustra in pannello di EcoCore ™ da 19 mm. - Uno scivolo curvo da pendio in PE di colore giallo, a sezione concava semicircolare diam. 60 cm, di ingombro 113*220*145 cm. Altezza totale dello scivolo da terra: 2 m. Ancoraggio a superficie tramite tasselli. Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera a regola d'arte.					
	Q.100 - SCIVOLO DA PENDIO CURVO IN PE	cad.	1,0000	3.050,00	3.050,0000	88,4992
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	12,0000	33,03	396,3600	11,5008
	Totale analizzato	cad.	1,00		3.446,3600	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad. 3.446,36**					

ANALISI DEI PREZZI

CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
29	**Analisi H.60 (Prezzo)** CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX Fornitura e posa di rigoni sagomabili in polietilene leggero del tipo Plamflex Isoplam di dimensioni 500 x 10 x 3 cm e peso 3,95 Kg cadauno. La cassaforma è flessibile, in plastica bianca e permette di creare casserature di contenimento di getto di calcestruzzo e impasti cementizi. I rigoni sono flessibili e permettono di realizzare casserature curve fino a 1 m di raggio; si possono tagliare per realizzare casserature angolari; ritornano velocemente in forma dopo essere stati curvati; velocizzano le operazioni di casseratura in quanto non necessitano dell'applicazione di disarmante; sono riutilizzabili; sono robusti; sono pratici da maneggiare in quanto particolarmente leggeri; si possono utilizzare in abbinamento ad altri rigoni Plamflex per creare dei casseri lunghi; possono essere sormontati ad altri rigoni Plamflex per creare dei casseri più alti; si possono facilmente trasportare piegandoli a goccia. I rigoni vanno fissati ai picchetti in ferro tramite ganci D270001 Isoplam, garantendone la stabilità. Sono riutilizzabili e di facile utilizzo: basta introdurre il sistema di fissaggio Plamflex Stop facendolo scorrere lungo le guide dell'elemento, ruotare Plamflex Stop e, facendo leva, agganciarlo al picchetto o al sostegno.					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,1700	33,03	5,6151	0,9251
	Q.130 - CASSEFORME PLAMFLEX	cad	1,0000	474,18	474,1800	78,1262
	Totale Parziale				479,7951	
	Spese Generali 15%				71,9693	
	Utile Impresa 10%				55,1764	
	Totale analizzato	m²	1,00		606,9408	
	Arrotondamento				-0,0008	
	Prezzo di applicazione **Euro/m² 606,94**					

ANALISI DEI PREZZI

GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
30	**Analisi H.70 (Prezzo)** GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP Fornitura e posa di ganci per bloccaggio rapido in solido polietilene del tipo PLAMFLEX FLEXSTOP, per il fissaggio dei casseri Plamflex ai picchetti in ferro. Permettono di posizionare correttamente il rigone, garantendone la stabilità. Sono riutilizzabili e di facile utilizzo: basta introdurre il sistema di fissaggio, facendolo scorrere lungo le guide dell'elemento, ruotarlo e, facendo leva, agganciarlo al picchetto o al sostegno. Gli elementi di fissaggio vanno posizionati indicativamente a 50 cm uno dall'altro.					
	VEN25-RU.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,1700	33,03	5,6151	36,7904
	Q.140 - GANCI PER CASSEFORME PLAMFLEX	cad	1,0000	6,45	6,4500	42,2607
	Totale Parziale				12,0651	
	Spese Generali 15%				1,8098	
	Utile Impresa 10%				1,3875	
	Totale analizzato	cad	1,00		15,2624	
	Arrotondamento				-0,0024	
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 15,26**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
31	**Analisi Q.C.30 (Prezzo)** FORNITURA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS			0,00		0,0000
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		0,0000	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 0,00**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS OCCIDENTALIS

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
32	**Analisi V.10.A (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS OCCIDENTALIS Fornitura e messa a dimora di Celtis occidentalis, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 14-16 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.10 - FORNITURA DI CELTIS OCCIDENTALIS	Cadauno	1,0000	252,00	252,0000	57,6787
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	1,8288
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	5,0354
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,1419
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	0,9586
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	3,3440
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	3,1334
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	6,9306
	Totale Parziale				345,3780	
	Spese Generali 15%				51,8067	
	Utile Impresa 10%				39,7185	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		436,9032	
	Arrotondamento				-0,0032	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 436,90**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ZELKOVA SERRATA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
33	**Analisi V.10.B (Prezzo)**					
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ZELKOVA SERRATA					
	Fornitura e messa a dimora di Zelkova serrata, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 16-18 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.20 - FORNITURA DI ZELKOVA SERRATA	Cadauno	1,0000	252,00	252,0000	57,6787
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	1,8288
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	5,0354
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,1419
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	0,9586
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	3,3440
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	3,1334
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	6,9306
	Totale Parziale				345,3780	
	Spese Generali 15%				51,8067	
	Utile Impresa 10%				39,7185	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		436,9032	
	Arrotondamento				-0,0032	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 436,90					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE'

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
34	**Analisi V.10.C (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE' Fornitura e messa a dimora di Tilia cordata "Green Spire", con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 16-18 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.30 - FORNITURA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE'	Cadauno	1,0000	302,40	302,4000	60,4004
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	1,5959
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	4,3942
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,1238
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	0,8365
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	2,9182
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	2,7344
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	6,0480
	Totale Parziale				395,7780	
	Spese Generali 15%				59,3667	
	Utile Impresa 10%				45,5145	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		500,6592	
	Arrotondamento				0,0008	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 500,66**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI KOELREUTERIA PANICULATA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
35	**Analisi V.10.D (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI KOELREUTERIA PANICULATA Fornitura e messa a dimora di Koelreuteria paniculata, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 18-25 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.40 - FORNITURA DI KOELREUTERIA PANICULATA	Cadauno	1,0000	308,00	308,0000	60,6606
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	1,5736
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	4,3329
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,1221
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	0,8248
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	2,8774
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	2,6962
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	5,9636
	Totale Parziale				401,3780	
	Spese Generali 15%				60,2067	
	Utile Impresa 10%				46,1585	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		507,7432	
	Arrotondamento				-0,0032	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 507,74**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
36	**Analisi V.10.E (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS" Fornitura e messa a dimora di Gleditsia triacanthos "inermis", con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 10-12 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.50 - FORNITURA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS 'INERMIS'	Cadauno	1,0000	112,00	112,0000	43,1096
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	3,0754
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	8,4679
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,2386
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	1,6120
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	5,6235
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	5,2694
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	11,6550
	Totale Parziale				205,3780	
	Spese Generali 15%				30,8067	
	Utile Impresa 10%				23,6185	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		259,8032	
	Arrotondamento				-0,0032	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 259,80**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PARROTIA PERSICA

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
37	**Analisi V.10.F (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PARROTIA PERSICA Fornitura e messa a dimora di Parrotia persica, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 14- 16cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.A.60 - FORNITURA DI PARROTIA PERSICA	Cadauno	1,0000	252,00	252,0000	57,6787
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	1,0000	7,99	7,9900	1,8288
	VEN25-PR-A.05.06.b - PALI DI QUERCIA E/O ROVERE	m³	0,0500	440,00	22,0000	5,0354
	VEN25-PR-A.10.31.b - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm	m	0,5000	1,24	0,6200	0,1419
	VEN25-PR-A.10.31.i - TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm	m	0,3000	13,96	4,1880	0,9586
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	3,3440
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,2500	54,76	13,6900	3,1334
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	1,0000	30,28	30,2800	6,9306
	Totale Parziale				345,3780	
	Spese Generali 15%				51,8067	
	Utile Impresa 10%				39,7185	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		436,9032	
	Arrotondamento				-0,0032	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 436,90**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
38	**Analisi V.30.A (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE" Fornitura e messa a dimora di Hydrangea paniculata "Sundae Frase", in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.C.10 - FORNITURA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE"	Cadauno	1,0000	7,38	7,3800	17,1560
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	0,2500	7,99	1,9975	4,6435
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	33,9634
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,1000	54,76	5,4760	12,7299
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	0,1500	30,28	4,5420	10,5586
	Totale Parziale				34,0055	
	Spese Generali 15%				5,1008	
	Utile Impresa 10%				3,9106	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		43,0169	
	Arrotondamento				0,0031	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 43,02					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE"

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
39	**Analisi V.30.B (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE" Fornitura e messa a dimora di Hydrangea arborescens "Annabelle", in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.C.20 - FORNITURA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE"	Cadauno	1,0000	7,38	7,3800	17,1560
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	0,2500	7,99	1,9975	4,6435
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	33,9634
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,1000	54,76	5,4760	12,7299
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	0,1500	30,28	4,5420	10,5586
	Totale Parziale				34,0055	
	Spese Generali 15%				5,1008	
	Utile Impresa 10%				3,9106	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		43,0169	
	Arrotondamento				0,0031	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 43,02**					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
40	**Analisi V.30.C (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS Fornitura e messa a dimora di Muhlenbergia capillaris, in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	(*) Q.C.30 - FORNITURA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS	Cadauno	1,0000	0,00		0,0000
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	0,2500	7,99	1,9975	5,9306
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	43,3773
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,1000	54,76	5,4760	16,2583
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	0,1500	30,28	4,5420	13,4853
	Totale Parziale				26,6255	
	Spese Generali 15%				3,9938	
	Utile Impresa 10%				3,0619	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		33,6812	
	Arrotondamento				-0,0012	
	Prezzo di applicazione Euro/Cadauno 33,68					

ANALISI DEI PREZZI

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MISCANTHUS SINENSIS

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO	% INCIDENZA SU TOTALE
41	**Analisi V.30.D (Prezzo)** FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MISCANTHUS SINENSIS Fornitura e messa a dimora di Miscanthus sinensis, in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.					
	Q.C.40 - FORNITURA DI MISCANTHUS SINENSIS	Cadauno	1,0000	8,23	8,2300	18,6654
	VEN25-01.02.02.00 - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'	m³	0,2500	7,99	1,9975	4,5303
	VEN25-09.04.10.01 - Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq	m²	1,0000	14,61	14,6100	33,1351
	VEN25-AT.09.02.a - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	h	0,1000	54,76	5,4760	12,4194
	VEN25-RU.09.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)	h	0,1500	30,28	4,5420	10,3011
	Totale Parziale				34,8555	
	Spese Generali 15%				5,2283	
	Utile Impresa 10%				4,0084	
	Totale analizzato	Cadauno	1,00		44,0922	
	Arrotondamento				-0,0022	
	Prezzo di applicazione **Euro/Cadauno 44,09**					