Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE “IL GIROTONDO”, “BERTACCHI”, “MANIN”

Elaborato: ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Codice opera: LLPP VER 2025/010
Importo complessivo: 350.000,00 €
Durata: 180 giorni
CUI: 00644060287-2025-00010

GIOVANNI FLORIAN
Comune di Padova
29.10.2025 12:15:20
GMT+01:00

ALBERTO MANCINI
Comune di Padova
29.10.2025
12:06:06
GMT+01:00

Progettisti: Giovanni Florian
Alberto Mancini

Data: ottobre 2025

RUP: Ciro Degl’Innocenti

CIRO
DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
29.10.2025 13:42:02
GMT+01:00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERE COMPIUTE		
H	OPERE COMPIUTE		
	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE		
H.10	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE		
	PROTEZIONI, DELIMITAZIONI E RECINZIONI IN METALLO		
H.10.10	PROTEZIONI, DELIMITAZIONI E RECINZIONI IN METALLO		
	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA		
H.10.10.20	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Talia Ventus, costituito da pannelli larghi 2000 mm, realizzati con profili orizzontali a sezione speciale (interasse 46 mm), maglia 46*132 mm, collegamenti verticali in tondo da diametro 4 mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80*8 mm saldate alle due estremità in modo da costruire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161 colore RAL verde 6005. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, lo scarico, la foratura del calcestruzzo, la posa e il fissaggio tramite tasselli a pressione e ancorante chimico, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm False		
H.10.10.20.10	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 954 mm Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Talia Ventus, costituito da pannelli larghi 2000 mm, realizzati con profili orizzontali a sezione speciale (interasse 46 mm), maglia 46*132 mm, collegamenti verticali in tondo da diametro 4 mm (interasse 132 mm). Piantane in piatto 80*8 mm saldate alle due estremità in modo da costruire un monoblocco già pronto per la posa in opera, dotate di opportune forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161 colore RAL verde 6005. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, lo scarico, la foratura del calcestruzzo, la posa e il fissaggio tramite tasselli a pressione e ancorante chimico, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro trecentocinquantatre/53)	m	353,53
	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L		
H.10.10.30	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Recintha N/L, costituito da pannelli larghi 2005 mm, realizzati con rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 5 mm con nervature orizzontali di rinforzo, maglia 200*50 mm, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa può essere effettuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo l'esigenza. I pannelli hanno nervature orizzontali di rinforzo sui lati lunghi, di 50*55 mm profondità mm 43. Pali e fissaggi: sistema pali con sezione 60*60*1,2 mm di spessore, zincati e verniciati alle polveri poliestere, colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori richiesti secondo la tabella RAL a richiesta della Direzione Lavori. Rivestimenti protettivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161. Sistema di fissaggio dei pannelli con giunto MP per palo quadro in plastica rinforzata nera. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva eventuale realizzazione dei plinti in calcestruzzo di dimensioni minime pari a Ø cm 20 profondità cm 60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm False		
H.10.10.30.C	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm FPO DI RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro centocinquanta/96)	m	150,96
	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE		
H.10.10.60	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Sterope di Orsogril, costituito da pannelli modulari, monolitici, non giuntati o affiancati, larghi 1992 mm, realizzati con rete elettrosaldata maglia 62*132 mm, profiili verticali in piatto 25*2 mm (interasse 62 mm), collegamenti in tondo orizzontale di acciaio Ø 4,5 mm (interasse 132 mm). Cornici orizzontali dei pannelli in piatto da 25*2 mm, piegate e forate alle estremità per una lunghezza di 40 mm e con asola 12*16 mm. Cornici saldate ai profili verticali mediante procedimento di elettrosaldatura senza materiale di apporto. Interasse pali 200 mm. Pali e fissaggi: piantane in piatto 60*7 - 80*8 mm a tassellare (mediante bulloni TDE M10X30 xnox e bulloni antifurto TTQST M10X30 inox) o inghisare. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva eventuale realizzazione dei plinti in calcestruzzo di dimensioni minime pari a Ø cm 20 profondità cm 60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
H.10.10.60.10	**RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm** False RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm FPO DI RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm ..... (Euro centosessantatre/67)	m	163,67
	CANCELLI		
H.10.10.70	CANCELLI		
H.10.10.70.10	**CANCELLO CARRABILE L 4 m** CANCELLO CARRABILE L 4 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico carrabile adue ante, ciascuna costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione cm 4*4 cm, installate su cerniere fissate a due montanti in tubo quadro di acciaio sezione 10*10 cm, posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La specchiatura sarà una rete metallica del tipo Recintha N/L saldata al telaio. Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio di una delle due ante del cancello, come da foto. Il battente a terra dev'essere costruito tramite un tubo in acciaio con luce leggermente maggiore rispetto al catenaccio, immerso nella base di calcestruzzo e fuoriuscente di 2 cm.Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 400 cm.		
H.10.10.70.10.C	**CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm** False CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm ..... (Euro duemilanovecentoottantatre/01)	Cadauno	2.983,01
H.10.10.70.20	**CANCELLO CARRABILE L 3 m** CANCELLO CARRABILE L 3 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico carrabile adue ante, ciascuna costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione cm 4*4 cm, installate su cerniere fissate a due montanti in tubo quadro di acciaio sezione 10*10 cm, posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La specchiatura sarà una rete metallica del tipo Recintha N/L saldata al telaio. Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio di una delle due ante del cancello, come da foto. Il battente a terra dev'essere costruito tramite un tubo in acciaio con luce leggermente maggiore rispetto al catenaccio, immerso nella base di calcestruzzo e fuoriuscente di 2 cm.Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Larghezza 300 cm.		
	CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm False		
H.10.10.70.20.C	CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm (Euro duemiladuecentocinquanta/50)	Cadauno	2.250,50
	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m		
H.10.10.70.30	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico pedonale a una anta, costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione 4*4 cm, installatasu cerniere fissate a un montante in tubo quadro di acciaio sezione cm 10*10 cm; l'altro montante, provvisto di battente in acciaio, collocato alla stessa altezza del chiavistello, permette la chiusura del cancello tramite passaggio del catenaccio all'interno di un foro. Entrambi i montanti sono posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La maglia metallica saldata al telaio sarà scelta, a seconda delle esigenze dalla Direzione Lavori, tra varie tipologie di reti elettrosaldate come quelle disponibili nel catalogo Orsogril (Sterope, Recintha N/L, Recintha Stadium, Recintha Safety o Acumina). Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio, come da foto. Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 150 cm.		
	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm False		
H.10.10.70.30.C	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm (Euro milletrecentotrentotto/51)	Cadauno	1.338,51
	CANCELLO PEDONALE L 1 m		
H.10.10.70.50	CANCELLO PEDONALE L 1 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico pedonale a una anta, costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione 4*4 cm, installatasu cerniere fissate a un montante in tubo quadro di acciaio sezione cm 10*10 cm; l'altro montante, provvisto di battente in acciaio, collocato alla stessa altezza del chiavistello, permette la chiusura del cancello tramite passaggio del catenaccio all'interno di un foro. Entrambi i montanti sono posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La maglia metallica saldata al telaio sarà scelta, a seconda delle esigenze dalla Direzione Lavori, tra varie tipologie di reti elettrosaldate come quelle disponibili nel catalogo Orsogril (Sterope, Recintha N/L, Recintha Stadium, Recintha Safety o Acumina). Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio, come da foto. Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 100 cm.		
	CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm False		
H.10.10.70.50.C	CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm (Euro milleventidue/26)	Cadauno	1.022,26
	DEMOLIZIONI		
H.20	DEMOLIZIONI		
	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma False		
H.20.10	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Demolizione della pavimentazione esistente in quadrotti di gomma, compresa la sistemazione su bancali in legno per il trasporto, il carico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, compreso il pagamento dell'indennità di discarica e la consegna alla DL della documentazione rilasciata dall'ente a cui il materiale viene conferito. ..... (Euro nove/03)	m²	9,03
	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI		
H.30	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI		
	PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA		
H.30.30	PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA		
	PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA IN OPERA		
H.30.30.30	PAVIMENTAZIONI IN GOMMA COLATA IN OPERA Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma con assorbimento di impatto conforme alle varie altezze di caduta alla normativa europea EN 1177, drenante antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco , a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo, compresa l'applicazione del primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con sovrapposizione di 2 strati: il primo in gomma SBR ed il secondo in EPDM Puro colorato in pasta; il pacchetto complessivo della pavimentazione antitrauma dovrà avere le seguenti caratteristiche: 1 - Applicazione primo strato SBR e legante poliuretano monocomponente ingroindurente con spessore relativo alle altezze di caduta da rispettare per normativa EN 1177. I substrati da rivestire devono essere compatti, asciutti e portanti, liberi da particelle sciolte e fragili e da sostanze che compromettano l'adesione, come olio, impronte di tiratura, vernici o altri contaminanti. In caso di sottofondo in calcestruzzo, l'umidità di superficie dello stesso non deve superare il 4% (verificare con apparecchiatura CM) . La temperatura del sottofondo deve superare di almeno 3 °C la corrente temperatura del punto di rugiada. Applicare il primer monocomponente sul sottofondo di calcestruzzo pretrattato, utilizzando un dispositivo per la spruzzatura senz'aria e a bassa pressione o un rullo per dipingere: Applicare solo la quantità di collante speciale che può essere rivestita entro 24 ore ((ore nel caso di calcestruzzo). Se il rivestimento non avviene nei tempi descritti è necessario applicare un nuovo strato di collante speciale al fine di evitare una scarsa adesione. Lasciare che il solvente evapori e il substrato diventi appiccicoso prima di applicare lo strato resiliente. Mescolare i granuli di gomma nera riciclata SBR e legante poliuretano monocomponente, igroindurente utilizzando un miscelatore appositamente progettato. 2 - Applicazione strato di rifinitura EPDM eseguita con strato di 13 mm realizzato conformemente ai requisiti di colorazione definiti dal progetto utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata. Applicare la mescola sulla superficie già trattata con il collante speciale per formare un fondo resistente. Lasciare che lo strato di fondo si asciughi ed indurisca. Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall'umidità. Mescolare i granuli di solo EPDM (COMPOSTO MINIMO 26,10% DI EPDM, ADDITIVI, FILLERS), pigmentati all'origine della sua totalità, nei processi di fabbricazione, in pezzatura granulometrica mm 1,00 – 3,00, contenete approssimativamente il 22% di polimero, utilizzando un legante poliuretanico monocomponente, igroindurente e miscelato con miscelatore appositamente progettato. Con l'ausilio della pavimentatrice applicare la mescola sul tappeto di fondo, lasciare che lo strato di EPDM si asciughi ed indurisca. L'intervallo di tempo massimo prima di un successivo rivestimento dello strato di fondo elastico è di giorni 3. Nel caso in cui lo strato di EPDM venga posato dopo questo tempo, applicare alla superficie un nuovo collante speciale con grado massimo di copertura 0,08Kg/mq. COLORI STANDARD : 065 GRIGIO – 066 BEIGE – 069 GIALLO – 067 VERDE – 062 ROSSO		
	TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 mm (HIC 60 cm) False		
H.30.30.30.A	TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 mm (HIC 60 cm) Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, drenante antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo, o asfalto, compresa l'applicazione del primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con unico strato di 15 mm in EPDM; il pacchetto complessivo della pavimentazione antitrauma dovrà avere le seguenti caratteristiche: Applicazione strato di rifinitura EPDM eseguita con unico strato di 15 mm realizzato conformemente ai requisiti di colorazione definiti dal progetto utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata. Applicare la mescola sulla superficie già trattata con il collante speciale con grado massimo di copertura 0,08Kg/mq, per formare un fondo resistente e resiliente. Lasciare che lo strato di fondo si asciughi ed indurisca. Il processo di indurimento dipende dalla temperatura e dall'umidità. Mescolare i granuli di solo EPDM (COMPOSTO MINIMO 26,10% DI EPDM, ADDITIVI, FILLERS), pigmentati all'origine della sua totalità, nei processi di fabbricazione, in pezzatura granulometrica mm 1,00 – 3,00, contenete approssimativamente il 22% di polimero, utilizzando un legante poliuretanico		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	monocomponente, igroindurente e miscelato con miscelatore appositamente progettato. Con l'ausilio della pavimentatrice applicare la mescola sul tappeto di fondo, lasciare che lo strato di EPDM si asciughi ed indurisca. L'intervallo di tempo massimo prima di un successivo rivestimento dello strato di fondo elastico è di giorni 3. Nel caso in cui lo strato di EPDM venga posato dopo questo tempo, applicare alla superficie un nuovo collante speciale con grado massimo di copertura 0,08Kg/mq. COLORI STANDARD : 065 GRIGIO – 066 BEIGE – 069 GIALLO – 067 VERDE – 062 ROSSO ..... (Euro centoventicinque/03)	m²	125,03
H.30.30.30.B	**sp. mm 20+13 (HIC 120 cm)** False sp. mm 20+13 (HIC 120 cm) ..... (Euro centocinquantuno/67)	m²	151,67
H.30.30.30.D	**sp. mm 40+13 (HIC 160 cm)** False sp. mm 40+13 (HIC 160 cm) ..... (Euro centosettantotto/31)	m²	178,31
H.30.40	**PAVIMENTAZIONI IN CLS** PAVIMENTAZIONI IN CLS		
H.30.40.30	**CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI** False CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI Fornitura e posa di pavimentazione in calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali. Lo strato in calcestruzzo drenante è costituito da una miscela in conglomerato cementizio contenente inerti, acqua, cemento e additivi, appositamente studiata per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali e compatibile con la sovrapposizione di strati in conglomerato bituminoso. Saranno impiegati aggregati conformi alla UNI EN 12620:2003, e aventi i seguenti requisiti: - l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 20 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; - perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2:1999) non superiore a 30% in peso; - equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000) compreso fra 30 e 60%; - gelività degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con perdita in massa inferiore a 4%. I cementi utilizzati nel conglomerato dovranno essere provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 197-1:2007. La lavorabilità delle miscela dovrà essere di terra umida/plastica. Confezione delle miscele Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, preferibilmente provvisti di premescolatore, e dotati di processo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ente esterno accreditato. Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto, con scarto quadratico medio di produzione non superiore a 3, attestato dalle carte di controllo dell'ultimo anno di produzione. Il sistema di gestione aziendale dovrà essere certificato secondo la ISO 9001:2015. La miscela dovrà essere dotata di relativa relazione di prequalifica. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, pendenza, sagoma e portanza prescritti. La stesa verrà eseguita negli spessori prescritti, impiegando macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. È consigliabile la presenza di una squadra di supporto per le lavorazioni di finitura. Nel caso di interventi in spazi ridotti, si consiglia l'impiego di stagge vibranti o "roller screed", unitamente a frattazzo meccanico dotato di disco in teflon, previa approvazione da parte della D.L.. Nessuna operazione di rullatura è necessaria dopo la stesa con finitrice stradale, pertanto le caratteristiche di finitura e regolarità superficiale richieste dovranno essere ottenute immediatamente dopo la posa in opera. Dopo l'inizio del fenomeno di presa del calcestruzzo non dovranno essere eseguite ulteriori operazioni di finitura e regolarizzazione dell'estradosso. La stesa della miscela non dovrà, di norma, essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 30 °C, né in caso di fenomeni piovosi. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 30°C e i 35°C, previa approvazione da parte della D.L.. In questo caso, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela dopo la stesa, mediante la posa di teli anti-evaporazione e/o con spruzzatura superficiale di "curing compound". Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto. In caso di mancato uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. La realizzazione di giunti di contrazione non risulta indispensabile, fatto salvo eventuali necessità tecniche legate agli spessori e/o alla conformazione geometrica della pavimentazione. Qualora la realizzazione di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	giunti di contrazione si ritenesse necessaria, i tagli dovranno essere di norma eseguiti su materiale fresco, mediante l'impiego di apposita attrezzatura, secondo indicazioni della D.L.. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato, previo benestare della D.L., non prima del terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa, e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o dalla mancata osservanza delle indicazioni qui fornite, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 1.1.3 Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione La resistenza media a compressione del calcestruzzo drenante misurata su provini cubici di 15 cm di lato, confezionati e maturati secondo quanto prescritto da normativa (UNI EN 12390-1 e 12390-2) non dovrà essere inferiore a 10 MPa a 7 giorni e 15 MPa a 28 giorni. Il ritiro igrometrico standard con umidità relativa del 50% misurato a 28 giorni (UNI EN 11307:2008) dovrà indicativamente essere inferiore a 250 µm/m. Il modulo elastico misurato a 28 giorni dovrà essere almeno pari a 15.000 MPa. La permeabilità misurata in sito mediante permeametro belga dovrà essere pari ad almeno 15 l/s su metro quadrato di superficie (HC = 0,03), calcolato su una media di cinque misurazioni la cui localizzazione sarà a discrezione della D.L.. Le misure di permeabilità dovranno essere eseguite ogni 5.000 m2		
	colore naturale False		
H.30.40.30.10	colore naturale		
	CLS DRENANTE sp.12 cm False		
H.30.40.30.10.A	CLS DRENANTE sp.12 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 28 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.** ..... (Euro sessantatre/99)	m²	63,99
	CLS DRENANTE sp.16 cm False		
H.30.40.30.10.B	CLS DRENANTE sp.16 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 24 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.** ..... (Euro settantadue/60)	m²	72,60
	CLS DRENANTE sp.20 cm False		
H.30.40.30.10.C	CLS DRENANTE sp.20 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 20 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.** ..... (Euro ottantuno/21)	m²	81,21
	pigmentato in pasta		
H.30.40.30.20	pigmentato in pasta		
	CLS DRENANTE sp.12 cm False		
H.30.40.30.20.A	CLS DRENANTE sp.12 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 28 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.** ..... (Euro sessantotto/54)	m²	68,54

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CLS DRENANTE sp.16 cm False		
H.30.40.30.20.B	CLS DRENANTE sp.16 cm **La lavorazione comprende lo scavo cm 45 di profondità, il geotessuto, la stesura, rullatura e compattazione di tout-venant (sp. 24 cm), la stesura, rullatura e compattazione di cm 5 di sabbia mista lavata (0-20mm), i noli, la manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.** ..... (Euro settantotto/67)	m²	78,67
	FINITURA IN CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI False		
H.30.40.40	FINITURA IN CALCESTRUZZO DRENANTE del tipo DRAINBETON di BETONROSSI Fornitura e posa di pavimentazione in calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali. Lo strato in calcestruzzo drenante è costituito da una miscela in conglomerato cementizio contenente inerti, acqua, cemento e additivi, appositamente studiata per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali e compatibile con la sovrapposizione di strati in conglomerato bituminoso. Saranno impiegati aggregati conformi alla UNI EN 12620:2003, e aventi i seguenti requisiti: - l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 20 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; - perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2:1999) non superiore a 30% in peso; - equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000) compreso fra 30 e 60%; - gelività degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con perdita in massa inferiore a 4%. Cemento I cementi utilizzati nel conglomerato dovranno essere provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 197-1:2007. Lavorabilità La lavorabilità delle miscela dovrà essere di terra umida/plastica. Confezione delle miscele Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, preferibilmente provvisti di premescolatore, e dotati di processo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ente esterno accreditato. Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto, con scarto quadratico medio di produzione non superiore a 3, attestato dalle carte di controllo dell'ultimo anno di produzione. Il sistema di gestione aziendale dovrà essere certificato secondo la ISO 9001:2015. La miscela dovrà essere dotata di relativa relazione di prequalifica. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, pendenza, sagoma e portanza prescritti. La stesa verrà eseguita negli spessori prescritti, impiegando macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. È consigliabile la presenza di una squadra di supporto per le lavorazioni di finitura. Nel caso di interventi in spazi ridotti, si consiglia l'impiego di stagge vibranti o "roller screed", unitamente a frattazzo meccanico dotato di disco in teflon, previa approvazione da parte della D.L.. Nessuna operazione di rullatura è necessaria dopo la stesa con finitrice stradale, pertanto le caratteristiche di finitura e regolarità superficiale richieste dovranno essere ottenute immediatamente dopo la posa in opera. Dopo l'inizio del fenomeno di presa del calcestruzzo non dovranno essere eseguite ulteriori operazioni di finitura e regolarizzazione dell'estradosso. La stesa della miscela non dovrà, di norma, essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 30 °C, né in caso di fenomeni piovosi. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 30°C e i 35°C, previa approvazione da parte della D.L.. In questo caso, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela dopo la stesa, mediante la posa di teli anti-evaporazione e/o con spruzzatura superficiale di "curing compound". Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto. In caso di mancato uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. La realizzazione di giunti di contrazione non risulta indispensabile, fatto salvo eventuali necessità tecniche legate agli spessori e/o alla conformazione geometrica della pavimentazione. Qualora la realizzazione di giunti di contrazione si ritenesse necessaria, i tagli dovranno essere di norma eseguiti su materiale fresco, mediante l'impiego di apposita attrezzatura, secondo indicazioni della D.L.. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato, previo benestare della D.L., non prima del terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa, e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o dalla mancata osservanza delle indicazioni qui fornite, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 1.1.3 Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione La resistenza media a compressione del calcestruzzo drenante misurata su provini cubici di 15 cm di lato, confezionati e maturati secondo quanto prescritto da normativa (UNI EN 12390-1 e 12390-2) non dovrà essere inferiore a 10 MPa a 7 giorni e 15 MPa a 28 giorni. Il ritiro igrometrico standard con umidità relativa del 50% misurato a 28 giorni (UNI EN 11307:2008) dovrà indicativamente essere inferiore a 250 µm/m. Il modulo elastico misurato a 28 giorni dovrà essere almeno pari a 15.000 MPa. La permeabilità misurata in sito mediante permeametro belga dovrà essere pari ad almeno 15 l/s su metro quadrato di superficie (HC = 0,03), calcolato su una media di cinque misurazioni la cui localizzazione sarà a discrezione della D.L.. Le misure di permeabilità dovranno essere eseguite ogni 5.000 m2		
	colore naturale		
H.30.40.40.10	colore naturale		
	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.12 cm False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
H.30.40.40.10.A	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.12 cm ..... (Euro ventisette/32)	m²	27,32
	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.16 cm False		
H.30.40.40.10.B	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.16 cm Fornitura e posa di pavimentazione in calcestruzzo drenante per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali. Lo strato in calcestruzzo drenante è costituito da una miscela in conglomerato cementizio contenente inerti, acqua, cemento e additivi, appositamente studiata per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche e stradali e compatibile con la sovrapposizione di strati in conglomerato bituminoso. Saranno impiegati aggregati conformi alla UNI EN 12620:2003, e aventi i seguenti requisiti: - l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 20 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; - perdita in peso alla prova Los Angeles (UNI EN 1097-2:1999) non superiore a 30% in peso; - equivalente in sabbia (UNI EN 933-8:2000) compreso fra 30 e 60%; - gelività degli aggregati (UNI EN 1367:2001) con perdita in massa inferiore a 4%. I cementi utilizzati nel conglomerato dovranno essere provvisti di marcatura CE secondo UNI EN 197-1:2007. La lavorabilità delle miscela dovrà essere di terra umida/plastica. Confezione delle miscele Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte, preferibilmente provvisti di premescolatore, e dotati di processo di produzione di fabbrica (FPC) certificato da ente esterno accreditato. Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto, con scarto quadratico medio di produzione non superiore a 3, attestato dalle carte di controllo dell'ultimo anno di produzione. Il sistema di gestione aziendale dovrà essere certificato secondo la ISO 9001:2015. La miscela dovrà essere dotata di relativa relazione di prequalifica. La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, pendenza, sagoma e portanza prescritti. La stesa verrà eseguita negli spessori prescritti, impiegando macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. È consigliabile la presenza di una squadra di supporto per le lavorazioni di finitura. Nel caso di interventi in spazi ridotti, si consiglia l'impiego di stagge vibranti o "roller screed", unitamente a frattazzo meccanico dotato di disco in teflon, previa approvazione da parte della D.L.. Nessuna operazione di rullatura è necessaria dopo la stesa con finitrice stradale, pertanto le caratteristiche di finitura e regolarità superficiale richieste dovranno essere ottenute immediatamente dopo la posa in opera. Dopo l'inizio del fenomeno di presa del calcestruzzo non dovranno essere eseguite ulteriori operazioni di finitura e regolarizzazione dell'estradosso. La stesa della miscela non dovrà, di norma, essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 30 °C, né in caso di fenomeni piovosi. Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 30°C e i 35°C, previa approvazione da parte della D.L.. In questo caso, sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela dopo la stesa, mediante la posa di teli anti-evaporazione e/o con spruzzatura superficiale di "curing compound". Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto. In caso di mancato uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. La realizzazione di giunti di contrazione non risulta indispensabile, fatto salvo eventuali necessità tecniche legate agli spessori e/o alla conformazione geometrica della pavimentazione. Qualora la realizzazione di giunti di contrazione si ritenesse necessaria, i tagli dovranno essere di norma eseguiti su materiale fresco, mediante l'impiego di apposita attrezzatura, secondo indicazioni della D.L.. Il transito di cantiere sarà ammesso sullo strato, previo benestare della D.L., non prima del terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa, e limitatamente ai mezzi gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o dalla mancata osservanza delle indicazioni qui fornite, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa. 1.1.3 Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione La resistenza media a compressione del calcestruzzo drenante misurata su provini cubici di 15 cm di lato, confezionati e maturati secondo quanto prescritto da normativa (UNI EN 12390-1 e 12390-2) non dovrà essere inferiore a 10 MPa a 7 giorni e 15 MPa a 28 giorni. Il ritiro igrometrico standard con umidità relativa del 50% misurato a 28 giorni (UNI EN 11307:2008) dovrà indicativamente essere inferiore a 250 µm/m. Il modulo elastico misurato a 28 giorni dovrà essere almeno pari a 15.000 MPa. La permeabilità misurata in sito mediante permeametro belga dovrà essere pari ad almeno 15 l/s su metro quadrato di superficie (HC = 0,03), calcolato su una media di cinque misurazioni la cui localizzazione sarà a discrezione della D.L.. Le misure di permeabilità dovranno essere eseguite ogni 5.000 m2 . ..... (Euro trentasei/43)	m²	36,43
	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.20 cm False		
H.30.40.40.10.C	FINITURA CLS DRENANTE colore naturale sp.20 cm ..... (Euro quarantacinque/54)	m²	45,54
	Superfici in STABILIZZATO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
H.30.50	Superfici in STABILIZZATO Formazione di viali o marciapiedi, compreso lo scavo la fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 20 cm, costituiti da misto di cava (tout-venant) e finitura con uno strato di stabilizzato di 5 cm, pezzatura 0-30 mm, compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito.		
	da 100 mq a 1000mq False		
H.30.50.B	da 100 mq a 1000mq Formazione viali o mariapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq ..... (Euro ventitre/50)	m²	23,50
	FPO DI GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL False		
H.40	FPO DI GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL Fornitura e posa di gazebo tipo mod. Venere di Martin Maffeo, autoportante, da 500*500 cm con copertura in telo PVC. La struttura è in acciaio zincato e verniciato RAL 1013, con fascione h 3000 mm; la struttura portante perimetrale è in acciaio zincato e verniciato, costituita da un fascione h 300 mm, realizzato con tubolari sagomati a forma di grondaia per la raccolta dall'acqua. Le travette centrali sono in tubolare di ferro 100*6 mm; colonne sez. 150*150 mm. Copertura in telo PVC ad alta resistenza 650 g/m2 con colore grigio standard, fissato in pendenza nascosta dal fascione. Viteria di giunzione degli elementi in ferro a scomparsa. Compresi gli accessori per dare il lavoro finito e completo. ..... (Euro ottomiladuecentosessantatre/13)	cad.	8.263,13
	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE		
H.50	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE		
	FPO DI BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA False		
H.50.a	FPO DI BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA Provvista e posa in opera di barchetta tipo "Lake Forest" Kompan NRO514-1001FSC composta da: - Albero maestro e montante del timone costituiti da pali in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l'assenza di larghe fessurazioni (uttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Parapetti in legno di robinia, con corrimano verniciati con vernici ad acqua. - Accessori (binocolo e timone) in polietilene Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco in robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm . Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da copribulloni in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali.Viti: Sono usate viti zincate torx. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV Ancoraggio: Ancoraggio in profondità 100 cm mediante staffe zincate. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera. ..... (Euro quattordicimilaquattrocentoottantatre/86)	cad.	14.483,86
	FPO DI PALETTO PER SEDUTA False		
H.50.b	FPO DI PALETTO PER SEDUTA Provvista e posa in opera di paletto per seduta tipo Kompan NRO209-0601FSC "Paletto per seduta" composto da: - attrezzatura costituita da un montante in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm connessi a coppie. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sapfree),privata dello strato di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	alburno; il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale, come anche si controlla l'assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Copribullone con etichetta identificativa del prodotto in PA. Ancoraggio in profondità – 60 cm. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera. ..... (Euro duecentododici/33)	cad.	212,33
	FPO DI TUNNEL IN LEGNO False		
H.50.c	FPO DI TUNNEL IN LEGNO Provvista e posa in opera di tunnel in legno tipo Stebo Ambiente 1003200.00C: struttura a tunnel con diametro interno di 80 cm realizzata mediante l'affiancamento circolare di tavole in legno assemblate mediante due strutture circolari interne in acciaio zincato a caldo. L'equilibrio della struttura al terreno è garantito mediante 4 pali in legno della sezione di 9x9 cm con copertura all'estremità superiore in materiale plastico. Struttura portante a palo lamellare quadro 9x9 cm ancorata al terreno mediante staffe in acciaio zincato da cementare. Prodotti certificati secondo le norme europee EN 1176 – EN 1177 e sono verificati da Ente terzo quali il TŰV-CATAS. Compreso il trasporto e la posa in opera mediante plinti in calcestruzzo e altresì compresi scavi, calcestruzzo, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera. ..... (Euro tremiladuecentonovantuno/41)	cad.	3.291,41
	FPO DI ALTALENA PICCOLI A CESTONE False		
H.50.d	FPO DI ALTALENA PICCOLI A CESTONE Provvista e posa in opera di altalena a cestone "Piccola Altalena a Ragnatela" tipo Kompan M95201 composta da: - 2 Pali con basamento in acciaio zincato a caldo, pre-zincati all'interno e verniciati a polvere all'esterno di colore arancione. - 1 Seggiolino a cestone con paraurti in gomma e superficie antiscivolo, in polietilene rotostamnpato color turchese. - 2 Ganci oscillanti realizzati con staffe in acciaio inossidabile in grado di spostarsi su due assi. Cuscinetti a flangia arricchiti in silicone per rendere la sospensione esente da manutenzione. Catene in acciaio inox. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard). Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera. ..... (Euro tremilaquattro/51)	cad.	3.004,51
	FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO False		
H.50.e	FPO DI CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO Provvista e posa in opera di casetta in legno di robinia elevata con scivolo doppio tipo "Il nascondiglio del mago" Kompan NRO40601FSC composta da: - 6 Montanti in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. Uno con terminale decorativo ramificato. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l'assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Pareti e tetto in tavole di legno di robinia. Il tetto e le cornici della finestra sono verniciato con una vernice acrilica ecologica a base d'acqua che soddisfa gli standard europei EN71- 3. - 2 Reti delle finestrelle in corde Taifun di 16 cm di diametro, a 6 strati e con anima in acciaio. Ogni anima contiene 8 cavi di acciaio accuratamente tenuti insieme. I terminali delle corde sono costituiti da una piombatura meccanica di tipo talurit, bloccata saldamente a una catena anticorrosione di 6 mm. - 1 Scivolo in PE rotostampato. - 1 Rampa di accesso composta da n° 5 listelli di robinia muniti di manopole da arrampicata in poliestere, fissati a n° 2 tubolari in acciaio zincato. - Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali. Viti: Sono usate per la maggior parte viti zincate torx. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard) mediante staffe zincate. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera. ..... (Euro ventitremilanovecentoquattordici/72)	cad.	23.914,72
	FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA False		
H.50.f	FPO DI CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA Provvista e posa in opera di casetta in legno di robinia tipo "Capanna con Finestra, Recinto e Banchetto" Kompan NRO414 composta da: - 4 Montanti in legno di robinia con diametro compreso fra i 14 e i 16 cm. La robinia è fornita scortecciata e lisciata (legno sap-free), privata dello strato di alburno. Il legno è controllato per prevenire crepe e sacche di marcescenza, le quali possono condurre a torsioni e ad un indebolimento del materiale. Allo stesso modo viene controllata l'assenza di larghe fessurazioni (tuttavia alcuni nodi, crepe e fessurazioni sono inevitabili). Tutte le parti in legno sono in legno duro ottenuto con metodi ecologici, provvisto del marchio di qualità FSC, tagliato secondo precisi protocolli in aree forestali controllate. - Pareti e tetto in tavole di legno di robinia. Il tetto e le cornici della finestra sono verniciato con una vernice acrilica ecologica a base d'acqua che soddisfa gli standard europei EN71- 3. - 1 Grata in HDPE posta sulla finestra. - 1 Banchetto esterno costituito da n° 1 montante in legno di robinia con diametro compreso tra i 14 e i 16 cm sormontato da due tavole in legno. - 2 Panche in legno di robinia poste ai lati corti della casetta. - Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti. Quindi, tutti gli accessori sono garantiti per quanto riguarda la qualità in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Accessori per l'assemblaggio: Gli accessori per l'assemblaggio delle strutture gioco robinia sono costituiti da barre filettate zincate di 16 mm, tagliate ad una lunghezza di 350 mm. Sono finiti con dadi a testa chiusa arrotondati nei casi in cui siano a vista. In caso contrario sono coperti da do-nut in plastica nera. Tra le due pareti del legno è sempre posta una barra distanziatrice, in modo che non si verifichi il rischio di schiacciamento. I distanziatori sono in acciaio inossidabile con un rivestimento di nylon, di modo che la barra distanziatrice non ruoti sui pali e sulle parti laterali. Viti:Sono usate per la maggior parte viti zincate torx. Ancoraggio: Ancoraggio in profondità - 80 cm (profondità di base - standard) mediante staffe zincate. Attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera. ..... (Euro settemiladuecentoquaranta/16)	cad.	7.240,16
	FPO DI SCIVOLO DA PENDIO False		
H.50.g	FPO DI SCIVOLO DA PENDIO Provvista e posa in opera di scivolo da pendio curvo in polietilene tipo PCMS728181 prodotto da KOMAPN, composto da: - Una pedana di partenza costituita da 4 profili di alluminio, cui è fissata una lastra quadrata sp. 19 mm in PP riciclato al 75%, dim. lato 75 cm, caratterizzata da motivi geometrici antiscivolo, sorretta da n° 4 pali in acciaio zincato diam. 10 cm; - Una balaustra in pannello di EcoCore ™ da 19 mm. - Uno scivolo curvo da pendio in PE di colore giallo, a sezione concava semicircolare diam. 60 cm, di ingombro 113*220*145 cm. Altezza totale dello scivolo da terra: 2 m. Ancoraggio a superficie tramite tasselli. Tutti gli accessori sono testati rispetto alla composizione, alla qualità e a possibili difetti in pieno accordo con i requisiti stabiliti dal TUV. Compreso il trasporto e la posa in opera e altresì compresi scavi, minuteria, noleggio attrezzature e tutto quanto occorra a realizzare l'opera a regola d'arte. ..... (Euro tremilaquattrocentoquarantasei/36)	cad.	3.446,36
	CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX False		
H.60	CASSEFORME SAGOMABILI IN PLASTICA tipo PLAMFLEX Fornitura e posa di rigoni sagomabili in polietilene leggero del tipo Plamflex Isoplam di dimensioni 500 x 10 x 3 cm e peso 3,95 Kg cadauno. La cassaforma è flessibile, in plastica bianca e permette di creare casserature di contenimento di getto di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	calcestruzzo e impasti cementizi. I rigoni sono flessibili e permettono di realizzare casserature curve fino a 1 m di raggio; si possono tagliare per realizzare casserature angolari; ritornano velocemente in forma dopo essere stati curvati; velocizzano le operazioni di casseratura in quanto non necessitano dell'applicazione di disarmante; sono riutilizzabili; sono robusti; sono pratici da maneggiare in quanto particolarmente leggeri; si possono utilizzare in abbinamento ad altri rigoni Plamflex per creare dei casseri lunghi; possono essere sormontati ad altri rigoni Plamflex per creare dei casseri più alti; si possono facilmente trasportare piegandoli a goccia. I rigoni vanno fissati ai picchetti in ferro tramite ganci D270001 Isoplam, garantendone la stabilità. Sono riutilizzabili e di facile utilizzo: basta introdurre il sistema di fissaggio Plamflex Stop facendolo scorrere lungo le guide dell'elemento, ruotare Plamflex Stop e, facendo leva, agganciarlo al picchetto o al sostegno. ..... (Euro seicentosei/94)	m²	606,94
H.70	**GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP** False GANCI DI FISSAGGIO PER CASSEFORME IN PLASTICA tipo PLAMFLEX FLEXSTOP Fornitura e posa di ganci per bloccaggio rapido in solido polietilene del tipo PLAMFLEX FLEXSTOP, per il fissaggio dei casseri Plamflex ai picchetti in ferro. Permettono di posizionare correttamente il rigone, garantendone la stabilità. Sono riutilizzabili e di facile utilizzo: basta introdurre il sistema di fissaggio, facendolo scorrere lungo le guide dell'elemento, ruotarlo e, facendo leva, agganciarlo al picchetto o al sostegno. Gli elementi di fissaggio vanno posizionati indicativamente a 50 cm uno dall'altro. ..... (Euro quindici/26)	cad	15,26
	FORNITURE (escluse spese generali e utile d'impresa)		
Q	FORNITURE (escluse spese generali e utile d'impresa)		
Q.10	**BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA** False BARCHETTA IN LEGNO DI ROBINIA ..... (Euro novemilasettecentosessanta/00)	cad.	9.760,00
Q.20	**PALETTO PER SEDUTA** False PALETTO PER SEDUTA ..... (Euro cento/00)	cad.	100,00
Q.30	**TUNNEL IN LEGNO** False TUNNEL IN LEGNO ..... (Euro duemiladuecentonove/00)	cad.	2.209,00
Q.40	**ALTALENA PICCOLI A CESTONE** False ALTALENA PICCOLI A CESTONE ..... (Euro duemilaventi/00)	cad.	2.020,00
Q.50	**CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO** False CASETTA SOPRAELEVATA CON ARRAMPICATA E SCIVOLO	cad.	17.000,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciassettemila/00)		
	CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA False		
Q.60	CASETTA IN LEGNO DI ROBINIA ..... (Euro cinquemilatrenta/00)	cad.	5.030,00
	GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL False		
Q.70	GAZEBO 500*500 cm TIPO MOD. VENERE DI MARTIN MAFFEO SRL ..... (Euro seimilaquattrocento/00)	cad.	6.400,00
	CLS DRENANTE colore naturale False		
Q.80.A	CLS DRENANTE colore naturale ..... (Euro centoottanta/00)	m³	180,00
	CLS DRENANTE pigmentato in pasta False		
Q.80.B	CLS DRENANTE pigmentato in pasta ..... (Euro duecentodieci/00)	m³	210,00
	RECINZIONI E CANCELLI		
Q.90	RECINZIONI E CANCELLI		
	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm False		
Q.90.A	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L h 1530 mm ..... (Euro sessantanove/85)	m	69,85
	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm False		
Q.90.B	RECINZIONE DEL TIPO STEROPE ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm ..... (Euro centoquattro/77)	m	104,77
	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm False		
Q.90.C	RECINZIONE DEL TIPO TALIA VENTUS ZINCATA E VERNICIATA h 1194 mm ..... (Euro trecentoventotto/92)	m	328,92
	CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm False		
Q.90.D	CANCELLO PEDONALE L 1 m h 1480 mm	cad	775,08

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settecentosettantacinque/08)		
Q.90.E	**CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm** False CANCELLO CARRABILE L 4 m h 1480 mm ..... (Euro duemilatrecentoventicinque/08)	cad	2.325,08
	CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm False		
Q.90.F	CANCELLO CARRABILE L 3 m h 1480 mm ..... (Euro millesettecentoquarantasei/02)	cad	1.746,02
Q.90.G	**CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm** False CANCELLO PEDONALE L 1.5 m h 1480 mm ..... (Euro milleventicinque/08)	cad	1.025,08
	SCIVOLO DA PENDIO CURVO IN PE False		
Q.100	SCIVOLO DA PENDIO CURVO IN PE ..... (Euro tremilacinquanta/00)	cad.	3.050,00
Q.110	**FORNITURA DI GRANULI DI EPDM** False FORNITURA DI GRANULI DI EPDM ..... (Euro tre/40)	kg	3,40
	LEGANTE POLIURETANICO MONOCOPRENTE False		
Q.111	LEGANTE POLIURETANICO MONOCOPRENTE ..... (Euro tre/95)	kg	3,95
Q.112	**PRIMER** False PRIMER ..... (Euro zero/66)	kg	0,66
	FORNITURA DI GRANULI DI SBR False		
Q.113	FORNITURA DI GRANULI DI SBR ..... (Euro zero/78)	kg	0,78
	Chiusino portaporfido zincato False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Q.120	Chiusino portaporfido zincato Chiusino portaporfido zincato. ..... (Euro quarantacinque/00)	cad.	45,00
	CASSEFORME PLAMFLEX False		
Q.130	CASSEFORME PLAMFLEX ..... (Euro quattrocentosettantaquattro/18)	cad	474,18
	GANCI PER CASSEFORME PLAMFLEX False		
Q.140	GANCI PER CASSEFORME PLAMFLEX ..... (Euro sei/45)	cad	6,45
	FORNITURA DI ALBERI		
Q.A	FORNITURA DI ALBERI		
	FORNITURA DI CELTIS OCCIDENTALIS False		
Q.A.10	FORNITURA DI CELTIS OCCIDENTALIS ..... (Euro duecentocinquantadue/00)	Cadauno	252,00
	FORNITURA DI ZELKOVA SERRATA False		
Q.A.20	FORNITURA DI ZELKOVA SERRATA ..... (Euro duecentocinquantadue/00)	Cadauno	252,00
	FORNITURA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE' False		
Q.A.30	FORNITURA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE' ..... (Euro trecentodue/40)	Cadauno	302,40
	FORNITURA DI KOELREUTERIA PANICULATA False		
Q.A.40	FORNITURA DI KOELREUTERIA PANICULATA ..... (Euro trecentootto/00)	Cadauno	308,00
	FORNITURA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS 'INERMIS' False		
Q.A.50	FORNITURA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS 'INERMIS' ..... (Euro centododici/00)	Cadauno	112,00
	FORNITURA DI PARROTIA PERSICA False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Q.A.60	FORNITURA DI PARROTIA PERSICA ..... (Euro duecentocinquantadue/00)	Cadauno	252,00
	FORNITURA DI PIANTE ERBACEE		
Q.C	FORNITURA DI PIANTE ERBACEE		
	FORNITURA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE" False		
Q.C.10	FORNITURA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE" ..... (Euro sette/38)	Cadauno	7,38
	FORNITURA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE" False		
Q.C.20	FORNITURA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE" ..... (Euro sette/38)	Cadauno	7,38
	FORNITURA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS False		
Q.C.30	FORNITURA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS ..... (Euro zero/00)	Cadauno	0,00
	FORNITURA DI MISCANTHUS SINENSIS False		
Q.C.40	FORNITURA DI MISCANTHUS SINENSIS ..... (Euro otto/23)	Cadauno	8,23
	OPERE A VERDE		
V	OPERE A VERDE		
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI		
V.10	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI		
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS OCCIDENTALIS False		
V.10.A	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI CELTIS OCCIDENTALIS Fornitura e messa a dimora di Celtis occidentalis, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 14-16 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte.	Cadauno	436,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentotrentasei/90)		
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ZELKOVA SERRATA False		
V.10.B	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ZELKOVA SERRATA Fornitura e messa a dimora di Zelkova serrata, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 16-18 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quattrocentotrentasei/90)	Cadauno	436,90
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE' False		
V.10.C	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI TILIA CORDATA 'GREEN SPIRE' Fornitura e messa a dimora di Tilia cordata "Green Spire", con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 16-18 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro cinquecento/66)	Cadauno	500,66
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI KOELREUTERIA PANICULATA False		
V.10.D	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI KOELREUTERIA PANICULATA Fornitura e messa a dimora di Koelreuteria paniculata, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 18-25 cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro cinquecentosette/74)	Cadauno	507,74
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS" False		
V.10.E	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI GLEDITSIA TRIACANTHOS "INERMIS" Fornitura e messa a dimora di Gleditsia triacanthos "inermis", con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 10-12 cm; la lavorazione include:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro duecentocinquantanove/80)	Cadauno	259,80
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PARROTIA PERSICA False		
V.10.F	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PARROTIA PERSICA Fornitura e messa a dimora di Parrotia persica, con circonferenza del fusto a 1 m dal colletto di 14- 16cm; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un metro cubo: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per bagnatura, interrato per minimo 25 cm, e fuoriuscente per minimo 10 cm; - la fornitura e posa di un tubo corrugato in PEAD per la protezione del colletto; - la fornitura e posa di n° 3 pali tutori, in legno di castagno, di altezza 2,5-3 m e con diametro in testa di 8 cm, resi solidali tramite n° 3 traversi costituiti da mezzi pali di castagno del medesimo diametro dei pali tutori, assicurati tra di loro da legacci in idoneo materiale plastico. Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quattrocentotrentasei/90)	Cadauno	436,90
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ERBACEE		
V.30	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ERBACEE		
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE" False		
V.30.A	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA PANICULATA "SUNDAE FRASE" Fornitura e messa a dimora di Hydrangea paniculata "Sundae Frase", in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quarantatre/02)	Cadauno	43,02
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE" False		
V.30.B	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI HYDRANGEA ARBORESCENS "ANNABELLE" Fornitura e messa a dimora di Hydrangea arborescens "Annabelle", in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quarantatre/02)	Cadauno	43,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS False		
V.30.C	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MUHLENBERGIA CAPILLARIS Fornitura e messa a dimora di Muhlenbergia capillaris, in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro trentatre/68)	Cadauno	33,68
	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MISCANTHUS SINENSIS False		
V.30.D	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MISCANTHUS SINENSIS Fornitura e messa a dimora di Miscanthus sinensis, in vaso di 16 cm di diametro; la lavorazione include: - uno scavo di dimensioni idonee a ospitare la zolla, avendo cura di posizionare il colletto a filo del piano di calpestio, fino a un massimo di un 0,25 metri cubi: - il rinterro con le eccedenze di scavo; - la sistemazione delle ulteriori eccedenze di scavo all'interno dell'area di cantiere; Compresa la pacciamatura in corteccia di pino e la prima bagnatura, oltre a manodopera, trasporti, noli e forniture, nonché ogni altro onere, per dare la messa a dimora eseguita a regola d'arte. ..... (Euro quarantaquattro/09)	Cadauno	44,09
	OPERE EDILI False		
VEN24-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA False		
VEN24-01.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. False		
VEN24-01.06.07	INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impi.....zzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. INDENNITA' DI SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo èompreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo deposito temporaneo su area in disponibilitàell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.		
	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-01.06.07.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro quarantotto/07)	t	48,07
VEN24-01.06.07.d2	**Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti** False Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro ottantotto/55)	t	88,55
	OPERE EDILI False		
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
VEN25-01.02	**SCAVI** False SCAVI SCAVI		
	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza False		
VEN25-01.02.01	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA'I M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profonditài m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
VEN25-01.02.01.00	**SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20** False SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 ..... (Euro tre/40)	m²	3,40
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' .Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi p..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza False		
VEN25-01.02.02	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' .Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi p..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profonditàn terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piùbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' False		
VEN25-01.02.02.00	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' ..... (Euro sette/99)	m³	7,99
	REINTERRI False		
VEN25-01.03	REINTERRI REINTERRI		
	FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione s....., del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura False		
VEN25-01.03.08	FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione s....., del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura		
	FORNITURA E STESA DI SABBIA False		
VEN25-01.03.08.00	FORNITURA E STESA DI SABBIA FORNITURA E STESA DI SABBIA ..... (Euro quarantotto/99)	m³	48,99
	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE. Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione False		
VEN25-01.03.10	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE. Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE .Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione		
	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE False		
VEN25-01.03.10.00	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE FORNITURA E STESA DI COMPATTAZIONE GHIAINE ESCLUSA COMPATTAZIONE ..... (Euro trentacinque/42)	m³	35,42
	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con le.....ra dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione False		
VEN25-01.03.11	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con le.....ra dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO False		
VEN25-01.03.11.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro trentanove/62)	m³	39,62
VEN25-01.03.13	**COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO .Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi ..... a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose** False COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO .Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi ..... a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO .Compattazione o costipamento meccanico con idonei mezzi di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato o rinterro, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30 in modo da raggiungere un valore della densitàecca pari al 95 % circa della prova AASHO modificata, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino a ottenere l'umiditàttima, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici e la frantumazione delle zolle argillose		
	COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO False		
VEN25-01.03.13.00	COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO ..... (Euro cinque/02)	m³	5,02
VEN25-01.04	**RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI** False RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI		
	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra..... per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. False		
VEN25-01.04.09	FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra..... per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm. FORNITURA E POSA DI TASSELLO E/O BARRA FILETTATA CON ANCORAGGIO CHIMICO .Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm.		
	diametro fino a 16 mm False		
VEN25-01.04.09.a	diametro fino a 16 mm diametro fino a 16 mm ..... (Euro ventisette/25)	m	27,25
	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI False		
VEN25-01.05	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONI –IMOZIONI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. False		
VEN25-01.05.10	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm,..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarràì proprietàell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennitài discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	Struttura in muratura di laterizio False		
VEN25-01.05.10.e	Struttura in muratura di laterizio Struttura in muratura di laterizio ..... (Euro centosette/85)	m³	107,85
	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI False		
VEN25-01.08	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CALCESTRUZZI - ACCIAIO –ASSERI		
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. False		
VEN25-01.08.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.		
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5 False		
VEN25-01.08.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5 ..... (Euro centoventinove/80)	m³	129,80
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. False		
VEN25-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 False		
VEN25-01.08.02.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 ..... (Euro centoottantasei/98)	m³	186,98
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37 False		
VEN25-01.08.02.q	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37 ..... (Euro centoottantatre/72)	m³	183,72
	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida) False		
VEN25-01.08.02.u	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida) CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilitàa S3 (semifluida) a S4 (fluida) ..... (Euro tre/33)	m³	3,33
	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa. False		
VEN25-01.08.03	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa. POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA .Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata, compreso piazzamento pompa.		
	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA False		
VEN25-01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA ..... (Euro sedici/95)	m³	16,95
	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. False		
VEN25-01.08.04	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.		
	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ..... (Euro due/21)	kg	2,21
	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. False		
VEN25-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.		
VEN25-01.08.05.00	**RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C** False RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C ..... (Euro due/31)	kg	2,31
	CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. False		
VEN25-01.08.06	CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.		
VEN25-01.08.06.a	**CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane** False CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane CASSEFORME per opere in fondazione poste in opera piane ..... (Euro ventotto/97)	m²	28,97
	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati False		
VEN25-01.08.06.b	CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati CASSEFORME per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati ..... (Euro trentanove/47)	m²	39,47
	CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo False		
VEN25-01.08.06.e	CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo CASSEFORME per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo ..... (Euro sessantadue/50)	m²	62,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista False		
VEN25-01.08.06.g	CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista CASSEFORME sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista ..... (Euro diciannove/92)	m²	19,92
	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE .Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, mo.....(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C False		
VEN25-01.08.21	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE .Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, mo.....(da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE .Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C25/30 e soletta armata con rete in acciaio B450C		
	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 più soletta sp. cm 5 False		
VEN25-01.08.21.b	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 più soletta sp. cm 5 VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 30 piùoletta sp. cm 5 ..... (Euro quarantaquattro/15)	m²	44,15
	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5 False		
VEN25-01.08.21.c	VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 più soletta sp. cm 5 VESPAIO AERATO CON ELEMENTI CASSERO IN POLIPROPILENE - cupolini h cm 45 piùoletta sp. cm 5 ..... (Euro quarantotto/73)	m²	48,73
	OPERE STRADALI False		
VEN25-04	OPERE STRADALI OPERE STRADALI		
	DEMOLIZIONI False		
VEN25-04.02	DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI		
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.02.18	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchèl taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO False		
VEN25-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO ..... (Euro cinque/92)	m	5,92
	SBANCAMENTI E SCAVI False		
VEN25-04.03	SBANCAMENTI E SCAVI SBANCAMENTI E SCAVI		
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.03.01	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc. La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità l'apertura di gallerie artificiali nonchéegli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc). Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietàella Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravitàell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI False		
VEN25-04.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI ..... (Euro cinque/92)	m³	5,92
	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.03.24	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato saràffettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo loscavo, cioèl materiale saràomputato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.Sono escluse le indennitàovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti specialinon pericolosi che saranno computati a parte. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO False		
VEN25-04.03.24.a	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO ..... (Euro sette/81)	m³	7,81
	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE False		
VEN25-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. False		
VEN25-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo èompreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in piùtrati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densitàrevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.		
	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO False		
VEN25-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO ..... (Euro trentadue/65)	m³	32,65
	NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-04.04.60	NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene vergine ad alta tenacità Il geotessile dovràssere approvato dalla direzione lavori e la posa dovràssere realizzata seguendo le indicazioni progettuali, le procedure fornite dal produttore e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'ppalto e impartite dalla DL. Il produttore dovràilasciare una dichiarazione di conformitàul materiale fornito riportante il nome dell'mpresa appaltante e l'ndirizzo del cantiere attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall'tichetta posta sui singoli rotoli. Il geotessile dovràrovenire da azienda operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001:2015 e dovràssere marcato CE in conformitàlla normativa europea. Ogni rotolo dovràvere almeno un'tichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. Il materiale dovràossedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s False		
VEN25-04.04.60.b	GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s ..... (Euro sei/26)	m²	6,26
	MANUFATTI FERROSI E LEGHE False		
VEN25-04.08	MANUFATTI FERROSI E LEGHE MANUFATTI FERROSI E LEGHE		
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, ...ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. False		
VEN25-04.08.04	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, ...ante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti giàredisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.		
	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C False		
VEN25-04.08.04.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C ..... (Euro cinque/53)	kg	5,53
	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI False		
VEN25-04.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo èompreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovràbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo èompreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm False		
VEN25-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm ..... (Euro centoquarantatre/72)	cad	143,72
	LAVORI VARI False		
VEN25-04.11	LAVORI VARI LAVORI VARI		
	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.11.01	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo èompreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che saràemunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo èompreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm False		
VEN25-04.11.01.c	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm ..... (Euro trentanove/96)	m	39,96
	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.11.12	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI .Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto. La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m False		
VEN25-04.11.12.b	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m ..... (Euro trentaquattro/94)	m²	34,94
	PAVIMENTAZIONI False		
VEN25-04.13	PAVIMENTAZIONI PAVIMENTAZIONI		
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.13.05	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo c..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE .Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potràtilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalitài confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE False		
VEN25-04.13.05.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE ..... (Euro uno/77)	m² x cm	1,77
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA False		
VEN25-04.13.05.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro due/62)	m² x cm	2,62
	BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestaziona..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.13.06	BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestaziona..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potràtilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalitài confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm False		
VEN25-04.13.06.a	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm ..... (Euro dieci/36)	m²	10,36
	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm False		
VEN25-04.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm ..... (Euro quattordici/47)	m²	14,47
	MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-04.13.09	MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezion..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA .MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mmFornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm False		
VEN25-04.13.09.a	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm	m²	7,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/60)		
	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE False		
VEN25-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
	OPERE A VERDE False		
VEN25-09.02	OPERE A VERDE OPERE A VERDE		
	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³ False		
VEN25-09.02.02	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³ FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonchéa rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³		
	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO False		
VEN25-09.02.02.00	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO ..... (Euro trenta/92)	m³	30,92
	CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. False		
VEN25-09.02.06	CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg minimo 1%, da eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in quantitàinima di 100 g/mq. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	CONCIMAZIONE DI FONDO False		
VEN25-09.02.06.00	CONCIMAZIONE DI FONDO CONCIMAZIONE DI FONDO ..... (Euro zero/40)	m²	0,40
	FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale False		
VEN25-09.02.08	FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'ratura e la finitura superficiale		
VEN25-09.02.08.00	**FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST** False FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST ..... (Euro zero/58)	m²	0,58
	VERDE ORIZZONTALE False		
VEN25-09.03	VERDE ORIZZONTALE VERDE ORIZZONTALE		
VEN25-09.03.01.03	**Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq** False Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq ..... (Euro quattro/87)	m²	4,87
	VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI False		
VEN25-09.04	VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI		
VEN25-09.04.10	**Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm .Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dal..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.** False Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm .Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dal..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm .Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore minimo di 10 cm, senza presenza di inerti o di residui di altra natura. La lavorazione dovràssere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-09.04.10.01	**Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq** False Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in sacco da 70/80 l fino a 300 mq ..... (Euro quattordici/61)	m²	14,61
VEN25-AT	**NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)** False NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA False		
VEN25-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE False		
VEN25-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 False		
VEN25-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 (Euro sessantasei/32)	h	66,32
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO False		
VEN25-AT.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 False		
VEN25-AT.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 (Euro cinquantaquattro/76)	h	54,76
	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE False		
VEN25-AT.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP False		
VEN25-AT.09.06.d	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP (Euro novantatre/09)	h	93,09
	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO False		
VEN25-AT.09.07	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO False		
VEN25-AT.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	84,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantaquattro/16)		
VEN25-AT.09.09	**NOLO A CALDO DI MOTOGRADER .Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630** False NOLO A CALDO DI MOTOGRADER .Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 NOLO A CALDO DI MOTOGRADER .Nolo a caldo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630		
	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 False		
VEN25-AT.09.09.00	NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 NOLO A CALDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630 ..... (Euro ottantasei/87)	h	86,87
VEN25-AT.09.11	**NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama** False NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 False		
VEN25-AT.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro cinquanta/05)	h	50,05
VEN25-AT.09.11.c	**NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW** False NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro cinquantasette/55)	h	57,55
	NOLI A CALDO OPERE STRADALI False		
VEN25-AT.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
VEN25-AT.10.01	**NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI** False NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI		
	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 False		
VEN25-AT.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 ..... (Euro settantuno/23)	h	71,23

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI False		
VEN25-AT.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a caldo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. False		
VEN25-AT.13.15	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a caldo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a caldo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.		
	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw False		
VEN25-AT.13.15.a	NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw NOLO A CALDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw ..... (Euro quindici/56)	h	15,56
	NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI False		
VEN25-AT.14	NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	NOLO A CALDO DI BETONIERA False		
VEN25-AT.14.01	NOLO A CALDO DI BETONIERA NOLO A CALDO DI BETONIERA		
	NOLO A CALDO DI BETONIERA False		
VEN25-AT.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA NOLO A CALDO DI BETONIERA ..... (Euro trentasette/13)	h	37,13
	NOLI A CALDO PER TECNICHE NO-DIG False		
VEN25-AT.16	NOLI A CALDO PER TECNICHE NO-DIG NOLI A CALDO PER TECNICHE NO-DIG		
	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA False		
VEN25-AT.16.03	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA		
	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC False		
VEN25-AT.16.03.a	NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC NOLO DI ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE PRESSOTRIVELLA DN300-600, QUALI: SLITTA, MOTOCENTRALE, MANDRINO, TRIVELLE, ETC		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro settantasette/00)	h	77,00
	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) False		
VEN25-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	CEMENTI E LEGANTI False		
VEN25-PR-A.01	CEMENTI E LEGANTI CEMENTI E LEGANTI		
	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 False		
VEN25-PR-A.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 False		
VEN25-PR-A.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 ..... (Euro diciannove/38)	q	19,38
	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 False		
VEN25-PR-A.01.09	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 CEMENTO IN SACCHI TIPO 425		
	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 False		
VEN25-PR-A.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 ..... (Euro ventuno/21)	q	21,21
	INERTI False		
VEN25-PR-A.02	INERTI INERTI		
	SABBIA False		
VEN25-PR-A.02.01	SABBIA SABBIA		
	SABBIA di cava lavata e vagliata False		
VEN25-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata SABBIA di cava lavata e vagliata ..... (Euro trenta/00)	m³	30,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO .Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale False		
VEN25-PR-A.02.07	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO .Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO .Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO False		
VEN25-PR-A.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro nove/81)	m³	9,81
	LEGNAMI False		
VEN25-PR-A.05	LEGNAMI LEGNAMI		
	PALI IN LEGNO False		
VEN25-PR-A.05.06	PALI IN LEGNO PALI IN LEGNO		
	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE False		
VEN25-PR-A.05.06.b	PALI DI QUERCIA E/O ROVERE PALI DI QUERCIA E/O ROVERE ..... (Euro quattrocentoquaranta/00)	m³	440,00
	TUBAZIONI POLIETILENE False		
VEN25-PR-A.10	TUBAZIONI POLIETILENE TUBAZIONI POLIETILENE		
	TUBI CORRUGATI PASSACAVI .Tubi corrugati in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. False		
VEN25-PR-A.10.31	TUBI CORRUGATI PASSACAVI .Tubi corrugati in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. TUBI CORRUGATI PASSACAVI .Tubi corrugati in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N.		
	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm False		
VEN25-PR-A.10.31.b	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 50 mm ..... (Euro uno/24)	m	1,24

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm False		
VEN25-PR-A.10.31.f	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 110 mm ..... (Euro tre/57)	m	3,57
	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm False		
VEN25-PR-A.10.31.i	TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm TUBI CORRUGATI PASSACAVI Diametro esterno 200 mm ..... (Euro tredici/96)	m	13,96
	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) False		
VEN25-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	CALCESTRUZZI False		
VEN25-PR-B.02	CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI		
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla.....i inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione False		
VEN25-PR-B.02.02	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla.....i inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 –50) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45 False		
VEN25-PR-B.02.02.f	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45 ..... (Euro centoventicinque/64)	m³	125,64
	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) False		
VEN25-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	MANODOPERA EDILE False		
VEN25-RU.01	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE False		
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE False		
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE ..... (Euro trentatre/03)	h	33,03
	MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO False		
VEN25-RU.09	MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO		
	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) False		
VEN25-RU.09.02	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) OPERAIO PECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)		
	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) False		
VEN25-RU.09.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) OPERAIO PECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico) ..... (Euro trenta/28)	h	30,28