COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



ADEGUAMENTO CPI
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI
Opere impermeabilizzazione

P R O G E T T O E S E C U T I V O

IL CAPO SETTORE

dott. Danilo Guarti

ELABORATO 5	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi	
PROGETTO N° LLPP EDP 2025/033	SCALA	DATA novembre 2025
IL PROGETTISTA CLAUDIO ROSSI Comune di Padova 24.11.2025 15:12:12 GMT+01:00 Ing. Claudio Rossi	L'APPALTATORE	IL R.U.P. ing. Claudio Rossi

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B.21.27	Lastra in policarbonato alveolare per stadio Euganeo Fornitura e posa in opera di voltine di copertura ad arco ribassato in policarbonato alveolare UV (dimensioni mm 1000 x 6300 x spessore mm 10). Sono compresi gli elementi di chiusura e fissaggio in acciaio zincato, gli oneri per scarico e tiro in quota dei materiali, i ponteggi di servizio, la piattaforma aerea per altezza m 30, e quanto altro necessario per dare l'opera realizzata in sicurezza ed a regola d'arte. ..... (Euro millesettecentosessantacinque/33)	cad	1.765,33
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
VEN25-01.05	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONI –IMOZIONI		
VEN25-01.05.18	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennitài discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.05.18.a	Pannelli metallici Pannelli metalliciPannelli metallici ..... (Euro undici/31)	m²	11,31
VEN25-01.05.18.b	Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito ..... (Euro quindici/94)	m²	15,94
VEN25-01.16	IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI		
VEN25-01.16.04	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer		
VEN25-01.16.04.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7) IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7) ..... (Euro trenta/20)	m²	30,20
VEN25-01.16.05	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer		
VEN25-01.16.05.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ..... (Euro trentadue/17)	m²	32,17
VEN25-01.16.06	MATERASSO IN LANA DI ROCCIA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di spessore cm 5		
VEN25-01.16.06.00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5 (Euro diciotto/00)	m²	18,00
VEN25-01.16.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO Fornitura e posa in opera di fondo bituminoso per la preparazione di piani di posa in conglomerato cementizio mediante applicazione a rullo, spazzolone o spruzzo di una mano di primer in soluzione solvente a rapida essicazione per una quantitàomplessiva non inferiore a 250 g/m² Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.16.13.00	FORNITURA E POSA BITUMINOSOFORNITURA E POSA BITUMINOSO FORNITURA E POSA BITUMINOSOFORNITURA E POSA BITUMINOSO (Euro tre/35)	m²	3,35
VEN25-01.16.18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana impermeabile, con riferimento al peso di peso 4 kg/m² dovràssere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; - caricorottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento rottura 40 %; - flessibilitàreddo -20 °. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera saràffettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovràssere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Saràisurata l'effettiva superficie in vista.		
VEN25-01.16.18.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm (Euro diciassette/96)	m²	17,96
VEN25-01.16.18.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm (Euro diciotto/46)	m²	18,46
VEN25-01.16.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiata impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ad un carico ripartito fino a 2.50 kN/m² prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, ottima resistenza al punzonamento e alla perforazione. In particolare le membrane impermeabili, con riferimento al peso di peso 4 kg/m² dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - carico rottura longitudinale 80 N/5mm; carico rottura trasversale 40 N/5mm; - allungamento rottura 40%; - flessibilitàreddo -10 °. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa in opera della prima membrana saràffettuata a giunti sovrapposti di circa cm.10 e saldata autogenamente con apposito bruciatore, la seconda membrana saràosata a cavallo delle giunture precedenti seguendo le medesime modalità dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. Particolare cura dovràssere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti, rivestimento dei rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Saràisurata l'effettiva superficie in vista.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-01.16.19.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm ..... (Euro ventisette/98)	m²	27,98
VEN25-01.16.19.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm ..... (Euro ventinove/79)	m²	29,79
VEN25-01.19	OPERE DI CARTONGESSO OPERE DI CARTONGESSO		
VEN25-01.19.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controsoffitto dovràoddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchéa stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolaritàei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.19.09.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO ..... (Euro quarantuno/61)	m²	41,61
VEN25-01.19.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovràoddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolaritàei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.19.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta ..... (Euro quarantaquattro/10)	m²	44,10
VEN25-01.19.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro	m²	32,63

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentadue/63)		
VEN25-01.19.11	FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchéa stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.19.11.00	FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO	m²	45,89
	(Euro quarantacinque/89)		
VEN25-01.21	MANTI DI COPERTURA MANTI DI COPERTURA		
E.21.29	Vernice riflettente bituminosa alluminata Fornitura e stesa in opera di vernice rifletttente bituminosa alluminata per guaine bituminose (tetti piani o inclinati con superfici maggiori di 50m²), compresa la pulizia della superficie da trattare, gli apprestamenti per l'esecuzione della lavorazione e ogni altro onere necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte		
E.21.29.a	prima mano in ragione della quantità min. di 150 g/m² su guaina esistente o di nuova posa	m²	6,74
	(Euro sei/74)		
E.21.29.b	seconda mano in ragione della quantità min. di 100 g/m² su guaina precedentemente trattata	m²	3,94
	(Euro tre/94)		
VEN25-01.21.18	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata autoportante di acciaio zincato preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 6/10 di mm unite per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti autofilettanti, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
VEN25-01.21.18.01	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde	m²	73,26
	(Euro settantatre/26)		
VEN25-01.21.18.02	MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde	m²	68,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantotto/02)		
VEN25-01.21.21	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
VEN25-01.21.21.01	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm ..... (Euro venticinque/65)	m	25,65
VEN25-01.21.21.02	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm ..... (Euro ventotto/59)	m	28,59
VEN25-01.21.21.03	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm ..... (Euro trenta/06)	m	30,06
VEN25-01.21.21.04	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm ..... (Euro trentatre/00)	m	33,00
VEN25-01.21.21.05	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm ..... (Euro trentaquattro/74)	m	34,74
VEN25-01.21.21.06	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm ..... (Euro quarantuno/82)	m	41,82
VEN25-01.21.21.07	LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm	m	56,38

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantasei/38)		
VEN25-01.29	OPERE DA LATTONIERE OPERE DA LATTONIERE		
VEN25-01.29.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
VEN25-01.29.01.01	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm ..... (Euro quarantacinque/44)	m	45,44
VEN25-01.29.01.02	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm ..... (Euro quarantanove/15)	m	49,15
VEN25-01.29.01.03	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantaquattro/50)	m	54,50
VEN25-01.29.01.04	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantaquattro/50)	m	54,50
VEN25-01.29.01.05	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm ..... (Euro sessanta/35)	m	60,35
VEN25-01.29.01.06	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm ..... (Euro cinquantadue/97)	m	52,97
VEN25-01.29.01.07	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm ..... (Euro cinquantasei/03)	m	56,03
VEN25-01.29.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.		
VEN25-01.29.12.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm	m	45,03
	(Euro quarantacinque/03)		
VEN25-01.29.12.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm	m	47,20
	(Euro quarantasette/20)		
VEN25-01.29.12.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm	m	49,56
	(Euro quarantanove/56)		
VEN25-01.29.12.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm	m	13,45
	(Euro tredici/45)		
VEN25-01.29.12.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100	m	50,71
	(Euro cinquanta/71)		
VEN25-PR-A.18.21.00	PITTURA ZINCANTE INORGANICA PITTURA ZINCANTE INORGANICA	l	19,80
	(Euro diciannove/80)		
Z5	LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE		
Z5.A0	Lavori di difficile valutazione e preventivazione Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.	cad	477,87

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentosettantasette/87)		
Z10	Oneri della sicurezza		
	.....		
Z10.01	Oneri relativi alla sicurezza		
	.....	%	1.507,05
	(Euro millecinquecentosette/05)		

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
B.21.27 - Lastra in policarbonato alveolare per stadio Euganeo	1
VEN25-01 - OPERE EDILI	1
VEN25-01.05 - DEMOLIZIONI – RIMOZIONI	1
VEN25-01.05.18 - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI	1
VEN25-01.05.18.a - Pannelli metallici	1
VEN25-01.05.18.b - Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito	1
VEN25-01.16 - IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI	1
VEN25-01.16.04 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE	1
VEN25-01.16.04.00 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)	1
VEN25-01.16.05 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE	1
VEN25-01.16.05.00 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA	1
VEN25-01.16.06 - MATERASSO IN LANA DI ROCCIA	1
VEN25-01.16.06.00 - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5	2
VEN25-01.16.13 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO	2
VEN25-01.16.13.00 - FORNITURA E POSA BITUMINOSOFORNITURA E POSA BITUMINOSO	2
VEN25-01.16.18 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE	2
VEN25-01.16.18.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 3 mm	2
VEN25-01.16.18.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE spessore 4 mm	2
VEN25-01.16.19 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI	2
VEN25-01.16.19.a - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 3+3 mm	3
VEN25-01.16.19.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI spessore 4+4 mm	3
VEN25-01.19 - OPERE DI CARTONGESSO	3
VEN25-01.19.09 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO	3
VEN25-01.19.09.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTITO CONTROSOFFITTO IN GESSO	3
VEN25-01.19.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE	3
VEN25-01.19.10.b - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura nascosta	3
VEN25-01.19.10.c - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura ad incastro	3
VEN25-01.19.11 - FORNITURA E POSA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO	4
VEN25-01.19.11.00 - FORNITURA E POSA INFORNITURA E POSA IN GESSO RIVESTITO GESSO RIVESTITO	4
VEN25-01.21 - MANTI DI COPERTURA	4
E.21.29 - Vernice riflettente bituminosa alluminata	4
E.21.29.a - prima mano	4
E.21.29.b - seconda mano	4
VEN25-01.21.18 - MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO	4
VEN25-01.21.18.01 - MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a quattro falde	4
VEN25-01.21.18.02 - MANTO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO copertura a due falde	4
VEN25-01.21.21 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO	5
VEN25-01.21.21.01 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 12 cm	5
VEN25-01.21.21.02 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 25 cm	5
VEN25-01.21.21.03 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 33 cm	5
VEN25-01.21.21.04 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 40 cm	5

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
VEN25-01.21.21.05 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 50 cm	5
VEN25-01.21.21.06 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 67 cm	5
VEN25-01.21.21.07 - LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO acciaio zincato preverniciato spessore 6/10 di mm e sviluppo 100 cm	5
VEN25-01.29 - OPERE DA LATTONIERE	6
VEN25-01.29.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO	6
VEN25-01.29.01.01 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm	6
VEN25-01.29.01.02 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 33 cm	6
VEN25-01.29.01.03 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm	6
VEN25-01.29.01.04 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 40 cm	6
VEN25-01.29.01.05 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sagomata sviluppo 50 cm	6
VEN25-01.29.01.06 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm	6
VEN25-01.29.01.07 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm	6
VEN25-01.29.12 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA	6
VEN25-01.29.12.01 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 80 mm	7
VEN25-01.29.12.02 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm	7
VEN25-01.29.12.03 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm	7
VEN25-01.29.12.04 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione quadrata 80x80 mm	7
VEN25-01.29.12.05 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare quadrata 100x100	7
VEN25-PR-A.18.21.00 - PITTURA ZINCANTE INORGANICA	7
Z5 - LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE E PREVENTIVAZIONE	7
Z5.A0 - Lavori di difficile valutazione e preventivazione	7
Z10 - Oneri della sicurezza	8
Z10.01 - Oneri relativi alla sicurezza	8

Impermeabilizzazione					
Art. Z5.A0 – lavori di difficile valutazione e preventivazione					
Art. prezzario reg. Veneto 2025	**Descrizione articolo**	**Q.tà**	**Unità di misura**	**Imponibile Unitario**	**Importo**
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	4	h	€ 34,94	€ 139,76
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	4	h	€ 33,03	€ 132,12
VEN25-PR-A.01.02.00	MPERMEABILIZZANTE A BASE DI RESINE SINTETICHE	1	kg	€ 7,32	€ 7,32
VEN25-AT.03.05.b	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20	4	h	€ 24,64	€ 98,56
			Totale:		€ 377,76
			Spese generali e utile d'impresa:	26,50%	€ 100,11
			Importo totale unitario:		***€ 477,87***

Impermeabilizzazione					
Art. E.21.29.a – Vernice riflettente bituminosa alluminata. Prima mano					
Art. prezzario reg. Veneto 2025	**Descrizione articolo**	**Q.tà**	**Unità di misura**	**Imponibile Unitario**	**Importo**
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	0,105	h	€ 33,03	€ 3,47
VEN25-AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,105	h	€ 10,53	€ 1,11
VEN25-PR-A.18.23	PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE	0,15	kg	€ 5,02	€ 0,75
			Totale:		€ 5,33
				Spese generali e utile d'impresa: 26,50%	€ 1,41
				Importo totale unitario:	***€ 6,74***

Impermeabilizzazione					
Art. E.21.29.b – Vernice riflettente bituminosa alluminata. Seconda mano					
Art. prezzario reg. Veneto 2025	**Descrizione articolo**	**Q.tà**	**Unità di misura**	**Imponibile Unitario**	**Importo**
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	0,06	h	€ 33,03	€ 1,98
VEN25-AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	0,06	h	€ 10,53	€ 0,63
VEN25-PR-A.18.23	PITTURA BITUMINOSA A SOLVENTE	0,1	kg	€ 5,02	€ 0,50
				Totale:	€ 3,12
				Spese generali e utile d'impresa: 26,50%	€ 0,83
				Importo totale unitario:	***€ 3,94***

Impermeabilizzazione					
Art. E.21.27 – Voltina di copertura ad arco ribassato in policarbonato alveolare per stadio euganeo					
Art. prezzario reg. Veneto 2025 o prezzo desunto da indagine di mercato	**Descrizione articolo**	**Q.tà**	**Unità di misura**	**Imponibile Unitario**	**Importo**
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	8	h	€ 34,94	€ 279,52
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	8	h	€ 33,03	€ 264,24
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	8	h	€ 33,03	€ 264,24
VEN25-AT.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30	8	h	€ 36,66	€ 293,28
VEN25-AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5	8	h	€ 10,53	€ 84,24
	Lastra in policarbonato alveolare trasparente UV dim. 1000x6300mm spess.10mm (prezzo desunto da indagine di mercato)	1	cad.	€ 210,00	€ 210,00
			Totale:		€ 1.395,52
			Spese generali e utile d'impresa:	26,50%	€ 369,81
				Importo totale unitario:	***€ 1.765,33***