COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - Opere Edili
Anno 2025

P R O G E T T O E S E C U T I V O

IL CAPO SETTORE

dott. Danilo Guarti

ELABORATO 5	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi	
PROGETTO N° LLPP EDP 2025/034	SCALA	DATA novembre 2025
IL PROGETTISTA Ing. Claudio Rossi	L'APPALTATORE	IL R.U.P. ing. Claudio Rossi

CLAUDIO ROSSI
Comune di Padova
19.11.2025
15:16:47
GMT+01:00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
VEN25-01.02.01	OPERE EDILI OPERE EDILI SCAVI SCAVI SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza			
70 VEN25-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20			
	200	200,00		
	Totale m²	200,00	3,40	680,00
VEN25-01.03.08	OPERE EDILI OPERE EDILI REINTERRI REINTERRI FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione s....., del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura FORNITURA E STESA DI SABBIA .Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura			
140 VEN25-01.03.08.00	FORNITURA E STESA DI SABBIA FORNITURA E STESA DI SABBIA			
	100	100,00		
	Totale m³	100,00	48,99	4.899,00
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI			
80 VEN25-01.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE			
	150	150,00		
	Totale m²	150,00	31,11	4.666,50
VEN25-01.05.15	OPERE EDILI OPERE EDILI DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI .Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di ri..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI .Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
90 VEN25-01.05.15.00	DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI			
	200	200,00		
	Totale m²	200,00	8,70	1.740,00
VEN25-01.05.22	OPERE EDILI OPERE EDILI DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in cong..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 15 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
100 VEN25-01.05.22.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO fino a 80 mm			
	200	200,00		
	A RIPORTARE			11.985,50

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			11.985,50
	Totale m²	200,00	14,45	2.890,00
VEN25-01.08.01	OPERE EDILI OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati .....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
110 VEN25-01.08.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15			
	100	100,00		
	Totale m³	100,00	141,62	14.162,00
VEN25-01.08.02	OPERE EDILI OPERE EDILI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.			
120 VEN25-01.08.02.o	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30			
	100	100,00		
	Totale m³	100,00	171,24	17.124,00
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI			
130 VEN25-01.12.09.a	TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessore cm 8			
	50	50,00		
	Totale m²	50,00	47,06	2.353,00
VEN25-01.16.04	OPERE EDILI OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio str.....applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer			
230 VEN25-01.16.04.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7) IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)			
	330	330,00		
	Totale m²	330,00	30,20	9.966,00
VEN25-01.16.05	OPERE EDILI OPERE EDILI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata co.....endicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 +			
	A RIPORTARE			58.480,50

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			58.480,50
	mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE .Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer			
150 VEN25-01.16.05.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA			
	100	100,00		
	Totale m²	100,00	33,02	3.302,00
VEN25-01.19.05	OPERE EDILI OPERE EDILI OPERE DI CARTONGESSO OPERE DI CARTONGESSO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI .Fornitura e posa in opera di supporti completi di acc.....ssaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI .Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
160 VEN25-01.19.05.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico generico FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APPARECCHI IDROSANITARI carico generico			
	20	20,00		
	Totale cad	20,00	22,93	458,60
VEN25-01.28.01	OPERE EDILI OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si ..... e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate.			
170 VEN25-01.28.01.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni			
	250	250,00		
	Totale m²	250,00	9,96	2.490,00
VEN25-01.28.05	OPERE EDILI OPERE EDILI OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI .TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI.....,10 per altezze fino a 3,00 m ed il coefficiente maggiorativo 1,20 per altezze superiori a 3,0 m. Importo unitario □/mq. TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI .TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI - (unità di misura = superficie pavimentata in pianta)- Tinteggiatura completa di pareti e soffitti di singoli locali o alloggi, mediante applicazione con rullo e pennello di due mani, opportunamente diluite, di pittura a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore bianco o tinta pastello chiaro e nell'aspetto a scelta della D.L., previa eventuale applicazione di una mano di fissativo isolante a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa e serramenti in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. Si precisa che la presente voce di utilizza solo nel caso di locali completamente tinteggiati; l'unità di misura con cui si contabilizza la lavorazione corrisponde alla superficie in pianta, calpestabile, dei locali tinteggiati. I prezzi unitari delle sottovoci si utilizzano per locali/alloggi aventi altezza utile fino a 2,75 m. Nel caso di alloggi/locali con altezza utile maggiore a 2,75 m, si applica il coefficiente maggiorativo 1,10 per altezze fino a 3,00 m ed il coefficiente maggiorativo 1,20 per altezze superiori a 3,0 m.			
	A RIPORTARE			64.731,10

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			64.731,10
	Importo unitario ¿/mq.			
180	TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI			
VEN25-01.28.05.00xx	TINTEGGIATURA A DUE MANI CON IDROPITTURE LAVABILI DI LOCALI / ALLOGGI			
	250	250,00		
	Totale m²	250,00	18,06	4.515,00
VEN25-01.29.01	OPERE EDILI			
	OPERE EDILI			
	OPERE DA LATTONIERE			
	OPERE DA LATTONIERE			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di canali di gronda in la.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO .Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.			
190	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm			
VEN25-01.29.01.03	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm			
	100	100,00		
	Totale m	100,00	54,50	5.450,00
VEN25-01.29.12	OPERE EDILI			
	OPERE EDILI			
	OPERE DA LATTONIERE			
	OPERE DA LATTONIERE			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA .Fornitura e posa in opera di tubi p.....llevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.			
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA .Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm, aggraffata internamente e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.			
200	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm			
VEN25-01.29.12.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 120 mm			
	50	50,00		
	Totale m	50,00	49,56	2.478,00
VEN25-01.30	OPERE EDILI			
	OPERE EDILI			
	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI			
	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI			
210	in profilati semplici di acciaio S 235 JRin profilati semplici di acciaio S 235 JR			
VEN25-01.30.01.a	in profilati semplici di acciaio S 235 JRin profilati semplici di acciaio S 235 JR			
	1000	1.000,00		
	Totale kg	1.000,00	5,03	5.030,00
VEN25-01.30.27	OPERE EDILI			
	OPERE EDILI			
	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI			
	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI			
	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA .Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zinca..... acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.			
	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA .Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato.			
	A RIPORTARE			82.204,10

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			82.204,10
	E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.			
220	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60			
VEN25-01.30.27.c	PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA con spessore mm 60			
	250	250,00		
	Totale m²	250,00	58,84	14.710,00
VEN25-01CAM.01.01	OPERE EDILI CAM			
	OPERE EDILI CAM			
	MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	MURATURA PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	MURATURA IN LATERIZIO PORTANTE CAM .Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona.....45%, eseguita con malta di cemento: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022			
	MURATURA IN LATERIZIO PORTANTE CAM .Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento: rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022			
10	MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25			
VEN25-01CAM.01.01.a	MURATURA PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore cm 25			
	152	152,00		
	Totale m²	152,00	103,45	15.724,40
VEN25-01CAM.02.03	OPERE EDILI CAM			
	OPERE EDILI CAM			
	MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	MURATURA NON PORTANTE CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm .Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale spessore 8 cm, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022			
	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm .Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale spessore 8 cm, rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022			
20	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)			
VEN25-01CAM.02.03.b	MURATURA NON PORTANTE IN LATERIZIO CAM - spessore 8 cm, eseguita con malta bastarda (M5)			
	200	200,00		
	Totale m²	200,00	44,19	8.838,00
VEN25-01CAM.03.01	OPERE EDILI CAM			
	OPERE EDILI CAM			
	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, risp.....ne di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti			
	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti			
30	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete			
VEN25-01CAM.03.01.b	PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM - con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete			
	200	200,00		
	Totale m²	200,00	58,15	11.630,00
VEN25-01CAM.03.03	OPERE EDILI CAM			
	OPERE EDILI CAM			
	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM (Criteri Ambientali Minimi)			
	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediant.....ello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti			
	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM .Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti			
40	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso			
	A RIPORTARE			133.106,50

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			133.106,50
VEN25-01CAM.03.03.00	mm 12,5 CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO CAM, spessore lastra in cartongesso mm 12,5			
	100	100,00		
	Totale m²	100,00	44,30	4.430,00
VEN25-06.01.07	OPERE ACQUEDOTTISTICHE OPERE ACQUEDOTTISTICHE MOVIMENTI DI TERRA MOVIMENTI DI TERRA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in p.....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E' compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.			
50 VEN25-06.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ☐ fino a 1,50 m di profondità SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA ¿ fino a 1,50 m di profondità			
	150	150,00		
	Totale m³	150,00	16,37	2.455,50
VEN25-06.02.14	OPERE ACQUEDOTTISTICHE OPERE ACQUEDOTTISTICHE TUBAZIONI E ACCESSORI TUBAZIONI E ACCESSORI FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN8 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma ..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE 80 PN8 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN8 bar. Le tubazioni dovranno essere prodotte con materia prima 100% vergine e completamente atossiche, conformi alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).			
	A RIPORTARE			139.992,00

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO			139.992,00
60 VEN25-06.02.14.a	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 63 mm FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 PN 8 DN 63 mm			
	200	200,00		
	Totale m	200,00	15,03	3.006,00
240 Z5.A0	Lavori di difficile valutazione e preventivazione Lavori di difficile valutazione e preventivazione da definire in corso delle opere da parte della Direzione Lavori; si intende compensare un intervento di circa 4 ore realizzato da una squadra tipo di n° 2 operai, con normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, e compresi anche la fornitura dei materiali di consumo (calcestruzzo, conglomerato bituminoso, sabbia, ghiaia, stabilizzato, bimattoni, blocchi forati, lamiera, guaina, silicone, resina) e l'uso di mezzi d'opera necessari per dare l'intervento finito a regola d'arte.			
	19	19,00		
	Totale Cadauno	19,00	446,96	8.492,24
	Oneri speciali			
250 Z10.01	Oneri relativi alla sicurezza			
	1	1,00		
	Totale %	1,00	2.509,76	2.509,76
	Totale Oneri speciali Euro			**2.509,76**
	Importo Lavori Euro			**154.000,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		154.000,00
Oneri speciali Euro	2.509,76	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	151.490,24	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		154.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% Euro	33.880,00	
Incentivo funz. tecniche art.45 Euro	3.080,00	
Fondo accordi bonari 3% Euro	4.620,00	
Imprevisti Euro	8.020,00	
Opere da idraulico (IVA compre.) Euro	95.150,00	
Fornitura attrezzature sportive (IVA compr.) Euro	1.000,00	
Contributo ANAC Euro	250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		146.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		300.000,00