COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

DA LUOGO ABBANDONATO A LABORATORIO SOCIALE: L'EX OSTELLO DI PADOVA RINASCE PER LA COMUNITA'

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 290.877,60

N° Progetto **LLPP EDP 2025/067** Data **Ottobre 2025**	CUP: H97B25000030002	Elaborato **9** **E.P.U.** **DEI LAVORI**

Progettisti	Rup	Capo Settore
Geom. Mosè Ciatto MOSE CIATTO Comune di Padova 27.11.2025 12:41:15 GMT+02:00 Geom. Giovanni Marchetti Ing. Simone Sarto GIOVANNI MARCHETTI Comune di Padova 27.11.2025 12:33:53 GMT+02:00	Arch. Luca Mosole LUCA MOSOLE Comune di Padova 27.11.2025 10:47:37 GMT+00:00	Dott. Danilo Guarti

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A.0.PRE	PREMESSA Per tutte le voci non ricomprese nel presente Elenco Prezzi Unitari e che si rendessero necessarie per la corretta redazione della contabililtà in fase esecutiva, si rimanda al Prezzario della Regione Veneto anno 2025, a cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso espressa in fase di affidamento, fatte salve le voci per le opere della sicurezza e le voci di manodopera, materiali e noli, ove il ribasso verrà applicato alla sola quota relativa alle SG (spese generali del 15%) e agli UI (utili di Impresa al 10%).		
IM.CASS.CONTRO.INT1	CASSETTE MACCHINA A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di unità a controsoffitto VRV R32 25 modello FXFA25A o similare equivalente. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 840 x 204 x 840 mm Refrigerante - Tipo R-32 Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 30 dBA Pressione sonora - Riscaldamento 30 dBA Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1N~ x 220-240 V Nel prezzo è compresa cartellatura di tutte le tubazioni in arrivo, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni di scarico condensa fino al primo punto utile di scarico e da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro ottocentoquarantasei/06)	cad	846,06
IM.CASS.CONTRO.INT2	CASSETTE MACCHINA A SOFFITTO Fornitura e posa in opera di unità a controsoffitto VRV R32 32 modello FXFA32A o similare equivalente. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 840 x 204 x 840 mm Refrigerante - Tipo R-32 Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 30 dBA Pressione sonora - Riscaldamento 30 dBA Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1N~ x 220-240 V Nel prezzo è compresa cartellatura di tutte le tubazioni in arrivo, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni di scarico condensa fino al primo punto utile di scarico e da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro novecentosei/07)	cad	906,07
IM.DIME.REG1	PRATICHE DI REGISTRAZIONE + CORRETTO DIMENSIONAMENTO Pratiche di registrazione dell'impianto/apparecchiature nel portale secondo normativa, corretto dimensionamento elettrico e idraulico dell'opera (sia delle condutture che nelle apparecchiature da installare), supervisione sulla corretta realizzazione dell'impiantistica, realizzazione del primo avviamento. Nel prezzo è compreso ogni onere, ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Istruzione del personale tecnico del comune sulla programmazione/gestione dell'impianto. Trasmissione di tutta la documentazione Tecnica all'ufficio DL. Il prezzo si intende per l'impianto completo sia P1 che PT. ..... (Euro quattromilacentoundici/10)	cad	4.111,10
IM.KIT.DERIV	KIT DERIVAZIONE MACCHINE Fornitura e posa in opera di giunto o di derivazione secondo le necessità delle macchine installate e selezionate. Modello KHRQ22M20TA oppure KHRQ22M29T9 o similare equivalente. Nel prezzo è compresa cartellatura/saldature di tutte le tubazioni in arrivo/partenza, collegamenti alle tubazioni principali quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche (se necessarie) oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro centoquarantacinque/94)	cad	145,94
IM.MONT.IMP1	TUBAZIONI MONTANTI IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di tutte le tubazioni montanti dell'impianto di distribuzione del gas refrigerante in partenza dalla macchina esterne, fino ai punti di distribuzione, adeguatamente dimensionata e posata ,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	del PT. Le linee dovranno essere idonee all'utilizzo/installazione in impianti VRV tipo tubo in rame preisolato da una guaina in polietilene espanso reticolato, ideale per fluidi refrigeranti tipo R410 e R32. Tubo di rame ricotto in rotoli sarà del tipo disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% e di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040% conforme alla Uni 5649/ 71 serie B pesante. Il tubo sarà rivestito con una guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, di spessore conforme legge (10/91), rifinita con una pellicola esterna estrusa costituita da PE, goffrata, per conferire al prodotto una ulteriore protezione meccanica oltreché una finitura estetica; sarà atossico, inodore, esente da clorofluorocarburi (CFC). La guaina isolante prodotta in aderenza al supporto incombustibile, sarà classificata in classe 1 di resistenza al fuoco. Principali caratteristiche della guaina saranno la compattezza, lo spessore e la sua composizione, l'ottima resistenza alla diffusione del vapore acqueo, la consistente riduzione dei fenomeni di umidità sulla superficie esterna del tubo con conduzione di acqua a temperatura del punto di rugiada. Nel prezzo saranno compresi e compensati i pezzi speciali, staffe, ganci, collari e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 34,92x1,25mm. Nel prezzo sono comprese tutte le cartellature, le saldature, le prove di tenuta, la pressatura, il carico del gas (se necessario) oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro millecentoventicinque/10)	cad	1.125,10
IM.MONT.IMP2	TUBAZIONI MONTANTI IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di tutte le tubazioni montanti dell'impianto di distribuzione del gas refrigerante in partenza dalla macchina esterne, fino ai punti di distribuzione, adeguatamente dimensionata e posata , del P1. Le linee dovranno essere idonee all'utilizzo/installazione in impianti VRV tipo tubo in rame preisolato da una guaina in polietilene espanso reticolato, ideale per fluidi refrigeranti tipo R410 e R32. Tubo di rame ricotto in rotoli sarà del tipo disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% e di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040% conforme alla Uni 5649/ 71 serie B pesante. Il tubo sarà rivestito con una guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, di spessore conforme legge (10/91), rifinita con una pellicola esterna estrusa costituita da PE, goffrata, per conferire al prodotto una ulteriore protezione meccanica oltreché una finitura estetica; sarà atossico, inodore, esente da clorofluorocarburi (CFC). La guaina isolante prodotta in aderenza al supporto incombustibile, sarà classificata in classe 1 di resistenza al fuoco. Principali caratteristiche della guaina saranno la compattezza, lo spessore e la sua composizione, l'ottima resistenza alla diffusione del vapore acqueo, la consistente riduzione dei fenomeni di umidità sulla superficie esterna del tubo con conduzione di acqua a temperatura del punto di rugiada. Nel prezzo saranno compresi e compensati i pezzi speciali, staffe, ganci, collari e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 34,92x1,25mm. Nel prezzo sono comprese tutte le cartellature, le saldature, le prove di tenuta, la pressatura, il carico del gas (se necessario) oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro millecentoventicinque/10)	cad	1.125,10
IM.PRED.INT.SPIT	PREDISPOSIZIONE INTERNA SPLIT/CASETTA A CONTROSOFFITTO Predisposizione interna per unità a parete/soffitto. Il prezzo comprende quota parte di tubazione gas doppia, del corretto diametro per l'unità interna, fino al punto di derivazione più vicino. Nella predisposizione è compresa la quota parte di fornitura e posa in opera della tubazione scarico condensa fino al punto di scarico più vicino e concordato con la DL. Installazione e passaggio del cavo di alimentazione di ogni singola unità predisposta fino a QE di piano. L'opera si intende comprensiva di ogni onere/accessorio/minuteria necessaria a fornire una completa predisposizione per la futura installazione dell'unità interna. ..... (Euro seicentosette/01)	cad	607,01
IM.Q.E.GEN1	MODIFICA Q.ELETTRICO GENERALE PT Modifica del Q.Elettrico generale già presente al PT dell'edificio, inserimento all'interno del quadro dei nuovi interruttori MTD curca C 4x63A Idn 0.5A n.2 pezzi (1 per VRV PT e 1 per VRV P1), comprensivi di collegamento delle linee a monte e valle, di ogni minuteria, tamponamento, accessorio, conduttori elettrici necessari per dare l'opera funzionante. Fornitura e posa in opera di n.1 nuovo interruttore MTD a servizio di tutti gli SPLIT/CASSETTE A SOFFITO del piano. Interruttore da dimensionare in base al consumo dei dispositivo. L'interruttore devono essere comprensivo di collegamento delle linee a monte e valle, di ogni minuteria, tamponamento, accessorio, conduttori elettrici necessari per dare l'opera funzionante. Fornitura e posa in opera di n.1 nuovo interruttore MTD a servizio della centralina di gestione centralizzata di tutto l'impianto. Interruttore da dimensionare in base al consumo dei dispositivo. L'interruttore devono essere comprensivo di collegamento delle linee a monte e valle, di ogni minuteria, tamponamento, accessorio, conduttori elettrici necessari per dare l'opera funzionante. Nel prezzo è compresa la linea elettrica in partenza dai nuovi interruttori, fino alle nuove macchine esterne VRV di corretta sezione per il carico delle macchine. Dati e caratteristiche della linea elettrica da comunicare alla DL prima dell'acquisto/posa, la linea di alimentazione del sistema centralizzato e la linea		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	montante per gli SPLIT/CASSETTE A SOFFITO. Le linee dalle scatole di derivazione fino alle presisposizioni di per gli SPLIT/CASSETTE A SOFFITO sono compensate nella voce PRED.INT.SPIT.		
	.....	cad	4.057,18
	(Euro quattromilacinquantasette/18)		
IM.Q.E.P1	MODIFICA Q.ELETTRICO P1		
	Modifica del Q.Elettrico già presente al P1 dell'edificio, inserimento all'interno del quadro di n.1 nuovo interruttore MTD a servizio di tutti gli SPLIT/CASSETTE A SOFFITO del piano. Interruttore da dimensionare in base al consumo dei dispositivo. L'interruttore devono essere comprensivo di collegamento delle linee a monte e valle, di ogni minuteria, tamponamento, accessorio, conduttori elettrici necessari per dare l'opera funzionante. Nel prezzo è compresa la linea elettrica in partenza dal nuovo interruttore, fino alle nuove macchine SPLIT/CASSETTE A SOFFITO, cavi di corretta sezione per il carico delle macchine. Dati e caratteristiche della linea elettrica da comunicare alla DL prima dell'acquisto/posa. Le linee dalle scatole di derivazione fino alle presisposizioni di per gli SPLIT/CASSETTE A SOFFITO sono compensate nella voce PRED.INT.SPIT.		
	.....	cad	2.000,00
	(Euro duemila/00)		
IM.REMOT.CENTER	COMANDO CENTRALIZZATO DI GESTIONE		
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di comando e controllo remoto a filo per la gestione centralizzata di tutta la struttura. Modello DCM601B51 intelligent touch manager o similari equivalenti in base al tipo di prodotto da remotizzare. Il dispositivo deve permettere un controllo generale su tutto l'impianto realizzato (PT e P1). Nel prezzo è compresa la linea elettrica necessaria all'alimentazione/comando dei dispositivi connessi, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni/canalizzazioni fino al primo punto utile da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione.		
	.....	cad	2.443,60
	(Euro duemilaquattrocentoquarantatre/60)		
IM.REMOT.WIRE	REMOTE CONTROLLER A FILO		
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di comando e controllo remoto a filo. Modello MADOKA BRC1H52W7 o similari equivalenti in base al tipo di prodotto da remotizzare. Il dipositivo deve permettere il controllo dei dispositivi scelti in ogni ambiente in cui viene installato. Nel prezzo è compresa la linea elettrica necessaria all'alimentazione/comando dei dispositivi connessi, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni/canalizzazioni fino al primo punto utile da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione.		
	.....	cad	155,05
	(Euro centocinquantacinque/05)		
IM.SPIL.INT1	SPLIT MACCHINA A PARETE		
	Fornitura e posa in opera di unità a parete VRV R32 20 modello FXAA20A o similare equivalente Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 266 x 290 x 795 mm Refrigerante - Tipo R-32 Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 60 dBA Pressione sonora - Riscaldamento 60 dBA Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1N~ x 220-240 V Nel prezzo è compresa cartellatura di tutte le tubazioni in arrivo, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni di scarico condensa fino al primo punto utile di scarico e da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione.		
	.....	cad	746,06
	(Euro settecentoquarantasei/06)		
IM.SPIL.INT2	SPLIT MACCHINA A PARETE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di unità a parete VRV R32 25 modello FXAA25A o similare equivalente Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 266 x 290 x 795 mm Refrigerante - Tipo R-32 Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 60 dBA Pressione sonora - Riscaldamento 60 dBA Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 1N~ x 220-240 V Nel prezzo è compresa cartellatura di tutte le tubazioni in arrivo, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni di scarico condensa fino al primo punto utile di scarico e da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione. ..... (Euro settecentosessantasei/07)	cad	766,07
NP.01.01	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE Fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice a Batteria tipo modello MANGUSTA della UNILIFT SRL, rispondente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, ad azionamento elettrico e doppia velocità, 45 inserzioni orarie, con motore di sollevamento posto dentro il vano corsa e quadro elettrico di comando ubicato nel montante della porta del piano superiore, MANGUSTA è dotato di serie della tecnologia ARE SMART POWER, ABS (ANTI BLACK OUT SYSTEM): SISTEMA DI RECUPERO DELL'ENERGIA: durante l'utilizzo l'energia prodotta dalla Piattaforma MANGUSTA non viene dispersa, ma immagazzinata nelle batterie ottimizzando le prestazioni dell'elevatore e riducendo fortemente i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica. POTENZA IMPEGNATA. La potenza impegnata dalla Piattaforma MANGUSTA è paragonabile a quella necessaria per l'utilizzo di un comune elettrodomestico (Min. 130W e Max. 230 W). Alimentazione 230 V , Potenza impegnata 0,13 Kw, Ass.to allo spunto Assente Velocità max 0.15 m/sec Portata 350 Kg Manovra ai piani Automatica Manovra in cabina Automatica (con presenza di porta cabina automatiche scorrevoli) DIMENSIONI DELLA CABINA: PROF. X = 1.300 mm. LARG. Y = 950 mm. Pavimento PVC colore a scelta da nostro catalogo Illuminazione 2 Faretti LED (2 x 4W) Cielino A49PP Bianco Lucido Lamiera plastificata MECCANICA – GUIDE + ARCATA + ESTERNO CABINA Lamiera di acciaio ZINCATA Descrizione Porta: in esecuzione NORMALE (NON IN CLASSE REI120") Fornitura Completa di sospensione, ante, telaio a filo pavimento, gruppo soglia, paramento e coprisoglia. NB: Per ambiente interno, NON adatta ad installazioni in ambiente esterno. Finitura Verniciatura Ral per interno 9010 Bianco Puro Luce (L) 800 mm x (H) 2000 mm Telaio Montante Sx 95 mm / Montante Dx 95 mm / Architrave 238 mm Accessori Chiave di abilitazione a 2 estrazioni (ON/OFF) al piano ..... (Euro quarantaseimila/00)	Cadauno	46.000,00
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
E.25.14	SERRAMENTI METALLICI Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron. Spessore profili 80-90 mm a taglio termico. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f). Completi di: -vetro camera; -controtelaio metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia tipo cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere; -doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm, con finitura superficiale in analogia con il serramento posate a disegno (orizzontali, verticali, inclinate, ecc.). Prestazioni: permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al carico del vento classe 3 e trasmittanza termica inferiore a 1,3 W/mq*K., Il sistema, mediante asole di drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e comunque idonee a sopportare il peso complessivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
E.25.14.NP1	SERRAMENTI IN ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE Serramenti in alluminio oscillobattente (anta-ribalta) a taglio termico, vetrocamera antisfondamento 3+3-22-3+3 ..... (Euro settecentosettantasette/23)	m²	777,23

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E.25.14.NP2	SERRAMENTI IN ALLUMINIO FISSI A TAGLIO TERMICO VETRATI Serramenti in alluminio fissi a taglio termico, vetrocamera antisfondamento 5+5-22-5+5 ..... (Euro seicentotredici/36)	m²	613,36
E.25.14.NP3	SERRAMENTI IN ALLUMINIO FISSI A TAGLIO TERMICO PANNELLO CIECO ..... (Euro quattrocentonovantasette/01)	m²	497,01
NP.01-04.08	RIPOSIZIONAMENTO CANCELLO CARRABILE Lievo e riposizionamento del cancelloe esistente nella nuova posiizione arretrato, ogni accessorio e lavorazione compresa per dare l'opera finnita a regola d'arte. ..... (Euro settecentocinquantatre/48)	Cadauno	753,48
VEN25-01.05	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONI –IMOZIONI	m³	
VEN25-01.05.07	DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI .Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel pre..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI .Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarràì proprietàell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennitài discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.05.07.c	RIMOZIONE SERRAMENTI ESTERNI METALLICI Serramenti esterni metallici ..... (Euro ventuno/15)	m²	21,15
VEN25-01.05.12	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compr..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI SUPERIORI A CM 20 .Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in maltapaglia. Sono altresìsclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarràì proprietàell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennitài discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.05.12.a	Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato ..... (Euro centodieci/52)	m²	110,52
VEN25-01.05.12.b	Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato ..... (Euro cinquantuno/12)	m²	51,12
VEN25-01.08	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CALCESTRUZZI - ACCIAIO –ASSERI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.		
VEN25-01.08.02.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 classe di lavorabilità3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40 ..... (Euro centoottantasei/98)	m³	186,98
VEN25-01.08.04	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sag..... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C .Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.		
VEN25-01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ACCIAIO IN BARRE tipo B450C ..... (Euro due/21)	kg	2,21
VEN25-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.		
VEN25-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C ..... (Euro due/31)	kg	2,31
VEN25-01.13.02.00	MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO ..... (Euro ventitre/26)	m²	23,26
VEN25-01.14	PAVIMENTI FREDDI PAVIMENTI FREDDI		
VEN25-01.14.01	FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo ..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO .Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.14.01.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO ..... (Euro sessantasei/65)	m²	66,65
VEN25-01.18	INTONACI INTONACI		
VEN25-01.18.02	INTONACO CIVILE .Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a ..... in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco. INTONACO CIVILE .Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco.		
VEN25-01.18.02.a	INTONACO CIVILE su superfici interne INTONACO CIVILE su superfici interne ..... (Euro ventiquattro/64)	m²	24,64
VEN25-01.18.02.b	INTONACO CIVILE su superfici esterne INTONACO CIVILE su superfici esterne ..... (Euro ventisei/29)	m²	26,29
VEN25-01.28	OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE		
VEN25-01.28.01	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si .....liminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE .Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E'a ritenersi inoltre compreso e compensato l'nere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.		
VEN25-01.28.01.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni ..... (Euro nove/96)	m²	9,96
VEN25-01.28.01.b	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni ..... (Euro dieci/92)	m²	10,92
VEN25-01.28.01.c	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	11,17
	(Euro undici/17)		
VEN25-01.28.01.d	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella		
	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella		
	.....	m²	11,44
	(Euro undici/44)		
VEN25-01.28.01.e	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella		
	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella		
	.....	m²	12,31
	(Euro dodici/31)		
VEN25-01.30	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI		
	CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI		
	.....		
VEN25-01.30.08	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO .Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipenden.....ori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.		
	GRIGLIATO DI TIPO ELETTROFORGIATO .Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini.		
	.....		
VEN25-01.30.08.a	acciaio verniciato		
	acciaio verniciato		
	.....	kg	4,52
	(Euro quattro/52)		
VEN25-01.30.08.b	acciaio zincato a caldo		
	acciaio zincato a caldo		
	.....	kg	4,94
	(Euro quattro/94)		
VEN25-01.40	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1		
	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1		
	.....		
VEN25-01.40.085	RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI .Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzio..... del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l'allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.		
	RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI .Ripasso di coperture o parte di esse con solo riordino di coppi in laterizio e sostituzione di quelli deteriorati per ricerca di perdite di acque meteoriche; compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la sostituzione di quelli rotti o mancanti, il fissaggio con malte idonee o legatura dei tegoli di colmo, di displuvio, di quelli lungo le linee di gronda, la pulitura dei canali di gronda, il carico, il trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta e relativa indennità la fornitura e posa in opera dei coppi vecchi integrativi di tipo compatibile con il manto esistente fino ad un massimo del 20 % del totale, compresi inoltre gli oneri per l'llestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro.		
	.....		
VEN25-01.40.085.00	RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI		
	RIPASSO DI COPERTURE IN COPPI		
	.....	m²	37,56
	(Euro trentasette/56)		
VEN25-10	OPERE ELETTRICHE		
	OPERE ELETTRICHE		
	.....		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-10.01	Impianti di distribuzione in B.T. Impianti di distribuzione in B.T.		
VEN25-10.01.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoind..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.09.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C	cad	75,89
	(Euro settantacinque/89)		
VEN25-10.01.09.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C	cad	62,02
	(Euro sessantadue/02)		
VEN25-10.01.09.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C	cad	87,51
	(Euro ottantasette/51)		
VEN25-10.01.09.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C	cad	143,10
	(Euro centoquarantatre/10)		
VEN25-10.01.09.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 10 - 32A, curva C	cad	109,65
	(Euro centonove/65)		
VEN25-10.01.09.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 4P, In = 40 - 63A, curva C	cad	161,53
	(Euro centosessantuno/53)		
VEN25-10.01.10	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoin..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 10kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 10 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.10.22	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 0,5 - 8A, curva C (Euro settantacinque/14)	cad	75,14
VEN25-10.01.10.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 10 - 32A, curva C (Euro settantuno/64)	cad	71,64
VEN25-10.01.10.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 2P, In = 40 - 63A, curva C (Euro centotre/45)	cad	103,45
VEN25-10.01.10.28	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 0,5 - 8A, curva C (Euro centosessantaquattro/02)	cad	164,02
VEN25-10.01.10.29	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 10 - 32A, curva C (Euro centotrentadue/83)	cad	132,83
VEN25-10.01.10.30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 10kA 4P, In = 40 - 63A, curva C (Euro centoottantasei/39)	cad	186,39
VEN25-10.01.17	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispos..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Interruttore differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.17.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA	cad	113,39

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotredici/39)		
VEN25-10.01.17.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA ..... (Euro centotre/08)	cad	103,08
VEN25-10.01.17.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 30 mA ..... (Euro centonovantaquattro/48)	cad	194,48
VEN25-10.01.17.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500 mA ..... (Euro centoquarantadue/41)	cad	142,41
VEN25-10.01.18	INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un disposit..... - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERNZIALE ASSOCIABILE CLASSE A .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale e unidirezionale pulsante; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.18.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 30mA ..... (Euro centosettantasette/44)	cad	177,44
VEN25-10.01.18.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 2P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA ..... (Euro centocinquantadue/86)	cad	152,86
VEN25-10.01.18.06	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 30mA ..... (Euro centonovantaquattro/48)	cad	194,48
VEN25-10.01.18.07	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE A 4P, In = 63A, Idn = 100-300-500mA ..... (Euro centoquarantadue/41)	cad	142,41
VEN25-10.01.36	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda f.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16(O)R16 … 0.6/1 kV..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.36.08	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq. (Euro otto/61)	m	8,61
VEN25-10.01.36.12	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq. (Euro dieci/69)	m	10,69
VEN25-10.01.36.16	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq. (Euro undici/95)	m	11,95
VEN25-10.01.36.20	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq. (Euro diciannove/87)	m	19,87
VEN25-10.01.39	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC .LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Iso.....o i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC .LINEA in cavo FS17 a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto con Isolante In PVC di qualità S17, Stampigliatura sull'isolante ogni 0,5 m: (G) FS17 …. 450/750 V Cca-s3,d1,a3; IEMMEQU EFP anno Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) norma di riferimento CEI EN 50525, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 "Guida all'uso dei cavi di bassa tensione". per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d'illuminazione, all'interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra, posato entro idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, esterne o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati; - formazione di teste con capicorda di tipo a compressione preisolati; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN25-10.01.39.01	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 1,5 mmq. (Euro uno/82)	m	1,82
VEN25-10.01.39.02	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	2,77

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/77)		
VEN25-10.01.39.03	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 4 mmq. ..... (Euro tre/04)	m	3,04
VEN25-10.01.39.04	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 6 mmq. ..... (Euro tre/42)	m	3,42
VEN25-10.01.39.05	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 10 mmq. ..... (Euro cinque/03)	m	5,03
VEN25-10.01.39.06	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 16 mmq. ..... (Euro cinque/74)	m	5,74
VEN25-10.01.39.07	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq. ..... (Euro nove/04)	m	9,04
VEN25-10.01.39.08	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 35 mmq. ..... (Euro undici/37)	m	11,37
VEN25-10.01.39.09	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq. LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 50 mmq. ..... (Euro tredici/17)	m	13,17
VEN25-11	OPERE IGIENICO - SANITARIE OPERE IGIENICO - SANITARIE		
VEN25-11.03	Impianto sanitario Impianto sanitario		
VEN25-11.03.26	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP .Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavel.....i di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte. MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP .Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario; almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo; un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso: un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantitàale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.); viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; altri accessori di installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte.		
VEN25-11.03.26.01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico (Euro settecentoottantuno/06)	cad	781,06
VEN25-21	OPERE PER LA SICUREZZA OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN25-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
VEN25-21.01.07	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di .....adietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.07.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese (Euro seicentoquattordici/28)	n.	614,28
VEN25-21.01.08	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizza.....elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.08.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese (Euro settecentosettanta/64)	n.	770,64
VEN25-21.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.		
VEN25-21.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	n.	4,16
	(Euro quattro/16)		
VEN25-21.01.27	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
	.....		
VEN25-21.01.27.a	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		
	.....	n.	4,05
	(Euro quattro/05)		
VEN25-21.01.27.b	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		
	.....	n.	5,44
	(Euro cinque/44)		
VEN25-21.01.27.c	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m		
	.....	n.	7,76
	(Euro sette/76)		
VEN25-21.01.27.d	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m		
	.....	n.	13,70
	(Euro tredici/70)		
VEN25-21.01.27.e	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m		
	.....	n.	4,95
	(Euro quattro/95)		
VEN25-21.01.27.f	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m		
	.....	n.	11,55
	(Euro undici/55)		
VEN25-21.01.27.g	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m		
	.....	n.	18,17
	(Euro diciotto/17)		
VEN25-21.01.27.h	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm		
	.....	n.	4,63
	(Euro quattro/63)		
VEN25-21.01.27.i	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm		
	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm		
	.....	n.	5,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinque/67)		
VEN25-21.01.27.j	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm ..... (Euro sette/79)	n.	7,79
VEN25-21.01.71	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
VEN25-21.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 ..... (Euro tre/21)	cad x mese	3,21
VEN25-21.01.72	ESTINTORE PORTATILE A CO2 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A CO2 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ..... (Euro zero/00)		0,00
VEN25-21.01.84	NOLO DI TRABATELLO MOBILE .Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE .Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.		
VEN25-21.01.84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 ..... (Euro diciassette/74)	mese	17,74
VEN25-21.01.84.c	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 ..... (Euro ventiquattro/30)	mese	24,30
VEN25-21.01.85	PONTEGGIO A TELAIO .Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro. PONTEGGIO A TELAIO .Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.		
VEN25-21.01.85.a	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese ..... (Euro sedici/38)	m²	16,38
VEN25-21.01.85.b	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	m² x mese	2,04

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/04)		
VEN25-21.01.88	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI .Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezio.....n teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI .Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera		
VEN25-21.01.88.00	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI	m²	3,11
	(Euro tre/11)		
VEN25-21.01.90	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, e.....arapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo		
VEN25-21.01.90.a	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese	m²	14,38
	(Euro quattordici/38)		
VEN25-21.01.93	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incast.....n proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.		
VEN25-21.01.93.a	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese	m	19,29
	(Euro diciannove/29)		
VEN25-21.01.93.b	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	m x mese	1,61
	(Euro uno/61)		
VEN25-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
VEN25-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN25-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	17,49

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciassette/49)		
VEN25-AT.01.05.a	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t (Euro ventinove/46)	h	29,46
VEN25-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN25-AT.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 (Euro ventisei/18)	h	26,18
VEN25-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
VEN25-AT.03.01	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU NOLO A FREDDO DI AUTOGRU		
VEN25-AT.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 (Euro ventinove/49)	h	29,49
VEN25-AT.03.02	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4		
VEN25-AT.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 (Euro ventuno/61)	h	21,61
VEN25-AT.03.03	NOLO A FREDDO DI GRU NOLO A FREDDO DI GRU		
VEN25-AT.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 (Euro quarantuno/28)	h	41,28
VEN25-AT.03.04	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI NOLO A FREDDO DI PONTEGGI		
VEN25-AT.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro tre/00)	m² x mese	3,00
VEN25-AT.03.07	NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-AT.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40		
	..... (Euro centosei/40)	cad x mese	106,40
VEN25-AT.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40		
	..... (Euro centoventinove/31)	cad x mese	129,31
VEN25-AT.06	NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	.....		
VEN25-AT.06.04	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE		
	.....		
VEN25-AT.06.04.00	NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno) NOLO A FREDDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)		
	..... (Euro dieci/80)	m³	10,80
VEN25-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
	.....		
VEN25-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
	.....		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	..... (Euro sessantuno/72)	h	61,72
VEN25-AT.09.05.a	NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t NOLO A CALDO DI DUMPER portata 24 t		
	..... (Euro centoventicinque/49)	h	125,49
VEN25-AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
	.....		
VEN25-AT.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12		
	..... (Euro ottanta/21)	h	80,21
VEN25-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
	.....		
VEN25-AT.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-AT.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30		
	..... (Euro ottantatre/52)	h	83,52
VEN25-AT.11.02	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4		
	.....		
VEN25-AT.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4		
	..... (Euro cinquantacinque/96)	h	55,96
VEN25-AT.11.03	NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRU		
	.....		
VEN25-AT.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00		
	..... (Euro settantaquattro/41)	h	74,41
VEN25-AT.14	NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	.....		
VEN25-AT.14.04	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE		
	.....		
VEN25-AT.14.04.00	NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno) NOLO A CALDO DI POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE (pompaggio max per pompa 160m³/giorno)		
	..... (Euro dodici/76)	m³	12,76
VEN25-AT.50	Percentuali Percentuali		
	.....		
VEN25-AT.50.01	TRASPORTI TRASPORTI		
	.....		
VEN25-AT.50.01.01	TRASPORTI in percentuale TRASPORTI in percentuale		
	..... (Euro zero/04)	%	0,04
VEN25-AT.50.02	NOLI NOLI		
	.....		
VEN25-AT.50.02.01	NOLI in percentuale NOLI in percentuale		
	.....	%	0,02

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/02)		
VEN25-AT.50.03	ASSISTENZE MURARIE .I prezzi sono stampati nel prezzario e nelle analisi con la percentuale di aumento per assistenze mu.....o regionale di riferimento sarà quello stampato, aumentato del 2%, restando inalterati i campi di variabilità -20% /+20% ASSISTENZE MURARIE .I prezzi sono stampati nel prezzario e nelle analisi con la percentuale di aumento per assistenze murarie pari a zero; ciò per consentire ai progettisti di scegliere il valore adeguato (entro l'intervallo 2% - 20%) all'opera in progetto; s'intende, però, che il prezzo regionale di riferimento sarà quello stampato, aumentato del 2%, restando inalterati i campi di variabilità -20% /+20%		
VEN25-AT.50.03.04	ASSISTENZE MURARIE IN PERCENTUALE DEL 5% Assistenze murarie per la realizzazione degli impianti impianti meccanici, in percentuale del 5%, sono comprese: - tutte le opere murarie, demolizioni comprese, per la installazione dellle macchime, qauli ad esempio: carotaggi di solai e scanalature murarie per l'impianto elettrico; - il tiro in quota per il posizionamneto in copertura delle macchine dell'impianto dii climatizzazione; ogni altra opera muraria per dare l'opera finita a regola d'arte.	%	0,05
	(Euro zero/05)		
VEN25-AT.50.03.05	ASSISTENZE MURARIE in percentuale 6% ASSISTENZE MURARIE in percentuale 6%	%	0,06
	(Euro zero/06)		
VEN25-AT.50.03.19	ASSISTENZE MURARIE IN PERCENTUALE DEL 20% Assistenze murarie per la realizzazione della piattaforma elevatrice, in percentuale del 20%, sono comprese: - tutte le opere murarie, demolizioni comprese, per la formazine della fossa dell'elevatore (circa 150 mm); - la demolizone di porzione del solaio al primo piano, per la formazione del vano di corsa; - la formazione di cordolatura perimetrale di irrigidiento, in cemento armato, compreso dimensionamneto strutturale sottoscritto e certificazione statica da professionista abilitato; - carotaggi e scanalature murarie per l'impianto elettrico a servizio dell'elevatore; ogni altra opera muraria per dare l'opera finita a regola d'arte.	%	0,20
	(Euro zero/20)		
VEN25-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-PR-A.02	INERTI INERTI		
VEN25-PR-A.02.01	SABBIA SABBIA		
VEN25-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	30,00
	(Euro trenta/00)		
VEN25-PR-A.05	LEGNAMI LEGNAMI		
VEN25-PR-A.05.01	ABETE ABETE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25 ABETE in tavolame di spessore mm 25 ..... (Euro cinquecentosedici/88)	m³	516,88
VEN25-PR-A.08	MATERIALI METALLICI MATERIALI METALLICI		
VEN25-PR-A.08.01	ACCIAIO IN BARRE .Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato ACCIAIO IN BARRE .Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
VEN25-PR-A.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/30)	kg	1,30
VEN25-PR-A.08.02	RETE ELETTROSALDATA .Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato RETE ELETTROSALDATA .Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
VEN25-PR-A.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C RETE ELETTROSALDATA tipo B450C ..... (Euro uno/39)	kg	1,39
VEN25-PR-A.17	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
VEN25-PR-A.17.01	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE .Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, ...glio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE .Piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici		
VEN25-PR-A.17.01.00	PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE PIASTRELLE IN CERAMICA MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATE ..... (Euro ventiquattro/17)	m²	24,17
VEN25-PR-A.71	IMPIANTO AD ARIA ED ACQUA IMPIANTO AD ARIA ED ACQUA		
VEN25-PR-A.71.60	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE		
VEN25-PR-A.71.60.01	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt ..... (Euro settemilaottocentonovantotto/91)	cad	7.898,91

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.71.60.02	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt ..... (Euro novemilaseicentoottantanove/33)	cad	9.689,33
VEN25-PR-A.71.60.03	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt ..... (Euro diecimilanovecentocinquantatre/15)	cad	10.953,15
VEN25-PR-A.71.60.04	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 40 kWf / 45 kWt ..... (Euro ventunomiladuecentoventuno/71)	cad	21.221,71
VEN25-PR-A.71.60.05	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 45 kWf / 50 kWt ..... (Euro ventiseimilatrecentoventinove/67)	cad	26.329,67
VEN25-PR-A.71.60.06	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A POMPA DI CALORE 50 kWf / 56 kWt ..... (Euro trentacinquemilaottocentootto/35)	cad	35.808,35
VEN25-PR-A.71.61	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE		
VEN25-PR-A.71.61.01	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 22.4 kWf / 25 kWt ..... (Euro settemilaottocentonovantotto/91)	cad	7.898,91
VEN25-PR-A.71.61.02	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 28 kWf / 31.5 kWt ..... (Euro novemilaseicentoottantanove/33)	cad	9.689,33
VEN25-PR-A.71.61.03	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 33.5 kWf / 37.5 kWt ..... (Euro diecimilanovecentocinquantatre/15)	cad	10.953,15
VEN25-PR-A.71.61.04	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kWf / 45 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 40 kWf / 45 kWt ..... (Euro ventunomiladuecentoventuno/71)	cad	21.221,71
VEN25-PR-A.71.61.05	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kWf / 50 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 45 kWf / 50 kWt ..... (Euro ventiseimilatrecentoventinove/67)	cad	26.329,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.71.61.06	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kWf / 56 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 50 kWf / 56 kWt ..... (Euro trentacinquemilaottocentootto/35)	cad	35.808,35
VEN25-PR-A.71.61.07	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kWf / 63 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 56 kWf / 63 kWt ..... (Euro quarantasettemilatrecentonovantatre/41)	cad	47.393,41
VEN25-PR-A.71.61.08	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kWf / 69 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 63 kWf / 69 kWt ..... (Euro cinquantamilacinquecentocinquantadue/97)	cad	50.552,97
VEN25-PR-A.71.61.09	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kWf / 76.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 69 kWf / 76.5 kWt ..... (Euro cinquantaquattromilasettecentosessantacinque/72)	cad	54.765,72
VEN25-PR-A.71.61.10	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kWf / 81.5 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 73 kWf / 81.5 kWt ..... (Euro sessantamilatrentuno/65)	cad	60.031,65
VEN25-PR-A.71.61.11	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kWf / 88 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 80 kWf / 88 kWt ..... (Euro sessantacinquemiladuecentonovantasette/59)	cad	65.297,59
VEN25-PR-A.71.61.12	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kWf / 95 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 85 kWf / 95 kWt ..... (Euro settantamilacinquecentosessantatre/52)	cad	70.563,52
VEN25-PR-A.71.61.13	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 90 kWf / 100 kWt ..... (Euro settantaduemilaseicentosessantanove/89)	cad	72.669,89
VEN25-PR-A.71.61.14	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 96 kWf / 108 kWt ..... (Euro settantacinquemilaottocentoventinove/45)	cad	75.829,45
VEN25-PR-A.71.61.15	SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt SISTEMA VRV - MOTOCONDENSANTE A RECUPERO DI CALORE 101 kWf / 113 kWt ..... (Euro ottantamilaquarantadue/20)	cad	80.042,20
VEN25-PR-A.71.62	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.71.62.01	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.1 kW SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.1 kW ..... (Euro cinquecentoquarantanove/98)	cad	549,98
VEN25-PR-A.71.62.02	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.6 kW SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 2.6 kW ..... (Euro cinquecentocinquantanove/72)	cad	559,72
VEN25-PR-A.71.62.03	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 3.5 kW SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE Fino 3.5 kW ..... (Euro cinquecentosettantanove/93)	cad	579,93
VEN25-PR-A.71.63	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI		
VEN25-PR-A.71.63.01	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 4 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 4 attacchi ..... (Euro millesettecentotrentasei/18)	cad	1.736,18
VEN25-PR-A.71.63.02	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 5 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 5 attacchi ..... (Euro milleottocentosettantanove/80)	cad	1.879,80
VEN25-PR-A.71.63.03	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 6 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 6 attacchi ..... (Euro duemilatrecentoottantotto/16)	cad	2.388,16
VEN25-PR-A.71.63.04	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 8 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 8 attacchi ..... (Euro tremilacentoventicinque/83)	cad	3.125,83
VEN25-PR-A.71.63.05	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 10 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 10 attacchi ..... (Euro tremilasettecentosessantadue/17)	cad	3.762,17
VEN25-PR-A.71.63.06	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 13 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 13 attacchi ..... (Euro quattromilacinquantadue/39)	cad	4.052,39
VEN25-PR-A.71.63.07	SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 16 attacchi SISTEMA VRV - DISTRIBUTORE A DUE TUBI fino a 16 attacchi	cad	4.826,27

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattromilaottocentoventisei/27)		
VEN25-PR-A.71.64	SISTEMA VRV - REGOLAZIONE SISTEMA VRV - REGOLAZIONE		
VEN25-PR-A.71.64.01	SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo remoto a filo SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo remoto a filo ..... (Euro cinquemilaquattrocentoquindici/78)	cad	5.415,78
VEN25-PR-A.71.64.02	SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo centralizzato fino a 50 unità SISTEMA VRV - REGOLAZIONE controllo centralizzato fino a 50 unità ..... (Euro settemilacinquecentoventuno/93)	cad	7.521,93
VEN25-PR-A.71.64.03	SISTEMA VRV - REGOLAZIONE sistema di supervisione da web server SISTEMA VRV - REGOLAZIONE sistema di supervisione da web server ..... (Euro ottomilanovecentosettantasei/16)	cad	8.976,16
VEN25-PR-A.97	SMALTIMENTO DI MATERIALE SMALTIMENTO DI MATERIALE		
VEN25-PR-A.97.01	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autor.....zione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE .Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Quantità indicate nel FIR della discarica		
VEN25-PR-A.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	16,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sedici/00)		
VEN25-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO CONSUMO CARBURANTE GASOLIO ..... (Euro uno/40)	l	1,40
VEN25-PR-A.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ..... (Euro zero/33)	kWh	0,33
VEN25-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA MATERIALI PER LA SICUREZZA		
VEN25-PR-A.99.079	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6		
VEN25-PR-A.99.079.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 ..... (Euro trentuno/02)	cad	31,02
VEN25-PR-A.99.093	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,00 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. A quattro ripiani,altezza utile di lavoro m 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,00 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. A quattro ripiani,altezza utile di lavoro m 9,0		
VEN25-PR-A.99.093.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0 ..... (Euro cinquecentocinquantasei/14)	cad	556,14
VEN25-PR-A.99.094	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H		
VEN25-PR-A.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H ..... (Euro dodici/00)	m²	12,00
VEN25-PR-A.99.095	STAFFE IN FERRO .Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati. STAFFE IN FERRO .Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati.		
VEN25-PR-A.99.095.00	STAFFE IN FERRO STAFFE IN FERRO ..... (Euro tre/64)	kg	3,64
VEN25-PR-A.99.101	STUOIA DI JUTA .Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia. STUOIA DI JUTA .Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-A.99.101.00	STUOIA DI JUTA STUOIA DI JUTA ..... (Euro uno/42)	m²	1,42
VEN25-PR-A.99.193	CARTELLI DI DIVIETO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4m CARTELLI DI DIVIETO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4m		
VEN25-PR-A.99.193.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/48)	cad	1,48
VEN25-PR-A.99.215	CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.215.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/69)	cad	1,69
VEN25-PR-A.99.216	CARTELLI DI OBBLIGO 270x270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI OBBLIGO 270x270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.216.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M ..... (Euro due/90)	cad	2,90
VEN25-PR-A.99.217	CARTELLI DI OBBLIGO 333x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 333x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m		
VEN25-PR-A.99.217.00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro quattro/92)	cad	4,92
VEN25-PR-A.99.218	CARTELLI DI OBBLIGO 500x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.218.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro otto/85)	cad	8,85
VEN25-PR-A.99.219	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.219.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro due/47)	cad	2,47
VEN25-PR-A.99.220	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m		
VEN25-PR-A.99.220.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro sei/98)	cad	6,98
VEN25-PR-A.99.221	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.221.00	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro dodici/74)	cad	12,74
VEN25-PR-A.99.222	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM		
VEN25-PR-A.99.222.00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM ..... (Euro due/20)	cad	2,20
VEN25-PR-A.99.223	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-A.99.223.00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM		
	.....	cad	3,10
	(Euro tre/10)		
VEN25-PR-A.99.224	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm		
	.....		
VEN25-PR-A.99.224.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM		
	.....	cad	4,94
	(Euro quattro/94)		
VEN25-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	.....		
VEN25-PR-B.01	MALTE MALTE		
	.....		
VEN25-PR-B.01.10	MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA		
	.....		
VEN25-PR-B.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia		
	.....	m³	74,43
	(Euro settantaquattro/43)		
VEN25-PR-B.01.10.c	MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia MALTA CEMENTIZIA formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia		
	.....	m³	98,00
	(Euro novantotto/00)		
VEN25-PR-B.01.16	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE		
	.....		
VEN25-PR-B.01.16.00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE		
	.....	kg	0,69
	(Euro zero/69)		
VEN25-PR-B.02	CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI		
	.....		
VEN25-PR-B.02.02	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla.....i inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-B.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30		
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30		
	.....	m³	111,80
	(Euro centoundici/80)		
VEN25-PR-B.02.03	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
	.....		
VEN25-PR-B.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30		
	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30		
	.....	m³	114,02
	(Euro centoquattordici/02)		
VEN25-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	.....		
VEN25-RU.01	MANODOPERA EDILE		
	MANODOPERA EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	.....	h	33,03
	(Euro trentatre/03)		
VEN25-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	.....	h	30,57
	(Euro trenta/57)		
VEN25-RU.01.04	OPERAIO COMUNE EDILE		
	OPERAIO COMUNE EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE		
	OPERAIO COMUNE EDILE		
	.....	h	27,33
	(Euro ventisette/33)		
VEN25-RU.04	MANODOPERA ELETTRICISTA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	MANODOPERA ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.02	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA		
	.....	h	34,05
	(Euro trentaquattro/05)		
VEN25-RU.04.03	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA		
	.....	h	28,99
	(Euro ventotto/99)		
VEN25-RU.05	MANODOPERA IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA MANODOPERA IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA		
	.....		
VEN25-RU.05.02	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA		
	.....		
VEN25-RU.05.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA		
	.....	h	34,05
	(Euro trentaquattro/05)		
VEN25-RU.05.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo		
	.....	h	8,57
	(Euro otto/57)		
VEN25-RU.05.03	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA		
	.....		
VEN25-RU.05.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA		
	.....	h	28,99
	(Euro ventotto/99)		
VEN25-RU.05.03.d	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA - sovrapprezzo lavoro festivo		
	.....	h	7,31
	(Euro sette/31)		
VEN25-RU.06	MANODOPERA VARIA MANODOPERA VARIA		
	.....		
VEN25-RU.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-RU.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ		
	.....	h	31,85
	(Euro trentuno/85)		
VRVEXT1	MACCHINA ESTERNA VRV Fornitura e posa in opera di VRV5 TS modello RXYSA12A o similare equivalente. Dimensioni - Unità - Profondità x Altezza x Larghezza 460 x 1,615 x 940 mm Refrigerante - Tipo R-32 Livello pressione sonora - Raffrescamento - Nom. 60 dBA Pressione sonora - Riscaldamento 60 dBA Alimentazione - Frequenza x Fase x Tensione 50/60 x 3N~ x 380-415/400 V. La macchina dovrà essere installata su apposite staffe/supporti con relativi supporti antivibranti opportunamente dimensionati ed installati per il peso della macchina scelta. Nel prezzo è compresa cartellatura di tutte le tubazioni in partenza e in eventuale arrivo, collegamenti elettrici del dispositivo, le tubazioni di scarico condensa fino al primo punto utile di scarico e da concordare con la DL, quota parte di tubazioni necessarie per il raccordo, delle scatole elettriche e tubazioni afferenti fino al primo punto utile, oltre ad ogni onere, minuteria, o dispositivo, gas o ogni altra opera/servizio necessario a rendere l'opera completamente installata, testata, collaudata e certificata a regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso anche il costo di trasporto, e posa nella posizione di corretta installazione.		
	.....	cad	9.556,40
	(Euro novemilacinquecentocinquantasei/40)		