Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

Interventi di ampliamento del Parco Milcovich

Codice Opera: LLPP VER 2025/009

Importo complessivo: 340.000,00 euro

3.1

Progettisti: Filosa Valeria
Selmin Elena
Breda Giulia
Pigozzo Sandro

VALERIA FILOSA COMUNE DI PADOVA 11.02.2026 10:05:08 GMT+00:00

RUP: dott. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: dott. Degl'Innocenti Ciro

CIRO DEGL'INNOCENTI Comune di Padova 13.02.2026 08:35:23 GMT+01:00

Progetto esecutivo

Elaborato: Elenco prezzi unitari e analisi prezzi

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
25.09.A.12	Quercus ilex Fornitura di Quercus ilex v.diam.14-16 ..... (Euro quattrocentootto/10)	cad	408,10
25.09.A.17	Gleditsia triacanthos Inermis Fornitura di Gleditsia triacanthos Inermis v.diam.14-16 ..... (Euro trecentonove/80)	cad	309,80
25.09.A.18	Liquidambar styraciflua Fornitura di Liquidambar styraciflua v.14-16 ..... (Euro trecentoundici/50)	cad	311,50
25.09.A.19	Metasequoia glyptostroboides Fornitura di Metasequoia glyptostroboides v.diam 14-16 ..... (Euro cinquecentoventisette/30)	cad	527,30
25.09.A02	Ostrya carpinifolia 15121053 Fornitura di Ostrya carpinifolia v. diam.14 - 16 ..... (Euro trecentodue/50)	cad	302,50
25.09.A03	Tilia cordata "Greenspire" 15121464 Fornitura di Tilia cordata "Greenspire" v., diam. 85 v.14 - 16 ..... (Euro duecentouno/20)	cad	201,20
25.09.A04	Alnus Glutinosa 15120302 Fornitura di Alnus glutinosa v.110 v. diam.14 - 16 ..... (Euro duecentoventisette/30)	cad	227,30
25.09.A05	Juglans regia15120746 Fornitura di Juglans regia v.110 v. diam 14 - 16 ..... (Euro trecentodiciannove/20)	cad	319,20
25.09.A06	Prunus Hackii 15121176 Fornitura di prunus Avium v. 110 v.14 - 16 ..... (Euro duecentoquattordici/10)	cad	214,10
25.09.A07	Quercus pubescens (Roverella) 15121295 Fornitura di Quercus Pubescens v.110, 18-20 ..... (Euro seicentoquarantuno/60)	cad	641,60
25.09.A08	Gleditsia triacanthos "Sunburst" 15120707		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura di Gleditsia triacanthos "Sunburst" v.18-20 ..... (Euro quattrocentodiciotto/20)	cad	418,20
25.09.A09	Acer buergeranium Fornitura di Acer Buegeranium v. diam.14-16 ..... (Euro trecentonove/00)	cad	309,00
25.09.A10	Sorbus domestica Fornitura di Sorbus Domestica v.diam.14-16 ..... (Euro quattrocentotrentaquattro/10)	cad	434,10
25.09.A11	Hyppocastanum carnea Briotii Fornitura di Aesculus Hippocastanum carnea Briotii v.diam.14-16 ..... (Euro trecentosettantadue/40)	cad	372,40
25.09.A13	Liriodendron tulipifera Fornitura di Liriodendron tulipifera v. diam.14-16 ..... (Euro duecentonovantadue/50)	cad	292,50
25.09.A14	Zelkova Carpinifolia Fornitura di Zelkova Carpinifolia v.diam.14-16 ..... (Euro duecentoottantanove/30)	cad	289,30
25.09.A15	Carpinus Betulus fastigiata Carpinus betulus fastigiata v. 65 diam 14-16 ..... (Euro trecentosettanta/40)	cad	370,40
25.09.A16	Salix Babilonica Fornitura di Salix Babilonica v.14-16 ..... (Euro trecento/00)	cad	300,00
25.09.A20	Platanus acerifolia Fornitura di Platanus Acerifolia v.14-16 ..... (Euro duecentoquarantacinque/90)	cad	245,90
25.09.B1	Syringa vulgaris Fornitura di Syringa vulgaris in vaso 9, h 0,60-0,80cm ..... (Euro ventiquattro/50)	cad	24,50
25.09.B2	Corylus maxima "Purpurea" Fornitura di Corylus maxima purpurea in vaso 9, h 0,80,1,00 cm	cad	24,30

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventiquattro/30)		
25.09.B3	S. x bumalda "Gold Flame" Fornitura di Spiraea Bumalda Gold Flame in vaso 9, h 0,80,1,00 cm ..... (Euro ventitre/00)	cad	23,00
25.09.B4	Cotinus Coggiria Royal Purple Fornitura di Cotinus Coggiria Royal Purple in vaso 9, h 0,80,1,00 cm ..... (Euro ventiquattro/30)	cad	24,30
25.09.B5	Chanomaeles Japonica Fornitura d Chanomaeles Japonica**C. japonica "Sargentii"** in vaso 9, h 0,80,1,00 cm ..... (Euro quarantacinque/90)	cad	45,90
25.09.B6	Phyllostachys aurea (Bambù) Fornitura e messa a dimora di Phyllostachys aurea (Bambù) in vaso 30 h. 2,00-2,50 m ..... (Euro novantuno/10)	cad	91,10
25.09.B7	Amelanchier canadensis Fornitura e messa a dimora di Amelanchier canadensis in vaso 25 fusto 8-10cm ..... (Euro centosettantanove/00)	cad	179,00
25-09.A01	Ginkgo biloba "Autumn Gold"15121628 Fornitura di Ginkgo biloba "Autumn Gold"v. diametro 14 - 16 ..... (Euro duecentoottantuno/30)	cad	281,30
EE17.02.a	FPO QUADRO ELETTRICO Fornitura e posa di nuovo quadro elettrico per l'illuminazione dei vialetti del parco, equipaggiato come da **specifiche da concordare con il DL**. Il quadro dovrà essere alloggiato all'interno del manufatto in vetroresina predisposto e collocato sul manufatto cementizio realizzato. I componenti all'interno del nuovo armadio dovranno essere inseriti in un centralino stagno IP65 con dimensioni e moduli idonei all'alloggiamento di tutti i componenti indicati dal DL. Il quadro dovrà essere cablato e isolato a regola d'arte. Il tutto dovrà comprendere viti, staffe o ogni onere per la corretta installazione ed il funzionamento dell'impianto. Nel prezzo sono compresi i collegamenti delle linee elettriche a monte e a valle del centralino e di tutti gli interruttori presenti. ..... (Euro mille/00)	cad	1.000,00
F.20.70.10	Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di: Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di:		
F.20.70.10.A	- legna di scarto **- legna di scarto** ..... (Euro quarantuno/20)	t	41,20
F.20.70.10.D	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia) - rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	t	88,55
	(Euro ottantotto/55)		
F.70.140.30.D	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in tessuto non tessuto in poliestere, atossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri, roditori e stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici presenti nell'ambi		
	Fornitura e posa in opera telo pacciamante in tessuto non tessuto in poliestere, atossico, imputrescibile, inattaccabile da muffe, batteri, roditori e stabile in un range di pH da 3 a 9 e resistente ai più comuni aggressivi chimici presenti nell'ambiente.		
	.....	mc	
F.70.140.60.A	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in"big bag" (sacco da 2 mc)		
	Fornitura e stesa di lapillo vulcanico fornitura in"big bag" (sacco da 2 mc)		
	.....	mc	
F.70.160.40.50.A	Fornitura e posa di fontanella		
	Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.		
	.....	cad	1.100,00
	(Euro millecento/00)		
F.70	OPERE COMPIUTE		
	.....		
F.70.160	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE		
	.....		
F.70.160.10	FORMAZIONE DI VIALI E PAVIMENTAZIONI NEL VERDE		
	.....		
F.70.160.10.40	Formazione di manto finale di vialetti		
	Formazione di manto finale di vialetti dello spessore minimo di 5 cm., realizzato con la seguente miscela: 45% di materiale stabilizzato di Cava di Sarone della pezzatura di 0/5 mm., di colore avorio; 45% di materiale calcareo bianco (Rosso Asiago e Biancone Verona) della pezzatura di 0/3 mm.; 10% di calce idraulica. Trasporto in cantiere, stesa del materiale previa rottura con apposito rullo dentato della superficie sottostante per un migliore ancoraggio, ed eventuale copertura di avvallamenti con stabilizzato. Bagnatura in fase di posa e rullatura finale.		
	.....	mq	7,00
	(Euro sette/00)		
F.200.90	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura.		
	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura.		
	.....	mq	0,55
	(Euro zero/55)		
F.200.100	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseg		
	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico.		
	.....	mq	1,00
	(Euro uno/00)		
H	OPERE COMPIUTE		
	.....		
H.10	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE NEL VERDE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
H.10.10	PROTEZIONI, DELIMITAZIONI E RECINZIONI IN METALLO		
	.....		
H.10.10.30	RECINZIONE DEL TIPO RECINTHA N/L Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Recintha N/L, costituito da pannelli larghi 2005 mm, realizzati con rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 5 mm con nervature orizzontali di rinforzo, maglia 200*50 mm, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa può essere effettuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo l'esigenza. I pannelli hanno nervature orizzontali di rinforzo sui lati lunghi, di 50*55 mm profondità mm 43. Pali e fissaggi: sistema pali con sezione 60*60*1,2 mm di spessore, zincati e verniciati alle polveri poliestere, colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori richiesti secondo la tabella RAL a richiesta della Direzione Lavori. Rivestimenti protettivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161. Sistema di fissaggio dei pannelli con giunto MP per palo quadro in plastica rinforzata nera. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva eventuale realizzazione dei plinti in calcestruzzo di dimensioni minime pari a Ø cm 20 profondità cm 60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....		
H.10.10.30.F	h 2430 mm Fornitura e posa di sistema di recinzione tipo Recintha N/L, costituito da pannelli larghi 2005 mm, realizzati con rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 5 mm con nervature orizzontali di rinforzo, maglia 200*50 mm, muniti di punte di 30 mm su un solo lato. La posa può essere effettuata con le punte rivolte verso l'alto o verso il basso secondo l'esigenza. I pannelli hanno nervature orizzontali di rinforzo sui lati lunghi, di 50*55 mm profondità mm 43. Pali e fissaggi: sistema pali con sezione 60*60*1,2 mm di spessore, zincati e verniciati alle polveri poliestere, colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori richiesti secondo la tabella RAL a richiesta della Direzione Lavori. Rivestimenti protettivi. I pannelli ed i pali sono zincati secondo la norma UNI EN 10244-2. Un rivestimento adesivo favorisce l'adesione dello strato di poliestere. Verniciatura con polveri poliestere su materiale zincato a caldo secondo norma UNI EN 14161. Sistema di fissaggio dei pannelli con giunto MP per palo quadro in plastica rinforzata nera. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva eventuale realizzazione dei plinti in calcestruzzo di dimensioni minime pari a Ø cm 20 profondità cm 60, il reinterro, il montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	m	209,88
	(Euro duecentonove/88)		
H.10.10.70	CANCELLI		
	.....		
H.10.10.70.10	CANCELLO CARRABILE L 4 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico carrabile adue ante, ciascuna costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione cm 4*4 cm, installate su cerniere fissate a due montanti in tubo quadro di acciaio sezione 10*10 cm, posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La specchiatura sarà una rete metallica del tipo Recintha N/L saldata al telaio. Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio di una delle due ante del cancello, come da foto. Il battente a terra dev'essere costruito tramite un tubo in acciaio con luce leggermente maggiore rispetto al catenaccio, immerso nella base di calcestruzzo e fuoriuscente di 2 cm.Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 400 cm.		
	.....		
H.10.10.70.10.F	h 2380 mm Fornitura e posa in opera di cancello metallico carrabile adue ante, ciascuna costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione cm 4*4 cm, installate su cerniere fissate a due montanti in tubo quadro di acciaio sezione 10*10 cm, posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La specchiatura sarà una rete metallica del tipo Recintha N/L saldata al telaio. Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio di una delle due ante del cancello, come da foto. Il battente a terra dev'essere costruito tramite un tubo in acciaio con luce leggermente maggiore rispetto al catenaccio, immerso nella base di calcestruzzo e fuoriuscente di 2 cm.Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 400 cm. ..... (Euro quattromilasettecentocinquantaquattro/00)	Cadauno	4.754,00
H.10.10.70.30	CANCELLO PEDONALE L 1.5 m Fornitura e posa in opera di cancello metallico pedonale a una anta, costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione 4*4 cm, installatasu cerniere fissate a unmontantein tubo quadro di acciaio sezione cm 10*10 cm; l'altro montante, provvisto di battente in acciaio, collocato alla stessa altezza del chiavistello, permette la chiusura del cancello tramite passaggio del catenaccio all'interno di un foro. Entrambi i montanti sono posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La maglia metallica saldata al telaio sarà scelta, a seconda delle esigenze dalla Direzione Lavori, tra varie tipologie di reti elettrosaldate come quelle disponibili nel catalogo Orsogril (Sterope, Recintha N/L, Recintha Stadium, Recintha Safety o Acumina). Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio, come da foto. Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 150 cm.		
H.10.10.70.30.F	h 2380 mm Fornitura e posa in opera di cancello metallico pedonale a una anta, costituita da un telaio rettangolare in tubo quadro sezione 4*4 cm, installatasu cerniere fissate a unmontantein tubo quadro di acciaio sezione cm 10*10 cm; l'altro montante, provvisto di battente in acciaio, collocato alla stessa altezza del chiavistello, permette la chiusura del cancello tramite passaggio del catenaccio all'interno di un foro. Entrambi i montanti sono posati su apposito plinto in calcestruzzo di dimensioni minime 40*40*60 cm. La maglia metallica saldata al telaio sarà scelta, a seconda delle esigenze dalla Direzione Lavori, tra varie tipologie di reti elettrosaldate come quelle disponibili nel catalogo Orsogril (Sterope, Recintha N/L, Recintha Stadium, Recintha Safety o Acumina). Apertura e chiusura tramite un chiavistello in acciaio, montato su tubolare metallico rettangolare, saldato internamente al telaio, come da foto. Trattamento con zincatura a caldo secondo norma UNI EN 14161 e verniciatura alle polveri poliestere termoindurenti colore Verde RAL 6005 o nero RAL 9005 o altri colori secondo la tabella RAL, a richiesta della Direzione Lavori. Si intende compresa nel prezzo la manodopera, i noli, i trasporti, il conferimento a discarica del materiale di risulta, lo scavo, il reinterro nonché ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Larghezza 150 cm. h 2380 mm ..... (Euro duemilatrentaquattro/46)	Cadauno	2.034,46
H.10.10.80	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO ..... (Euro cinque/79)	m	5,79
H.20	ARREDI		
H.20.20	FPO PANCHINE IN ACCIAIO		
H.20.20.10	Fornitura e posa di panchina in tondino grigliato di acciaio flangiata del tipo Taurus di City Design. Fornitura e posa di panchina con fianchi in in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad U capovolta, con piastra base. Supporti laterali di seduta e schienale in lamiera di acciaio, spessore 6 mm, tagliata al laser. Sostegno in tubo tondo Ø60 mm, spessore 1,5 mm alle cui estremità vengono saldate due flange ovali 200x100 mm, spessore 6 mm per l'ancoraggio ai calcestruzzi. Seduta e schienale a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm oppure in legno esotico o larice, con doghe a sezione rettangolare e spigoli arrotondati (dim. 1800x55x35 mm). Dimensioni d'ingombro: mm. 1925x640x770h. - Peso indicativo: 60 Kg. Compreso il trasporto, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo. ..... (Euro millecentoottantasette/00)	cad	1.187,00
H.30	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
H.30.50	Superfici in STABILIZZATO Formazione di viali o marciapiedi, compreso lo scavo la fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 20 cm, costituiti da misto di cava (tout-venant) e finitura con uno strato di stabilizzato di 5 cm, pezzatura 0-30 mm, compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito.		
H.30.50.A	fino a 100 mq Formazione viali o mariapiedi per superfici fino a 100 mq ..... (Euro venti/00)	m²	20,00
H.30.50.B	da 100 mq a 1000mq Formazione viali o mariapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq ..... (Euro diciassette/50)	m²	17,50
H.30.50.C	maggiori di 1000 mq Formazione viali o mariapiedi per superfici maggiori a 1000 mq ..... (Euro sedici/00)	m²	16,00
H.30.50.D	Maggiorazione per finitura in misto stabilizzato a calce (CEMENTATO) Maggiorazione per posa in opera dello strato finale di misto stabilizzato a calce, in ragione di 100 kg calce/mc, miscela preparata fuori opera con utilizzo di betoniera, sagomato e rullato per uno spessore medio di cm5. ..... (Euro uno/00)	m²	1,00
H.30.50.E	Maggiorazione per scarifica Maggiorazione per scarifica di massicciata esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a 20 cm, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2.00% ed il 2.50%. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione. ..... (Euro uno/50)	m²	1,50
H.30.50.F	Maggiorazione per finitura in MICROCEMENTATO (GROUNDBINDER) Esecuzione della fornitura e posa in opera del pacchetto di finitura della pista ciclo-pedonale comprendente le operazioni preliminari di rullatura del cassonetto di fondazione in misto riciclato. Il pacchetto di finitura si compone di strato di finitura spesso 8 cm. Il prezzo comprende la fornitura, stesa con vibrofinitrice e rullatura dello strato di finitura spessore medio 8 cm composto da pietrisco di Sarone (stabilizzato naturale frantumato non lavato di cava) cementato con 160 kg/mc di legante idraulico per usi stradali a rapido indurimento classificazione secondo norma EN 13282-1:2013; HRB E4 K55 LL45. L'inerte da utilizzare in opera, posato manualmente o con l'ausilio di vibrofinitrice, dovrà essere uno stabilizzato naturale frantumato non lavato di cava 0/20 mmcontenente in fuso le seguenti percentuali: 15/20% fini (0-0.063 mm) – 30/35% sabbie (0.063-2 mm) – 55/45% ghiaia (2-20 mm). Classificazione frantumato di cava secondo norma EN13242:2002+A1:2007. L'impianto di produzione per il misto cementato dovrà essere di tipo in continuo con sistema di dosaggio dei materiali con sistema di pesatura a celle e con sistema di mescolamento di tutti i componenti della miscela del misto cementato con mescolatore in continuo a due coclee. Intervento da eseguirsi con temperature minime non inferiori a 5 gradi centigradi per le prime 48 ore. ..... (Euro trentacinque/00)	m²	35,00
H.30.50.G	Maggiorazione per sistemazione fondo per posa MICROCEMENTATO La sistemazione del fondo consiste nella profilatura della sezione del vialetto, nell'asporto della parte		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	terrosa e del cotico erboso a macchina e/o con l'ausilio di lavoro a mano. ..... (Euro quattro/10)	m²	4,10
H.30.50.x	Passaggio pedonale sopraelevato Passaggio pedonale su fosso costituito da un tubo in cls diametro 100 posato su un letto di sabbia, calcestruzzo, fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 15 cm, costituiti da misto di cava (spezzato stabilizzato 0/50 e finitura con uno strato di stabilizzato di 10 cm, pezzatura 0-30 mm,strato finale in staBilizzato di Sarone 0/20 compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito. ..... (Euro millesettecentocinque/01)	cad	1.705,01
H.30.50.y	Passaggio pedonale sopraelevato Passaggio pedonale su fosso costituito da un tubo in cls diametro 100 posato su un letto di sabbia, calcestruzzo, fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 15 cm, costituiti da misto di cava (spezzato stabilizzato 0/50 e finitura con uno strato di stabilizzato di 10 cm, pezzatura 0-30 mm,strato finale in stanilizzato di Sarone 0/20 compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito. ..... (Euro zero/00)		0,00
H.30.50.z	Vialetto pedonale in stabilizzato finitura Sarone 0/20	mq	
NP.25.09.CO	Fornitura e posa di contenimento Fornitura e posa di cordolo in acciaio per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 6 mm con altezza di 300mm. Per tratti lineari e curvi. ..... (Euro sessantacinque/00)	m	65,00
NP_01	Picchettamento plano-altimetrico dell'area oggetto di intervento, eseguito da tecnico abilitato, comprensivo della messa in opera di picchetti, paline o altri riferimenti fisici in legno, plastica o metallo, per la corretta individuazione sul terreno **Picchettamento plano-altimetrico dell'area oggetto di intervento, eseguito da tecnico abilitato, comprensivo della messa in opera di picchetti, paline o altri riferimenti fisici in legno, plastica o metallo, per la corretta individuazione sul terreno degli assi principali, limiti, sagome e quote del progetto esecutivo.** L'intervento comprende: • tracciamento delle linee d'imposta delle opere da realizzare (viabilità, aiuole, impianti, ecc.); • posizionamento di picchetti numerati o codificati in posizione stabile e visibile, con relativa documentazione fotografica e/o planimetrica; • eventuale ripicchettamento in corso d'opera su richiesta della D.L.; • ogni onere per materiali, manodopera, strumenti topografici (stazione totale, GPS, ecc.), trasporti, sicurezza e accessori. ..... (Euro ottanta/00)	h	80,00
NP_irr1	FPO ala gocciolante **Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante XFS diametro 16 mm per subirrigazione**	m	
NP_smal	Smaltimento rifiuti vegetali - legna Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di: legna di scarto ..... (Euro duecentocinquanta/00)	ton	250,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP_smal2	Smaltimento rifiuti vegetali Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di: rifiuti vegetali(erba,arbusti,vegetazione varia) ..... (Euro cento/00)	ton	100,00
NPVEN25-09.05.03.03	Messa a dimora alberi in area verde Messa a dimora alberi in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde (compresa garanzia attecchimento), posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1,5 volte il diametro della zolla e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di N°3 pali tutori in legno trattato,(DIAMENTRO PALO 60MM) legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione. Il prezzo include, oltre alla prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato per piante in vaso di circ. da 14 cm a 20 cm ..... (Euro centosessantuno/15)		161,15
PL02.01.a	armatura con tecnologia LED Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED, con ottica per esterni SV. Applicazione a testa palo. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706 verniciato a polveri. Gruppo ottico in Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Schermo in vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.Guarnizione poliuretanica senza punti di giunzione. Colore Grafite - Cod. 01 **COLORE DA ABBINARE ALLA COLORAZIONE DEL PALO.** Led e driver sostituibili. Sistema di controllo (dimmerazione automatica) mezzanotte virtuale. Vita gruppo ottico (Tq=25°C) >100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM21. Protezione dalle sovratensioni fino a 12kV. Fattore di potenza >0,9. Alimentazione 220÷240V 50/60Hz..Grado di protezione IP66/IP67 | IK08 totale. Classe isolamento II. Ottica SV, temperatura di colore 3000°K, efficienza sorgente > 129.1 lm/watt. Tipo AEC ARYA TP o similari equivalemnti per palo con diametro finale 60 mm – 37.4W – 4830lm. **ARMATURA DA RIPROGRAMMARE A 4000lm.** ..... (Euro quattrocentonovanta/00)	cad	490,00
PL02.01.b	armatura con tecnologia LED, con ottica per esterni S. Applicazione a testa palo Fornitura e posa di armatura con tecnologia LED, con ottica per esterni S. Applicazione a testa palo. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706 verniciato a polveri. Gruppo ottico in Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268). Schermo in vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza. Guarnizione poliuretanica senza punti di giunzione. Colore Grafite - Cod. 01 **COLORE DA ABBINARE ALLA COLORAZIONE DEL PALO.** Led e driver sostituibili. Sistema di controllo (dimmerazione automatica) mezzanotte virtuale. Vita gruppo ottico (Tq=25°C) >100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM21. Protezione dalle sovratensioni fino a 12kV. Fattore di potenza >0,9. Alimentazione 220÷240V 50/60Hz..Grado di protezione IP66/IP67 | IK08 totale. Classe isolamento II. Ottica S, temperatura di colore 3000°K, efficienza sorgente > 129.6 lm/watt. Tipo AEC ARYA TP o similari equivalemnti per palo con diametro finale 60 mm – 37.4W – 4850lm. **ARMATURA DA 4872 lm** **Modello lampada del tipo GMR Vesta C (GL04553503K5AT) o comunque come da indicazioni della DL.** ..... (Euro quattrocentonovantacinque/00)	cad	495,00
VEN	.....		
VEN24-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
VEN24-01.02	SCAVI SCAVI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-01.02.01	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in ter..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 .Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
VEN24-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 ..... (Euro tre/38)	m²	3,38
VEN24-04.22.002.a2	FPO chiusinoghisa Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe C250, secondo le norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ..... (Euro settantuno/30)	cad	71,30
VEN24-04.22.002.a2_	FPO CHIUSINO POZZETTO Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe C250, secondo le norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere pern la fornitura e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ..... (Euro novanta/00)	cad	90,00
VEN24-04	OPERE STRADALI OPERE STRADALI		
VEN24-04.03	SBANCAMENTI E SCAVI SBANCAMENTI E SCAVI		
VEN24-04.03.09	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina.....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.		
	.....		
VEN24-04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml		
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml		
	.....	m³	8,79
	(Euro otto/79)		
VEN24-04.03.09.b	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m		
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m		
	.....	m³	16,52
	(Euro sedici/52)		
VEN24-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
	.....		
VEN24-04.04.01	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI .Preparazione dei piani di posa dei rilevati eseguito con mezzi ed attrezzat..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI .Preparazione dei piani di posa dei rilevati eseguito con mezzi ed attrezzature adeguate a scelta dell'Appaltatore. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari di progetto, il taglio degli alberi e dei cespugli. Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione delle materie di risulta per:- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietà della Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte. Nel prezzo è compreso ogni onere anche perl'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa del materiale di risulta riutilizzabile, la compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta nelle Norme Tecniche o negli elaborati di progetto, il riempimento dello scavo e la compattazione dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 fino a raggiungere le quote del terreno preesistente.Rimangono esclusi la lavorazione del legname recuperabile, la cippatura e lo smaltimento della frazione non recuperabile e l'estirpazione delle ceppaie che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN24-04.04.01.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	.....	m²	8,54
	(Euro otto/54)		
VEN24-04.04.01.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI		
	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI		
	.....	m²	4,30
	(Euro quattro/30)		
VEN24-04.04.02	SISTEMAZIONE IN RILEVATO .Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi ch.....zione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SISTEMAZIONE IN RILEVATO .Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.		
VEN24-04.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro sette/13)	m³	7,13
VEN24-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.		
VEN24-04.04.51.a	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI (Euro sette/12)	m³	7,12
VEN24-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO (Euro trentatre/97)	m³	33,97
VEN24-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE (Euro due/53)	m²	2,53
VEN24-04.04.61	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinfo..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	del traffico durante le operazioni lavorative. GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 22.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 17% e CBR non inferiore a 3kN/m. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.04.61.d	GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m ..... (Euro cinque/38)	m²	5,38
VEN24-04.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI		
VEN24-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lav..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.10.14.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm ..... (Euro centouno/39)	cad	101,39
VEN24-04.10.36	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm .Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polie.....zioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm .Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità destinati alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate, conforme alla normativa Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la posa di un nastro segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla copertura del cavidotto e successivo rinterro con materiale di risulta dallo scavo depurato delle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.		
VEN24-04.10.36.a	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm ..... (Euro nove/42)	m	9,42
VEN24-04.22	IMPIANTI TECNOLOGICI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	IMPIANTI TECNOLOGICI		
	.....		
VEN24-04.22.003	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI .Scavo a sezione obbligata, di larghezza minim..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI .Scavo a sezione obbligata, di larghezza minima di 0,30 m e profondità minima di 0,80 m, eseguito con scavatrice catenaria, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo è inoltre compreso: - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore; - il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietà della Stazione Appaltante; - il carico, trasporto a rifiuto o a riutilizzo in altro sito del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica o di riutilizzo che saranno compensati a parte; Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN24-04.22.003.b	CON SCAVATRICE CATENARIA		
	CON SCAVATRICE CATENARIA		
	.....	m	44,02
	(Euro quarantaquattro/02)		
VEN24-04.22.072	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE .Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stamp..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE .Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il palo è completo di: - asole per morsettiera ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN24-04.22.072.a	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm		
	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm		
	.....	cad	254,96
	(Euro duecentocinquantaquattro/96)		
VEN24-04.22.072.b	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm		
	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm		
	.....	cad	273,16
	(Euro duecentosettantatre/16)		
VEN24-04.22.072.c	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm		
	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm		
	.....	cad	295,85
	(Euro duecentonovantacinque/85)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-04.22.072.c2	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm. **PALO VERNICIATO CON COLORAZIONE DELLO STESSO COLORE DELL'ARMATURA, SENZA CORDONATURA, CON GUAINA TERMORESTRINGENTE ALLA BASE PER PRESERVARLO DALLA CORROSIONE. PREZZO COMPRENSIVO DI MORSETTIERA E PORTELLO IN TINTA CON IL PALO** ..... (Euro quattrocento/00)	cad	400,00
VEN24-04.22.072.d	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm ..... (Euro trecentoquarantasei/94)	cad	346,94
VEN24-04.22.072.e	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm ..... (Euro cinquecentoventiquattro/67)	cad	524,67
VEN24-04.22.072.f	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm ..... (Euro seicentotrentasette/03)	cad	637,03
VEN24-04.22.072.g	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm ..... (Euro settecentodiciotto/06)	cad	718,06
VEN24-04.22.072.h	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm ..... (Euro ottocentoquattordici/24)	cad	814,24
VEN24-04.22.072.i	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm ..... (Euro novecentoundici/56)	cad	911,56
VEN24-04.22.072.l	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm ..... (Euro millediciassette/45)	cad	1.017,45

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-04.22.072.m	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm ..... (Euro millecentoventiquattro/50)	cad	1.124,50
VEN24-04.22.073	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) .Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) .Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati:- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;- un foro disperdente alla base;- fori passacavi;- foro alloggiamento del palo;Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno aridoCompreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.22.073.c	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc ..... (Euro quattrocentosette/36)	cad	407,36
VEN24-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
VEN24-09.02	OPERE A VERDE OPERE A VERDE		
VEN24-09.02.02	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³ FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO .Fornitura e stesa di terreno di medio impasto, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti; per un quantitativo minimo di 20 m³		
VEN24-09.02.02.00	FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO FORNITURA E STESA DI TERRENO DI MEDIO IMPASTO ..... (Euro ventinove/74)	m³	29,74
VEN24-09.02.03	Terra di coltivo fornita e stesa con ausilio di mezzi meccanici e con finitura manuale, per quantita fino a 12 mc Terra di coltivo fornita e stesa con ausilio di mezzi meccanici e con finitura manuale, per quantita fino a 12 mc		
VEN24-09.02.03.00	Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale:quantita fino a 12 mc Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale:quantita fino a 12 mc	m³	69,88

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sessantanove/88)		
VEN24-09.04	VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI		
VEN24-09.04.21	Eliminazione manuale cespugli a macchia .Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Eliminazione manuale cespugli a macchia .Eliminazione di cespugli a macchia, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.		
VEN24-09.04.21.00	Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m ..... (Euro nove/29)	cad	9,29
VEN24-09.04.22	Eliminazione manuale cespugli isolati .Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Eliminazione manuale cespugli isolati .Eliminazione di cespugli isolati, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.		
VEN24-09.04.22.02	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m ..... (Euro tredici/70)	cad	13,70
VEN24-09.04.22.03	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m ..... (Euro ventuno/07)	cad	21,07
VEN24-09.04.23	Eliminazione manuale siepi .Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Eliminazione manuale siepi .Eliminazione siepi, intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.		
VEN24-09.04.23.01	Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m ..... (Euro ventiquattro/48)	m	24,48
VEN24-09.04.23.02	Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m ..... (Euro trentadue/80)	m	32,80
VEN24-09.05	VERDE VERTICALE - ALBERATURE VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
VEN24-09.05.01	Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effet.....o con apposita attrezzatura portata da operatore . Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore . Sono esclusi		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.		
VEN24-09.05.01.00	Concimazione manuale alberature in parchi e giardini Concimazione manuale alberature in parchi e giardini ..... (Euro cinque/45)	cad	5,45
VEN24-09.05.03	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia cadu.....anti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione. Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde (esclusa fornitura e garanzia attecchimento), posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1,5 volte il diametro della zolla e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.		
VEN24-09.05.03.02	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 12 cm a 16 cm ..... (Euro centotredici/85)	cad	113,85
VEN24-09.05.03.03	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm ..... (Euro centocinquantasette/18)	cad	157,18
VEN24-09.05.19	Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento. Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento .Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.		
VEN24-09.05.19.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta ..... (Euro uno/72)	m²	1,72
VEN24-09.05.22	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giar.....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.		
VEN24-09.05.22.01	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari fino a 6 m ..... (Euro novantotto/09)	cad	98,09

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-09.05.22.02	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari da 6 m a 12 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari da 6 m a 12 m ..... (Euro centosettantuno/31)	cad	171,31
VEN24-09.05.22.04	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari da 16 m a 23 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini:esemplari da 16 m a 23 m ..... (Euro quattrocentoventiquattro/46)	cad	424,46
VEN24-09.05.23	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi .....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.		
VEN24-09.05.23.01	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino a 6 m ..... (Euro sessantotto/69)	cad	68,69
VEN24-09.05.23.02	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino da 6 m a 12 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino da 6 m a 12 m ..... (Euro centoventitre/88)	cad	123,88
VEN24-09.05.23.04	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino da 16 m a 23 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini:esemplari fino da 16 m a 23 m ..... (Euro duecentonovantaquattro/52)	cad	294,52
VEN24-09.05.24	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiac.....nza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2. ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.		
VEN24-09.05.24.02	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA SU STRADA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml ..... (Euro duecentocinquantasette/34)	cad	257,34
VEN24-09.06	OPERE A VERDE FLUVIALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA OPERE A VERDE FLUVIALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-10.18.13.00.01	ARMADIO STRADALE Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina tipo conchiglia, a singolo vano, con alloggiamento laterale per la fornitura di energia elettrica. L'opera dovrà comprendere lo zoccolo in CLS per l'appoggio ed il fissaggio dell'armadio, la contropiasta metallica, l'armadio ed i corrugati necessari per l'ingresso e l'uscita dal vano. All'interno dell'armadio dovrà essere alloggiato un contralino IP65 contenente gli interruttori di protezione. **Necessarie indicazioni del DL**. Necessario garantire la fornitura e l'installazione di tutte le componentistiche, minuterie, viti e quan'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante, certificata e testata ed installata a regola d'arte.		
	.....	cad	1.600,00
	(Euro milleseicento/00)		
VEN24-10	OPERE ELETTRICHE OPERE ELETTRICHE		
	.....		
VEN24-10.01	Impianti di distribuzione in B.T. Impianti di distribuzione in B.T.		
	.....		
VEN24-10.01.36	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda f.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16(O)R16 ¿ 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
	.....		
VEN24-10.01.36.05	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq.		
	.....	m	4,66
	(Euro quattro/66)		
VEN24-10.01.36.13	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.		
	.....	m	7,26
	(Euro sette/26)		
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
	.....		
VEN25-01.02	SCAVI SCAVI		
	.....		
VEN25-01.02.01	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20		
	.....		
VEN25-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	3,40
	(Euro tre/40)		
VEN25-01.02.02	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' .Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi p..... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' .Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
	.....		
VEN25-01.02.02.00	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'		
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'		
	.....	m³	7,99
	(Euro sette/99)		
VEN25-01.02.06	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE		
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE		
	.....		
VEN25-01.02.06.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità		
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER POSA DI CONDOTTE In area agricola, area a verde o strada bianca – fino a 4,00m di profondità		
	.....	m³	10,15
	(Euro dieci/15)		
VEN25-01.03	REINTERRI		
	REINTERRI		
	.....		
VEN25-01.03.06	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA		
	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA		
	.....		
VEN25-01.03.06.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici		
	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici		
	.....	m³	43,38
	(Euro quarantatre/38)		
VEN25-01.05	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI		
	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI		
	.....		
VEN25-01.05.04	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE .Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo s.....co su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).		
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE .Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).		
	.....		
VEN25-01.05.04.00	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE		
	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE		
	.....	m²	31,11

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentuno/11)		
VEN25-01.05.21	DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di pavimenti di quals..... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO .Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN25-01.05.21.c	Pavimenti freddi Pavimenti freddi ..... (Euro venticinque/65)	m²	25,65
VEN25-01.05.25	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Ne.....za, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).		
VEN25-01.05.25.a	parapetti o similari SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). parapetti o similari ..... (Euro undici/90)	m²	11,90
VEN25-01.05.38	Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. .Sgombero di locali di qualsiasi materiale accatastato o non, consi.....comprovante l'avvenuta consegna del materiale rimosso rilasciato dalla Pubblica Discarica secondo la quantità riportata. Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. .Sgombero di locali di qualsiasi materiale accatastato o non, consistente nel carico del materiale, con eventuale abbassamento al p.t., trasporto e scarico a Pubblica Discarica autorizzata. Il prezzo è comprensivo di ogni e qualsiasi altro onere e l'opera verrà contabilizzata esclusivamente su prestazione di certificato, necessario allegato ai documenti contabili, comprovante l'avvenuta consegna del materiale rimosso rilasciato dalla Pubblica Discarica secondo la quantità riportata.		
VEN25-01.05.38.00	Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. Sgombero locali per ogni mc. di materiale asportato. ..... (Euro sessantaquattro/08)	m³	64,08
VEN25-04.04.61.d	.....		
VEN25-04.22.002.a2	.....		
VEN25-04	OPERE STRADALI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERE STRADALI		
	.....		
VEN25-04.03	SBANCAMENTI E SCAVI SBANCAMENTI E SCAVI		
	.....		
VEN25-04.03.09	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA		
	.....		
VEN25-04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml		
	.....	m³	8,18
	(Euro otto/18)		
VEN25-04.03.09.b	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m		
	.....	m³	14,50
	(Euro quattordici/50)		
VEN25-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
	.....		
VEN25-04.04.01	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI		
	.....		
VEN25-04.04.01.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	.....	m²	8,46
	(Euro otto/46)		
VEN25-04.04.01.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI		
	.....	m²	4,38
	(Euro quattro/38)		
VEN25-04.04.02	SISTEMAZIONE IN RILEVATO SISTEMAZIONE IN RILEVATO		
	.....		
VEN25-04.04.02.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3		
	.....	m³	5,30
	(Euro cinque/30)		
VEN25-04.04.05	FORNITURA DI MATERIALI .Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, ...el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. FORNITURA DI MATERIALI .Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.		
	.....		
VEN25-04.04.05.a	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI		
	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI		
	.....	m³	37,84
	(Euro trentasette/84)		
VEN25-04.04.05.c	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI		
	FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE RILEVATI		
	.....	m³	14,50
	(Euro quattordici/50)		
VEN25-04.04.05.e	FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	.....	m³	25,78
	(Euro venticinque/78)		
VEN25-04.04.05.f	FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO		
	.....	m³	25,78
	(Euro venticinque/78)		
VEN25-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE		
	FONDAZIONE STRADALE		
	.....		
VEN25-04.04.51.a	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI		
	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI		
	.....	m³	7,16
	(Euro sette/16)		
VEN25-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO		
	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO		
	.....	m³	32,65
	(Euro trentadue/65)		
VEN25-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE		
	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE		
	.....		
VEN25-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE		
	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE		
	.....	m²	2,58

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/58)		
VEN25-04.04.60	NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI		
VEN25-04.04.60.c	GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 300 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,06 m/s GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 300 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 21 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,06 m/s	m²	8,59
	(Euro otto/59)		
VEN25-04.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI		
VEN25-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO		
VEN25-04.10.14.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm	cad	104,22
	(Euro centoquattro/22)		
VEN25-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm	cad	143,72
	(Euro centoquarantatre/72)		
VEN25-04.10.15	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO	cm	1,20
	(Euro uno/20)		
VEN25-04.10.15.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO	cm	1,21

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/21)		
VEN25-04.10.36	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm		
VEN25-04.10.36.a	TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm	m	9,59
	(Euro nove/59)		
VEN25-04.22	IMPIANTI TECNOLOGICI IMPIANTI TECNOLOGICI		
VEN25-04.22.003	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI		
VEN25-04.22.003.b	CON SCAVATRICE CATENARIA CON SCAVATRICE CATENARIA	m	43,71
	(Euro quarantatre/71)		
VEN25-04.22.072	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE		
VEN25-04.22.072.a	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=95 mm	cad	257,34
	(Euro duecentocinquantasette/34)		
VEN25-04.22.072.b	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=100 mm	cad	275,69
	(Euro duecentosettantacinque/69)		
VEN25-04.22.072.c	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=105 mm	cad	298,59
	(Euro duecentonovantotto/59)		
VEN25-04.22.072.c2	.....		
VEN25-04.22.072.d	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=115 mm	cad	349,91

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentoquarantanove/91)		
VEN25-04.22.072.e	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm ..... (Euro cinquecentoventinove/76)	cad	529,76
VEN25-04.22.072.f	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=138 mm ..... (Euro seicentoquarantadue/23)	cad	642,23
VEN25-04.22.072.g	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=148 mm ..... (Euro settecentoventitre/40)	cad	723,40
VEN25-04.22.072.h	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=158 mm ..... (Euro ottocentodiciannove/81)	cad	819,81
VEN25-04.22.072.i	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm ..... (Euro novecentodiciassette/49)	cad	917,49
VEN25-04.22.072.l	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm ..... (Euro milleventitre/69)	cad	1.023,69
VEN25-04.22.072.m	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm ..... (Euro millecentotrentuno/18)	cad	1.131,18
VEN25-04.22.073	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO)		
VEN25-04.22.073.c	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A 0,700 mc		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quattrocentododici/06)	cad	412,06
VEN25-06	OPERE ACQUEDOTTISTICHE OPERE ACQUEDOTTISTICHE		
VEN25-06.03	POZZETTI E OPERE EDILI POZZETTI E OPERE EDILI		
VEN25-06.03.01	F. e p. di pozzetto/prolunga per utenza escluso chiusino F. e p. di pozzetto/prolunga per utenza escluso chiusino		
VEN25-06.03.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 50x50xh50 cm (fino a 2 utenze) Fornitura e posa in opera di prolunghe prefabbricate in calcestruzzo per l'alloggiamento dei contatori utenza e della raccorderia, compresi: - lo scavo, l'aggottamento delle acque e il sostegno delle pareti dello scavo; - il rinterro e la fornitura e posa di sabbia o letti in cls per la realizzazione del fondo di spessore minimo 40 cm; - la fornitura e posa dei materiali e la sigillatura; - i noli e la manodopera necessaria a dare il lavoro completato a regola d'arte; - la fornitura delle prolunghe prefabbricate in calcestruzzo; - il posizionamento del pozzetto (o prolunga) in funzione della quota di posizionamento del chiusino. Esclusi gli oneri di discarica computati a parte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO/PROLUNGA PER UTENZA - Prolunga in cls 50x50xh50 cm (fino a 2 utenze) ..... (Euro centosettantadue/28)	cad	172,28
VEN25-06.03.02	ALLESTIMENTO DI POZZETTO ALLACCIAMENTO IDRICO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA .Posa in opera di .....ce. Rimane escluso dal presente articolo l'onere di discarica del materiale proveniente dalla demolizione e dagli scavi. ALLESTIMENTO DI POZZETTO ALLACCIAMENTO IDRICO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA .Posa in opera di raccorderia per installazione contatore e realizzazione postazione utenza da eseguirsi in nicchia, pozzetto o prolunga interrata, sia esistente che di nuovo impianto. La voce comprende e compensa: - la posa in opera di tutta la raccorderia necessaria come da elaborati progettuali e indicazioni della Direzione Lavori; - la fornitura e posa del nastro segnalatore con scritta "ACQUEDOTTO"; - la predisposizione della scheda di sostituzione/installazione contatore e della relativa documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante; - l'onere per la rimozione del contatore utenza esistente e la sua sostituzione con uno spezzone di tubazione di idoneo diametro e completo dei giunti di raccordo; - il montaggio del contatore nella nuova postazione (sia nuovo che di recupero); - gli oneri per l'accesso alle aree private, il rilievo dello stato di fatto, il contatto con l'utente per la ricerca del contatore e delle condotte esistenti e per la posizione della nuova postazione contatore; - i sondaggi e il rilievo per identificare posizione, diametro e materiale della condotta di allacciamento utenza; - gli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi; - l'onere per fissare i tempi della chiusura e riapertura della singola fornitura d'utenza con il privato; - gli oneri per effettuare la chiusura e riapertura della fornitura d'acqua della singola utenza; - lo scavo a mano e con mezzi meccanici fino a una profondità di cm 150 per il collegamento all'impianto privato; - il rinfianco e ritombamento in sabbia della condotta; - Il riempimento degli scavi con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; - Il trasporto al di fuori dell'area di cantiere a qualsiasi distanza del materiale di scavo in eccesso e non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; - la demolizione di murature, recinzioni e/o pavimentazioni di qualsiasi tipologia e materiale con il successivo loro ripristino allo stato dei luoghi; - la posa del tubo conduttore e del tubo guaina di protezione della nuova condotta di allacciamento. Le postazioni contatore saranno cosi costituite (salvo diverse indicazioni fornite dalla Direzione Lavori): UTENZA SINGOLA - giunto in ottone di collegamento tra tubo allacciamento e raccorderia utenza; - spezzone curvo in acciaio inox 1" a monte del contatore e spezzone curvo in acciaio inox 3/4" a valle del contatore; - valvola a sfera del tipo pesante in ottone 1" con organo predisposto per la sigillature (a monte del contatore) e valvola di non ritorno del tipo pesante in ottone 3/4" a valle del contatore; - curve in acciaio inox da 1" e 3/4"; - riduzioni in acciaio inox e contatore utenza (con relativa coppia di codoli per il suo fissaggio); - tubazioni, giunti, raccordi, curve riduzioni, pezzi speciali, raccorderie, nastro segnaletico e altro necessario per il realizzare la postazione utenza completa e dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. UTENZA DOPPIA - giunto in ottone di collegamento tra tubo allacciamento e raccorderia utenza; - spezzone curvo in acciaio inox 1" a monte del contatore e due spezzoni curvi in acciaio inox 3/4" a valle di ciascun contatore; - Tee in acciaio 1" e coppia di niplex per collegamento valvole a sfera - valvola a sfera del tipo pesante in ottone 1" con organo predisposto per la sigillature (da posizionarsi una a monte del tee di derivazione e una a monte di ciascun contatore) e valvole di non ritorno del tipo pesante in ottone 3/4" da posizionarsi a valle di ciascun contatore; - curve in acciaio inox da 1" e 3/4"; - riduzioni in acciaio inox e contatori utenza (con relative coppie di codoli per il suo fissaggio) - tubazioni, giunti, raccordi, curve riduzioni, pezzi speciali, raccorderie, nastro segnaletico e altro necessario per il realizzare la postazione utenza completa e dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. UTENZA MULTIPLA (SUPERIORE A 2 UTENZE) - giunto in		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ottone a 90° Ø 2" di collegamento tra tubo allacciamento e raccorderia utenza; - tronchetto in acciaio inox 2" per regolazione altezza; - valvola a sfera del tipo pesante in ottone 2" con organo predisposto per la sigillature - curva in acciaio inox 2" - riduzioni e collettore con uscite utenza da 3/4"; - valvole a gomito 3/4" (una per ogni utenza attiva); - riduzioni in acciaio inox e contatori utenza (con relative coppie di codoli per il suo fissaggio) - curve in acciaio inox 3/4"; - valvole di non ritorno del tipo pesante in ottone 3/4" da posizionarsi a valle di ciascun contatore; - spezzone curvo in acciaio inox 3/4" a valle di ciascun contatore contatore; - tubazioni, giunti, raccordi, curve riduzioni, pezzi speciali, raccorderie, nastro segnaletico e altro necessario per il realizzare la postazione utenza completa e dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Il materiale idraulico sopra indicato (contatore compreso) sarà fornito dal committente e ritirato presso i propri magazzini dall'Impresa Esecutrice. Nel caso di sole predisposizioni lo spazio dedicato al contatore sarà sostituito da uno spezzone di tubazione, fornito dal committente e posato dall'Impresa Esecutrice. Rimane escluso dal presente articolo l'onere di discarica del materiale proveniente dalla demolizione e dagli scavi.		
	.....		
VEN25-06.03.02.b	ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 3/4"		
	ALLESTIMENTO DI POZZETTO UTENZA ESLCUSO LA FORNITURA DELLA RACCORDERIA IDRAULICA - contatore filettato DN 3/4"		
	.....	cad	134,56
	(Euro centotrentaquattro/56)		
VEN25-06.03.05	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DAL POZZETTO UTENZA ALLA RETE PRIVATA		
	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DAL POZZETTO UTENZA ALLA RETE PRIVATA		
	.....		
VEN25-06.03.05.e	F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm fino a 63mm - su area verde o strada bianca		
	Realizzazione del collegamento della raccorderia contatore all'impianto privato esistente, da realizzarsi esternamente al pozzetto o nicchia, compresa la fornitura e posa di tutto il materiale edile e idraulico. La voce comprende e compensa: - fornitura e posa in opera di tutta la raccorderia per realizzare il collegamento della nuova postazione alla condotta privata esistente e alla rete di adduzione; - fornitura e posa di raccordi, curve, monogiunti e bigiunti universali in ottone, pezzi speciali in genere, del tipo adattabili antisfilamento tipo "Unirapid - G.F." o similari; - fornitura e posa di raccordi, manicotti e pezzi speciali in PeAD PN16 a saldare; - fornitura e posa di tubazioni, curve e raccordi in PeAD PE 100 RC SRD 11 PN16; - fornitura e posa di tubo corrugato protettore a doppia parete del DN minimo di 90 mm; - la fornitura e posa del nastro segnalatore con scritta "ACQUEDOTTO"; - gli oneri per l'accesso alle aree private, il rilievo dello stato di fatto, il contatto con l'utente per la ricerca del contatore e delle condotte esistenti e per la posizione della nuova postazione contatore; - sondaggi e il rilievo per identificare posizione, diametro e materiale della condotta di allacciamento utenza; - oneri per il ripristino dello stato dei luoghi; - onere per fissare i tempi della chiusura e riapertura della singola fornitura d'utenza con il privato; - oneri per effettuare la chiusura e riapertura della fornitura d'acqua della singola utenza; - collegamento all'impianto privato, misurati dal centro del pozzetto (o nicchia) di alloggiamento del contatore al punto di collegamento all'impianto privato. - scavo a mano e con mezzi meccanici fino a una profondità di cm 150 per il collegamento all'impianto privato; - rinfianco e ritombamento in sabbia della condotta; - riempimento degli scavi con il materiale di risulta se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; - carico, trasporto e deposito nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di scavo in eccesso; - demolizione di murature, recinzioni e/o pavimentazioni di qualsiasi tipologia e materiale con il successivo loro ripristino allo stato dei luoghi. Compreso la demolizione e il ripristino di eventuali pavimentazioni in cls, asfalto, porfido, betonelle o ghiaino lavato e ogni altro onere, materiale e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri di discarica computati a parte.		
	F. e p. di collegamento dal pozzetto utenza alla rete privata - tratto oltre 1,50 metri, pead Øe oltre 32mm fino a 63mm - su area verde o strada bianca		
	.....	m	59,35
	(Euro cinquantanove/35)		
VEN25-07	OPERE FOGNARIE		
	OPERE FOGNARIE		
	.....		
VEN25-07.02	TUBAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI		
	TUBAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI		
	.....		
VEN25-07.02.10	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO – A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE		
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO – A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE		
	.....		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-07.02.10.f	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000 Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prez ..... (Euro trecentotrentatre/49)	m	333,49
VEN25-07.02.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per.....luso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/mq (SDR 26) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.		
VEN25-07.02.13.a	FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm FORNITURA E POSA TUBI IN PEAD SN4 diametro esterno 160 mm ..... (Euro trentadue/61)	m	32,61
VEN25-07.02.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per.....luso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 8 kN/mq (SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.		
VEN25-07.02.14.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm ..... (Euro trentasei/95)	m	36,95
VEN25-07.04	RIPRISTINI RIPRISTINI		
VEN25-07.04.06	FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO SP. 50mm .Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder – us.....lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO SP. 50mm .Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder – usura) di spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile da 0 a 16-20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 – 5,0% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.		
VEN25-07.04.06.00	FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm FORMAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATTO SP.50mm (Euro dodici/27)	m²	12,27
VEN25-07.04.07	RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI .Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione bitu.....ostrato, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed ogni onere per la perfetta ricostruzione del piano stradale RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI .Ricarica di pavimentazioni stradali eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di kg 1,50 per mq e stesa di conglomerato bituminoso monostrato, compreso cilindratura con rullo di peso adeguato ed ogni onere per la perfetta ricostruzione del piano stradale		
VEN25-07.04.07.00	RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO (Euro centosette/73)	t	107,73
VEN25-07.04.08	MANTO D'USURA SP.3cm .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, second.....to a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. MANTO D'USURA SP.3cm .Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0/12-14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con eventuale esclusione della spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.		
VEN25-07.04.08.00	MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM MANTO D'USURA SPESSORE 3 CM (Euro sette/59)	m²	7,59
VEN25-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
VEN25-09.01	ARREDO URBANO ARREDO URBANO		
VEN25-09.01.05	FONTANELLA VERTICALE - DIAMETRO 340 mm .Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massim..... diovè alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. Peso 430 Kg FONTANELLA VERTICALE - DIAMETRO 340 mm .Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo diametro 340 mm ed altezza utile mm 1200 costituita da una parete in rame naturale resa solidale con resina al calcestruzzo ed un'anima centrale in acciaio zincato diametro mm 100. La parte dov'è inserito il rubinetto a tempo in ottone completo di guarnizioni attacchi e minuterie. La base in calcestruzzo armato e vibrato, dove è inserita la fontana, è costituita da un pozzetto		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	e chiusino circolare in ghisa diovè alloggiata la saracinesca ed un pozzetto di scarico completo di caditoia circolare in ghisa compresi. Peso 430 Kg		
VEN25-09.01.05.00	FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM ..... (Euro quattromilacinquecentosessantotto/95)	cad	4.568,95
VEN25-09.01.26	TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE TIPO PIC-NIC IN LEGNO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche con schienale, tipo pic-..... 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. TAVOLO CON PANCHE E SCHIENALE TIPO PIC-NIC IN LEGNO .Fornitura e montaggio di tavolo con panche con schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 6 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
VEN25-09.01.26.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CON PANCHE CON SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio ..... (Euro duemilasettecentosessantatre/19)	cad	2.763,19
VEN25-09.02	OPERE A VERDE OPERE A VERDE		
VEN25-09.02.03	Terra di coltivo fornita e stesa con ausilio di mezzi meccanici e con finitura manuale, per quantita fino a 12 mc Terra di coltivo fornita e stesa con ausilio di mezzi meccanici e con finitura manuale, per quantita fino a 12 mc		
VEN25-09.02.03.00	Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale: quantita fino a 12 mc Fornitura e stesa meccanica di terra di coltivo con finitura manuale: quantita fino a 12 mc ..... (Euro settantuno/76)	m³	71,76
VEN25-09.02.06	CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg m..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONCIMAZIONE DI FONDO .Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg minimo 1%, da eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in quantità minima di 100 g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-09.02.06.00	CONCIMAZIONE DI FONDO CONCIMAZIONE DI FONDO ..... (Euro zero/40)	m²	0,40
VEN25-09.02.08	FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale FORNITURA E SPARGIMENTO DI AMMENDANTE ORGANICO / COMPOST .Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo o compost verde, prevedendo un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-09.03	VERDE ORIZZONTALE VERDE ORIZZONTALE		
	.....		
VEN25-09.03.01	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione d.....(con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso. Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme (con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.		
	.....		
VEN25-09.03.01.04	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq		
	..... (Euro tre/83)	m²	3,83
VEN25-09.03.21	SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE Sfalcio di erbe nelle aree a verde eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli, etc. a partire da 1.00 ml dal bordo bituminato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, ad alberature, a recinzioni, etc., nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN25-09.03.21.00	SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE		
	..... (Euro zero/19)	m²	0,19
VEN25-09.04	VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI VERDE VERTICALE - TAPPEZZANTI, SIEPI, ARBUSTI		
	.....		
VEN25-09.04.03	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) .Messa a dimora di specie arbustive (esclusa forn.....fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) .Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) con zolla o vaso, compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di acqua		
	.....		
VEN25-09.04.03.01	Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m Messa a dimora di arbusti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento): altezze fino a 1 m		
	..... (Euro quattordici/57)	cad	14,57
VEN25-09.04.09	Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio		
	.....		
VEN25-09.04.09.00	Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di ancoraggio Pacciamatura con telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq compresi picchetti metallici di		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ancoraggio		
	.....	m²	7,46
	(Euro sette/46)		
VEN25-09.04.10	Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm		
	Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm		
	.....		
VEN25-09.04.10.03	Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa superfici oltre 1000 mq metro quadrato		
	Pacciamatura con corteccia di resinose spess. 10 cm fornita in big bag o sfusa superfici oltre 1000 mq metro quadrato		
	.....	m²	5,69
	(Euro cinque/69)		
VEN25-09.04.21	Eliminazione manuale cespugli a macchia		
	Eliminazione manuale cespugli a macchia		
	.....		
VEN25-09.04.21.00	Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m		
	Eliminazione manuale cespugli a macchia: altezza fino a 1,00 m		
	.....	cad	9,74
	(Euro nove/74)		
VEN25-09.04.22	Eliminazione manuale cespugli isolati		
	Eliminazione manuale cespugli isolati		
	.....		
VEN25-09.04.22.02	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m		
	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,00 m a 1,50 m		
	.....	cad	14,27
	(Euro quattordici/27)		
VEN25-09.04.22.03	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m		
	Eliminazione manuale cespugli isolati: altezza da 1,50 m a 2,50 m		
	.....	cad	22,12
	(Euro ventidue/12)		
VEN25-09.04.23	Eliminazione manuale siepi		
	Eliminazione manuale siepi		
	.....		
VEN25-09.04.23.01	Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m		
	Eliminazione manuale siepi: altezza media fino a 1,50 m, larghezza media 0,70 m		
	.....	m	25,73
	(Euro venticinque/73)		
VEN25-09.04.23.02	Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m		
	Eliminazione manuale siepi: altezza media da 1,50 m fino a 2,50 m, larghezza media 1,00 m		
	.....	m	34,40
	(Euro trentaquattro/40)		
VEN25-09.05	VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
	VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
	.....		
VEN25-09.05.01	Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	giardini, da effet..... o con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.		
VEN25-09.05.01.00	Concimazione manuale alberature in parchi e giardini Concimazione manuale alberature in parchi e giardini .Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La distribuzione deve avvenire manualmente o con apposita attrezzatura portata da operatore. Sono esclusi i trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. ..... (Euro cinque/54)	cad	5,54
VEN25-09.05.03	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia cadu.....anti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione. Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde (esclusa fornitura e garanzia attecchimento), posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1,5 volte il diametro della zolla e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.		
VEN25-09.05.03.03	Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm Messa a dimora alberi in area verde .Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde (compresa garanzia attecchimento), posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1,5 volte il diametro della zolla e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di N°3 pali tutori in legno trattato,(DIAMENTRO PALO 60MM) legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione. Il prezzo include, oltre alla prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato per piante in vaso di circ. da 14 cm a 20 cm ..... (Euro centosessantuno/15)	cad	161,15
VEN25-09.05.19	Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento		
VEN25-09.05.19.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta Decespugliamento area boscata con pendenza media < 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta ..... (Euro uno/75)	m²	1,75
VEN25-09.05.22	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini		
VEN25-09.05.22.01	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m ..... (Euro centodue/52)	cad	102,52

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-09.05.22.02	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m ..... (Euro centosettantotto/57)	cad	178,57
VEN25-09.05.22.04	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 16 m a 23 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 16 m a 23 m ..... (Euro quattrocentoquarantadue/07)	cad	442,07
VEN25-09.05.23	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini		
VEN25-09.05.23.01	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m ..... (Euro settantuno/98)	cad	71,98
VEN25-09.05.23.02	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 6 m a 12 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 6 m a 12 m ..... (Euro centoventotto/94)	cad	128,94
VEN25-09.05.23.04	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 16 m a 23 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 16 m a 23 m ..... (Euro trecentosette/94)	cad	307,94
VEN25-09.07	IMPIANTI IRRIGAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE		
VEN25-09.07.01	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad al..... essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN16 bar (SDR 11). Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).		
VEN25-09.07.01.03	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m	6,64
	(Euro sei/64)		
VEN25-09.07.01.04	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 40 mm		
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 40 mm		
	.....	m	7,72
	(Euro sette/72)		
VEN25-09.07.01.06	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm		
	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 63 mm		
	.....	m	12,30
	(Euro dodici/30)		
VEN25-09.07.02	Ala gocciolante autocompensante di superficie diam. 16 mm spaziatura 50 cm .Ala gocciolante di superficie, autocompensan.....iltrazione consigliata 120 mesh. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.		
	Ala gocciolante autocompensante di superficie diam. 16 mm spaziatura 50 cm .Ala gocciolante di superficie, autocompensante, marrone o nera, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm spaziatura gocciolatori: 50 cm, portata: 1,6 // 2,3 l/h, filtrazione consigliata 120 mesh. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.		
	.....		
VEN25-09.07.02.01	Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 1,6/2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 50 cm		
	Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 1,6/2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 50 cm		
	.....	m	2,63
	(Euro due/63)		
VEN25-09.07.02.02	Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 33 cm		
	Ala gocciolante autocompensante di superficie portata 2,3 l/h, diam. 16 mm spaziatura 33 cm		
	.....	m	3,42
	(Euro tre/42)		
VEN25-09.07.06	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio pro.....presi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio protetto d dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
	.....		
VEN25-09.07.06.01	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30		
	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=53x40x30		
	.....	cad	66,91
	(Euro sessantasei/91)		
VEN25-09.07.06.02	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30		
	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE DEL TIPO JUMBO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30 compreso coperchio		
	.....	cad	81,79
	(Euro ottantuno/79)		
VEN25-09.07.07	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE .Collettore in polietilene componibile per impianti di irrigazione, posto all'interno di poz.....izioni su attacchi; valvola per scarico invernale e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE .Collettore in polietilene componibile per impianti di irrigazione, posto all'interno di pozzetto o nicchia (quotati a parte), pressione di esercizio massima 10 bar. Campo di temperatura 0-110 °C idoneo per per il convogliamento di acqua potabile. Compresi: - collettore semplice; - tappi di chiusura; - materiale vario di installazione; (supporti per cassette, raccordi, ecc.) -		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	guarnizioni su attacchi; valvola per scarico invernale e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
VEN25-09.07.07.02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 1" x 3/4"x4 ..... (Euro settantasette/53)	cad	77,53
VEN25-09.07.09	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar .Elettrovalvola funzionante co.....rio per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar .Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
VEN25-09.07.09.03	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2" ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1 1/2" ..... (Euro centocinquanta/90)	cad	150,90
VEN25-09.07.10	ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V .Elettrovalvola funzionante a batteria a 9 v. ac. Filetto di entrata e.....rio per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V .Elettrovalvola funzionante a batteria a 9 v. ac. Filetto di entrata e di uscita maschio. Corpo in nylon. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
VEN25-09.07.10.03	ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2" ELETTROVALVOLA IN LINEA PER SISTEMI A BATTERIA 9V, SOLENOIDE BISTABILE, REGOLATORE DI FLUSSO, D=1 1/2" ..... (Euro centonovantacinque/92)	cad	195,92
VEN25-09.07.12	Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth.....ollo a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazioneo Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni .Programmatore elettronico con alimentazione a batteria 9V per installazione anche in pozzetto. Provvista e posa in opera di centralina di controllo a batteria 9 V. Trasmissione dati bluetooth. Involucro stagno IP68. Memoria tampone. Possibilità di programmazioneo		
VEN25-09.07.12.00	Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni Programmatore a batteria 9V IP68, Possibilità di programmazione centralizzata da remoto con invio dati tramite bluetooth: 4 stazioni ..... (Euro duecentocinquantadue/60)	cad	252,60
VEN25-09.07.13	SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	irrigazione per ev.....re di pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE .Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di irrigazione per evitare inutili sprechi d`acqua sospendendo la partenza degli irrigatori in caso di pioggia. Il sensore sarà collegato al comune delle elettrovalvole (tensione 24 v). Quando il galleggiante interno raggiungerà un llivello pari a 5 millimetri di pioggia per metro quadro si interromperà il funzionamento dell`impianto. All`evaporazione dell`acqua nel sensore, verrà automaticamente ripristinata l`irrigazione programmata. Compresi: - sensore di pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
VEN25-09.07.13.00	SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ..... (Euro centoquattordici/12)	cad	114,12
VEN25-10.18.13.00.01	.....		
VEN25-10	OPERE ELETTRICHE OPERE ELETTRICHE		
VEN25-10.01	Impianti di distribuzione in B.T. Impianti di distribuzione in B.T.		
VEN25-10.01.36	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16		
VEN25-10.01.36.01	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x1.5 mmq. ..... (Euro tre/76)	m	3,76
VEN25-10.01.36.02	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq. ..... (Euro cinque/45)	m	5,45
VEN25-10.01.36.03	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 1.5 mmq. ..... (Euro sei/33)	m	6,33
VEN25-10.01.36.04	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq. ..... (Euro sette/54)	m	7,54
VEN25-10.01.36.05	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. ..... (Euro quattro/98)	m	4,98
VEN25-10.01.36.06	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m	6,53
	(Euro sei/53)		
VEN25-10.01.36.07	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 2.5 mmq.		
	.....	m	7,86
	(Euro sette/86)		
VEN25-10.01.36.08	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq.		
	.....	m	8,61
	(Euro otto/61)		
VEN25-10.01.36.09	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 4 mmq.		
	.....	m	6,34
	(Euro sei/34)		
VEN25-10.01.36.10	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 4 mmq.		
	.....	m	7,97
	(Euro sette/97)		
VEN25-10.01.36.11	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 4 mmq.		
	.....	m	8,80
	(Euro otto/80)		
VEN25-10.01.36.12	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 4 mmq.		
	.....	m	10,69
	(Euro dieci/69)		
VEN25-10.01.36.13	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 6 mmq.		
	.....	m	7,78
	(Euro sette/78)		
VEN25-10.01.36.14	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 6 mmq.		
	.....	m	9,66
	(Euro nove/66)		
VEN25-10.01.36.15	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 6 mmq.		
	.....	m	11,11
	(Euro undici/11)		
VEN25-10.01.36.16	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.		
	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 6 mmq.		
	.....	m	11,95

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro undici/95)		
VEN25-10.01.36.17	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 10 mmq. ..... (Euro dieci/25)	m	10,25
VEN25-10.01.36.18	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 10 mmq. ..... (Euro tredici/17)	m	13,17
VEN25-10.01.36.19	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 10 mmq. ..... (Euro quindici/36)	m	15,36
VEN25-10.01.36.20	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 10 mmq. ..... (Euro diciannove/87)	m	19,87
VEN25-10.01.36.21	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 16 mmq. ..... (Euro tredici/73)	m	13,73
VEN25-10.01.36.22	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 16 mmq. ..... (Euro sedici/32)	m	16,32
VEN25-10.01.36.23	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 16 mmq. ..... (Euro venti/48)	m	20,48
VEN25-10.01.36.24	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 16 mmq. ..... (Euro venticinque/57)	m	25,57
VEN25-10.01.36.25	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 25 mmq. ..... (Euro sedici/82)	m	16,82
VEN25-10.01.36.26	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 25 mmq.	m	21,38

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventuno/38)		
VEN25-10.01.36.27	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 4 x 25 mmq. ..... (Euro ventisette/91)	m	27,91
VEN25-10.01.36.28	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 255 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 255 mmq. ..... (Euro trentatre/42)	m	33,42
VEN25-10.01.36.29	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 7 x 2.5 mmq. ..... (Euro dieci/20)	m	10,20
VEN25-10.01.36.30	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 10 x 2.5 mmq. ..... (Euro dodici/41)	m	12,41
VEN25-13	BONIFICA BELLICA E BONIFICA AMIANTO BONIFICA BELLICA E BONIFICA AMIANTO		
VEN25-13.01	BONIFICA ORDIGNI BELLICI BONIFICA ORDIGNI BELLICI		
VEN25-13.01.02	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA' BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA'		
VEN25-13.01.02.00	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA' BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE FINO A 1,00 m DI PROFONDITA' ..... (Euro zero/63)	m²	0,63
VEN25-21	OPERE PER LA SICUREZZA OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN25-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
VEN25-21.01.05	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in po.....on inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		
VEN25-21.01.05.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	pari a m 2,00 ..... (Euro quattro/83)	m²	4,83
VEN25-21.01.05.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/37)	m² x mese	0,37
VEN25-21.01.07	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di .....adietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.07.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro seicentosettantanove/97)	n.	679,97
VEN25-21.01.07.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro centocinquantuno/54)	cad x mese	151,54
VEN25-21.01.07.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro seicentoquattordici/28)	n.	614,28
VEN25-21.01.07.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro centotrentadue/08)	cad x mese	132,08
VEN25-21.01.08	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizza.....elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.08.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro settecentoottantasei/43)	n.	786,43
VEN25-21.01.08.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro duecentosettantatre/64)	cad x mese	273,64
VEN25-21.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.		
VEN25-21.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/16)	n.	4,16
VEN25-21.01.25.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m ..... (Euro sei/03)	n.	6,03
VEN25-21.01.25.c	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro otto/44)	n.	8,44
VEN25-21.01.25.d	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m ..... (Euro quattordici/26)	n.	14,26
VEN25-21.01.25.e	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/72)	n.	4,72
VEN25-21.01.25.f	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro dieci/43)	n.	10,43
VEN25-21.01.25.g	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	n.	18,03

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciotto/03)		
VEN25-21.01.25.h	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/55)	n.	4,55
VEN25-21.01.25.i	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m ..... (Euro cinque/67)	n.	5,67
VEN25-21.01.25.j	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m ..... (Euro sette/96)	n.	7,96
VEN25-21.01.25.k	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m ..... (Euro nove/50)	n.	9,50
VEN25-21.01.26	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
VEN25-21.01.26.a	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m ..... (Euro tre/88)	n.	3,88
VEN25-21.01.26.b	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m ..... (Euro cinque/95)	n.	5,95
VEN25-21.01.26.c	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m ..... (Euro undici/14)	n.	11,14
VEN25-21.01.26.d	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/72)	n.	4,72
VEN25-21.01.26.e	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	n.	10,07

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dieci/07)		
VEN25-21.01.26.f	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m ..... (Euro diciotto/03)	n.	18,03
VEN25-21.01.26.g	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/68)	n.	4,68
VEN25-21.01.26.h	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m ..... (Euro cinque/60)	n.	5,60
VEN25-21.01.26.i	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m ..... (Euro nove/60)	n.	9,60
VEN25-21.01.26.j	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm ..... (Euro dieci/47)	n.	10,47
VEN25-21.01.26.k	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm ..... (Euro cinque/95)	n.	5,95
VEN25-21.01.50	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati:.....e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.		
VEN25-21.01.50.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO ..... (Euro quattrocentododici/99)	a corpo	412,99
VEN25-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
VEN25-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA	h	26,31
	(Euro ventisei/31)		
VEN25-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
VEN25-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN25-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	17,49
	(Euro diciassette/49)		
VEN25-AT.01.01.b	.....		0,00
	(Euro zero/00)		
VEN25-AT.01.05	NOLO A FREDDO DI DUMPER NOLO A FREDDO DI DUMPER		
VEN25-AT.01.05.a	NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t	h	29,46
	(Euro ventinove/46)		
VEN25-AT.01.13	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.01.13.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	h	10,20
	(Euro dieci/20)		
VEN25-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
VEN25-AT.09.04	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro centosedici/23)	h	116,23
VEN25-AT.09.12	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.09.12.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON BENNA A FUNE ..... (Euro centosedici/57)	h	116,57
VEN25-AT.09.14	NOLO A FREDDO DI CATENARIA NOLO A FREDDO DI CATENARIA		
VEN25-AT.09.14.00	NOLO A FREDDO DI CATENARIA NOLO A FREDDO DI CATENARIA ..... (Euro duecentodieci/04)	h	210,04
VEN25-AT.12	NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI		
VEN25-AT.12.03	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE		
VEN25-AT.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE ..... (Euro centoventuno/86)	h	121,86
VEN25-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-PR-A.01	CEMENTI E LEGANTI CEMENTI E LEGANTI		
VEN25-PR-A.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
VEN25-PR-A.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 ..... (Euro diciannove/38)	q	19,38
VEN25-PR-A.02	INERTI INERTI		
VEN25-PR-A.02.01	SABBIA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SABBIA		
VEN25-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro trenta/00)	m³	30,00
VEN25-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-RU.01	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		
VEN25-RU.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE OPERAIO 4° LIVELLO EDILE		
VEN25-RU.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE OPERAIO 4° LIVELLO EDILE (Euro trentaquattro/94)	h	34,94
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE (Euro trentatre/03)	h	33,03
VEN25-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE (Euro trenta/57)	h	30,57
VEN25-RU.02	MANODOPERA IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA MANODOPERA IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA		
VEN25-RU.02.02	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA		
VEN25-RU.02.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA (Euro trentaquattro/05)	h	34,05
VEN25-RU.02.03	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-RU.02.03.a	OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA OPERAIO QUALIFICATO IMPIANTISTICA IGENICO-SANITARIA		
	.....	h	28,99
	(Euro ventotto/99)		
VEN25-RU.04	MANODOPERA ELETTRICISTA MANODOPERA ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.02	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA		
	.....	h	34,05
	(Euro trentaquattro/05)		
VEN25-RU.04.03	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA		
	.....		
VEN25-RU.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA OPERAIO QUALIFICATO ELETTRICISTA		
	.....	h	28,99
	(Euro ventotto/99)		

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
1	**Analisi H.30.50.x (Prezzo)** Passaggio pedonale su fosso costituito da un tubo in cls diametro 100 posato su un letto di sabbia, calcestruzzo, fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 15 cm, costituiti da misto di cava (spezzato stabilizzato 0/50 e finitura con uno strato di stabilizzato di 10 cm, pezzatura 0-30 mm,strato finale in staBilizzato di Sarone 0/20 compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito.				
	VEN25-07.02.10.f - OPERE FOGNARIE TUBAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO – A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000	m	3,0000	333,49	1.000,4700
	VEN25-RU.01.02.a - MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	4,0000	33,03	132,1200
	VEN25-RU.01.03.a - MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	4,0000	30,57	122,2800
	VEN25-PR-A.01.02.00 - MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,3000	19,38	5,8140
	VEN25-PR-A.02.01.a - MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,0000	30,00	30,0000
	VEN25-AT.01.01.a - NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000	17,49	17,4900
	VEN25-AT.01.05.a - NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI DUMPER NOLO A FREDDO DI DUMPER portata 24 t	h	1,0000	29,46	29,4600
	VEN25-AT.01.13.b - NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CINGOLATO	h	1,0000	10,20	10,2000
	Totale Parziale				1.347,8340
	Spese Generali 10%				134,7834
	Utile Impresa 15%				222,3926
	Totale analizzato	cad	1,00		1.705,0100
	Prezzo di applicazione **Euro/cad 1.705,01**				
2	**Analisi H.30.50.y (Prezzo)** Passaggio pedonale su fosso costituito da un tubo in cls diametro 100 posato su un letto di sabbia, calcestruzzo, fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 15 cm, costituiti da misto di cava (spezzato stabilizzato 0/50 e finitura con uno strato di stabilizzato di 10 cm, pezzatura 0-30 mm,strato finale in stanilizzato di Sarone 0/20 compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito.				
				0,00	

ANALISI DEI PREZZI

N.	OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO
	Totale analizzato		1,00		0,0000
	Prezzo di applicazione **Euro/ 0,00**				