# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutture



**ACCORDO QUADRO TRIENNALE AI SENSI DELL'ART.59 D.LGS. 36/2023, PER:**

# "MANUTENZIONE ELEMENTI ACCESSORI PAVIMENTAZIONI STRADALI

| | | |
|---|---|---|
| Progetto<br>LLPP_MTM_2025_005<br><br>N. Sett. 1342<br>_____<br>Data 30/03/2026 | CIG<br>_____<br><br>CUP<br>_____ | Elaborato **1.6**<br><br>**ELENCO PREZZI UNITARI** |

| Progettisti | RUP | Capo Settore |
|---|---|---|
| **Dott. Maurizio Li** MAURIZIO LITTAME' Comune di Padova 08.04.2026 08:50:27 GMT+02:00<br><br>Geom. Donatella Felisa | ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 08.04.2026 09:08:26 GMT+01:00<br>**o Piccolo** | **Arch. Raffaella Gianello** |

# ELENCO PREZZI UNITARI

## INDICE


INDICE .....

INTRODUZIONE GENERALE .....

Avvertenze generali .....

Spese Generali e Utili di Impresa .....

Analisi prezzi .....

Unità di misura e tabelle di conversione .....

*Unità di misura* .....

*Tabelle di conversione* .....

ELENCO PREZZI UNITARI .....


**ATTENZIONE:**

**per una corretta utilizzazione dell'Elenco Prezzi Unitari consultare il capitolo "INTRODUZIONE GENERALE"**

# INTRODUZIONE GENERALE

## Avvertenze generali

**Il presente elenco prezzi unitari è costituito da prezzi estratti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto – aggiornamento anno 2024 – approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024; lo scostamento dei prezzi, risultante dalla comparazione con il prezzario 2025 della Regione del Veneto (approvato con delibera di DGR n. 571 del 29/05/2025), rientra nel limite del +/- 20% e ove necessario, da Analisi Prezzi aggiuntive specificamente descritte nell'elaborato "Analisi Prezzi". Per lavorazioni particolari il prezzo unitario è stato definito attraverso indagini di mercato.**

Tutti gli articoli e le voci di prezzo aggiuntive sono stati uniformati alla codifica del Prezzario Regionale, in modo da individuare il settore di appartenenza del singolo prezzo, e sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*MAN*'; con particolare riferimento agli articoli relativi allo smaltimento di materiale di cui ai paragrafi '*VEN24-PR-A.97.*01' e 'VEN24-01.06.07' si precisa che qualora in sede di appalto dovessero presentarsi i presupposti per procedere con la revisione dei prezzi (ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) il prezzo revisionato sarà valutato considerando la stessa variazione percentuale risultante dal confronto dei corrispondenti prezzi presenti nei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto ( annualità di esecuzione dei lavori / annualità di progetto).

## Spese Generali e Utili di Impresa

Il criterio di applicazione di Spese generali e Utili d'impresa a singoli articoli e voci appartenenti a famiglie di risorse e tipologie di opere è il medesimo utilizzato dal Prezzario Regionale, ad eccezione di alcuni rientranti nelle famiglie di risorse "RU - Risorse umane", "AT – Attrezzature", "PR – Prodotti" che sono comprensivi di Spese Generali ed utili di impresa, che possono essere di supporto alle fasi di contabilizzazione dei lavori, e che sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*SGUI*' (acronimo di **S**pese **G**enerali e **U**tili d'**I**mpresa). Le voci e gli articoli contenenti l'acronimo 'SGUI' corrispondono ad articoli già presenti nell'elenco prezzi unitari ed il cui importo di prezzo è stato moltiplicato per un coefficiente pari a 1,265 (derivante dalla maggiorazione di una percentuale del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa).

## Analisi prezzi

Nelle analisi prezzi aggiuntive i costi elementari di Manodopera, Materiali, Semilavorati e Noli sono costituiti prevalentemente dai corrispondenti articoli e voci del Prezzario Regionale, fatta eccezione per quelli individuati dai caratteri '*MAN*' e già esplicitati nell'Elenco Prezzi Unitari.

In relazione all'elaborato "Analisi Prezzi" si precisa che lo stesso ricomprende i soli articoli e voci che all'interno del codice presentano i caratteri "*MAN*" e "*SGUI*"; per quelli specificati nel presente elenco prezzi unitari e già analizzati nel Prezzario Regionale si rimanda direttamente alle relative analisi prezzi già definite dalla Regione del Veneto.

## Unità di misura e tabelle di conversione

### *Unità di misura*

Le unità di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale, in coerenza con quelle adottate dalla Regione del Veneto per il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.

### *Tabelle di conversione*

Al fine di incrementare il ventaglio di scelta dimensionale e tipologica dei materiali utilizzabili, per semplificare le fasi di preventivazione e di contabilizzazione dei lavori, nell'elenco prezzi unitari sono stati inseriti alcuni articoli e voci, codificati con codice '*MAN*' e analizzati singolarmente, applicando coefficienti di maggiorazione o riduzione sulle quantità degli articoli codificati dalla Regione del Veneto, ed esplicitate nelle analisi prezzi, oppure operando la conversione tra differenti unità di misura (umi).

In particolare, si evidenziano le conversioni indicate nelle seguenti tabelle:

| **CONVERSIONE DI POTENZA** - Conversione umi voce di prezzo da HP a KW |
|---|
| Si assume per i calcoli il rapporto di conversione 1 HP = 0,736 KW |

| **PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO** - Conversione umi voce di prezzo da superficie [$m^2$ x cm] a peso [t] | | |
|---|---|---|
| Per i calcoli si assume un peso specifico di circa di 2,4 $t/m^3$, che corrisponde a circa 24 Kg di prodotto per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore (compattato). | | |
| Dimensioni [m2 x cm] | resa metrica [$Kg/m^2$ x cm] | resa metrica [$t/m^2$ x cm] |
| 1 | 24 | 0,024 |

| **CUBETTI DI PORFIDO** - Conversione umi voce di prezzo da superficie [$m^2$] a peso [t] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce prezzario Regionale | dimensioni [cm] | resa metrica [$Kg/m^2$] | formula di calcolo | coeff. conversione | Voce EPU |
| VEN24-PR-A.03.03.a | 4/6 | 100 | 1000/100 | 10 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.a |
| VEN24-PR-A.03.03.b | 6/8 | 135 | 1000/135 | 7,407 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.b |
| VEN24-PR-A.03.03.c | 8/10 | 190 | 1000/190 | 5,263 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.c |
| VEN24-PR-A.03.03.d | 10/12 | 225 | 1000/225 | 4,444 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.d |

| **CUBETTI DI MARMO DI CARRARA** - Conversione umi voce di prezzo da superficie [$m^2$] a peso [t] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce prezzario Regionale | dimensioni [cm] | resa metrica [$Kg/m^2$] | formula di calcolo | coeff. conversione | Voce EPU |
| VEN24-PR-A.03.03.h | 6/8 | 135 | 1000/135 | 7,407 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.h |
| VEN24-PR-A.03.03.i | 8/10 | 190 | 1000/190 | 5,263 | VEN24-PR-A.03.03.MAN.i |

| **CIOTTOLI DI FIUME** - Conversione umi voce di prezzo da superficie [$m^2$] a peso [t] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce prezzario Regionale | dimensioni [cm] | resa metrica [$Kg/m^2$] | formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00) | coeff. conversione | Voce EPU |
| - | 4/6 | 105 | (1000/125) x (125/105) | 9,524 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.10 |
| VEN24-PR-A.03.15.00 | 6/8 | 125 | 1000/125 | 8 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.20 |
| - | 8/10 | 145 | (1000/125) x (125/145) | 6,897 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.30 |

| **CIOTTOLI DI PORFIDO** - Conversione umi voce di prezzo da superficie [$m^2$] a peso [t] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voce prezzario Regionale | dimensioni [cm] | resa metrica [$Kg/m^2$] | formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00) | coeff. conversione | Voce EPU |
| - | 4/6 | 105 | (1000/125) x (125/105) | 9,524 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.10 |
| - | 6/8 | 125 | 1000/125 | 8 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.20 |
| - | 8/10 | 145 | (1000/125) x (125/145) | 6,897 | VEN24-PR-A.03.15.MAN.30 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| _VEN24-AT.SGUI | NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01 | NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.01 | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.01.a | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11<br>(Euro ventidue/12 ) | h | 22,12 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.01.MAN.10 | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO<br>Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro,<br>munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti.<br>Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia.<br>Con massa complessiva fino a 3,5 t.<br>(Euro trentacinque/85 ) | h | 35,85 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.02 | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.02.a | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5<br>(Euro tredici/32 ) | h | 13,32 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08.a | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12<br>(Euro quarantuno/43 ) | h | 41,43 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08.b | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>(Euro quarantaquattro/28 ) | h | 44,28 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08.c | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12<br>(Euro trentatre/12 ) | h | 33,12 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08.d | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17<br>(Euro trentasei/86 ) | h | 36,86 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.08.e | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20<br>(Euro trentasette/25 ) | h | 37,25 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.12 | Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.12.a | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro dodici/68 ) | h | 12,68 |
| _VEN24-AT.SGUI.01.16 | Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.01.16.00 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE<br>.....<br>(Euro zero/30 ) | t x km | 0,30 |
| _VEN24-AT.SGUI.04 | NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.04.01 | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.04.01.a | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1<br>.....<br>(Euro dieci/18 ) | h | 10,18 |
| _VEN24-AT.SGUI.04.02 | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.04.02.a | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg<br>.....<br>(Euro sei/78 ) | h | 6,78 |
| _VEN24-AT.SGUI.05 | NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.05.08 | Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.05.08.a | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw<br>.....<br>(Euro quattordici/37 ) | h | 14,37 |
| _VEN24-AT.SGUI.05.17 | NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.05.17.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna<br>.....<br>(Euro centosessantanove/23 ) | h | 169,23 |
| _VEN24-AT.SGUI.07 | NOLI A FREDDO AUSILIARI<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.07.06 | Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio<br>..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.07.06.a | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50<br>.....<br>(Euro otto/93 ) | h | 8,93 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.06.b | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro nove/31 ) | h | 9,31 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.06.c | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150 ..... (Euro dieci/26 ) | h | 10,26 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.06.d | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200 ..... (Euro undici/02 ) | h | 11,02 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.12 | Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.07.12.00 | NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE ..... (Euro cinquantuno/02 ) | h | 51,02 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.18 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.07.18.00 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE ..... (Euro nove/83 ) | h | 9,83 |
| _VEN24-AT.SGUI.07.20 | NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.07.20.a | NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA ..... (Euro nove/32 ) | h | 9,32 |
| _VEN24-AT.SGUI.09 | NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.01 | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.01.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro settantasette/17 ) | h | 77,17 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.01.b | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ottantadue/98 ) | h | 82,98 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.01.c | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro settantadue/43 ) | h | 72,43 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.02 | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO ..... | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.02.b | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... | h | 97,62 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro novantasette/62 ) | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.06 | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW<br>(Euro centoquattro/60 ) | h | 104,60 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.07 | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.07.00 | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>(Euro centocinque/55 ) | h | 105,55 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.08 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.08.a | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12<br>(Euro centotre/96 ) | h | 103,96 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.08.b | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>(Euro centododici/42 ) | h | 112,42 |
| _VEN24-AT.SGUI.09.11 | Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama | | |
| _VEN24-AT.SGUI.09.11.c | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW<br>(Euro settantuno/99 ) | h | 71,99 |
| _VEN24-AT.SGUI.10 | NOLI A CALDO OPERE STRADALI | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.01 | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.01.a.MAN | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 40<br>(Euro sessantacinque/82 ) | h | 65,82 |
| _VEN24-AT.SGUI.10.01.b.MAN | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da KW 55<br>(Euro settantotto/91 ) | h | 78,91 |
| _VEN24-AT.SGUI.10.01.c.MAN | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da da KW 100<br>(Euro ottantanove/90 ) | h | 89,90 |
| _VEN24-AT.SGUI.10.02 | NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.02.00 | NOLO A CALDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 | h | 60,30 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro sessanta/30 ) | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.03 | Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.03.a | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP<br>(Euro centoventuno/69 ) | h | 121,69 |
| _VEN24-AT.SGUI.10.03.b | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP<br>(Euro centoquaranta/81 ) | h | 140,81 |
| _VEN24-AT.SGUI.10.05 | Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. | | |
| _VEN24-AT.SGUI.10.05.c | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc<br>(Euro novantaquattro/32 ) | h | 94,32 |
| _VEN24-AT.SGUI.11 | NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO | | |
| _VEN24-AT.SGUI.11.01 | NOLO A CALDO DI AUTOGRU | | |
| _VEN24-AT.SGUI.11.01.a | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20<br>(Euro ottantotto/37 ) | h | 88,37 |
| _VEN24-AT.SGUI.12 | NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI | | |
| _VEN24-AT.SGUI.12.01 | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA | | |
| _VEN24-AT.SGUI.12.01.d | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10<br>(Euro cinquantanove/34 ) | h | 59,34 |
| _VEN24-AT.SGUI.12.03 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE | | |
| _VEN24-AT.SGUI.12.03.00 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>(Euro centocinquantatre/95 ) | h | 153,95 |
| _VEN24-AT.SGUI.12.04 | Nolo a caldo di escavatore a risucchio con peso variabile da 12 a 16 t, dispositivo di controllo remoto elettronico SPS con telediagnostica, tubo di aspirazione D=200/250 mm, braccio telescopico o di potenza, sistema di filtraggio polvere autopulente a tecnologia singola o doppia turbina. | | |
| _VEN24-AT.SGUI.12.04.a | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3<br>(Euro trecentosessantuno/92 ) | h | 361,92 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| _VEN24-AT.SGUI.13 | NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI | | |
| _VEN24-AT.SGUI.13.11 | NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET | | |
| _VEN24-AT.SGUI.13.11.00 | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna<br>(Euro duecentoventi/04 ) | h | 220,04 |
| _VEN24-PR-A.SGUI | MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.01 | CEMENTI E LEGANTI | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.01.02 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.01.02.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325<br>(Euro ventiquattro/12 ) | q | 24,12 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.01.09 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.01.09.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425<br>(Euro ventisei/40 ) | q | 26,40 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02 | INERTI | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.01 | SABBIA | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a | SABBIA di cava lavata e vagliata<br>(Euro trenta/41 ) | m³ | 30,41 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c | SABBIA di fiume lavata e vagliata<br>(Euro trenta/41 ) | m³ | 30,41 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03 | MISTO | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.a | MISTO DI CAVA<br>(Euro ventotto/11 ) | m³ | 28,11 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b | MISTO GRANULARE STABILIZZATO<br>(Euro ventisei/46 ) | m³ | 26,46 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d | MISTO GHIAIA DI CAVA | m³ | 27,82 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro ventisette/82 ) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g | MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME<br>.....<br>(Euro ventitre/68 ) | m³ | 23,68 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h | MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME<br>.....<br>(Euro ventitre/45 ) | m³ | 23,45 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l | MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE<br>.....<br>(Euro ventitre/45 ) | m³ | 23,45 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n | PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm<br>.....<br>(Euro ventinove/03 ) | m³ | 29,03 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.07 | Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00 | MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO<br>.....<br>(Euro dodici/41 ) | m³ | 12,41 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.08 | Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00 | MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO<br>.....<br>(Euro diciassette/87 ) | m³ | 17,87 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.09 | Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00 | SABBIA DI RICICLO<br>.....<br>(Euro quattordici/89 ) | m³ | 14,89 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03 | MATERIALI LAPIDEI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01 | Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.b | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20<br>.....<br>(Euro quarantadue/30 ) | m | 42,30 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.c | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro quarantasei/94 ) | m | 46,94 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.10 | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25<br>.....<br>(Euro quarantotto/65 ) | m | 48,65 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.20 | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25<br>.....<br>(Euro cinquantatre/99 ) | m | 53,99 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro novantatre/89 ) | cad | 93,89 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.40 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro centosette/97 ) | cad | 107,97 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.50 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro novantatre/89 ) | m | 93,89 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.60 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro centosette/97 ) | m | 107,97 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.70 | Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40<br>.....<br>(Euro ottantotto/49 ) | m | 88,49 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.80 | Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50<br>.....<br>(Euro centodieci/61 ) | m | 110,61 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN | CUBETTI DI PORFIDO<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.a | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm<br>.....<br>(Euro duecentonovantatre/35 ) | t | 293,35 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.b | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm<br>.....<br>(Euro duecentonovantadue/71 ) | t | 292,71 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.c | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm<br>.....<br>(Euro duecentosessantotto/57 ) | t | 268,57 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.d | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro duecentoventisei/78 ) | t | 226,78 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.h | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/84 ) | t | 394,84 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.i | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm<br>.....<br>(Euro trecentoquaranta/21 ) | t | 340,21 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.05 | BINDERI IN PORFIDO<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.05.d | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm<br>.....<br>(Euro quindici/65 ) | m² | 15,65 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN | Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà"<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.10 | pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/91 ) | t | 258,91 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.20 | pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm<br>.....<br>(Euro duecentodiciassette/48 ) | t | 217,48 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.30 | pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasette/50 ) | t | 187,50 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.l | MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm<br>.....<br>(Euro trecentoventi/69 ) | m² | 320,69 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.10 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/22 ) | m² | 148,22 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.20 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantanove/28 ) | m² | 159,28 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.30 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm<br>.....<br>(Euro centosessantadue/06 ) | m² | 162,06 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.40 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro duecentoventuno/22 ) | m² | 221,22 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.50 | Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie<br>pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi<br>siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm 10/20.<br>.....<br>(Euro trecentonovantaquattro/45 ) | m² | 394,45 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.10 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/58 ) | m² | 141,58 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.20 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm<br>.....<br>(Euro centocinquanta/43 ) | m² | 150,43 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.30 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/96 ) | m² | 153,96 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.40 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro duecentodieci/16 ) | m² | 210,16 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.07 | MATERIALI PER OPERE A VERDE<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.07.24 | Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.07.24.b | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.<br>.....<br>(Euro due/83 ) | m² | 2,83 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08 | MATERIALI METALLICI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.01 | Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.01.b | ACCIAIO tipo B450C controllato<br>..... | kg | 1,71 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro uno/71 ) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.02 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.02.00 | RETE ELETTROSALDATA tipo B450C<br>.....<br>(Euro uno/82 ) | kg | 1,82 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.41 | Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile.<br>.....<br>(Euro quattrocentosettantatre/94 ) | | 473,94 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.08.41.00 | CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10<br>.....<br>(Euro trecentocinquantaquattro/72 ) | m² | 354,72 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09 | PREFABBRICATI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN | Cordonate di calcestruzzo rette, piene con spigolo smussato e piano liscio<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.10 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 6 h=25 cm<br>.<br>.....<br>(Euro otto/69 ) | m | 8,69 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.11 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro sei/77 ) | m | 6,77 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.12 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.<br>.....<br>(Euro otto/70 ) | m | 8,70 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.13 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>.....<br>(Euro nove/65 ) | m | 9,65 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.14 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro nove/65 ) | m | 9,65 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.15 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm.<br>..... | m | 11,59 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro undici/59 ) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.20 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=25 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro nove/56 ) | m | 9,56 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.21 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro dieci/63 ) | m | 10,63 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.22 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro dodici/76 ) | m | 12,76 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/30 ) | cad | 19,30 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.31 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro ventidue/20 ) | cad | 22,20 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.32 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/30 ) | m | 19,30 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_a.MAN.33 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro ventidue/20 ) | m | 22,20 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN | Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.10 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 6 h=25 cm<br>.<br>.....<br>(Euro nove/65 ) | m | 9,65 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.11 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro sette/51 ) | m | 7,51 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.12 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.<br>.....<br>(Euro nove/66 ) | m | 9,66 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.13 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>..... | m | 10,73 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro dieci/73 ) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.14 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm. ..... (Euro dieci/73 ) | m | 10,73 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.15 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm. ..... (Euro dodici/88 ) | m | 12,88 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.20 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=25 cm a bocca di lupo. ..... (Euro dieci/63 ) | m | 10,63 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.21 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm a bocca di lupo. ..... (Euro undici/80 ) | m | 11,80 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.22 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm a bocca di lupo. ..... (Euro quattordici/16 ) | m | 14,16 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 40x40 cm ..... (Euro ventuno/45 ) | cad | 21,45 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.31 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 50x50 cm ..... (Euro ventiquattro/67 ) | cad | 24,67 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.32 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 40x40 cm ..... (Euro ventuno/45 ) | m | 21,45 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.13_b.MAN.33 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 50x50 cm ..... (Euro ventiquattro/67 ) | m | 24,67 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36 | Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. ..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.a | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm ..... (Euro ventisette/64 ) | cad | 27,64 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.b | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm ..... | cad | 41,48 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro quarantuno/48 ) | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.c | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/25 ) | cad | 63,25 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.d | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/00 ) | cad | 141,00 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.e | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/51 ) | cad | 211,51 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.36.f | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm<br>.....<br>(Euro seicentoottantaquattro/23 ) | cad | 684,23 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37 | Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.a | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/64 ) | cad | 27,64 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.b | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm<br>.....<br>(Euro quarantuno/48 ) | cad | 41,48 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.c | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm<br>.....<br>(Euro sessantatre/25 ) | cad | 63,25 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.d | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantuno/00 ) | cad | 141,00 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.e | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm<br>.....<br>(Euro duecentoundici/51 ) | cad | 211,51 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.37.f | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm<br>.....<br>(Euro trecentotrentuno/76 ) | cad | 331,76 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38 | Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.a | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro cinquantaquattro/94 ) | cad | 54,94 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.b | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm<br>.....<br>(Euro sessanta/13 ) | cad | 60,13 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.c | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm<br>.....<br>(Euro settantotto/80 ) | cad | 78,80 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.d | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/77 ) | cad | 134,77 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.e | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm<br>.....<br>(Euro centosettantadue/79 ) | cad | 172,79 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.38.f | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/99 ) | cad | 253,99 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.39 | Plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40x40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.39.a | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=60 cm<br>.....<br>(Euro centosessantaquattro/15 ) | cad | 164,15 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.39.b | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm<br>.....<br>(Euro centonovanta/07 ) | cad | 190,07 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.39.c | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm<br>.....<br>(Euro trecentodiciannove/67 ) | cad | 319,67 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.09.39.d | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/15 ) | cad | 146,15 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10 | ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.a | CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro quarantaquattro/02 ) | m | 44,02 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.b | CODICE DI DICODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60<br>.....<br>(Euro trentasei/43 ) | m | 36,43 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.c | CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60<br>.....<br>(Euro trentasei/43 ) | m | 36,43 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.d | CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60<br>.....<br>(Euro trentasei/43 ) | m | 36,43 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.e | CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T"<br>.....<br>(Euro quarantacinque/29 ) | m | 45,29 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.f | CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60<br>.....<br>(Euro quarantacinque/29 ) | m | 45,29 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76 | MATERIALI STRADALI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10 | Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.a | Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20<br>.....<br>(Euro ventidue/01 ) | cad | 22,01 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.b | Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20<br>.....<br>(Euro venticinque/93 ) | cad | 25,93 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.c | Transenna ad arco da cm. 60<br>.....<br>(Euro diciannove/49 ) | cad | 19,49 |
| _VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.20 | Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.<br>.....<br>(Euro nove/57 ) | cad | 9,57 |
| _VEN24-PR-B.SGUI | SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.02 | CALCESTRUZZI<br>..... | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| _VEN24-PR-B.SGUI.02.04 | Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.02.04.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37<br>.....<br>(Euro centoquarantasei/51 ) | m³ | 146,51 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03 | CONGLOMERATI BITUMINOSI<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.01 | Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni stradali, costituito da una miscela continua di aggregati, filler e bitume prodotta a caldo avente granulometria 0/30-40 mm; la percentuale di bitume riferita alla miscela è compresa nei valori 3,8-4,5%; con aggregati calcarei (LA = 25). E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.01.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/17 ) | m³ | 147,17 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.03 | Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.03.00 | TAPPETINO<br>.....<br>(Euro duecentoquindici/00 ) | m³ | 215,00 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.03.MAN.10 | TAPPETINO<br>.....<br>(Euro centosette/50 ) | t | 107,50 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.04 | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.04.00 | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE<br>.....<br>(Euro uno/11 ) | kg | 1,11 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.09 | Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto avente granulometria di mm 0-8/10 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei. E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.09.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI<br>.....<br>(Euro novantuno/67 ) | t | 91,67 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.12 | Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | armonizzate EN 13108. | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.12.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA<br>(Euro ottantotto/33 ) | t | 88,33 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.15 | Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-40 impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 3,8-4,5% di BITUME MODIFICATO TIPO HARD in peso degli inerti calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.15.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>(Euro settantasette/66 ) | t | 77,66 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.19 | Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente , avente granulometria di mm 0-12/16 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione (porfidi quarziferi, dioriti, basalti non porosi), opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%. | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.19.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE<br>(Euro centodieci/00 ) | t | 110,00 |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.24 | Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei | | |
| _VEN24-PR-B.SGUI.03.24.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO<br>(Euro centoquarantuno/67 ) | t | 141,67 |
| _VEN24-RU.SGUI | MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) | | |
| _VEN24-RU.SGUI.01 | MANODOPERA EDILE | | |
| _VEN24-RU.SGUI.01.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | |
| _VEN24-RU.SGUI.01.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO<br>(Euro quaranta/06 ) | h | 40,06 |
| _VEN24-RU.SGUI.01.03 | OPERAIO QUALIFICATO | | |
| _VEN24-RU.SGUI.01.03.a | OPERAIO QUALIFICATO<br>(Euro trentasette/17 ) | h | 37,17 |
| _VEN24-RU.SGUI.01.04 | OPERAIO COMUNE | | |
| _VEN24-RU.SGUI.01.04.a | OPERAIO COMUNE | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro trentatre/38 ) | h | 33,38 |
| VEN24-01 | OPERE EDILI<br>..... | | |
| VEN24-01.02 | SCAVI<br>..... | | |
| VEN24-01.02.01 | Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza<br>..... | | |
| VEN24-01.02.01.00 | SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20<br>.....<br>(Euro tre/78 ) | m² | 3,78 |
| VEN24-01.06 | TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA<br>..... | | |
| VEN24-01.06.07 | Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto.<br>Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.<br>..... | | |
| VEN24-01.06.07.a | Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro diciotto/66 ) | t | 18,66 |
| VEN24-01.06.07.b | Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro ventuno/53 ) | t | 21,53 |
| VEN24-01.06.07.c | Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro quarantotto/26 ) | t | 48,26 |
| VEN24-01.06.07.MAN.d1 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro ventuno/51 ) | t | 21,51 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-01.06.07.MAN.d2 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti<br>.....<br>(Euro ventisei/57 ) | t | 26,57 |
| VEN24-01.06.07.MAN.d3 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi<br>.....<br>(Euro centotredici/85 ) | t | 113,85 |
| VEN24-01.06.07.MAN.d4 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perchéontenenti MCA<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/65 ) | t | 265,65 |
| VEN24-01.06.07.MAN.f | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica<br>.....<br>(Euro dieci/12 ) | t | 10,12 |
| VEN24-01.06.07.MAN.g | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica<br>.....<br>(Euro ventuno/51 ) | t | 21,51 |
| VEN24-01.06.07.MAN.h | Per materiali ferrosi<br>.....<br>(Euro centotrentanove/15 ) | t | 139,15 |
| VEN24-01.06.07_MAN | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE<br>..... | | |
| VEN24-01.06.07_MAN.01 | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306<br>Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc).<br>Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.<br>.....<br>(Euro ventidue/77 ) | t | 22,77 |
| VEN24-01.06.07_MAN.02 | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306<br>Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc).<br>Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.<br>.....<br>(Euro novantaquattro/88 ) | t | 94,88 |
| VEN24-01.06.08 | INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE .Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.L.Vo 152/2006 e secondo la procedura di reimpiego di cui al DPR 120/2017 e linee guida ARPAV. Nel prezzo èompreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo deposito intermedio su area in disponibilitàell'Appaltatore, l'emissione per ogni viaggio dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione, il produttore, il trasportatore ed il peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito intermedio in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo" secondo le linee guida pubblicate da ARPAV; la caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito intermedio presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (trasporto da compensare a parte con idoneo prezzo di elenco); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il trasporto al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualitài "produttore". Prezzo per metro cubo valutato su sezione di scavo. Il prezzo unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre<br>.....<br>(Euro zero/00 ) | | |
| VEN24-01.06.08.a | Per terreni di scavo classificati come ¿ERRE E ROCCE DA SCAVO¿ rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)<br>.....<br>(Euro zero/00 ) | t | 0,00 |
| VEN24-01.06.08.b | Per terreni di scavo classificati come ¿ERRE E ROCCE DA SCAVO¿ rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)<br>.....<br>(Euro zero/00 ) | t | 0,00 |
| VEN24-01.08 | CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI<br>..... | | |
| VEN24-01.08.01 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.<br>..... | | |
| VEN24-01.08.01.a | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5<br>.....<br>(Euro centoventiquattro/53 ) | m³ | 124,53 |
| VEN24-01.08.01.b | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15<br>.....<br>(Euro centotrentacinque/87 ) | m³ | 135,87 |
| VEN24-01.08.01.c | CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20<br>.....<br>(Euro centotrentotto/72 ) | m³ | 138,72 |
| VEN24-01.08.05 | RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.<br>..... | | |
| VEN24-01.08.05.00 | RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C<br>.....<br>(Euro due/39 ) | kg | 2,39 |
| VEN24-01.14 | PAVIMENTI FREDDI<br>..... | | |
| VEN24-01.14.16 | Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-01.14.16.00 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI<br>.....<br>(Euro trentotto/81 ) | m² | 38,81 |
| VEN24-01.14.19 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE .Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-01.14.19.00 | FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIATEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIATE<br>.....<br>(Euro trentuno/45 ) | m² | 31,45 |
| VEN24-01.14.20 | FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI .Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-01.14.20.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm<br>.....<br>(Euro trentuno/45 ) | m | 31,45 |
| VEN24-01.14.20.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm<br>.....<br>(Euro trentasei/29 ) | m | 36,29 |
| VEN24-01.40 | OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1<br>..... | | |
| VEN24-01.40.010 | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA .Smontaggio e rimozione di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi inferiori al m² , compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni, escluse opere di preconsolidamento lapideo; compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'indennità di discarica.<br>..... | | |
| VEN24-01.40.010.a | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/47 ) | m² | 54,47 |
| VEN24-01.40.010.b | SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di<br>..... | m² | 70,60 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro settanta/60 ) | | |
| VEN24-01.40.080 | PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura varia 10-20 cm, con materiale litoide simile all'esistente, eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di 15 cm di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di sabbia; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale. ..... | | |
| VEN24-01.40.080.00 | PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO ..... (Euro sessantasette/74 ) | m² | 67,74 |
| VEN24-01.40.095 | RAVVIVATURA DI SUPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA .Ravvivatura di superfici cementizie o metalliche da eseguirsi con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali poco resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere l'adesione dei successivi trattamenti o getti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto presso discariche autorizzate del materiale di risulta oneri di discarica inclusi, ogni altro onere e provvista accessoria comprese per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ..... | | |
| VEN24-01.40.095.00 | RAVVIVATURA DIS UPERFICI CEMENTIZIE O METALLICHE CON IDROLANCIA ..... (Euro sette/06 ) | m² | 7,06 |
| VEN24-04 | OPERE STRADALI ..... | | |
| VEN24-04.02 | DEMOLIZIONI ..... | | |
| VEN24-04.02.05 | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE .Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ..... | | |
| VEN24-04.02.05.a | DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE ..... (Euro quarantaquattro/26 ) | m³ | 44,26 |
| VEN24-04.02.08 | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. | | |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-04.02.08.a | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro tre/58 ) | m | 3,58 |
| VEN24-04.02.08.b | TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro zero/56 ) | m x cm | 0,56 |
| VEN24-04.02.09.MAN | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI<br>..... | | |
| VEN24-04.02.09.MAN.10 | Fresatura di pavimentazione SU MARCIAPIEDE in conglomerato bituminoso. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile a discarica autorizzata, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.<br>..... | | |
| VEN24-04.02.09.MAN.10.a | PER I PRIMI 3 CM. DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro nove/53 ) | m² | 9,53 |
| VEN24-04.02.09.MAN.10.b | PER OGNI CM IN PIU' OLTRE IM PRIMI 3 CM DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro zero/66 ) | m² x cm | 0,66 |
| VEN24-04.02.09.MAN.20 | Fresatura di pavimentazione SU SUPERFICI LOCALIZZATE in conglomerato bituminoso, fino a 3 cm. di spessore. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile a discarica autorizzata, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.<br>.....<br>(Euro otto/22 ) | m² | 8,22 |
| VEN24-04.02.09.MAN.30 | Fresatura di pavimentazione SU STRADE E PIAZZALI in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza, anche su impalcati di opere d'arte, CON CESSIONE DEL MISTO GRANULARE CHE SARA' SMALTITO A CURA E SPESE DELL'APPALTATORE E TRATTATO A NORMA DI LEGGE. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo SONO COMPRESI TUTTI GLI ONERI DERIVANTI DALLA PERFETTA RIFILATURA CON FRESA DEI CHIUSINI, CADITOIE ED OGNI ALTRO OSTACOLO PRESENTE SULLA CARREGGIATA. SONO COMPRESI INOLTRE GLI ONERI derivanti per il carico, trasporto e scarico, per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino AI DEPOSITI DELL'APPALTATORE, la | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | perfetta pulizia DELLA SUPERFICIE DA ASFALTARE effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.02.09.MAN.30.a | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro tre/31 ) | m² | 3,31 |
| VEN24-04.02.09.MAN.30.b | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE<br>.....<br>(Euro zero/82 ) | m² x cm | 0,82 |
| VEN24-04.02.09.MAN.30.c | FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI<br>.....<br>(Euro zero/75 ) | m² | 0,75 |
| VEN24-04.02.09.MAN.40 | Sovrapprezzo ai lavori di fresatura SU STRADE E PIAZZALI per esecuzione di lavoro in turno notturno e/o festivo. Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate. Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 22.00 e le 06.00. Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno e/ festivo.<br>..... | | |
| VEN24-04.02.09.MAN.40.a | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO o FESTIVO - per i primi 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro tre/72 ) | m² | 3,72 |
| VEN24-04.02.09.MAN.40.b | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO o FESTIVO - per ogni cm in più oltre i primi 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro zero/93 ) | m² | 0,93 |
| VEN24-04.02.09.MAN.40.c | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO e FESTIVO - per i primi 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro quattro/10 ) | m² | 4,10 |
| VEN24-04.02.09.MAN.40.d | SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI FRESATURA PER LAVORO NOTTURNO e FESTIVO - per ogni cm in più oltre i primi 3 cm di spessore<br>.....<br>(Euro uno/02 ) | m² | 1,02 |
| VEN24-04.02.26_MAN | DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO .Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido, cubetti di marmo, acciottolato di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dgli elementi ritenuti idonei dalla D. L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.02.26_MAN.a | DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO<br>.....<br>(Euro sette/07 ) | m² | 7,07 |
| VEN24-04.02.MAN.10 | Demolizione di marciapiede in conglomerato bituminoso e cls. fino ad uno spessore di cm. 30, effettutata con mezzi meccanici e/o a mano. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in apposite aree dell'eventuale materiale utile, il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta mentre restano esclusi gli eventuali oneri di discarica.<br>.....<br>(Euro dieci/06 ) | m² | 10,06 |
| VEN24-04.02.MAN.20 | RIMOZIONE DI CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. Compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compensato a parte con apposita voce di elenco prezzi, previa presentazione della relativa certificazione<br>..... | | |
| VEN24-04.02.MAN.20.a | Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in CLS<br>.....<br>(Euro sei/61 ) | m | 6,61 |
| VEN24-04.02.MAN.20.b | Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in TRACHITE<br>.....<br>(Euro otto/16 ) | m | 8,16 |
| VEN24-04.03 | SBANCAMENTI E SCAVI<br>..... | | |
| VEN24-04.03.08 | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.<br>..... | | |
| VEN24-04.03.08.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml<br>.....<br>(Euro ottantanove/54 ) | m³ | 89,54 |
| VEN24-04.03.08.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m<br>.....<br>(Euro centotrentadue/98 ) | m³ | 132,98 |
| VEN24-04.03.09 | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento. | | |
| VEN24-04.03.09.a | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml<br>(Euro otto/79 ) | m³ | 8,79 |
| VEN24-04.03.09.b | SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m<br>(Euro sedici/52 ) | m³ | 16,52 |
| VEN24-04.03.24 | CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo loscavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti specialinon pericolosi che saranno computati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |
| VEN24-04.03.24.a | CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO<br>(Euro sette/75 ) | m³ | 7,75 |
| VEN24-04.03.MAN.10 | SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la sola roccia da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, per l'apertura della sede stradale e cassonetti, per l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per la sagomatura dei rilevati, compresa la rimozione di eventuali ceppaie e la demolizione di trovanti delle dimensioni inferiori a mc. 0,5, eseguita sia con mezzi meccanici che a mano ove fosse necessario. Sono compresi la demolizione di tombini e altri manufatti non segnalati, l'accatastamento provvisorio del materiale ritenuto idoneo, carico e trasporto dello stesso nei luoghi indicati dalla D.L. (magazzini comunali o altri cantieri entro il territorio comunale). Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione, sono invece compresi il carico, trasporto e scarico presso le discariche autorizzate.<br>(Euro sei/82 ) | m³ | 6,82 |
| VEN24-04.04 | FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE | | |
| VEN24-04.04.59 | GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE .Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale associata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-04.04.59.a | GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m<br>.....<br>(Euro sei/79 ) | m² | 6,79 |
| VEN24-04.04.MAN.10 | FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurato sul mezzo di trasporto.<br>.....<br>(Euro quarantuno/86 ) | m³ | 41,86 |
| VEN24-04.04.MAN.20 | Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/87 ) | m³ | 44,87 |
| VEN24-04.04.MAN.30 | Fornitura e posa di GEOTESSILE tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il GEOTESSILE dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.<br>.....<br>(Euro dieci/56 ) | m² | 10,56 |
| VEN24-04.05 | CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.<br>..... | | |
| VEN24-04.05.MAN | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO<br>..... | | |
| VEN24-04.05.MAN.10 | COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera.<br>..... | | |
| VEN24-04.05.MAN.10.a | COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata<br>.....<br>(Euro dodici/12 ) | m² | 12,12 |
| VEN24-04.05.MAN.10.b | COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20<br>.....<br>(Euro sedici/77 ) | m² | 16,77 |
| VEN24-04.05.MAN.20 | COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (2%), la raccolta del materiale residuo e la pulizia della sede da trattare. Compresa la formazione del sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso granulometria 0/4-0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-04.05.MAN.20.a | COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata<br>.....<br>(Euro trenta/10 ) | m² | 30,10 |
| VEN24-04.05.MAN.20.b | COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20<br>.....<br>(Euro trentaquattro/66 ) | m² | 34,66 |
| VEN24-04.05.MAN.30 | Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende:<br>- lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso;<br>- la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti;<br>l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo;<br>- la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce;<br>- la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20;<br>- la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 40x40;<br>- compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra.<br>..... | | |
| VEN24-04.05.MAN.30.a | altezza cm 60<br>.....<br>(Euro duecentoundici/26 ) | cad | 211,26 |
| VEN24-04.05.MAN.30.b | altezza cm 90<br>.....<br>(Euro duecentosessantadue/17 ) | cad | 262,17 |
| VEN24-04.05.MAN.30.c | altezza cm 110<br>.....<br>(Euro quattrocentoquattro/61 ) | cad | 404,61 |
| VEN24-04.08 | MANUFATTI FERROSI E LEGHE<br>..... | | |
| VEN24-04.08.03 | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.<br>..... | | |
| VEN24-04.08.03.a | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE A<br>.....<br>(Euro quattro/74 ) | kg | 4,74 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-04.08.03.b | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B<br>.....<br>(Euro cinque/28 ) | kg | 5,28 |
| VEN24-04.08.03.c | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C<br>.....<br>(Euro cinque/77 ) | kg | 5,77 |
| VEN24-04.08.03.d | FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D<br>.....<br>(Euro sei/10 ) | kg | 6,10 |
| VEN24-04.08.06.MAN | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO<br>..... | | |
| VEN24-04.08.06.MAN.10 | Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.08.06.MAN.10.a | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg<br>.....<br>(Euro ottantacinque/32 ) | cad | 85,32 |
| VEN24-04.08.06.MAN.10.b | RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg<br>.....<br>(Euro centotredici/14 ) | cad | 113,14 |
| VEN24-04.08.06.MAN.20 | RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE acqua e gas delle Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br>Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica.<br>.....<br>(Euro quarantasette/19 ) | cad | 47,19 |
| VEN24-04.10 | DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI<br>..... | | |
| VEN24-04.10.11 | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. | | |
| VEN24-04.10.11.a | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm<br>(Euro quarantanove/01 ) | m | 49,01 |
| VEN24-04.10.11.b | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm<br>(Euro sessantadue/64 ) | m | 62,64 |
| VEN24-04.10.11.c | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm<br>(Euro ottanta/48 ) | m | 80,48 |
| VEN24-04.10.11.d | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm<br>(Euro centotre/25 ) | m | 103,25 |
| VEN24-04.10.11.e | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm<br>(Euro centocinquantatre/71 ) | m | 153,71 |
| VEN24-04.10.11.f | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm<br>(Euro duecentoventisette/54 ) | m | 227,54 |
| VEN24-04.10.11.g | TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm<br>(Euro trecentodiciotto/29 ) | m | 318,29 |
| VEN24-04.10.14 | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |
| VEN24-04.10.14.a | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm<br>(Euro centouno/39 ) | cad | 101,39 |
| VEN24-04.10.14.b | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm | cad | 139,95 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centotrentanove/95 ) | | |
| VEN24-04.10.14.c | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm<br>.....<br>(Euro centosessantuno/64 ) | cad | 161,64 |
| VEN24-04.10.14.MAN.01 | Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI 40x40x40h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, la curva in PVC diam 160mm, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....<br>(Euro centotrentasei/85 ) | cad | 136,85 |
| VEN24-04.10.14.MAN.02 | Fornitura e posa in opera di POZZETTO SIFONATO dimensione cm 40x40x60h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>.....<br>(Euro centocinquanta/71 ) | cad | 150,71 |
| VEN24-04.10.14.MAN.d | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x70 (h) cm<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/75 ) | cad | 152,75 |
| VEN24-04.10.15 | PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.10.15.a | PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO<br>.....<br>(Euro uno/21 ) | cm | 1,21 |
| VEN24-04.10.16 | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.10.16.a | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro trecentocinquantuno/47 ) | cad | 351,47 |
| VEN24-04.10.16.b | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm<br>.....<br>(Euro cinquecentosessanta/61 ) | cad | 560,61 |
| VEN24-04.10.16.c | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm<br>.....<br>(Euro ottocentodue/82 ) | cad | 802,82 |
| VEN24-04.10.16.d | POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm<br>.....<br>(Euro milletrecentonovantotto/28 ) | cad | 1.398,28 |
| VEN24-04.10.17 | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO per altezza utile interna maggiore o minore di 1.50 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... | | |
| VEN24-04.10.17.a | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/08 ) | m | 186,08 |
| VEN24-04.10.17.b | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm<br>.....<br>(Euro trecentonove/55 ) | m | 309,55 |
| VEN24-04.10.17.c | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentodiciannove/56 ) | m | 419,56 |
| VEN24-04.10.17.d | CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm<br>.....<br>(Euro quattrocentoottantasei/73 ) | m | 486,73 |
| VEN24-04.10.39 | VIDEOISPEZIONE CONDOTTE .Videoispezione di condotte preventivamente pulite, mediante utilizzo dii furgone allestito ed attrezzato con idonei strumenti e personale trasferito sul posto d'intervento. Compresi e compensati, al termine dell'indagine videoispettiva, la messa a disposizione dei dati comprendenti i rapporti grafici dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessanti per la valutazione dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema della tabella di classificazione, la relazione tecnica sullo stato della condotta e la videocassetta VHS dell'ispezione o CD. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>..... | | |
| VEN24-04.10.39.a | VIDEOISPEZIONE CONDOTTE<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/58 ) | h | 241,58 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-04.10.43 | SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI .Sistemazione, su canalette esistenti poste lungo la scarpata stradale per scolo di acque meteoriche, di embrici, 50x50 altezza fino a 20 cm, con conglomerato cementizio vibrocompresso a rinfianco. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di fondazione eseguito a mano armatura e getto del calcestruzzo per il rinfianco e il blocaggio degli embrici e la sitemazione della scarpata. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo, il carico lo scarico e tutti gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative<br>..... | | |
| VEN24-04.10.43.a | SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI<br>.....<br>(Euro quarantuno/48 ) | m | 41,48 |
| VEN24-04.10.MAN.10 | Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, escluso il chiusino in ghisa. Le misure del pozzetto si intendono nette all'interno.<br>Nel prezzo sono conpresi:<br>- ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro<br>- la formazione di un letto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm, compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte<br>- il carico, scarico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (oneri di discarica esclusi)<br>..... | | |
| VEN24-04.10.MAN.10.a | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 40x40x40 (h) cm<br>.....<br>(Euro cinquantasette/27 ) | cad | 57,27 |
| VEN24-04.10.MAN.10.b | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 50x50x50 (h) cm<br>.....<br>(Euro ottantatre/56 ) | cad | 83,56 |
| VEN24-04.10.MAN.10.c | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 60x60x60 (h) cm<br>.....<br>(Euro centodieci/37 ) | cad | 110,37 |
| VEN24-04.10.MAN.10.d | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 80x80x80 (h) cm<br>.....<br>(Euro duecentouno/29 ) | cad | 201,29 |
| VEN24-04.10.MAN.10.e | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 100x100x100 (h) cm<br>.....<br>(Euro duecentoottantatre/61 ) | cad | 283,61 |
| VEN24-04.10.MAN.10.f | POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - dimensioni 120x120x120 (h) cm<br>.....<br>(Euro settecentosessantanove/17 ) | cad | 769,17 |
| VEN24-04.10.MAN.20 | Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale, fissate con viti e bulloni, a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione con resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca e la sigillatura finale. Compreso, altresì, anche il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata (se necessario) del materiale di risulta. Misurazione sull'effettivo posato. | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-04.10.MAN.20.a | larghezza canale libero cm 10<br>.....<br>(Euro novantasei/68 ) | m | 96,68 |
| VEN24-04.10.MAN.20.b | larghezza canale libero cm 15<br>.....<br>(Euro centotrentotto/24 ) | m | 138,24 |
| VEN24-04.10.MAN.20.c | larghezza canale libero cm 20<br>.....<br>(Euro centosettantacinque/66 ) | m | 175,66 |
| VEN24-04.11 | LAVORI VARI<br>..... | | |
| VEN24-04.11.01 | Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.03 | CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI .Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.03.a | CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/48 ) | m | 44,48 |
| VEN24-04.11.03.b | CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO<br>.....<br>(Euro settantatre/53 ) | cad | 73,53 |
| VEN24-04.11.22 | ESPURGO DEI FOSSI STRADALI .Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il deflusso delle acque. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'asportazione delle materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere della pulitura ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e profilatura dei cigli. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.22.a | ESPURGO DEI FOSSI STRADALI<br>.....<br>(Euro sette/13 ) | m² | 7,13 |
| VEN24-04.11.23 | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.23.a | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq<br>.....<br>(Euro quarantanove/85 ) | m | 49,85 |
| VEN24-04.11.23.b | ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq<br>.....<br>(Euro quarantotto/58 ) | m | 48,58 |
| VEN24-04.11.23_MAN | PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI<br>..... | | |
| VEN24-04.11.23_MAN.01 | Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte.<br>La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice.<br>Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento.<br>Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti:<br>- residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06<br>- residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06<br>Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile.<br>- Per interventi singoli o isolati<br>- Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada<br>..... | cad | 57,75 |
| | | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro cinquantasette/75 ) | | |
| VEN24-04.11.23_MAN.02 | Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte.<br>La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice.<br>Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento.<br>Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti:<br>- residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06<br>- residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06<br>Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile.<br>- Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva<br>.....<br>(Euro diciotto/43 ) | cad | 18,43 |
| VEN24-04.11.25 | Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in eccedenza ed eventuale rifinitura a mano. Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.25.MAN.a | LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL<br>.....<br>(Euro cinque/43 ) | m | 5,43 |
| VEN24-04.11.25.MAN.b | LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL<br>.....<br>(Euro quattro/51 ) | m | 4,51 |
| VEN24-04.11.MAN_20 | PAVIMENTAZIONI LAPIDEE<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.10 | Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.10.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto<br>.....<br>(Euro sessantanove/80 ) | m² | 69,80 |
| VEN24-04.11.MAN_20.10.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto<br>.....<br>(Euro ottantuno/32 ) | m² | 81,32 |
| VEN24-04.11.MAN_20.11 | Posa in opera di pavimento in porfido del Trentino , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia (o spolvero con sabbia e cemento), la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.11.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto<br>.....<br>(Euro trenta/29 ) | m² | 30,29 |
| VEN24-04.11.MAN_20.11.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto<br>.....<br>(Euro trenta/29 ) | m² | 30,29 |
| VEN24-04.11.MAN_20.12 | POSA IN OPERA LOCALIZZATA CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE di pavimento in porfido del Trentino , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.12.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro quarantasette/69 ) | m² | 47,69 |
| VEN24-04.11.MAN_20.12.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro quarantanove/99 ) | m² | 49,99 |
| VEN24-04.11.MAN_20.13 | Fornitura e posa in opera di pavimento in CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA. Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.13.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro ottantatre/59 ) | m² | 83,59 |
| VEN24-04.11.MAN_20.13.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 8/10 cm secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro novantaquattro/93 ) | m² | 94,93 |
| VEN24-04.11.MAN_20.13-01 | POSA IN OPERA LOCALIZZATA CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE di pavimento in MARMO BIANCO DI CARRARA , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.13-01.a | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro cinquanta/45 ) | m² | 50,45 |
| VEN24-04.11.MAN_20.13-01.b | PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 8/10 cm secondo | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | le geometrie dello stato di fatto<br>.....<br>(Euro cinquantadue/71 ) | m² | 52,71 |
| VEN24-04.11.MAN_20.14 | POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI E CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. posti in opera ad archi contrastanti, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le coneessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazione della D.L.<br>Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.<br>E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto e l'intasamento a rifiuto delle connessure.<br>.....<br>(Euro trentacinque/54 ) | m² | 35,54 |
| VEN24-04.11.MAN_20.15 | FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L.<br>Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.15.a | spessore cm 3<br>.....<br>(Euro centoottantuno/41 ) | m² | 181,41 |
| VEN24-04.11.MAN_20.15.b | spessore cm 4<br>.....<br>(Euro centonovantaquattro/59 ) | m² | 194,59 |
| VEN24-04.11.MAN_20.15.c | spessore cm 5<br>.....<br>(Euro centonovantanove/48 ) | m² | 199,48 |
| VEN24-04.11.MAN_20.15.d | spessore cm 8<br>.....<br>(Euro duecentosessantacinque/00 ) | m² | 265,00 |
| VEN24-04.11.MAN_20.16 | POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L.<br>Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.16.a | spessore cm 3 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro trentatre/19 ) | m² | 33,19 |
| VEN24-04.11.MAN_20.16.b | spessore cm 4<br>.....<br>(Euro trentacinque/31 ) | m² | 35,31 |
| VEN24-04.11.MAN_20.16.c | spessore cm 5<br>.....<br>(Euro trentasette/43 ) | m² | 37,43 |
| VEN24-04.11.MAN_20.16.d | spessore cm 8<br>.....<br>(Euro quarantatre/78 ) | m² | 43,78 |
| VEN24-04.11.MAN_20.17 | FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L.<br>Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.17.a | spessore cm 3<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/77 ) | m² | 174,77 |
| VEN24-04.11.MAN_20.17.b | spessore cm 4<br>.....<br>(Euro centoottantacinque/74 ) | m² | 185,74 |
| VEN24-04.11.MAN_20.17.c | spessore cm 5<br>.....<br>(Euro centonovantuno/38 ) | m² | 191,38 |
| VEN24-04.11.MAN_20.17.d | spessore cm 8<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/94 ) | m² | 253,94 |
| VEN24-04.11.MAN_20.19 | SATURAZIONE DELLE FUGHE DI CUBETTI DI PORFIDO in pavimentazioni esistenti con sabbia di frantoio compresa la fornitura e la stesa della sabbia, la bagnatura e la pulizia finale a saturazione avvenuta.<br>.....<br>(Euro due/72 ) | m² | 2,72 |
| VEN24-04.11.MAN_20.20 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.20.a | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/18 ) | m² | 134,18 |
| VEN24-04.11.MAN_20.20.b | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm<br>.....<br>(Euro centodiciotto/42 ) | m² | 118,42 |
| VEN24-04.11.MAN_20.20.c | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm<br>.....<br>(Euro centoquattro/02 ) | m² | 104,02 |
| VEN24-04.11.MAN_20.21 | Posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.21.a | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm<br>.....<br>(Euro centocinque/64 ) | m² | 105,64 |
| VEN24-04.11.MAN_20.21.b | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm<br>.....<br>(Euro novantuno/23 ) | m² | 91,23 |
| VEN24-04.11.MAN_20.21.c | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm<br>.....<br>(Euro settantasei/83 ) | m² | 76,83 |
| VEN24-04.11.MAN_20.22 | POSA IN OPERA LOCALIZZATA CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE di pavimento IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') con ciottoli di fiume e/o porfido , con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_20.22.a | PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') con ciottoli di fiume e/o porfido - con la stessa tipolgia e geometrie dello stato di fatto<br>..... | m² | 45,22 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro quarantacinque/22 ) | | |
| VEN24-04.11.MAN_30 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_30.10 | Preparazione di sottofondo per percorso tattilo-plantare su pavimentazioni non perfettamente lisce (porfido, betonella, ecc...). La preparazione sarà realizzata, previa pulizia e installazione di delimitazione della zona da trattare, con rasatura in materiale adesivo epossipoliuretanico bicomponente a presa rapida, tipo ADESILEX G19 FR. La rasatura dovrà essere fatta anche a più mani se necessario ed in presenza di sottofondi particolarmente assorbenti. Compresa la fornitura, stesa ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e pronta per la successiva posa degli elementi in M-PVC.<br>.....<br>(Euro tredici/84 ) | m | 13,84 |
| VEN24-04.11.MAN_30.11 | Realizzazione di PERCORSO TATTILO-PLANTARE LOGES con fornitura e posa di ELEMENTI IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm. 3, con larghezza e distanza tra i rilievi in accordo con la normativa riferimento, costruito in M-PVC-P integrato con TAG - REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. La posa deve essere eseguita su sottofondi uniformemente asciutti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, olii, ruggine e quant'altro possa nuocere all'aderenza; pertanto si dovrà procedere ad un'accurata pulizia prima della posa in opera, tale lavorazione è compresa.<br>Gli indicatori tattili devono essere tolti dagli imballaggi alcune ore prima della posa e adagiati liberamente per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo. Il collante deve essere accuratamente massaggiato dal centro verso l'esterno facendo particolare attenzione alle estremità, in modo da permettere un totale contatto e nel frattempo far fuoriuscire dai lati eventuali bolle d'aria. Qualora gli Indicatori Tattili presentino difetti di planarità, è necessario appesantire con sacchetti di sabbia o altro le parti deformate fino a indurimento. Per la posa su asfalto fresco occorre attendere almeno 30 gg.<br>Compresa la fornitura di apposito collante epossidico, tipo ADESILEX G19 per la posa ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.a | CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60<br>.....<br>(Euro settantacinque/06 ) | m | 75,06 |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.b | CODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60<br>.....<br>(Euro sessantasette/47 ) | m | 67,47 |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.c | CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60<br>.....<br>(Euro sessantasette/47 ) | m | 67,47 |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.d | CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60<br>.....<br>(Euro sessantasette/47 ) | m | 67,47 |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.e | CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T" cm. 60x60<br>..... | m | 76,32 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro settantasei/32 ) | | |
| VEN24-04.11.MAN_30.11.f | CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60<br>.....<br>(Euro settantasei/32 ) | m | 76,32 |
| VEN24-04.11.MAN_30.20 | Realizzazione di RAMPETTE PER DISABILI eseguite mediante le seguenti lavorazioni:<br>- rimozione cordonate esistenti;<br>- demolizione della pavimentazione esistente e scavo necessario per la formazione del piano di appoggio;<br>- sottofondo in materiale stabilizzato dello spessore minimo di cm. 10;<br>- massetto in calcestruzzo a dosaggio C25/20 dello spessore minimo di cm. 8;<br>- sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso con granulometria 0/4 dello spessore finito di cm. 3, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq;<br>- sigillatura finale della pavimentazione con Kg 0,5 di emulsione bituminosa e Kg 1 di polvere di asfalto:<br>- lavorazioni, pendenze e sfridi secondo le tipologie indicate dalla D.L.<br>Sono comprese le forniture di tutti i materiali occorrenti per eseguire le lavorazioni necessarie a dare l'opera finita, il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Esclusi oneri di discarica che saranno contabilizzati con apposito articolo di elenco prezzi.<br>.....<br>(Euro trentasei/39 ) | m² | 36,39 |
| VEN24-04.11.MAN_30.30 | Realizzazione di PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO, eseguito mediante:<br>- scarifica (per una fascia di lunghezza di 40 cm) , ed estesa a tutta la larghezza, della sede stradale esistente;<br>- spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, e successiva esecuzione di un rilevato di asfalto per uno spessore finito di cm. 7 dal piano stradale esistente, realizzato con conglomerato bituminoso 0/8 o 0/12 chiuso, Le parti terminali dovranno essere realizzate con una rampa di lunghezza pari a 150 cm., in modo da raccordare il livello della pavimentazione esistente (quota 0), con quella del piano rilevato (quota 7 cm). La larghezza del dissuasore - rallentatore sarà di circa 5 m. più le rampe di raccordo (totale ingombro m. 8,00), mentre la carreggiata sarà quella totale della strada su cui sarà realizzato il dissuasore.<br>E' compreso il successivo procedimento di stampaggio con sistema tipo "Street-Bond", nel colore a scelta della D.L; e' compresa inoltre la realizzazione della zebratura per attraversamento pedonale con elastoplastico rifrangente bianco ad alta resistenza e delle rampe con evidenziazione in elastoplastico rifrangente giallo cm. 50x50.<br>.....<br>(Euro settantotto/65 ) | m² | 78,65 |
| VEN24-04.11.MAN_40 | TAZZE PER ALBERATURE<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_40.10 | Realizzazione di nuove tazze per la futura messa a dimora di alberi comprendente le seguenti lavorazioni:<br>- rimozione della pavimentazione in asfalto pedonale e/o stradale esistente;<br>- scavo del sottofondo esistente per una profondità minima di cm 50, con apporto di materiale stabilizzato e terra, per renderlo idoneo alla successiva posa di pavimentazione scelta dalla D.L.;<br>Sono compresi: l'allontamento ed il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta (oneri di discarica eclusi) ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br>.....<br>(Euro trentadue/55 ) | m² | 32,55 |
| VEN24-04.11.MAN_40.20 | Costruzione di tazze per la salvaguardia DI ALBERI IN SITO comprendente le seguenti lavorazioni:<br>- rimozione della pavimentazione esistente di qualsiasi materiale esistente: asfalto, piastre drenanti in cls., ecc<br>- nel caso di rimoziobne di piastre drenanti è compreso l'onere del recupero ed accatastamento su pallets (forniti dall'Impresa) e pulizia degli elementi per il loro | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | reimpiego;<br>- sagomatura del sottofondo esistente, con apporto di materiale stabilizzato per uno spessore minimo di cm 20, per renderlo idoneo alla successiva posa di pavimentazione scelta dalla D.L.;<br>Sono compresi: l'allontamento ed il trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta (oneri di discarica eclusi) ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.<br>Tutte le lavorazioni potranno essere eseguite con mezzi meccanici tranne quelle effettuate a ridosso dell'apparato radicale e del fusto dell'albero da eseguirsi necessariamente a mano per evitare eventuali manomissioni.<br>.....<br>(Euro ventisette/62 ) | m² | 27,62 |
| VEN24-04.11.MAN_50 | PAVIMENTAZIONI DRENANTI<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_50.10 | Esecuzione di pavimentazione ecologica in CALCESTRUZZO DRENANTE, eco-compatibile e sostenibile, per ciclopedonali, strade carrabili, parcheggi e piazzali, mediante:<br>- salvaguardia di eventuali manufatti e profili esistenti, mediante nylon e nastro adesivo;<br>- fornitura di calcestruzzo drenante, non strutturale, a composizione confezionato con 300-350 kg di cemento di classe 425R e pietrisco spezzato 4/8 mm, appositi additivi, colore a discrezione della DL;<br>- stesura in opera del CLS con metodo manuale e/o con vibrofinitrice a seconda delle caratteristiche del luogo, livellamento alle quote imposte di progetto, successiva frattazzatura meccanica con lisciatrici a disco in teflon;<br>- realizzazione giunti di contrazione mediante taglio manuale con riquadri aventi dimensione massima di 3,50x3,50 m e comunque non superiori ai 15 mq;<br>- messa in sicurezza e pulizia dell'area in fase di scarico e lavorazione, guardiania e delimitazione area e chiusura nel periodo di maturazione;<br>- planarità garantita +/-8mm su regolo da 2 ml.<br>La pavimentazione dovrà essere certificata per le seguenti caratteristiche: esente da sostanze inquinanti e pericolose, drenante circa 200 litri d'acqua mq/minuto, atermica, non considerata rifiuto speciale e antiskid.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_50.10.a | spessore cm 7 per percorsi ciclopedonali con transito di mezzi leggeri entro i 35 q.li posato a mano o con con finitrice<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/00 ) | m² | 44,00 |
| VEN24-04.11.MAN_50.10.b | spessore cm 12 per percorsi con transito di mezzi leggeri e pesanti posato a mano o con finitrice<br>.....<br>(Euro settantadue/00 ) | m² | 72,00 |
| VEN24-04.11.MAN_50.20 | Fornitura e posa in opera di MICROCEMENTATO, dello spessore minimo di cm. 8, composto da inerte naturale di Saronne 0/20 dosato con Kg/mc 150 di cemento tipo R325 groundbinder (legante composto da clinker, calcare e gesso). La posa dovrà essere eseguita su superfice preparata e livellata, compresa la compattazione meccanica fino al raggiungimento del liello della pavimentazione circostante. Sono compresi il trasporto del materiale, la pulizia finale e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.<br>.....<br>(Euro trentacinque/00 ) | m² | 35,00 |
| VEN24-04.11.MAN | LAVORI VARI<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_10 | CORDONATE E BORDURE<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_10.10 | CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.10 | Posa in opera di BINDERI e CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18/20 cm per la formazione di bordure e aiuole per alloggiamento alberi, compreso scavo necessario alla posa, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (esclusi oneri di discarica). Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 30 x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, il | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | rinfianco delle dimensioni minime di cm. 10 e la stuccatura dei giunti.<br>.....<br>(Euro ventitre/76 ) | m | 23,76 |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.20 | Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.20.c | TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro centosette/01 ) | cad | 107,01 |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.20.d | TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro centoventuno/09 ) | cad | 121,09 |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.20.e | TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro centosette/01 ) | m | 107,01 |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.20.f | TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro centoventuno/09 ) | m | 121,09 |
| VEN24-04.11.MAN_10.10.50 | POSA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO sia da cm 12X30 che da 15X30, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura e rifilatura della preparazione, compresi lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.<br>.....<br>(Euro trentadue/43 ) | m | 32,43 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20 | Fornitura e posa in opera di CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN CLS. piene e lisce, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi da modificare, compresi il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica.<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.a | CORDONATE - SEZIONE 6 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/44 ) | m | 23,44 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.b | CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro venticinque/66 ) | m | 25,66 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.c | CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro ventotto/98 ) | m | 28,98 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.d | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm ..... (Euro trentadue/02 ) | m | 32,02 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.e | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm ..... (Euro trentatre/02 ) | m | 33,02 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.f | CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm ..... (Euro trentasei/27 ) | m | 36,27 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.g | CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 25 cm a bocca di lupo ..... (Euro trenta/00 ) | m | 30,00 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.h | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm a bocca di lupo ..... (Euro trentatre/99 ) | m | 33,99 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.i | CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm a bocca di lupo ..... (Euro trentasette/45 ) | m | 37,45 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.l | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI da 40x40 cm ..... (Euro venticinque/31 ) | cad | 25,31 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.m | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI da 50x50 cm ..... (Euro ventinove/71 ) | cad | 29,71 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.n | CARRIERA PER PASSI CARRAI da 40x40 cm ..... (Euro trentaquattro/06 ) | m | 34,06 |
| VEN24-04.11.MAN_10.20.o | CARRIERA PER PASSI CARRAI da 50x50 cm ..... (Euro trentasei/95 ) | m | 36,95 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30 | Fornitura e posa in opera di CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN CLS. piene con piano bocciardato, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi da modificare, compresi il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo è compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. ..... | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-04.11.MAN_10.30.a | CORDONATE - SEZIONE 6 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro ventiquattro/40 ) | m | 24,40 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.b | CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro ventisei/40 ) | m | 26,40 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.c | CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm<br>.....<br>(Euro ventinove/94 ) | m | 29,94 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.d | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm<br>.....<br>(Euro trentatre/09 ) | m | 33,09 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.e | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm<br>.....<br>(Euro trentaquattro/10 ) | m | 34,10 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.f | CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm<br>.....<br>(Euro trentasette/56 ) | m | 37,56 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.g | CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 25 cm a bocca di lupo<br>.....<br>(Euro trentuno/06 ) | m | 31,06 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.h | CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm a bocca di lupo<br>.....<br>(Euro trentacinque/17 ) | m | 35,17 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.i | CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm a bocca di lupo<br>.....<br>(Euro trentotto/84 ) | m | 38,84 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.l | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro ventisette/46 ) | cad | 27,46 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.m | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro trentadue/18 ) | cad | 32,18 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.n | CARRIERA PER PASSI CARRAI da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro trentasei/21 ) | m | 36,21 |
| VEN24-04.11.MAN_10.30.o | CARRIERA PER PASSI CARRAI da 50x50 cm<br>..... | m | 39,42 |
| | | | |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro trentanove/42 ) | | |
| VEN24-04.11.MAN_60 | RECINZIONI<br>..... | | |
| VEN24-04.11.MAN_60.10 | LIEVO DI RECINZIONE RUSTICA di qualsiasi tipo comprendente l'asporto dei chiodi e delle fascette, lo stacco dei correnti e dei ritti ancorati al terreno, l'asporto dei paletti in legno, in ferro, la demolizione e l'asporto dei plinti in cls, il carico e trasporto del materiale riutilizzabile al magazzino comunalee, il reinterro e la pulizia del sito di intervento, lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche autorizzate (onere di discarica e traporto compresi)<br>.....<br>(Euro tre/94 ) | m | 3,94 |
| VEN24-04.11.MAN_60.20 | Fornitura e posa di RECINZIONE IN PLASTICA seconda vita. Compreso lo scavo e la realizzazione dimplinto in cls RcK 250 da gettare in opera. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri speciali derivanti dalle particolari condizioni di esecuzione dei lavori ed ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della staccionata ed al fissaggio della stessa sui plinti di fondazione.<br>.....<br>(Euro centoventicinque/75 ) | m | 125,75 |
| VEN24-04.13 | PAVIMENTAZIONI<br>..... | | |
| VEN24-04.13.03 | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.03.a | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/68 ) | m² | 1,68 |
| VEN24-04.13.03.b | MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/34 ) | m² | 1,34 |
| VEN24-04.13.04 | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO .Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mq. Nel prezzo si intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12 mm) con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a protezione della mano d'attacco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.04.a | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO<br>.....<br>(Euro uno/80 ) | m² | 1,80 |
| VEN24-04.13.04.b | MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO | m² | 1,45 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro uno/45 ) | | |
| VEN24-04.13.05.MAN | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |
| VEN24-04.13.05.MAN.10 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - TRADIZIONALE<br>(Euro settantadue/38 ) | t | 72,38 |
| VEN24-04.13.05.MAN.20 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - MODIFICATO HARD<br>(Euro ottantotto/72 ) | t | 88,72 |
| VEN24-04.13.07.MAN | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |
| VEN24-04.13.07.MAN.10 | STRATO UNICO - BINDER CHIUSO<br>(Euro novantaquattro/39 ) | t | 94,39 |
| VEN24-04.13.09.MAN | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. | | |
| VEN24-04.13.09.MAN.10 | MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm<br>(Euro centoquattro/22 ) | t | 104,22 |
| VEN24-04.13.09.MAN.20 | MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm<br>(Euro centosette/55 ) | t | 107,55 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-04.13.10.MAN | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.10.MAN.10 | MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-8/10 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/65 ) | t | 110,65 |
| VEN24-04.13.10.MAN.20 | MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0/12 - 0/15 mm<br>.....<br>(Euro centosei/07 ) | t | 106,07 |
| VEN24-04.13.19 | Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.19.a | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm<br>.....<br>(Euro quattordici/66 ) | m² | 14,66 |
| VEN24-04.13.19.b | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm<br>.....<br>(Euro dieci/01 ) | m² | 10,01 |
| VEN24-04.13.19.c | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE COMPRESSO 30 mm<br>.....<br>(Euro dieci/75 ) | m² | 10,75 |
| VEN24-04.13.19.d | PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE COMPRESSO 25 mm<br>.....<br>(Euro nove/87 ) | m² | 9,87 |
| VEN24-04.13.19.MAN.10 | Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE chiuso con granulometria 0/4-0/5 , su MARCIAPIEDI o per INTERVENTI LOCALIZZATI. Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.<br>Il prezzo comprende:<br>- la pulizia della sede da trattare;<br>- la stesa di ancoraggio, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di Capitolato;<br>- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio; | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | - sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/27 ) | t | 153,27 |
| VEN24-04.13.76 | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO .Sovrapprezzo alle voci del conglomerato bituminoso per strato di collegamento e usura per l'impiego di bitume modificato tipo Hard secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche. Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore di conglomerato bituminoso in opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.76.a | SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO<br>.....<br>(Euro zero/19 ) | m² x cm | 0,19 |
| VEN24-04.13.MAN.10 | Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di GRIGLIATURA METALLICA per l'IMPRIMATURA sulla superficie asfaltica di disegni variabili con il metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento potrà essere eseguito sia contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) che su manti di usura già solidificati previo processo di riscaldamento. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "Street-Bond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreePrint".<br>..... | | |
| VEN24-04.13.MAN.10.a | ESEGUITO CONTESTUALMENTE ALLA STESA DEL MANTO D'USURA<br>.....<br>(Euro quindici/61 ) | m² | 15,61 |
| VEN24-04.13.MAN.10.b | ESEGUITO SU MANTO D'USURA ESISTENTE PREVIO PROCESSO DI RISCALDAMENTO<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/65 ) | m² | 44,65 |
| VEN24-04.13.MAN.40 | Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE O CON BITUME MODIFICATO SU STRADE E PIAZZALI per INTERVENTI LOCALIZZATI.<br>Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.<br>Il prezzo comprende la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento, e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio.<br>Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.<br>..... | | |
| VEN24-04.13.MAN.40.a | Tappeto con granulometria 0/8, steso a macchina<br>.....<br>(Euro centoventitre/59 ) | t | 123,59 |
| VEN24-04.13.MAN.40.b | Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano<br>.....<br>(Euro centocinquantadue/47 ) | t | 152,47 |
| VEN24-04.13.MAN.40.c | Tappeto con granulometria 0/12, steso a macchina<br>..... | t | 120,25 |
| | | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centoventi/25 ) | | |
| VEN24-04.13.MAN.40.d | Tappeto con granulometria 0/12, steso a mano<br>.....<br>(Euro centoquarantanove/13 ) | t | 149,13 |
| VEN24-04.13.MAN.40.e | Binder CHIUSO con granulometria 0/20, steso a macchina<br>.....<br>(Euro centodieci/43 ) | t | 110,43 |
| VEN24-04.13.MAN.40.f | Binder CHIUSO con granulometria 0/20, steso a mano<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/51 ) | t | 134,51 |
| VEN24-04.17 | SEGNALETICA VERTICALE<br>..... | | |
| VEN24-04.17.MAN.10 | Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapedonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.<br>Per ogni sostegno installato.<br>.....<br>(Euro quarantasei/59 ) | cad | 46,59 |
| VEN24-04.17.MAN.20 | Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiacca di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato<br>.....<br>(Euro ventisei/23 ) | cad | 26,23 |
| VEN24-04.17.MAN.30 | Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapedonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.<br>.....<br>(Euro tredici/80 ) | cad | 13,80 |
| VEN24-04.18 | SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE<br>..... | | |
| VEN24-04.18.MAN.10 | Posa di segnaletica stradale per il divieto di sosta dei mezzi, predisposta a scopo preventivo con almeno 48 di anticipo nell'area di cantiere interessata dall'intervento, conforme al Codice della Strada ed al Regolamento Comunale vigente, e secondo le modalità e tempistiche disposte dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente. Composta da segnali stradali, piantane, transenne, dispositivi luminosi, affissione di avvisi ed ogni altro dispositivo richiesto dalla D.L. o dal personale incaricato dal Committente.<br>..... | | |
| VEN24-04.18.MAN.10.a | Per un estesa cantiere fino a 51 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri<br>.....<br>(Euro sessantacinque/76 ) | cad | 65,76 |
| VEN24-04.18.MAN.10.b | Per un estesa cantiere compresa tra a 51 e 200 ml di lunghezza, su entrambi i lati della carreggiata, compresi tutti gli oneri<br>..... | cad | 82,20 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro ottantadue/20 ) | | |
| VEN24-04.22 | IMPIANTI TECNOLOGICI<br>..... | | |
| VEN24-04.22.096 | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI .Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-04.22.096.a | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40<br>.....<br>(Euro sette/99 ) | m | 7,99 |
| VEN24-04.22.096.b | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50<br>.....<br>(Euro otto/41 ) | m | 8,41 |
| VEN24-04.22.096.c | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63<br>.....<br>(Euro nove/22 ) | m | 9,22 |
| VEN24-04.22.096.d | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75<br>.....<br>(Euro dieci/80 ) | m | 10,80 |
| VEN24-04.22.096.e | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90<br>.....<br>(Euro undici/92 ) | m | 11,92 |
| VEN24-04.22.096.f | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110<br>.....<br>(Euro quattordici/29 ) | m | 14,29 |
| VEN24-04.22.096.g | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125<br>.....<br>(Euro sedici/46 ) | m | 16,46 |
| VEN24-04.22.096.h | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140<br>.....<br>(Euro ventidue/87 ) | m | 22,87 |
| VEN24-04.22.096.i | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160<br>.....<br>(Euro ventisette/44 ) | m | 27,44 |
| VEN24-04.22.096.l | TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200<br>.....<br>(Euro trentasei/48 ) | m | 36,48 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-06 | OPERE ACQUEDOTTISTICHE | | |
| VEN24-06.02 | TUBAZIONI E ACCESSORI | | |
| VEN24-06.02.18 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PEAD PE100 PN 10 (SDR 17) .Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione). | | |
| VEN24-06.02.18.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 50 mm<br>(Euro tredici/70 ) | m | 13,70 |
| VEN24-06.02.18.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 63 mm<br>(Euro quindici/62 ) | m | 15,62 |
| VEN24-06.02.18.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 PN 10 DN 75 mm<br>(Euro diciassette/71 ) | m | 17,71 |
| VEN24-07 | OPERE FOGNARIE | | |
| VEN24-07.02 | TUBAZIONI | | |
| VEN24-07.02.10 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO ¿ A BASE PIANA CON GIUNTO A BICCHIERE .Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi. | | |
| VEN24-07.02.10.a | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 300 | m | 170,29 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centosettanta/29 ) | | |
| VEN24-07.02.10.b | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 400<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/27 ) | m | 214,27 |
| VEN24-07.02.10.c | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 500<br>.....<br>(Euro duecentoquarantuno/49 ) | m | 241,49 |
| VEN24-07.02.10.d | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 600<br>.....<br>(Euro centoquarantasette/92 ) | m | 147,92 |
| VEN24-07.02.10.e | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 800<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/74 ) | m | 204,74 |
| VEN24-07.02.10.f | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1000<br>.....<br>(Euro duecentosettantuno/33 ) | m | 271,33 |
| VEN24-07.02.10.g | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1200<br>.....<br>(Euro trecentosettantacinque/59 ) | m | 375,59 |
| VEN24-07.02.10.h | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN VIBROCOMPRESSO ARMATE DN 1400<br>.....<br>(Euro quattrocentonovantatre/20 ) | m | 493,20 |
| VEN24-07.02.14 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 8 kN/mq (SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.<br>..... | | |
| VEN24-07.02.14.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm<br>.....<br>(Euro trentanove/67 ) | m | 39,67 |
| VEN24-07.02.14.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/65 ) | m | 54,65 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-07.02.14.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro settantotto/71 ) | m | 78,71 |
| VEN24-07.02.14.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centodiciotto/80 ) | m | 118,80 |
| VEN24-07.02.14.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantatre/87 ) | m | 153,87 |
| VEN24-07.02.14.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centoottantasei/21 ) | m | 186,21 |
| VEN24-07.02.14.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 450 mm<br>.....<br>(Euro duecentotrentanove/02 ) | m | 239,02 |
| VEN24-07.02.14.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentonovantuno/65 ) | m | 291,65 |
| VEN24-07.02.19 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... | | |
| VEN24-07.02.19.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm<br>.....<br>(Euro sedici/58 ) | m | 16,58 |
| VEN24-07.02.19.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm<br>.....<br>(Euro venti/51 ) | m | 20,51 |
| VEN24-07.02.19.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro trenta/52 ) | m | 30,52 |
| VEN24-07.02.19.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quarantaquattro/49 ) | m | 44,49 |
| VEN24-07.02.19.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquantaquattro/50 ) | m | 54,50 |
| VEN24-07.02.19.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/20 ) | m | 85,20 |
| VEN24-07.02.19.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 355 mm<br>.....<br>(Euro centodue/16 ) | m | 102,16 |
| VEN24-07.02.19.h | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centoventi/61 ) | m | 120,61 |
| VEN24-07.02.22 | FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA CLASSE SN 16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 16 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 16 espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.<br>..... | | |
| VEN24-07.02.22.a | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro cinquantasei/62 ) | m | 56,62 |
| VEN24-07.02.22.b | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 250 mm<br>..... | m | 68,79 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro sessantotto/79 ) | | |
| VEN24-07.02.22.c | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro centodieci/79 ) | m | 110,79 |
| VEN24-07.02.22.d | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centocinquantotto/04 ) | m | 158,04 |
| VEN24-07.02.22.e | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantotto/71 ) | m | 258,71 |
| VEN24-07.02.22.f | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro quattrocentodieci/34 ) | m | 410,34 |
| VEN24-07.02.22.g | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 800 mm<br>.....<br>(Euro settecentosessantatre/71 ) | m | 763,71 |
| VEN24-07.03 | POZZETTI<br>..... | | |
| VEN24-07.03.MAN.01 | RECUPERO FUNZIONALE dei sistemi di scarico dei POZZETTI delle acque meteoriche, mediante realizzazione di foro (a carota) del diametro di 120 mm. da eseguirsi dall'interno del pozzetto tipo Padova, in calcestruzzo dotato di sifone a zainetto, ed inserimento di tappo ad espansione a corpo piatto con azionamento a volantino premente.<br>L'apertura dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiatura fresante esclusivamente con testata a corona (fornita a cura e spese dell'Appaltatore) in modo da garantire la regolarità del bordo perimetrale tale da permettere l'inserimento del tappo ad espansione in neoprene e realizzare la perfetta tenuta idraulica del sistema.<br>Il foro dovrà essere realizzato in asse alla condotta di scarico; sono ammesse tolleranze rispetto agli assi di +/- 10 mm. in modo da permettere in modo agevole l'inserimento della strumentazione finalizzata alla rimozione delle ostruzioni.<br>Sono escluse le operazioni di pulizia preventiva dei sedimenti dall'interno del pozzetto, che saranno a carico del Committente; sono compresi nella remunerazione della prestazione tutti gli oneri per la gestione del cantiere, compreso quindi il posizionamento della segnaletica di preavviso e di cantiere durante le lavorazioni.<br>.....<br>(Euro centosessantotto/00 ) | cad | 168,00 |
| VEN24-09 | ARREDO URBANO E OPERE A VERDE<br>..... | | |
| VEN24-09.01 | ARREDO URBANO<br>..... | | |
| VEN24-09.01.MAN.10 | POSA IN OPERA DI PARACARRO IN TRACHITE sia nuovo che di recupero, delle dimensioni massime di ingombro altezza cm. 89,50 e diametro cm. 30, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sono compresi lo scavo di cm. 60x60x60 ed il plinto in cls.<br>Nel caso di materiale fornito dall'Amministrazione Comunale sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico dai luoghi di deposito al cantiere.<br>..... | | 169,43 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centosessantanove/43 ) | | |
| VEN24-09.02 | OPERE A VERDE<br>..... | | |
| VEN24-09.02.05 | SISTEMAZIONE AIUOLE .Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera.<br>..... | | |
| VEN24-09.02.05.01 | SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI<br>.....<br>(Euro nove/02 ) | m³ | 9,02 |
| VEN24-09.02.05.02 | SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO<br>.....<br>(Euro ventinove/74 ) | m³ | 29,74 |
| VEN24-09.03 | VERDE ORIZZONTALE<br>..... | | |
| VEN24-09.03.10 | DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE .Diserbo delle erbe infestanti la pavimentazione bituminosa a margine della banchina laterale eseguito mediante spargimento di diserbante chimico totale, atto ad eliminare tutta le vegetazione presente. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.<br>..... | | |
| VEN24-09.03.10.00 | DISERBO DA ERBE INFESTANTI MARGINE BANCHINA LATERALE<br>.....<br>(Euro zero/15 ) | m | 0,15 |
| VEN24-09.05 | VERDE VERTICALE - ALBERATURE<br>..... | | |
| VEN24-09.05.28 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.<br>..... | | |
| VEN24-09.05.28.01 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/73 ) | cad | 84,73 |
| VEN24-09.05.28.02 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm<br>..... | cad | 123,63 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centoventitre/63 ) | | |
| VEN24-09.05.28.03 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm<br>.....<br>(Euro centonovantanove/15 ) | cad | 199,15 |
| VEN24-09.05.28.04 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm<br>.....<br>(Euro trecentosei/66 ) | cad | 306,66 |
| VEN24-09.05.29 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml .Deduzione alla voce ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE per ubicazione della ceppaia tale da risultare ad una distanza dal ciglio stradale bitumato superiore a 2.00 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.<br>..... | | |
| VEN24-09.05.29.00 | ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE 20% PER DISTANZADALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml<br>.....<br>(Euro zero/20 ) | % | 0,20 |
| VEN24-21 | OPERE PER LA SICUREZZA<br>..... | | |
| VEN24-21.01 | ORGANIZZAZIONE CANTIERE<br>..... | | |
| VEN24-21.01.05 | Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5<br>..... | | |
| VEN24-21.01.05.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00<br>.....<br>(Euro diciassette/58 ) | m² | 17,58 |
| VEN24-21.01.05.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00<br>.....<br>(Euro quattro/71 ) | m² | 4,71 |
| VEN24-21.01.05.c | FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00<br>.....<br>(Euro zero/36 ) | m² | 0,36 |
| VEN24-21.01.09 | Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.<br>..... | | |
| VEN24-21.01.09.a | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro quattrocentoottantuno/40 ) | n | 481,40 |
| VEN24-21.01.09.b | FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese<br>.....<br>(Euro centosettantatre/75 ) | cad x mese | 173,75 |
| VEN24-21.01.13 | NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.<br>..... | | |
| VEN24-21.01.13.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA<br>.....<br>(Euro quattro/03 ) | m² x mese | 4,03 |
| VEN24-21.01.16 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.<br>..... | | |
| VEN24-21.01.16.00 | NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE<br>.....<br>(Euro quindici/47 ) | m x mese | 15,47 |
| VEN24-21.01.19 | DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.<br>..... | | |
| VEN24-21.01.19.00 | DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI<br>.....<br>(Euro uno/17 ) | m | 1,17 |
| VEN24-21.01.30 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese<br>..... | | |
| VEN24-21.01.30.a | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I<br>.....<br>(Euro tre/61 ) | cad x mese | 3,61 |
| VEN24-21.01.30.d | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II<br>.....<br>(Euro quattro/34 ) | cad x mese | 4,34 |
| VEN24-21.01.31 | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese<br>..... | | |
| VEN24-21.01.31.a | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I<br>.....<br>(Euro quattro/40 ) | cad x mese | 4,40 |
| VEN24-21.01.31.c | CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro quattro/34 ) | cad x mese | 4,34 |
| VEN24-21.01.35 | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48<br>..... | | |
| VEN24-21.01.35.a | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese<br>.....<br>(Euro tre/45 ) | cad x mese | 3,45 |
| VEN24-21.01.35.c | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)<br>.....<br>(Euro tre/46 ) | cad x mese | 3,46 |
| VEN24-21.01.35.f | SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120<br>.....<br>(Euro tre/81 ) | cad x mese | 3,81 |
| VEN24-21.01.36 | SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm<br>..... | | |
| VEN24-21.01.36.a | SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg<br>.....<br>(Euro uno/68 ) | cad x mese | 1,68 |
| VEN24-21.01.36.b | SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia<br>.....<br>(Euro uno/33 ) | cad x mese | 1,33 |
| VEN24-21.01.37 | COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie<br>..... | | |
| VEN24-21.01.37.a | COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro undici/02 ) | n. | 11,02 |
| VEN24-21.01.37.b | COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo<br>.....<br>(Euro tre/86 ) | cad x mese | 3,86 |
| VEN24-21.01.38 | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo<br>..... | | |
| VEN24-21.01.38.a | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese<br>.....<br>(Euro trentanove/02 ) | n. | 39,02 |
| VEN24-21.01.38.b | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo | cad x mese | 11,51 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro undici/51 ) | | |
| VEN24-21.01.39 | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile | | |
| VEN24-21.01.39.a | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese<br>(Euro diciannove/15 ) | n | 19,15 |
| VEN24-21.01.39.b | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese<br>(Euro venti/17 ) | n | 20,17 |
| VEN24-21.01.39.c | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo<br>(Euro tre/84 ) | cad x mese | 3,84 |
| VEN24-21.01.39.d | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo<br>(Euro quattro/11 ) | cad x mese | 4,11 |
| VEN24-21.03 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA | | |
| VEN24-21.03.01 | INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. | | |
| VEN24-21.03.01.00 | INCONTRI PERIODICI SICUREZZA<br>(Euro ventisei/31 ) | h | 26,31 |
| VEN24-AT | NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) | | |
| VEN24-AT.01 | NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA | | |
| VEN24-AT.01.01 | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE | | |
| VEN24-AT.01.01.a | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11<br>(Euro diciassette/49 ) | h | 17,49 |
| VEN24-AT.01.01.b | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15<br>(Euro ventidue/09 ) | h | 22,09 |
| VEN24-AT.01.01.c | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li | h | 13,75 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro tredici/75 ) | | |
| VEN24-AT.01.02 | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.02.a | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5<br>.....<br>(Euro dieci/53 ) | h | 10,53 |
| VEN24-AT.01.02.b | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22<br>.....<br>(Euro trentatre/66 ) | h | 33,66 |
| VEN24-AT.01.02.c | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PINZA<br>.....<br>(Euro cinquanta/60 ) | h | 50,60 |
| VEN24-AT.01.02.d | NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE<br>.....<br>(Euro centodieci/92 ) | h | 110,92 |
| VEN24-AT.01.04 | NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.04.00 | NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l<br>.....<br>(Euro quarantuno/20 ) | h | 41,20 |
| VEN24-AT.01.06 | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.06.b | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc<br>.....<br>(Euro quaranta/55 ) | h | 40,55 |
| VEN24-AT.01.06.c | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP<br>.....<br>(Euro trentaquattro/74 ) | h | 34,74 |
| VEN24-AT.01.06.d | NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP<br>.....<br>(Euro quarantuno/86 ) | h | 41,86 |
| VEN24-AT.01.07 | NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.07.00 | NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>.....<br>(Euro trentanove/93 ) | h | 39,93 |
| VEN24-AT.01.08 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.08.a | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 | h | 32,75 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro trentadue/75 ) | | |
| VEN24-AT.01.08.b | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>(Euro trentacinque/00 ) | h | 35,00 |
| VEN24-AT.01.08.c | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12<br>(Euro ventisei/18 ) | h | 26,18 |
| VEN24-AT.01.08.d | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17<br>(Euro ventinove/14 ) | h | 29,14 |
| VEN24-AT.01.08.e | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20<br>(Euro ventinove/45 ) | h | 29,45 |
| VEN24-AT.01.08.f | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25<br>(Euro trentadue/31 ) | h | 32,31 |
| VEN24-AT.01.09 | Nolo a freddo di motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 | | |
| VEN24-AT.01.09.00 | NOLO A FREDDO DI MOTORGRADER da hp 125 e del per so kg 11630<br>(Euro trentadue/84 ) | h | 32,84 |
| VEN24-AT.01.12 | Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama | | |
| VEN24-AT.01.12.a | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15<br>(Euro dieci/02 ) | h | 10,02 |
| VEN24-AT.01.12.b | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW<br>(Euro undici/26 ) | h | 11,26 |
| VEN24-AT.01.12.c | NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW<br>(Euro undici/92 ) | h | 11,92 |
| VEN24-AT.01.13 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE | | |
| VEN24-AT.01.13.d | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO<br>(Euro quarantasei/67 ) | h | 46,67 |
| VEN24-AT.01.14 | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-AT.01.14.00 | NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA<br>.....<br>(Euro centoquattro/70 ) | h | 104,70 |
| VEN24-AT.01.15 | NOLO A FREDDO DI PIANALE<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.15.00 | NOLO A FREDDO DI PIANALE<br>.....<br>(Euro sei/50 ) | h | 6,50 |
| VEN24-AT.01.16 | Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)<br>..... | | |
| VEN24-AT.01.16.00 | COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE<br>.....<br>(Euro zero/24 ) | t x km | 0,24 |
| VEN24-AT.02 | NOLI A FREDDO OPERE STRADALI<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.02 | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.02.a | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50<br>.....<br>(Euro otto/52 ) | h | 8,52 |
| VEN24-AT.02.02.b | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80<br>.....<br>(Euro quindici/91 ) | h | 15,91 |
| VEN24-AT.02.02.c | NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140<br>.....<br>(Euro diciassette/20 ) | h | 17,20 |
| VEN24-AT.02.03 | NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.03.00 | NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500<br>.....<br>(Euro tredici/04 ) | h | 13,04 |
| VEN24-AT.02.04 | Nolo a freddo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.04.a | NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP<br>.....<br>(Euro trentasette/89 ) | h | 37,89 |
| VEN24-AT.02.04.b | NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP<br>.....<br>(Euro quarantasette/08 ) | h | 47,08 |
| VEN24-AT.02.05 | Nolo a freddo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-AT.02.05.b | NOLO A FREDDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml<br>.....<br>(Euro centootto/02 ) | h | 108,02 |
| VEN24-AT.02.06 | Nolo a freddo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato.<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.06.a | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc<br>.....<br>(Euro tredici/81 ) | h | 13,81 |
| VEN24-AT.02.06.b | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc<br>.....<br>(Euro ventuno/15 ) | h | 21,15 |
| VEN24-AT.02.06.c | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc<br>.....<br>(Euro ventotto/09 ) | h | 28,09 |
| VEN24-AT.02.10 | NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>..... | | |
| VEN24-AT.02.10.00 | NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>.....<br>(Euro sette/26 ) | h | 7,26 |
| VEN24-AT.03 | NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI<br>..... | | |
| VEN24-AT.03.01 | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU<br>..... | | |
| VEN24-AT.03.01.a | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20<br>.....<br>(Euro diciassette/47 ) | h | 17,47 |
| VEN24-AT.03.01.b | NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30<br>.....<br>(Euro ventinove/49 ) | h | 29,49 |
| VEN24-AT.03.03 | NOLO A FREDDO DI GRU<br>..... | | |
| VEN24-AT.03.03.a | NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00<br>.....<br>(Euro quarantuno/28 ) | h | 41,28 |
| VEN24-AT.03.07 | NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE<br>..... | | |
| VEN24-AT.03.07.e | BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40<br>..... | cad x mese | 58,19 |
| | | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro cinquantotto/19 ) | | |
| VEN24-AT.04 | NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI<br>..... | | |
| VEN24-AT.04.01 | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA<br>..... | | |
| VEN24-AT.04.01.a | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1<br>.....<br>(Euro otto/05 ) | h | 8,05 |
| VEN24-AT.04.01.d | NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10<br>.....<br>(Euro dieci/34 ) | h | 10,34 |
| VEN24-AT.04.02 | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE<br>..... | | |
| VEN24-AT.04.02.a | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg<br>.....<br>(Euro cinque/36 ) | h | 5,36 |
| VEN24-AT.04.02.c | NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg<br>.....<br>(Euro tre/76 ) | h | 3,76 |
| VEN24-AT.04.03 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>..... | | |
| VEN24-AT.04.03.00 | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>.....<br>(Euro sessantasette/83 ) | h | 67,83 |
| VEN24-AT.04.04 | Nolo a freddo di escavatore a risucchio con peso variabile da 12 a 16 t, dispositivo di controllo remoto elettronico SPS con telediagnostica, tubo di aspirazione D=200/250 mm, braccio telescopico o di potenza, sistema di filtraggio polvere autopulente a tecnologia singola o doppia turbina.<br>..... | | |
| VEN24-AT.04.04.a | NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE A RISUCCHIO a 2 assi dalla capacità di 4,5 m3<br>.....<br>(Euro duecentotrenta/75 ) | h | 230,75 |
| VEN24-AT.05 | NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI<br>..... | | |
| VEN24-AT.05.06 | Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000<br>..... | | |
| VEN24-AT.05.06.00 | NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000<br>.....<br>(Euro tre/50 ) | h | 3,50 |
| VEN24-AT.05.08 | Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-AT.05.08.a | NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw<br>.....<br>(Euro undici/36 ) | h | 11,36 |
| VEN24-AT.05.17 | NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET<br>..... | | |
| VEN24-AT.05.17.00 | NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna<br>.....<br>(Euro centotrentatre/78 ) | h | 133,78 |
| VEN24-AT.07 | NOLI A FREDDO AUSILIARI<br>..... | | |
| VEN24-AT.07.06 | Nolo a freddo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio<br>..... | | |
| VEN24-AT.07.06.a | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 50<br>.....<br>(Euro sette/06 ) | h | 7,06 |
| VEN24-AT.07.06.b | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 100<br>.....<br>(Euro sette/36 ) | h | 7,36 |
| VEN24-AT.07.06.c | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 150<br>.....<br>(Euro otto/11 ) | h | 8,11 |
| VEN24-AT.07.06.d | NOLO A FREDDO DI POMPA del diametro della bocca aspirante di mm 200<br>.....<br>(Euro otto/71 ) | h | 8,71 |
| VEN24-AT.07.07 | Nolo a freddo di decespugliatore a spalla<br>..... | | |
| VEN24-AT.07.07.00 | NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE<br>.....<br>(Euro sei/93 ) | h | 6,93 |
| VEN24-AT.07.09 | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO<br>..... | | |
| VEN24-AT.07.09.03 | NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51<br>.....<br>(Euro cinque/60 ) | h | 5,60 |
| VEN24-AT.07.12 | Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm<br>..... | | |
| VEN24-AT.07.12.00 | NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE<br>.....<br>(Euro quaranta/33 ) | h | 40,33 |
| | | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-AT.07.16 | NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA | | |
| VEN24-AT.07.16.b | NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione<br>(Euro cinque/78 ) | h | 5,78 |
| VEN24-AT.07.18 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE | | |
| VEN24-AT.07.18.00 | NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE<br>(Euro sette/77 ) | h | 7,77 |
| VEN24-AT.07.20 | NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE | | |
| VEN24-AT.07.20.a | NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA<br>(Euro sette/37 ) | h | 7,37 |
| VEN24-AT.07.22 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE | | |
| VEN24-AT.07.22.00 | NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE<br>(Euro cinquantanove/51 ) | h | 59,51 |
| VEN24-AT.09 | NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA | | |
| VEN24-AT.09.01 | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE | | |
| VEN24-AT.09.01.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11<br>(Euro sessantuno/00 ) | h | 61,00 |
| VEN24-AT.09.01.b | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15<br>(Euro sessantacinque/60 ) | h | 65,60 |
| VEN24-AT.09.01.c | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li<br>(Euro cinquantasette/26 ) | h | 57,26 |
| VEN24-AT.09.02 | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO | | |
| VEN24-AT.09.02.a | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5<br>(Euro cinquantaquattro/04 ) | h | 54,04 |
| VEN24-AT.09.02.b | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 | h | 77,17 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro settantasette/17 ) | | |
| VEN24-AT.09.02.c | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PINZA<br>.....<br>(Euro novantaquattro/11 ) | h | 94,11 |
| VEN24-AT.09.02.d | NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON PIATTAFORMA BY BRIDGE/SOTTOPONTE<br>.....<br>(Euro centocinquantaquattro/43 ) | h | 154,43 |
| VEN24-AT.09.06 | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE<br>..... | | |
| VEN24-AT.09.06.b | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc<br>.....<br>(Euro novantuno/46 ) | h | 91,46 |
| VEN24-AT.09.06.c | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP<br>.....<br>(Euro ottantadue/69 ) | h | 82,69 |
| VEN24-AT.09.06.c.MAN | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW<br>.....<br>(Euro ottantadue/69 ) | h | 82,69 |
| VEN24-AT.09.06.d | NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP<br>.....<br>(Euro novantadue/77 ) | h | 92,77 |
| VEN24-AT.09.07 | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>..... | | |
| VEN24-AT.09.07.00 | NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO<br>.....<br>(Euro ottantatre/44 ) | h | 83,44 |
| VEN24-AT.09.08 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO<br>..... | | |
| VEN24-AT.09.08.b | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17<br>.....<br>(Euro ottantotto/87 ) | h | 88,87 |
| VEN24-AT.09.08.c | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12<br>.....<br>(Euro ottanta/05 ) | h | 80,05 |
| VEN24-AT.09.08.d | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17<br>.....<br>(Euro ottantasette/45 ) | h | 87,45 |
| VEN24-AT.09.08.e | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20<br>..... | h | 90,72 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro novanta/72 ) | | |
| VEN24-AT.09.08.f | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25<br>.....<br>(Euro novantasei/54 ) | h | 96,54 |
| VEN24-AT.09.11 | Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama<br>..... | | |
| VEN24-AT.09.11.a | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15<br>.....<br>(Euro quarantanove/09 ) | h | 49,09 |
| VEN24-AT.09.11.b | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW<br>.....<br>(Euro cinquantatre/29 ) | h | 53,29 |
| VEN24-AT.09.11.c | NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW<br>.....<br>(Euro cinquantasei/91 ) | h | 56,91 |
| VEN24-AT.09.12 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE<br>..... | | |
| VEN24-AT.09.12.d | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO<br>.....<br>(Euro cento/54 ) | h | 100,54 |
| VEN24-AT.09.13.00 | NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA<br>.....<br>(Euro centoottantotto/17 ) | h | 188,17 |
| VEN24-AT.10 | NOLI A CALDO OPERE STRADALI<br>..... | | |
| VEN24-AT.10.01 | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI<br>..... | | |
| VEN24-AT.10.01.a | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 50<br>.....<br>(Euro cinquantadue/03 ) | h | 52,03 |
| VEN24-AT.10.01.b | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 80<br>.....<br>(Euro sessantadue/38 ) | h | 62,38 |
| VEN24-AT.10.01.c | NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140<br>.....<br>(Euro settantuno/07 ) | h | 71,07 |
| VEN24-AT.10.03 | Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione<br>..... | | |
| VEN24-AT.10.03.a | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP | h | 96,20 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro novantasei/20 ) | | |
| VEN24-AT.10.03.b | NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP<br>(Euro centoundici/31 ) | h | 111,31 |
| VEN24-AT.10.04 | Nolo a caldo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori | | |
| VEN24-AT.10.04.b | NOLO A CALDO DI FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA con rullo oltre 1.00 ml fino a 2.00 ml<br>(Euro centoottantasette/05 ) | h | 187,05 |
| VEN24-AT.10.05 | Nolo a caldo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato. | | |
| VEN24-AT.10.05.a | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Fino a 2 mc<br>(Euro cinquantasette/32 ) | h | 57,32 |
| VEN24-AT.10.05.b | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 2 fino a 3 mc<br>(Euro sessantasei/14 ) | h | 66,14 |
| VEN24-AT.10.05.c | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA Da 3 fino a 5 mc<br>(Euro settantaquattro/56 ) | h | 74,56 |
| VEN24-AT.10.09 | NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI | | |
| VEN24-AT.10.09.00 | NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI<br>(Euro quarantasei/33 ) | h | 46,33 |
| VEN24-AT.10.13 | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE | | |
| VEN24-AT.10.13.00 | NOLO A CALDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE<br>(Euro centotredici/38 ) | h | 113,38 |
| VEN24-AT.11 | NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO | | |
| VEN24-AT.11.01 | NOLO A CALDO DI AUTOGRU | | |
| VEN24-AT.11.01.a | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20<br>(Euro sessantanove/86 ) | h | 69,86 |
| VEN24-AT.11.01.b | NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 | h | 83,36 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro ottantatre/36 ) | | |
| VEN24-AT.11.03 | NOLO A CALDO DI GRU | | |
| VEN24-AT.11.03.a | NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00<br>(Euro settantatre/05 ) | h | 73,05 |
| VEN24-AT.12 | NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI | | |
| VEN24-AT.12.01 | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA | | |
| VEN24-AT.12.01.d | NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10<br>(Euro quarantasei/91 ) | h | 46,91 |
| VEN24-AT.12.02 | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE | | |
| VEN24-AT.12.02.c | NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg<br>(Euro trentasei/59 ) | h | 36,59 |
| VEN24-AT.12.03 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE | | |
| VEN24-AT.12.03.00 | NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE<br>(Euro centoventuno/70 ) | h | 121,70 |
| VEN24-AT.13 | NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI | | |
| VEN24-AT.13.04 | Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 | | |
| VEN24-AT.13.04.00 | NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000<br>(Euro cinquantuno/45 ) | h | 51,45 |
| VEN24-AT.13.11 | NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET | | |
| VEN24-AT.13.11.00 | NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna<br>(Euro centosettantatre/95 ) | h | 173,95 |
| VEN24-PR-A | MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) | | |
| VEN24-PR-A.01 | CEMENTI E LEGANTI | | |
| VEN24-PR-A.01.02 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-PR-A.01.02.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 325<br>.....<br>(Euro diciannove/07 ) | q | 19,07 |
| VEN24-PR-A.01.09 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.01.09.00 | CEMENTO IN SACCHI TIPO 425<br>.....<br>(Euro venti/87 ) | q | 20,87 |
| VEN24-PR-A.02 | INERTI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.02.01 | SABBIA<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.02.01.a | SABBIA di cava lavata e vagliata<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 ) | m³ | 24,04 |
| VEN24-PR-A.02.01.b | SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10<br>.....<br>(Euro ventitre/79 ) | m³ | 23,79 |
| VEN24-PR-A.02.01.c | SABBIA di fiume lavata e vagliata<br>.....<br>(Euro ventiquattro/04 ) | m³ | 24,04 |
| VEN24-PR-A.02.01.e | SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/29 ) | m³ | 21,29 |
| VEN24-PR-A.02.01.f | SABBIA sabbia fine tipo ticino<br>.....<br>(Euro zero/30 ) | kg | 0,30 |
| VEN24-PR-A.02.03 | MISTO<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.02.03.a | MISTO DI CAVA<br>.....<br>(Euro ventidue/22 ) | m³ | 22,22 |
| VEN24-PR-A.02.03.b | MISTO GRANULARE STABILIZZATO<br>.....<br>(Euro venti/92 ) | m³ | 20,92 |
| VEN24-PR-A.02.03.d | MISTO GHIAIA DI CAVA<br>.....<br>(Euro ventuno/99 ) | m³ | 21,99 |
| VEN24-PR-A.02.03.g | MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro diciotto/72 ) | m³ | 18,72 |
| VEN24-PR-A.02.03.h | MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro diciotto/54 ) | m³ | 18,54 |
| VEN24-PR-A.02.03.l | MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro diciotto/54 ) | m³ | 18,54 |
| VEN24-PR-A.02.03.n | PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventidue/95 ) | m³ | 22,95 |
| VEN24-PR-A.02.04 | TERRA ..... | | |
| VEN24-PR-A.02.04.a | TERRA Terra sciolta ..... (Euro diciannove/61 ) | m³ | 19,61 |
| VEN24-PR-A.02.07 | Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale ..... | | |
| VEN24-PR-A.02.07.00 | MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro nove/81 ) | m³ | 9,81 |
| VEN24-PR-A.02.08 | Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale ..... | | |
| VEN24-PR-A.02.08.00 | MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO ..... (Euro quattordici/13 ) | m³ | 14,13 |
| VEN24-PR-A.02.09 | Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale ..... | | |
| VEN24-PR-A.02.09.00 | SABBIA DI RICICLO ..... (Euro undici/77 ) | m³ | 11,77 |
| VEN24-PR-A.03 | MATERIALI LAPIDEI ..... | | |
| VEN24-PR-A.03.01 | Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato ..... | | |
| VEN24-PR-A.03.01.b | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20 ..... | m | 33,44 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro trentatre/44 ) | | |
| VEN24-PR-A.03.01.c | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20<br>.....<br>(Euro trentasette/11 ) | m | 37,11 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.10 | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25<br>.....<br>(Euro trentotto/46 ) | m | 38,46 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.20 | CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25<br>.....<br>(Euro quarantadue/68 ) | m | 42,68 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/22 ) | cad | 74,22 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.40 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/35 ) | cad | 85,35 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.50 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro settantaquattro/22 ) | m | 74,22 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.60 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro ottantacinque/35 ) | m | 85,35 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.70 | Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40<br>.....<br>(Euro sessantanove/95 ) | m | 69,95 |
| VEN24-PR-A.03.01.MAN.80 | Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50<br>.....<br>(Euro ottantasette/44 ) | m | 87,44 |
| VEN24-PR-A.03.03 | CUBETTI DI PORFIDO<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.03.03.a | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm<br>.....<br>(Euro ventitre/19 ) | m² | 23,19 |
| VEN24-PR-A.03.03.b | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm<br>.....<br>(Euro trentuno/24 ) | m² | 31,24 |
| VEN24-PR-A.03.03.c | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm | m² | 40,34 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro quaranta/34 ) | | |
| VEN24-PR-A.03.03.d | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm<br>(Euro quaranta/34 ) | m² | 40,34 |
| VEN24-PR-A.03.03.h | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm<br>(Euro quarantadue/14 ) | m² | 42,14 |
| VEN24-PR-A.03.03.i | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm<br>(Euro cinquantuno/10 ) | m² | 51,10 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN | CUBETTI DI PORFIDO | | |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.a | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm<br>(Euro duecentotrentuno/90 ) | t | 231,90 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.b | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm<br>(Euro duecentotrentuno/39 ) | t | 231,39 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.c | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm<br>(Euro duecentododici/31 ) | t | 212,31 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.d | CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm<br>(Euro centosettantanove/27 ) | t | 179,27 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.h | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm<br>(Euro trecentododici/13 ) | t | 312,13 |
| VEN24-PR-A.03.03.MAN.i | CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm<br>(Euro duecentosessantotto/94 ) | t | 268,94 |
| VEN24-PR-A.03.05 | BINDERI IN PORFIDO | | |
| VEN24-PR-A.03.05.d | BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm<br>(Euro dodici/37 ) | m² | 12,37 |
| VEN24-PR-A.03.15 | Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codolà" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati | | |
| VEN24-PR-A.03.15.00 | CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro ventuno/49 ) | m² | 21,49 |
| VEN24-PR-A.03.15.MAN | Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà"<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.03.15.MAN.10 | pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm<br>.....<br>(Euro duecentoquattro/67 ) | t | 204,67 |
| VEN24-PR-A.03.15.MAN.20 | pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm<br>.....<br>(Euro centosettantuno/92 ) | t | 171,92 |
| VEN24-PR-A.03.15.MAN.30 | pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm<br>.....<br>(Euro centoquarantotto/22 ) | t | 148,22 |
| VEN24-PR-A.03.43 | Graniglia di marmo, derivante dalla frantumazione di marmi, con colori e dimensioni di vario genere<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.03.43.00 | GRANIGLIA DI MARMO<br>.....<br>(Euro dieci/60 ) | q | 10,60 |
| VEN24-PR-A.03.44 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.03.44.I | MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm<br>.....<br>(Euro duecentocinquantatre/51 ) | m² | 253,51 |
| VEN24-PR-A.03.44.MAN.10 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm<br>.....<br>(Euro centodiciassette/17 ) | m² | 117,17 |
| VEN24-PR-A.03.44.MAN.20 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm<br>.....<br>(Euro centoventicinque/91 ) | m² | 125,91 |
| VEN24-PR-A.03.44.MAN.30 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm<br>.....<br>(Euro centoventotto/11 ) | m² | 128,11 |
| VEN24-PR-A.03.44.MAN.40 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/88 ) | m² | 174,88 |
| VEN24-PR-A.03.44_a.MAN | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.10 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm<br>..... | m² | 111,92 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro centoundici/92 ) | | |
| VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.20 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm<br>.....<br>(Euro centodiciotto/92 ) | m² | 118,92 |
| VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.30 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm<br>.....<br>(Euro centoventuno/70 ) | m² | 121,70 |
| VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.40 | PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm<br>.....<br>(Euro centosessantasei/14 ) | m² | 166,14 |
| VEN24-PR-A.05 | LEGNAMI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.05.02 | TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.05.02.00 | TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI<br>.....<br>(Euro trecentosettantadue/67 ) | m³ | 372,67 |
| VEN24-PR-A.06 | ISOLAMENTI - COIBENTI – GIUNTI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.06.13 | Geotessuti ad alta resistenza in poliestere e poliammide con funzione di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovrà essere non inferiore al 66% della resistenza nominale. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione nominale dovrà avere una deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per avallare questi valori il produttore dovrà presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore) oltre che tutti i parametri di riduzione previsti per il calcolo della tensione a lungo termine.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.06.13.c | GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) Geotessuto resistenza 150 KN/m deformazione minore al 10% senza tolleranza<br>.....<br>(Euro tre/67 ) | m² | 3,67 |
| VEN24-PR-A.07 | MATERIALI PER OPERE A VERDE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.07.20 | FILO DI FERRO ZINCATO MM 2<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.07.20.00 | FILO DI FERRO ZINCATO MM 2<br>.....<br>(Euro tre/06 ) | kg | 3,06 |
| VEN24-PR-A.07.24 | Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. | | |
| VEN24-PR-A.07.24.b | GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR/MQ.<br>(Euro due/24 ) | m² | 2,24 |
| VEN24-PR-A.07.45 | PRODOTTO FITOSANITARIO | | |
| VEN24-PR-A.07.45.04 | PRODOTTO FITOSANITARIO ERBICIDA<br>(Euro quindici/00 ) | l | 15,00 |
| VEN24-PR-A.08 | MATERIALI METALLICI | | |
| VEN24-PR-A.08.01 | Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato | | |
| VEN24-PR-A.08.01.b | ACCIAIO tipo B450C controllato<br>(Euro uno/35 ) | kg | 1,35 |
| VEN24-PR-A.08.02 | Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato | | |
| VEN24-PR-A.08.02.00 | RETE ELETTROSALDATA tipo B450C<br>(Euro uno/44 ) | kg | 1,44 |
| VEN24-PR-A.08.31 | Manufatti in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, quali caditoie, chiusini e griglie conformi alla norma UNI EN 124, fabbricati in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000, provvisti di certificazione di prodotto rilasciata da Organismo Terzo accreditato secondo la norma EN 45011 da Organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento, rivestiti con vernice protettiva bituminosa a base d'acqua, provvisti di telai con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa, di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel telaio e di eventuali anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Il manufatto deve riportare la marcatura EN 124 sulla superficie superiore e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. | | |
| VEN24-PR-A.08.31.c | MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg<br>(Euro quattro/00 ) | kg | 4,00 |
| VEN24-PR-A.08.41 | Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile. | | |
| VEN24-PR-A.08.41.00 | CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 | m² | 374,66 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro trecentosettantaquattro/66 ) | | |
| VEN24-PR-A.09 | PREFABBRICATI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.09.13 | Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.09.13.d | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro sei/50 ) | m | 6,50 |
| VEN24-PR-A.09.13.f | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>.....<br>(Euro nove/28 ) | m | 9,28 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN | Cordonate di calcestruzzo rette, piene con spigolo smussato e piano liscio<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.10 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 6 h=25 cm<br>.<br>.....<br>(Euro sei/87 ) | m | 6,87 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.11 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro cinque/35 ) | m | 5,35 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.12 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.<br>.....<br>(Euro sei/88 ) | m | 6,88 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.13 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>.....<br>(Euro sette/63 ) | m | 7,63 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.14 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro sette/63 ) | m | 7,63 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.15 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro nove/16 ) | m | 9,16 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.20 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=25 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro sette/56 ) | m | 7,56 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.21 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro otto/40 ) | m | 8,40 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.22 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro dieci/09 ) | m | 10,09 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro quindici/26 ) | cad | 15,26 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.31 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/55 ) | cad | 17,55 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.32 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro quindici/26 ) | m | 15,26 |
| VEN24-PR-A.09.13_a.MAN.33 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro diciassette/55 ) | m | 17,55 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN | Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.10 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 6 h=25 cm<br>.<br>.....<br>(Euro sette/63 ) | m | 7,63 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.11 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm<br>.....<br>(Euro cinque/94 ) | m | 5,94 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.12 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=20 cm.<br>.....<br>(Euro sette/64 ) | m | 7,64 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.13 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.<br>.....<br>(Euro otto/48 ) | m | 8,48 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.14 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro otto/48 ) | m | 8,48 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.15 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm.<br>.....<br>(Euro dieci/18 ) | m | 10,18 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.20 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 10/12 h=25 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro otto/40 ) | m | 8,40 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.21 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro nove/33 ) | m | 9,33 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.22 | CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 15/18 h=30 cm a bocca di lupo.<br>.....<br>(Euro undici/19 ) | m | 11,19 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.30 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro sedici/96 ) | cad | 16,96 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.31 | VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento terminale da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/50 ) | cad | 19,50 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.32 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 40x40 cm<br>.....<br>(Euro sedici/96 ) | m | 16,96 |
| VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.33 | CARRIERA PER PASSI CARRAI IN CALCESTRUZZO Elemento a rampa da 50x50 cm<br>.....<br>(Euro diciannove/50 ) | m | 19,50 |
| VEN24-PR-A.09.15 | Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.09.15.b | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40PER40 h=40 e spessore cm 4.5<br>.....<br>(Euro quindici/03 ) | cad | 15,03 |
| VEN24-PR-A.09.15.c | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5<br>.....<br>(Euro ventuno/58 ) | cad | 21,58 |
| VEN24-PR-A.09.15.d | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6<br>.....<br>(Euro trentadue/48 ) | cad | 32,48 |
| VEN24-PR-A.09.15.MAN.j | POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=70 - SIFONATO | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro trentuno/70 ) | cad | 31,70 |
| VEN24-PR-A.09.36 | Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. ..... | | |
| VEN24-PR-A.09.36.a | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm ..... (Euro ventuno/85 ) | cad | 21,85 |
| VEN24-PR-A.09.36.b | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm ..... (Euro trentadue/79 ) | cad | 32,79 |
| VEN24-PR-A.09.36.c | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm ..... (Euro cinquanta/00 ) | cad | 50,00 |
| VEN24-PR-A.09.36.d | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm ..... (Euro centoundici/46 ) | cad | 111,46 |
| VEN24-PR-A.09.36.e | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm ..... (Euro centosessantasette/20 ) | cad | 167,20 |
| VEN24-PR-A.09.36.f | POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm ..... (Euro cinquecentoquaranta/89 ) | cad | 540,89 |
| VEN24-PR-A.09.36_MAN | CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250. ..... | | |
| VEN24-PR-A.09.36_MAN.01 | larghezza canale libero cm 10 ..... (Euro trentasei/70 ) | m | 36,70 |
| VEN24-PR-A.09.36_MAN.02 | larghezza canale libero cm 15 ..... (Euro cinquantaquattro/35 ) | m | 54,35 |
| VEN24-PR-A.09.36_MAN.03 | larghezza canale libero cm 20 ..... (Euro sessantotto/72 ) | m | 68,72 |
| VEN24-PR-A.09.37 | Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. ..... | | |
| VEN24-PR-A.09.37.a | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro ventuno/85 ) | cad | 21,85 |
| VEN24-PR-A.09.37.b | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm ..... (Euro trentadue/79 ) | cad | 32,79 |
| VEN24-PR-A.09.37.c | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm ..... (Euro cinquanta/00 ) | cad | 50,00 |
| VEN24-PR-A.09.37.d | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm ..... (Euro centoundici/46 ) | cad | 111,46 |
| VEN24-PR-A.09.37.e | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm ..... (Euro centosessantasette/20 ) | cad | 167,20 |
| VEN24-PR-A.09.37.f | PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm ..... (Euro duecentosessantadue/26 ) | cad | 262,26 |
| VEN24-PR-A.09.38 | Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. ..... | | |
| VEN24-PR-A.09.38.a | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm ..... (Euro quarantatre/43 ) | cad | 43,43 |
| VEN24-PR-A.09.38.b | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm ..... (Euro quarantasette/53 ) | cad | 47,53 |
| VEN24-PR-A.09.38.c | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm ..... (Euro sessantadue/29 ) | cad | 62,29 |
| VEN24-PR-A.09.38.d | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm ..... (Euro centosei/54 ) | cad | 106,54 |
| VEN24-PR-A.09.38.e | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm ..... (Euro centotrentasei/59 ) | cad | 136,59 |
| VEN24-PR-A.09.38.f | COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm ..... (Euro duecento/78 ) | cad | 200,78 |
| VEN24-PR-A.09.39 | Plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40PER40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018. | | |
| VEN24-PR-A.09.39.a | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=60 cm<br>(Euro centoventinove/76 ) | cad | 129,76 |
| VEN24-PR-A.09.39.b | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm<br>(Euro centocinquanta/25 ) | cad | 150,25 |
| VEN24-PR-A.09.39.c | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm<br>(Euro duecentocinquantadue/70 ) | cad | 252,70 |
| VEN24-PR-A.09.39.d | PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm<br>(Euro centoquindici/53 ) | cad | 115,53 |
| VEN24-PR-A.09.40 | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE | | |
| VEN24-PR-A.09.40.a | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE<br>(Euro dodici/14 ) | m | 12,14 |
| VEN24-PR-A.09.40.b | CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI<br>(Euro trentatre/80 ) | cad | 33,80 |
| VEN24-PR-A.10 | TUBAZIONI POLIETILENE | | |
| VEN24-PR-A.10.07 | Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte con materia prima 100% vergine e completamente atossiche, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. | | |
| VEN24-PR-A.10.07.a | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 50 mm<br>(Euro due/54 ) | m | 2,54 |
| VEN24-PR-A.10.07.b | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 63 mm<br>(Euro quattro/06 ) | m | 4,06 |
| VEN24-PR-A.10.07.c | TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm | m | 5,71 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro cinque/71 ) | | |
| VEN24-PR-A.10.11 | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 .Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 (SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.10.11.a | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro ventuno/39 ) | m | 21,39 |
| VEN24-PR-A.10.11.b | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro trentadue/65 ) | m | 32,65 |
| VEN24-PR-A.10.11.c | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro cinquantuno/08 ) | m | 51,08 |
| VEN24-PR-A.10.11.d | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro ottantuno/17 ) | m | 81,17 |
| VEN24-PR-A.10.11.e | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro centootto/45 ) | m | 108,45 |
| VEN24-PR-A.10.11.f | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro centotrentatre/72 ) | m | 133,72 |
| VEN24-PR-A.10.11.g | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 450 mm<br>.....<br>(Euro centosettantaquattro/00 ) | m | 174,00 |
| VEN24-PR-A.10.11.h | TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 500 mm<br>.....<br>(Euro duecentoquattordici/15 ) | m | 214,15 |
| VEN24-PR-A.12 | TUBAZIONI IN PVC<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.12.02 | Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-PR-A.12.02.a | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm<br>.....<br>(Euro nove/86 ) | m | 9,86 |
| VEN24-PR-A.12.02.b | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm<br>.....<br>(Euro dodici/68 ) | m | 12,68 |
| VEN24-PR-A.12.02.c | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm<br>.....<br>(Euro venti/30 ) | m | 20,30 |
| VEN24-PR-A.12.02.d | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm<br>.....<br>(Euro trentuno/05 ) | m | 31,05 |
| VEN24-PR-A.12.02.e | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm<br>.....<br>(Euro trentotto/66 ) | m | 38,66 |
| VEN24-PR-A.12.02.f | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 315 mm<br>.....<br>(Euro sessantadue/65 ) | m | 62,65 |
| VEN24-PR-A.12.02.g | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 355 mm<br>.....<br>(Euro settantacinque/76 ) | m | 75,76 |
| VEN24-PR-A.12.02.h | TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 400 mm<br>.....<br>(Euro ottantanove/90 ) | m | 89,90 |
| VEN24-PR-A.12.05 | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 16 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 16 espressa in kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.12.05.a | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 200 mm<br>.....<br>(Euro quaranta/64 ) | m | 40,64 |
| VEN24-PR-A.12.05.b | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 250 mm<br>.....<br>(Euro quarantanove/96 ) | m | 49,96 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.12.05.c | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 315 mm<br>.....<br>(Euro ottantadue/88 ) | m | 82,88 |
| VEN24-PR-A.12.05.d | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 400 mm<br>.....<br>(Euro centodiciannove/49 ) | m | 119,49 |
| VEN24-PR-A.12.05.e | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 500 mm<br>.....<br>(Euro centonovantasei/15 ) | m | 196,15 |
| VEN24-PR-A.12.05.f | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 630 mm<br>.....<br>(Euro trecentoquindici/28 ) | m | 315,28 |
| VEN24-PR-A.12.05.g | TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 800 mm<br>.....<br>(Euro cinquecentonovantuno/70 ) | m | 591,70 |
| VEN24-PR-A.12.25 | RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC .Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI 7447-87 tipo 303/1.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.12.25.c | RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 160 mm<br>.....<br>(Euro diciotto/87 ) | cad | 18,87 |
| VEN24-PR-A.15 | TUBAZIONI CLS<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.15.02 | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere e conformi alle norme UNI EN 1916.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.15.02.a | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro ventiquattro/33 ) | m | 24,33 |
| VEN24-PR-A.15.02.b | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro ventotto/76 ) | m | 28,76 |
| VEN24-PR-A.15.02.c | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro trentasei/50 ) | m | 36,50 |
| VEN24-PR-A.15.02.d | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro quarantotto/66 ) | m | 48,66 |
| VEN24-PR-A.15.02.e | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80<br>..... | m | 72,99 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro settantadue/99 ) | | |
| VEN24-PR-A.15.02.f | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100<br>.....<br>(Euro centodieci/60 ) | m | 110,60 |
| VEN24-PR-A.15.02.g | TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120<br>.....<br>(Euro centosessantacinque/89 ) | m | 165,89 |
| VEN24-PR-A.15.03 | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.15.03.a | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30<br>.....<br>(Euro quattro/38 ) | cad | 4,38 |
| VEN24-PR-A.15.03.b | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro sei/27 ) | cad | 6,27 |
| VEN24-PR-A.15.03.c | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro sette/56 ) | cad | 7,56 |
| VEN24-PR-A.15.03.d | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro nove/68 ) | cad | 9,68 |
| VEN24-PR-A.15.03.e | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80<br>.....<br>(Euro tredici/23 ) | cad | 13,23 |
| VEN24-PR-A.15.03.f | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100<br>.....<br>(Euro quindici/48 ) | cad | 15,48 |
| VEN24-PR-A.15.03.g | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120<br>.....<br>(Euro ventidue/58 ) | cad | 22,58 |
| VEN24-PR-A.15.03.p | ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con DN 140<br>.....<br>(Euro venticinque/80 ) | cad | 25,80 |
| VEN24-PR-A.15.04 | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in cls armati vibrocompressi o vibrocentrifugato di sezione circolare e con giunto a bicchiere, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.15.04.a | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30<br>..... | m | 42,46 |
| | | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro quarantadue/46 ) | | |
| VEN24-PR-A.15.04.b | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40<br>.....<br>(Euro quarantasette/53 ) | m | 47,53 |
| VEN24-PR-A.15.04.c | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50<br>.....<br>(Euro cinquantadue/98 ) | m | 52,98 |
| VEN24-PR-A.15.04.d | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60<br>.....<br>(Euro sessantasei/65 ) | m | 66,65 |
| VEN24-PR-A.15.04.e | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80<br>.....<br>(Euro novantaquattro/79 ) | m | 94,79 |
| VEN24-PR-A.15.04.f | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100<br>.....<br>(Euro centotrentadue/18 ) | m | 132,18 |
| VEN24-PR-A.15.04.g | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120<br>.....<br>(Euro centosettantasette/86 ) | m | 177,86 |
| VEN24-PR-A.15.04.h | TUBI IN CLS ARMATI CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 140<br>.....<br>(Euro duecentoquarantasette/73 ) | m | 247,73 |
| VEN24-PR-A.17 | PAVIMENTI E RIVESTIMENTI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.17.11 | Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI 9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.17.11.00 | MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI<br>.....<br>(Euro diciassette/40 ) | m² | 17,40 |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10 | ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.a | CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60<br>.....<br>(Euro trentaquattro/80 ) | m | 34,80 |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.b | CODICE DI DICODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60<br>..... | m | 28,80 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro ventotto/80 ) | | |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.c | CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60<br>.....<br>(Euro ventotto/80 ) | m | 28,80 |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.d | CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60<br>.....<br>(Euro ventotto/80 ) | m | 28,80 |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.e | CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T"<br>.....<br>(Euro trentacinque/80 ) | m | 35,80 |
| VEN24-PR-A.17.MAN.10.f | CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60<br>.....<br>(Euro trentacinque/80 ) | m | 35,80 |
| VEN24-PR-A.19 | MATERIALI VARI - 1<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.19.09 | Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con speciale legante pozzolanico, da utilizzare per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature fino a -5 C°<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.19.09.00 | MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO<br>.....<br>(Euro uno/56 ) | kg | 1,56 |
| VEN24-PR-A.19.30 | Adesivo epossidico bicomponente, da applicare a spatola,a consistenza tissotropica per incollaggi strutturali<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.19.30.00 | ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE DA APPLICARE A SPATOLA<br>.....<br>(Euro sedici/43 ) | kg | 16,43 |
| VEN24-PR-A.19.45 | FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.19.45.00 | FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI<br>.....<br>(Euro zero/07 ) | kg | 0,07 |
| VEN24-PR-A.20 | MATERIALI PLASTICI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.20.13 | NASTRO DI SEGNALAZIONE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.20.13.00 | NASTRO DI SEGNALAZIONE<br>.....<br>(Euro zero/32 ) | m | 0,32 |
| VEN24-PR-A.50 | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.50.80 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI | | |
| VEN24-PR-A.50.80.01 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40<br>(Euro due/43 ) | m | 2,43 |
| VEN24-PR-A.50.80.02 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50<br>(Euro due/74 ) | m | 2,74 |
| VEN24-PR-A.50.80.03 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63<br>(Euro tre/33 ) | m | 3,33 |
| VEN24-PR-A.50.80.04 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75<br>(Euro quattro/48 ) | m | 4,48 |
| VEN24-PR-A.50.80.05 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90<br>(Euro cinque/30 ) | m | 5,30 |
| VEN24-PR-A.50.80.06 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110<br>(Euro sette/04 ) | m | 7,04 |
| VEN24-PR-A.50.80.07 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125<br>(Euro otto/62 ) | m | 8,62 |
| VEN24-PR-A.50.80.08 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140<br>(Euro tredici/31 ) | m | 13,31 |
| VEN24-PR-A.50.80.09 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160<br>(Euro sedici/64 ) | m | 16,64 |
| VEN24-PR-A.50.80.10 | TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200<br>(Euro ventitre/25 ) | m | 23,25 |
| VEN24-PR-A.76 | MATERIALI STRADALI | | |
| VEN24-PR-A.76.24 | ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI | | |
| VEN24-PR-A.76.24.l | SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml<br>(Euro sei/77 ) | cad | 6,77 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.76.25 | SEGNALETICA ORIZZONTALE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.76.25.a | SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO<br>.....<br>(Euro trentotto/60 ) | m² | 38,60 |
| VEN24-PR-A.76.MAN.10 | Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.76.MAN.10.a | Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20<br>.....<br>(Euro diciassette/40 ) | cad | 17,40 |
| VEN24-PR-A.76.MAN.10.b | Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20<br>.....<br>(Euro venti/50 ) | cad | 20,50 |
| VEN24-PR-A.76.MAN.10.c | Transenna ad arco da cm. 60<br>.....<br>(Euro quindici/41 ) | cad | 15,41 |
| VEN24-PR-A.76.MAN.20 | Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.<br>.....<br>(Euro sette/57 ) | cad | 7,57 |
| VEN24-PR-A.76.MAN.50 | Fornitura di RECINZIONE IN PLASTICA seconda vita, con PALO PORTANTE A SEZIONE QUADRATA cm 12x12 - H cm 140 - peso kg 15<br>Palo orizzontale a sezione rettangolare cm 12x3 - lumghezza cm. 280 - peso kg 7,8 - interase dei sostegni ml 1,40.<br>La staccionata dovrà essere composta da robusti profilati con ottime proprietà fisico-meccaniche, priva di scheggie, resistente all'acqua e agli agenti atmosferici, inattaccabile da batteri, funghi e muffe, autoestinguente ed ignifuga.<br>.....<br>(Euro ottantasei/00 ) | m | 86,00 |
| VEN24-PR-A.97 | SMALTIMENTO DI MATERIALE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.97.01 | Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.97.01.a | Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione<br>.....<br>(Euro quattordici/75 ) | t | 14,75 |
| VEN24-PR-A.97.01.b | Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro diciassette/02 ) | t | 17,02 |
| VEN24-PR-A.97.01.c | Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro trentotto/15 ) | t | 38,15 |
| VEN24-PR-A.97.01.d1 | Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro trentotto/00 ) | t | 38,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.h | Per materiali ferrosi<br>.....<br>(Euro centodieci/00 ) | t | 110,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero<br>.....<br>(Euro diciassette/00 ) | t | 17,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.d2 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti<br>.....<br>(Euro ventuno/00 ) | t | 21,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.d3 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi<br>.....<br>(Euro novanta/00 ) | t | 90,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.d4 | Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perchéontenenti MCA<br>..... | t | 210,00 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro duecentodieci/00 ) | | |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.f | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica<br>.....<br>(Euro otto/00 ) | t | 8,00 |
| VEN24-PR-A.97.01.MAN.g | Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica<br>.....<br>(Euro diciassette/00 ) | t | 17,00 |
| VEN24-PR-A.97.01_MAN | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.97.01_MAN.01 | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306<br>Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc).<br>Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.<br>.....<br>(Euro diciotto/00 ) | t | 18,00 |
| VEN24-PR-A.97.01_MAN.02 | CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306<br>Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc).<br>Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.<br>.....<br>(Euro settantacinque/00 ) | t | 75,00 |
| VEN24-PR-A.98 | MATERIALI VARI - 2<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.98.01 | ACQUA PER LAVORAZIONI<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.98.01.00 | ACQUA PER LAVORAZIONI<br>.....<br>(Euro zero/77 ) | m³ | 0,77 |
| VEN24-PR-A.98.03 | FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.98.03.00 | FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO<br>.....<br>(Euro uno/08 ) | kg | 1,08 |
| VEN24-PR-A.98.04 | CHIODI CM 7÷8<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.98.04.00 | CHIODI CM 7÷8<br>.....<br>(Euro uno/08 ) | kg | 1,08 |
| VEN24-PR-A.98.19 | Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.98.19.a | CONSUMO CARBURANTE | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... (Euro uno/48 ) | l | 1,48 |
| VEN24-PR-A.98.19.b | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ..... (Euro zero/33 ) | kWh | 0,33 |
| VEN24-PR-A.98.19.c | CONSUMO ARIA COMPRESSA ..... (Euro zero/07 ) | m³ | 0,07 |
| VEN24-PR-A.99 | MATERIALI PER LA SICUREZZA ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.008 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.008.00 | PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 ..... (Euro otto/85 ) | cad | 8,85 |
| VEN24-PR-A.99.009 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.009.00 | RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 ..... (Euro due/03 ) | m² | 2,03 |
| VEN24-PR-A.99.011 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.011.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I ..... (Euro diciotto/15 ) | cad | 18,15 |
| VEN24-PR-A.99.013 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.013.00 | CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II ..... (Euro diciassette/42 ) | cad | 17,42 |
| VEN24-PR-A.99.024 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.024.00 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE ..... (Euro undici/75 ) | cad | 11,75 |
| VEN24-PR-A.99.026 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-PR-A.99.026.00 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI<br>.....<br>(Euro otto/22 ) | cad | 8,22 |
| VEN24-PR-A.99.029 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.029.00 | SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120<br>.....<br>(Euro nove/05 ) | cad | 9,05 |
| VEN24-PR-A.99.034 | SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.034.00 | SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG<br>.....<br>(Euro otto/42 ) | cad | 8,42 |
| VEN24-PR-A.99.035 | SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.035.00 | SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA<br>.....<br>(Euro quattro/28 ) | cad | 4,28 |
| VEN24-PR-A.99.036 | COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.036.00 | COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI<br>.....<br>(Euro tre/37 ) | h | 3,37 |
| VEN24-PR-A.99.037 | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.037.00 | IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE<br>.....<br>(Euro trecentoottanta/00 ) | cad | 380,00 |
| VEN24-PR-A.99.038 | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena<br>..... | | |
| VEN24-PR-A.99.038.00 | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA<br>.....<br>(Euro centoquaranta/32 ) | cad | 140,32 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-A.99.039 | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno | | |
| VEN24-PR-A.99.039.00 | INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO<br>(Euro centocinquantatre/17 ) | cad | 153,17 |
| VEN24-PR-A.99.120 | TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. | | |
| VEN24-PR-A.99.120.00 | TRANSENNA IN SCATOLARE<br>(Euro ventitre/40 ) | m | 23,40 |
| VEN24-PR-A.99.152 | BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. | | |
| VEN24-PR-A.99.152.00 | BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA<br>(Euro quaranta/36 ) | m | 40,36 |
| VEN24-PR-A.99.179 | DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. | | |
| VEN24-PR-A.99.179.00 | DELIMITAZIONE AREE STRADALI<br>(Euro cinque/48 ) | m | 5,48 |
| VEN24-PR-A.99.247 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I | | |
| VEN24-PR-A.99.247.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I<br>(Euro dieci/37 ) | cad | 10,37 |
| VEN24-PR-A.99.250 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II | | |
| VEN24-PR-A.99.250.00 | CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II<br>(Euro diciassette/41 ) | cad | 17,41 |
| VEN24-PR-B | SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) | | |
| VEN24-PR-B.01 | MALTE | | |
| VEN24-PR-B.01.10 | MALTA CEMENTIZIA | | |
| VEN24-PR-B.01.10.a | MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia | $m^3$ | 70,93 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro settanta/93 ) | | |
| VEN24-PR-B.02 | CALCESTRUZZI<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.01 | Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm)<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.01.a | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5<br>.....<br>(Euro ottantacinque/46 ) | m³ | 85,46 |
| VEN24-PR-B.02.01.b | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10<br>.....<br>(Euro novantuno/87 ) | m³ | 91,87 |
| VEN24-PR-B.02.01.c | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15<br>.....<br>(Euro novantaquattro/00 ) | m³ | 94,00 |
| VEN24-PR-B.02.01.d | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20<br>.....<br>(Euro novantasei/14 ) | m³ | 96,14 |
| VEN24-PR-B.02.02 | Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.02.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30<br>.....<br>(Euro centosei/93 ) | m³ | 106,93 |
| VEN24-PR-B.02.03 | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 ¿ 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.03.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30<br>.....<br>(Euro centonove/06 ) | m³ | 109,06 |
| VEN24-PR-B.02.04 | Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.04.a | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30<br>.....<br>(Euro centodieci/00 ) | m³ | 110,00 |

# Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| VEN24-PR-B.02.04.c | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37<br>.....<br>(Euro centoquindici/82 ) | m³ | 115,82 |
| VEN24-PR-B.02.16 | Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo, diam. Max 30 mm, contenuto di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.02.16.b | CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37<br>.....<br>(Euro centoventitre/65 ) | m³ | 123,65 |
| VEN24-PR-B.03 | CONGLOMERATI BITUMINOSI<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.01 | Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni stradali, costituito da una miscela continua di aggregati, filler e bitume prodotta a caldo avente granulometria 0/30-40 mm; la percentuale di bitume riferita alla miscela è compresa nei valori 3,8-4,5%; con aggregati calcarei (LA = 25). E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.01.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>.....<br>(Euro centosedici/34 ) | m³ | 116,34 |
| VEN24-PR-B.03.02 | Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (binder) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 4,5-5% di bitume in peso degli inerti calcarei<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.02.00 | BINDER<br>.....<br>(Euro centotrentaquattro/00 ) | m³ | 134,00 |
| VEN24-PR-B.03.03 | Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.03.00 | TAPPETINO<br>.....<br>(Euro centosessantanove/96 ) | m³ | 169,96 |
| VEN24-PR-B.03.03.MAN.10 | TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm<br>.....<br>(Euro ottantaquattro/98 ) | t | 84,98 |
| VEN24-PR-B.03.04 | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.04.00 | EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE<br>.....<br>(Euro zero/88 ) | kg | 0,88 |
| VEN24-PR-B.03.07 | Emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di quello usato per il conglomerato) | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-PR-B.03.07.00 | EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA<br>.....<br>(Euro uno/28 ) | kg | 1,28 |
| VEN24-PR-B.03.08 | Conglomerato bituminoso MONOSTRATO (binder/usura) chiuso avente granulometria di mm 0- 16/20 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume tradizionale in ragione del 4,5 - 5% di bitume in peso degli inerti calcarei<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.08.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO<br>.....<br>(Euro sessantacinque/87 ) | t | 65,87 |
| VEN24-PR-B.03.09 | Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura, tappeto avente granulometria di mm 0-8/10 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5,5 - 6% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei. E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.09.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/8-10 CON AGGREGATI CALCAREI<br>.....<br>(Euro settantadue/47 ) | t | 72,47 |
| VEN24-PR-B.03.12 | Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione in ragione del 5 - 5,5% di bitume in peso degli inerti. Con aggregati calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.12.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA<br>.....<br>(Euro sessantanove/83 ) | t | 69,83 |
| VEN24-PR-B.03.15 | Conglomerato bituminoso per strato di BASE: 0/30-40 impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 3,8-4,5% di BITUME MODIFICATO TIPO HARD in peso degli inerti calcarei E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.15.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE<br>.....<br>(Euro sessantuno/39 ) | t | 61,39 |
| VEN24-PR-B.03.17 | Conglomerato bituminoso per la formazione dello STRATO DI USURA , avente granulometria di mm 0-12/14 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO di idonea penetrazione, di tipo HARD, in ragione del 5,0 - 5,5%. Con aggregati calcarei .E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.<br>..... | | |
| VEN24-PR-B.03.17.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA<br>.....<br>(Euro settantacinque/11 ) | t | 75,11 |
| VEN24-PR-B.03.19 | Strato di usura in conglomerato bituminoso drenante e fonoassorbente , avente | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | granulometria di mm 0-12/16 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione (porfidi quarziferi, dioriti, basalti non porosi), opportunatamente miscelati con BITUME MODIFICATO tipo hard di idonea penetrazione in ragione del 4,6 - 5,2%. | | |
| VEN24-PR-B.03.19.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA DRENANTE E FONOASSORBENTE<br>(Euro ottantasei/96 ) | t | 86,96 |
| VEN24-PR-B.03.24 | Conglomerato bituminoso plastico a freddo sfuso, avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di idonea penetrazione o con emulsione bituminosa. Con aggregati calcarei | | |
| VEN24-PR-B.03.24.00 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO<br>(Euro centoundici/99 ) | t | 111,99 |
| VEN24-RU | MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) | | |
| VEN24-RU.01 | MANODOPERA EDILE | | |
| VEN24-RU.01.01 | OPERAIO 4° LIVELLO | | |
| VEN24-RU.01.01.a | OPERAIO 4° LIVELLO<br>(Euro trentatre/42 ) | h | 33,42 |
| VEN24-RU.01.01.b | OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>(Euro tre/53 ) | h | 3,53 |
| VEN24-RU.01.01.d | OPERAIO 4°IVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo<br>(Euro cinque/67 ) | h | 5,67 |
| VEN24-RU.01.01.f | OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>(Euro sei/30 ) | h | 6,30 |
| VEN24-RU.01.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | |
| VEN24-RU.01.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO<br>(Euro trentuno/67 ) | h | 31,67 |
| VEN24-RU.01.02.b | OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>(Euro tre/33 ) | h | 3,33 |
| VEN24-RU.01.02.d | OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | .....<br>(Euro cinque/36 ) | h | 5,36 |
| VEN24-RU.01.02.f | OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro cinque/96 ) | h | 5,96 |
| VEN24-RU.01.03 | OPERAIO QUALIFICATO<br>..... | | |
| VEN24-RU.01.03.a | OPERAIO QUALIFICATO<br>.....<br>(Euro ventinove/38 ) | h | 29,38 |
| VEN24-RU.01.03.b | OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro tre/09 ) | h | 3,09 |
| VEN24-RU.01.03.d | OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....<br>(Euro quattro/96 ) | h | 4,96 |
| VEN24-RU.01.03.f | OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro cinque/51 ) | h | 5,51 |
| VEN24-RU.01.04 | OPERAIO COMUNE<br>..... | | |
| VEN24-RU.01.04.a | OPERAIO COMUNE<br>.....<br>(Euro ventisei/39 ) | h | 26,39 |
| VEN24-RU.01.04.b | OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro due/76 ) | h | 2,76 |
| VEN24-RU.01.04.d | OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo<br>.....<br>(Euro quattro/43 ) | h | 4,43 |
| VEN24-RU.01.04.f | OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro quattro/92 ) | h | 4,92 |
| VEN24-RU.04 | MANODOPERA ELETTRICISTA<br>..... | | |
| VEN24-RU.04.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO<br>..... | | |
| VEN24-RU.04.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO<br>..... | h | 31,93 |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | (Euro trentuno/93 ) | | |
| VEN24-RU.04.03 | OPERAIO QUALIFICATO<br>..... | | |
| VEN24-RU.04.03.a | OPERAIO QUALIFICATO<br>.....<br>(Euro ventotto/31 ) | h | 28,31 |
| VEN24-RU.06 | MANODOPERA DELLA VIABILITÁ<br>..... | | |
| VEN24-RU.06.01 | OPERATORE DELLA VIABILITÁ<br>..... | | |
| VEN24-RU.06.01.00 | OPERATORE DELLA VIABILITÁ<br>.....<br>(Euro trentuno/85 ) | h | 31,85 |
| VEN24-RU.06.01.00.MAN_b | OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati<br>.....<br>(Euro tre/34 ) | h | 3,34 |
| VEN24-RU.06.01.00.MAN_d | OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo per lavoro festivo<br>.....<br>(Euro cinque/38 ) | h | 5,38 |
| VEN24-RU.06.01.00.MAN_f | OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno<br>.....<br>(Euro cinque/99 ) | h | 5,99 |
| VEN24-RU.06.02 | TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO<br>..... | | |
| VEN24-RU.06.02.00 | TECNICO SPECIALIZZATO/LAUREATO<br>.....<br>(Euro settantasette/47 ) | h | 77,47 |
| VEN24-RU.09 | MANODOPERA AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO<br>..... | | |
| VEN24-RU.09.01 | OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)<br>..... | | |
| VEN24-RU.09.01.a | OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER (agricolo e florovivaistico)<br>.....<br>(Euro ventinove/95 ) | h | 29,95 |
| VEN24-RU.09.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)<br>..... | | |
| VEN24-RU.09.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO (agricolo e florovivaistico)<br>.....<br>(Euro ventotto/47 ) | h | 28,47 |
| VEN24-RU.09.03 | OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico) | | |

## Elenco Prezzi Unitari

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---|---|---|---|
| | ..... | | |
| VEN24-RU.09.03.a | OPERAIO QUALIFICATO (agricolo e florovivaistico)<br>.....<br>(Euro venticinque/97 ) | h | 25,97 |

Padova, li

| Il Progettista | RUP | Capo Settore |
|---|---|---|
| Dott. Maurizio Littamè | Ing. Roberto Piccolo | Ing. Danilo Guarti |
| ---------- | ---------- | ---------- |