COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

ACCORDO QUADRO TRIENNALE
ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023:

LLPP_MTM_AQ_2025/007 – MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
importo €. 900.000,00.=

N° Progetto	CUP	Elaborato 5
LLPP MTM AQ 2025/007 n. 1344 Nome File Data		**ELENCO PREZZI UNITARI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Ing. Maurizio Sinigaglia MAURIZIO SINIGAGLIA Comune di Padova 12.05.2026 08:55:48 GMT+02:00 Geom. Filippo C Dott. Maurizio I Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa Arch. Nicola Milan	**Ing. Roberto Piccolo** ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 12.05.2026 08:51:52 GMT+01:00	**Arch. Raffaella Gianello**

ELENCO PREZZI UNITARI

INDICE

INDICE I
INTRODUZIONE GENERALE II
Avvertenze generali II
Spese Generali e Utili di Impresa II
Analisi prezzi II
Unità di misura e tabelle di conversione III
Unità di misura III
Tabelle di conversione III
ELENCO PREZZI UNITARI V

ATTENZIONE:

per una corretta utilizzazione dell'Elenco Prezzi Unitari consultare il capitolo "INTRODUZIONE GENERALE"

INTRODUZIONE GENERALE

Avvertenze generali

Il presente elenco prezzi unitari è costituito da prezzi estratti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto – aggiornamento anno 2024 – approvato con DGRV n. 72 del 27/05/2024 e, ove necessario, da Analisi Prezzi aggiuntive specificamente descritte nell'elaborato "Analisi Prezzi". Per lavorazioni particolari il prezzo unitario è stato definito attraverso indagini di mercato.

Tutti gli articoli e le voci di prezzo aggiuntive sono stati uniformati alla codifica del Prezzario Regionale, in modo da individuare il settore di appartenenza del singolo prezzo, e sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*MAN*'; con particolare riferimento agli articoli relativi allo smaltimento di materiale di cui ai paragrafi '*VEN24-PR-A.97*.01' e 'VEN24-01.06.07' si precisa che qualora in sede di appalto dovessero presentarsi i presupposti per procedere con la revisione dei prezzi (ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023) il prezzo revisionato sarà valutato considerando la stessa variazione percentuale risultante dal confronto dei corrispondenti prezzi presenti nei Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto (annualità di esecuzione dei lavori / annualità di progetto).

Spese Generali e Utili di Impresa

Il criterio di applicazione di Spese generali e Utili d'impresa a singoli articoli e voci appartenenti a famiglie di risorse e tipologie di opere è il medesimo utilizzato dal Prezzario Regionale, ad eccezione di alcuni rientranti nelle famiglie di risorse "RU - Risorse umane", "AT – Attrezzature", "PR – Prodotti" che sono comprensivi di Spese Generali ed utili di impresa, che possono essere di supporto alle fasi di contabilizzazione dei lavori, e che sono facilmente individuabili in quanto sono stati inseriti nel codice i caratteri '*SGUI*' (acronimo di **S**pese **G**enerali e **U**tili d'**I**mpresa). Le voci e gli articoli contenenti l'acronimo 'SGUI' corrispondono ad articoli già presenti nell'elenco prezzi unitari ed il cui importo di prezzo è stato moltiplicato per un coefficiente pari a 1,265 (derivante dalla maggiorazione di una percentuale del 15% per spese generali e del 10% per l'utile di impresa).

Analisi prezzi

Nelle analisi prezzi aggiuntive i costi elementari di Manodopera, Materiali, Semilavorati e Noli sono costituiti prevalentemente dai corrispondenti articoli e voci del Prezzario Regionale, fatta eccezione per quelli individuati dai caratteri '*MAN*' e già esplicitati nell'Elenco Prezzi Unitari.

In relazione all'elaborato "Analisi Prezzi" si precisa che lo stesso ricomprende i soli articoli e voci che all'interno del codice presentano i caratteri "*MAN*" e "*SGUI*"; per quelli specificati nel presente elenco prezzi unitari e già analizzati nel Prezzario Regionale si rimanda direttamente alle relative analisi prezzi già definite dalla Regione del Veneto.

Unità di misura e tabelle di conversione

Unità di misura

Le unità di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale, in coerenza con quelle adottate dalla Regione del Veneto per il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici.

Tabelle di conversione

Al fine di incrementare il ventaglio di scelta dimensionale e tipologica dei materiali utilizzabili, per semplificare le fasi di preventivazione e di contabilizzazione dei lavori, nell'elenco prezzi unitari sono stati inseriti alcuni articoli e voci, codificati con codice '*MAN*' e analizzati singolarmente, applicando coefficienti di maggiorazione o riduzione sulle quantità degli articoli codificati dalla Regione del Veneto, ed esplicitate nelle analisi prezzi, oppure operando la conversione tra differenti unità di misura (umi).

In particolare, si evidenziano le conversioni indicate nelle seguenti tabelle:

CONVERSIONE DI POTENZA - Conversione umi voce di prezzo da HP a KW
Si assume per i calcoli il rapporto di conversione 1 HP = 0,736 KW

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2 x cm] a peso [t]		
Per i calcoli si assume un peso specifico di circa di 2,4 t/m^3, che corrisponde a circa 24 Kg di prodotto per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore (compattato).		
Dimensioni [m2 x cm]	resa metrica [Kg/m^2 x cm]	resa metrica [t/m^2 x cm]
1	24	0,024

CUBETTI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.a	4/6	100	1000/100	10	VEN24-PR-A.03.03.MAN.a
VEN24-PR-A.03.03.b	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.b
VEN24-PR-A.03.03.c	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.c
VEN24-PR-A.03.03.d	10/12	225	1000/225	4,444	VEN24-PR-A.03.03.MAN.d

CUBETTI DI MARMO DI CARRARA - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo	coeff. conversione	Voce EPU
VEN24-PR-A.03.03.h	6/8	135	1000/135	7,407	VEN24-PR-A.03.03.MAN.h
VEN24-PR-A.03.03.i	8/10	190	1000/190	5,263	VEN24-PR-A.03.03.MAN.i

CIOTTOLI DI FIUME - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
VEN24-PR-A.03.15.00	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

CIOTTOLI DI PORFIDO - Conversione umi voce di prezzo da superficie [m^2] a peso [t]					
Voce prezzario Regionale	dimensioni [cm]	resa metrica [Kg/m^2]	formula di calcolo (rif. VEN24-PR-A.03.15.00)	coeff. conversione	Voce EPU
-	4/6	105	(1000/125) x (125/105)	9,524	VEN24-PR-A.03.15.MAN.10
-	6/8	125	1000/125	8	VEN24-PR-A.03.15.MAN.20
-	8/10	145	(1000/125) x (125/145)	6,897	VEN24-PR-A.03.15.MAN.30

ELENCO PREZZI UNITARI

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-AT.SGUI.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
_VEN24-AT.SGUI.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
_VEN24-AT.SGUI.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 (Euro ventidue/12)	h	22,12
_VEN24-AT.SGUI.01.01.MAN.10	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. (Euro trentacinque/85)	h	35,85
_VEN24-AT.SGUI.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
_VEN24-AT.SGUI.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 (Euro quarantuno/43)	h	41,43
_VEN24-AT.SGUI.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
_VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 (Euro dodici/68)	h	12,68
_VEN24-AT.SGUI.01.16	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)		
_VEN24-AT.SGUI.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE (Euro zero/30)	t x km	0,30
_VEN24-AT.SGUI.04	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
_VEN24-AT.SGUI.04.01	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
_VEN24-AT.SGUI.04.01.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1 (Euro dieci/18)	h	10,18
_VEN24-AT.SGUI.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI		
_VEN24-AT.SGUI.07.12	Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm		
_VEN24-AT.SGUI.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinquantuno/02)	h	51,02
_VEN24-AT.SGUI.07.20	NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE		
_VEN24-AT.SGUI.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA ..... (Euro nove/32)	h	9,32
_VEN24-AT.SGUI.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
_VEN24-AT.SGUI.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
_VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro settantaquattro/15)	h	74,15
_VEN24-AT.SGUI.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
_VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro novantanove/34)	h	99,34
_VEN24-AT.SGUI.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
_VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW ..... (Euro centosei/32)	h	106,32
_VEN24-AT.SGUI.09.07	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
_VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO ..... (Euro centosette/27)	h	107,27
_VEN24-AT.SGUI.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
_VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 ..... (Euro centocinque/68)	h	105,68
_VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro centoquattordici/14)	h	114,14
_VEN24-AT.SGUI.09.11	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
_VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	73,71

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantatre/71)		
_VEN24-AT.SGUI.12	NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI		
_VEN24-AT.SGUI.12.01	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
_VEN24-AT.SGUI.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 (Euro sessantuno/06)	h	61,06
_VEN24-AT.SGUI.12.03	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE		
_VEN24-AT.SGUI.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (Euro centocinquantacinque/67)	h	155,67
_VEN24-PR-A.SGUI	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-PR-A.SGUI.01	CEMENTI E LEGANTI		
_VEN24-PR-A.SGUI.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
_VEN24-PR-A.SGUI.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 (Euro ventiquattro/12)	q	24,12
_VEN24-PR-A.SGUI.01.09	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425		
_VEN24-PR-A.SGUI.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 (Euro ventisei/40)	q	26,40
_VEN24-PR-A.SGUI.02	INERTI		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01	SABBIA		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro trenta/41)	m³	30,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata (Euro trenta/41)	m³	30,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03	MISTO		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	26,46

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/46)		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA ..... (Euro ventisette/82)	m³	27,82
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME ..... (Euro ventitre/68)	m³	23,68
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro ventitre/45)	m³	23,45
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro ventitre/45)	m³	23,45
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventinove/03)	m³	29,03
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO ..... (Euro dodici/41)	m³	12,41
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO ..... (Euro diciassette/87)	m³	17,87
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00	SABBIA DI RICICLO ..... (Euro quattordici/89)	m³	14,89
_VEN24-PR-A.SGUI.03	MATERIALI LAPIDEI		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01	Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.b	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20	m	42,30

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantadue/30)		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.c	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20 ..... (Euro quarantasei/94)	m	46,94
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.10	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25 ..... (Euro quarantotto/65)	m	48,65
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.20	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25 ..... (Euro cinquantatre/99)	m	53,99
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.30	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm ..... (Euro novantatre/89)	cad	93,89
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.40	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm ..... (Euro centosette/97)	cad	107,97
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.50	CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm ..... (Euro novantatre/89)	m	93,89
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.60	CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm ..... (Euro centosette/97)	m	107,97
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.70	Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40 ..... (Euro ottantotto/49)	m	88,49
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.80	Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50 ..... (Euro centodieci/61)	m	110,61
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN	CUBETTI DI PORFIDO		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.a	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm ..... (Euro duecentonovantatre/35)	t	293,35
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.b	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm ..... (Euro duecentonovantadue/71)	t	292,71
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	t	268,57

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentosessantotto/57)		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.d	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm (Euro duecentoventisei/78)	t	226,78
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.h	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm (Euro trecentonovantaquattro/84)	t	394,84
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.i	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm (Euro trecentoquaranta/21)	t	340,21
_VEN24-PR-A.SGUI.03.05	BINDERI IN PORFIDO		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.05.d	BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm (Euro quindici/65)	m²	15,65
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN	Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà"		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.10	pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm (Euro duecentocinquantotto/91)	t	258,91
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.20	pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm (Euro duecentodiciassette/48)	t	217,48
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.30	pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm (Euro centoottantasette/50)	t	187,50
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.l	MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm (Euro trecentoventi/69)	m²	320,69
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.10	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm (Euro centoquarantotto/22)	m²	148,22
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.20	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm (Euro centocinquantanove/28)	m²	159,28
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.30	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	162,06

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centosessantadue/06)		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.40	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm ..... (Euro duecentoventuno/22)	m²	221,22
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.50	Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm 10/20. ..... (Euro trecentonovantaquattro/45)	m²	394,45
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO		
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.10	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm ..... (Euro centoquarantuno/58)	m²	141,58
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.20	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm ..... (Euro centocinquanta/43)	m²	150,43
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.30	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm ..... (Euro centocinquantatre/96)	m²	153,96
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.40	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm ..... (Euro duecentodieci/16)	m²	210,16
_VEN24-PR-A.SGUI.04	LATERIZI E BLOCCHI		
_VEN24-PR-A.SGUI.04.01	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25		
_VEN24-PR-A.SGUI.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 ..... (Euro zero/80)	cad	0,80
_VEN24-PR-A.SGUI.08	MATERIALI METALLICI		
_VEN24-PR-A.SGUI.08.41	Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile. ..... (Euro quattrocentosettantatre/94)		473,94
_VEN24-PR-A.SGUI.08.41.00	CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10	m²	354,72

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentocinquantaquattro/72)		
_VEN24-PR-A.SGUI.09	PREFABBRICATI		
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36	Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.		
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.a	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm (Euro ventisette/64)	cad	27,64
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.b	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm (Euro quarantuno/48)	cad	41,48
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.c	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm (Euro sessantatre/25)	cad	63,25
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.d	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm (Euro centoquarantuno/00)	cad	141,00
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37	Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.		
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.a	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm (Euro ventisette/64)	cad	27,64
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.b	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm (Euro quarantuno/48)	cad	41,48
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.c	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm (Euro sessantatre/25)	cad	63,25
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.d	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm (Euro centoquarantuno/00)	cad	141,00
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38	Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.		
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm (Euro cinquantaquattro/94)	cad	54,94
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.b	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sessanta/13)	cad	60,13
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.c	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm ..... (Euro settantotto/80)	cad	78,80
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm ..... (Euro centotrentaquattro/77)	cad	134,77
_VEN24-PR-A.SGUI.12	TUBAZIONI IN PVC		
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02	Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.		
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.a	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm ..... (Euro dodici/47)	m	12,47
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.b	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm ..... (Euro sedici/04)	m	16,04
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm ..... (Euro venticinque/68)	m	25,68
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm ..... (Euro trentanove/28)	m	39,28
_VEN24-PR-A.SGUI.17	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10	ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori.		
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.a	CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60 ..... (Euro quarantaquattro/02)	m	44,02
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.b	CODICE DI DICODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60 ..... (Euro trentasei/43)	m	36,43

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.c	CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60 ..... (Euro trentasei/43)	m	36,43
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.d	CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60 ..... (Euro trentasei/43)	m	36,43
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.e	CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T" ..... (Euro quarantacinque/29)	m	45,29
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.f	CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60 ..... (Euro quarantacinque/29)	m	45,29
_VEN24-PR-A.SGUI.76	MATERIALI STRADALI		
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10	Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.		
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.a	Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20 ..... (Euro ventidue/41)	cad	22,41
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.b	Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20 ..... (Euro ventisei/39)	cad	26,39
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.c	Transenna ad arco da cm. 60 ..... (Euro diciannove/83)	cad	19,83
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.20	Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20. ..... (Euro nove/75)	cad	9,75
_VEN24-PR-B.SGUI	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-PR-B.SGUI.02	CALCESTRUZZI		
_VEN24-PR-B.SGUI.02.04	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
_VEN24-PR-B.SGUI.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	146,51

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoquarantasei/51)		
_VEN24-RU.SGUI	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa)		
_VEN24-RU.SGUI.01	MANODOPERA EDILE		
_VEN24-RU.SGUI.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
_VEN24-RU.SGUI.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro quarantuno/78)	h	41,78
_VEN24-RU.SGUI.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro quattro/40)	h	4,40
_VEN24-RU.SGUI.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro sette/07)	h	7,07
_VEN24-RU.SGUI.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro sette/86)	h	7,86
_VEN24-RU.SGUI.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
_VEN24-RU.SGUI.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (Euro trentotto/67)	h	38,67
_VEN24-RU.SGUI.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro quattro/06)	h	4,06
_VEN24-RU.SGUI.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro sei/53)	h	6,53
_VEN24-RU.SGUI.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro sette/25)	h	7,25
_VEN24-RU.SGUI.01.04	OPERAIO COMUNE		
_VEN24-RU.SGUI.01.04.a	OPERAIO COMUNE (Euro trentaquattro/57)	h	34,57
_VEN24-RU.SGUI.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	3,61

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/61)		
_VEN24-RU.SGUI.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/81)	h	5,81
_VEN24-RU.SGUI.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/45)	h	6,45
_VEN24-RU.SGUI.06	MANODOPERA DELLA VIABILITÁ		
_VEN24-RU.SGUI.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ		
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ ..... (Euro trentaquattro/57)	h	34,57
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_b	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/63)	h	3,63
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_d	OPERATORE DELLA VIABILITA' - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/84)	h	5,84
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/50)	h	6,50
VEN24-01	OPERE EDILI		
VEN24-01.02	SCAVI		
VEN24-01.02.01	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
VEN24-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 ..... (Euro tre/86)	m²	3,86
VEN24-01.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
VEN24-01.06.07	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario.		
VEN24-01.06.07.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciotto/66)	t	18,66
VEN24-01.06.07.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro ventuno/53)	t	21,53
VEN24-01.06.07.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro quarantotto/26)	t	48,26
VEN24-01.06.07.MAN.d1	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro ventuno/51)	t	21,51
VEN24-01.06.07.MAN.d2	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro ventisei/57)	t	26,57
VEN24-01.06.07.MAN.d3	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi ..... (Euro centotredici/85)	t	113,85
VEN24-01.06.07.MAN.d4	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perchéontenenti MCA ..... (Euro duecentosessantacinque/65)	t	265,65
VEN24-01.06.07.MAN.f	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro dieci/12)	t	10,12
VEN24-01.06.07.MAN.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro ventuno/51)	t	21,51
VEN24-01.06.07.MAN.h	Per materiali ferrosi ..... (Euro centotrentanove/15)	t	139,15
VEN24-01.06.07_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-01.06.07_MAN.02	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro novantaquattro/88)	t	94,88
VEN24-01.06.08	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE .Compenso per il riutilizzo presso siti idonei di "terre e rocce da scavo" entro i limiti della colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006, qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del D.L.Vo 152/2006 e secondo la procedura di reimpiego di cui al DPR 120/2017 e linee guida ARPAV. Nel prezzo èompreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo deposito intermedio su area in disponibilitàell'Appaltatore, l'emissione per ogni viaggio dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione, il produttore, il trasportatore ed il peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito intermedio in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo" secondo le linee guida pubblicate da ARPAV; la caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito intermedio presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (trasporto da compensare a parte con idoneo prezzo di elenco); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il trasporto al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualitài "produttore". Prezzo per metro cubo valutato su sezione di scavo. Il prezzo unitario deve essere valutato in fase di progettazione in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre		
VEN24-01.06.08.a	Per terreni di scavo classificati come ¿ERRE E ROCCE DA SCAVO¿ rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro zero/00)	t	0,00
VEN24-01.06.08.b	Per terreni di scavo classificati come ¿ERRE E ROCCE DA SCAVO¿ rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro zero/00)	t	0,00
VEN24-01.08	CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI		
VEN24-01.08.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA .Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.		
VEN24-01.08.01.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C4/5 ..... (Euro centoventiquattro/53)	m³	124,53
VEN24-01.08.01.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15 ..... (Euro centotrentacinque/87)	m³	135,87
VEN24-01.08.01.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C16/20 ..... (Euro centotrentotto/72)	m³	138,72
VEN24-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C ..... (Euro due/39)	kg	2,39
VEN24-01.14	PAVIMENTI FREDDI		
VEN24-01.14.16	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-01.14.16.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI ..... (Euro trentanove/46)	m²	39,46
VEN24-01.14.19	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE .Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40- 50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-01.14.19.00	FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIATEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIATE ..... (Euro trentuno/45)	m²	31,45
VEN24-01.14.20	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI .Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a correre su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-01.14.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm ..... (Euro trentuno/45)	m	31,45
VEN24-01.14.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm ..... (Euro trentasei/29)	m	36,29
VEN24-01.40	OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1		
VEN24-01.40.010	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN PIETRA .Smontaggio e rimozione di pavimentazione in lastre di pietra, dimensioni degli elementi compositi inferiori al m² , compreso relativo sottofondo fino a 10 cm di spessore, da eseguirsi con ogni cautela, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per il recupero delle lastre ancora integre e riutilizzabili, compreso eventuale onere per la numerazione e rilevazione degli elementi come da indicazioni, escluse opere di preconsolidamento lapideo; compresi e compensati gli oneri relativi alla cernita, pulitura, accatastamento e pulizia delle lastre giudicate riutilizzabili che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, trasporto sino alla piazzola di accumulo entro l'area di cantiere, carico e allontanamento del materiale di risulta alle pubbliche discariche nel prezzo si intende compreso e		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	compensato l'onere per l'indennità di discarica.		
VEN24-01.40.010.a	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore fino a 8 cm (Euro cinquantaquattro/47)	m²	54,47
VEN24-01.40.010.b	SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI PAVIMANTAZIONI IN PIETRA Lastre di spessore oltre 8 cm di (Euro settanta/60)	m²	70,60
VEN24-01.40.080	PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO .Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame, pezzatura varia 10-20 cm, con materiale litoide simile all'esistente, eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su idoneo sottofondo dello spessore medio di 15 cm di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di sabbia; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale.		
VEN24-01.40.080.00	PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO (Euro sessantasette/74)	m²	67,74
VEN24-04	OPERE STRADALI		
VEN24-04.02	DEMOLIZIONI		
VEN24-04.02.05	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE .Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.02.05.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE (Euro quarantaquattro/26)	m³	44,26
VEN24-04.02.08	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO .Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.		
VEN24-04.02.08.a	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE (Euro tre/58)	m	3,58

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-04.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE ..... (Euro zero/56)	m x cm	0,56
VEN24-04.02.26_MAN	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO .Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido, cubetti di marmo, acciottolato di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dgli elementi ritenuti idonei dalla D. L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.02.26_MAN.a	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO ..... (Euro sette/07)	m²	7,07
VEN24-04.02.MAN.10	Demolizione di marciapiede in conglomerato bituminoso e cls. fino ad uno spessore di cm. 30, effettutata con mezzi meccanici e/o a mano. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in apposite aree dell'eventuale materiale utile, il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta mentre restano esclusi gli eventuali oneri di discarica. ..... (Euro dieci/27)	m²	10,27
VEN24-04.02.MAN.20	RIMOZIONE DI CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. Compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compensato a parte con apposita voce di elenco prezzi, previa presentazione della relativa certificazione		
VEN24-04.02.MAN.20.a	Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in CLS ..... (Euro sei/78)	m	6,78
VEN24-04.02.MAN.20.b	Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in TRACHITE ..... (Euro otto/36)	m	8,36
VEN24-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
VEN24-04.04.MAN.20	Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto. ..... (Euro quarantacinque/24)	m³	45,24
VEN24-04.05	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.		
VEN24-04.05.MAN	OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-04.05.MAN.10	COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera.		
VEN24-04.05.MAN.10.a	COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata ..... (Euro dodici/14)	m²	12,14
VEN24-04.05.MAN.10.b	COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20 ..... (Euro sedici/81)	m²	16,81
VEN24-04.05.MAN.20	COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (2%), la raccolta del materiale residuo e la pulizia della sede da trattare. Compresa la formazione del sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso granulometria 0/4-0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
VEN24-04.05.MAN.20.a	COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata ..... (Euro trenta/17)	m²	30,17
VEN24-04.05.MAN.20.b	COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20 ..... (Euro trentaquattro/74)	m²	34,74
VEN24-04.05.MAN.30	Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 40x40; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra.		
VEN24-04.05.MAN.30.a	altezza cm 60 ..... (Euro duecentododici/27)	cad	212,27
VEN24-04.05.MAN.30.b	altezza cm 90 ..... (Euro duecentosessantatre/51)	cad	263,51
VEN24-04.05.MAN.30.c	altezza cm 110		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro quattrocentosei/07)	cad	406,07
VEN24-04.08	MANUFATTI FERROSI E LEGHE		
VEN24-04.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA .Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.		
VEN24-04.08.03.a	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE A ..... (Euro quattro/74)	kg	4,74
VEN24-04.08.03.b	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B ..... (Euro cinque/28)	kg	5,28
VEN24-04.08.03.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C ..... (Euro cinque/77)	kg	5,77
VEN24-04.08.03.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D ..... (Euro sei/10)	kg	6,10
VEN24-04.08.06.MAN	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO		
VEN24-04.08.06.MAN.10	Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.08.06.MAN.10.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg ..... (Euro ottantasette/08)	cad	87,08
VEN24-04.08.06.MAN.10.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg ..... (Euro centoquindici/46)	cad	115,46
VEN24-04.08.06.MAN.20	RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE acqua e gas delle Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	gli oneri di discarica. ..... (Euro quarantotto/23)	cad	48,23
VEN24-04.10	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI		
VEN24-04.10.11	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO .Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.		
VEN24-04.10.11.a	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm ..... (Euro quarantanove/01)	m	49,01
VEN24-04.10.11.b	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm ..... (Euro sessantadue/64)	m	62,64
VEN24-04.10.11.c	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm ..... (Euro ottanta/48)	m	80,48
VEN24-04.10.11.d	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm ..... (Euro centotre/25)	m	103,25
VEN24-04.10.11.e	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm ..... (Euro centocinquantatre/71)	m	153,71
VEN24-04.10.11.f	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm ..... (Euro duecentoventisette/54)	m	227,54
VEN24-04.10.11.g	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm ..... (Euro trecentodiciotto/29)	m	318,29
VEN24-04.10.14	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.10.14.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm (Euro centouno/39)	cad	101,39
VEN24-04.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm (Euro centotrentanove/95)	cad	139,95
VEN24-04.10.14.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm (Euro centosessantuno/64)	cad	161,64
VEN24-04.10.14.MAN.01	Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI 40x40x40h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, la curva in PVC diam 160mm, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro centotrentotto/16)	cad	138,16
VEN24-04.10.14.MAN.02	Fornitura e posa in opera di POZZETTO SIFONATO dimensione cm 40x40x60h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro centocinquantadue/55)	cad	152,55
VEN24-04.10.14.MAN.d	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x70 (h) cm (Euro centocinquantadue/75)	cad	152,75
VEN24-04.10.15	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.10.15.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO (Euro uno/21)	cm	1,21
VEN24-04.10.16	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.10.16.a	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm (Euro trecentocinquantuno/47)	cad	351,47
VEN24-04.10.16.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm (Euro cinquecentosessanta/61)	cad	560,61
VEN24-04.10.16.c	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm (Euro ottocentodue/82)	cad	802,82
VEN24-04.10.16.d	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm (Euro milletrecentonovantotto/28)	cad	1.398,28
VEN24-04.10.17	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO .Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO per altezza utile interna maggiore o minore di 1.50 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.		
VEN24-04.10.17.a	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm (Euro centoottantasei/08)	m	186,08
VEN24-04.10.17.b	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm (Euro trecentonove/55)	m	309,55
VEN24-04.10.17.c	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm (Euro quattrocentodiciannove/56)	m	419,56
VEN24-04.10.17.d	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm (Euro quattrocentoottantasei/73)	m	486,73
VEN24-04.10.MAN.20	Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale, fissate con viti e bulloni, a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione con resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca e la sigillatura finale. Compreso, altresì, anche il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata (se necessario) del materiale di risulta. Misurazione sull'effettivo posato.		
VEN24-04.10.MAN.20.a	larghezza canale libero cm 10 (Euro novantasette/34)	m	97,34
VEN24-04.10.MAN.20.b	larghezza canale libero cm 15	m	139,13

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centotrentanove/13)		
VEN24-04.10.MAN.20.c	larghezza canale libero cm 20 ..... (Euro centosettantasei/76)	m	176,76
VEN24-04.11	LAVORI VARI		
VEN24-04.11.01.MAN.d	CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm ..... (Euro trentanove/48)	m	39,48
VEN24-04.11.23_MAN	PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI		
VEN24-04.11.23_MAN.01	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per interventi singoli o isolati - Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada ..... (Euro cinquantotto/83)	cad	58,83
VEN24-04.11.23_MAN.02	Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva ..... (Euro diciotto/70)	cad	18,70
VEN24-04.11.MAN_20	PAVIMENTAZIONI LAPIDEE		
VEN24-04.11.MAN_20.10	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.11.MAN_20.10.a	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro settanta/79)	m²	70,79
VEN24-04.11.MAN_20.10.b	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro ottantadue/30)	m²	82,30
VEN24-04.11.MAN_20.11	Posa in opera di pavimento in porfido del Trentino , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia (o spolvero con sabbia e cemento), la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.11.MAN_20.11.a	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro trentuno/27)	m²	31,27
VEN24-04.11.MAN_20.11.b	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro trentuno/27)	m²	31,27
VEN24-04.11.MAN_20.12	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Lapavimentazione, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. **Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile).** **Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo.** **In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL..**		
VEN24-04.11.MAN_20.12.a	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO- PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro quarantotto/83)	m²	48,83
VEN24-04.11.MAN_20.12.b	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro cinquantuno/13)	m²	51,13
VEN24-04.11.MAN_20.13	Fornitura e posa in opera di pavimento in CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA. Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.11.MAN_20.13.a	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro ottantaquattro/58)	m²	84,58
VEN24-04.11.MAN_20.13.b	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 8/10 cm secondo le geometrie dello stato di fatto (Euro novantacinque/91)	m²	95,91
VEN24-04.11.MAN_20.13-01	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. **Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile).** **Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo.** **In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL..**		
VEN24-04.11.MAN_20.13-01.a	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA- PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro cinquantuno/59)	m²	51,59
VEN24-04.11.MAN_20.13-01.b	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA- PEZZATURA 8/10 cm secondo le geometrie dello stato di fatto ..... (Euro cinquantatre/85)	m²	53,85
VEN24-04.11.MAN_20.14	POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI E CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. posti in opera ad archi contrastanti, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le coneessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazione della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto e l'intasamento a rifiuto delle connessure. ..... (Euro trentasei/69)	m²	36,69
VEN24-04.11.MAN_20.15	FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.		
VEN24-04.11.MAN_20.15.a	spessore cm 3 ..... (Euro centoottantadue/11)	m²	182,11
VEN24-04.11.MAN_20.15.b	spessore cm 4 ..... (Euro centonovantacinque/36)	m²	195,36
VEN24-04.11.MAN_20.15.c	spessore cm 5 ..... (Euro duecento/34)	m²	200,34
VEN24-04.11.MAN_20.15.d	spessore cm 8 ..... (Euro duecentosessantasei/10)	m²	266,10
VEN24-04.11.MAN_20.16	POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.		
VEN24-04.11.MAN_20.16.a	spessore cm 3 ..... (Euro trentatre/89)	m²	33,89
VEN24-04.11.MAN_20.16.b	spessore cm 4 ..... (Euro trentasei/08)	m²	36,08
VEN24-04.11.MAN_20.16.c	spessore cm 5 ..... (Euro trentotto/28)	m²	38,28
VEN24-04.11.MAN_20.16.d	spessore cm 8 ..... (Euro quarantaquattro/87)	m²	44,87
VEN24-04.11.MAN_20.17	FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.		
VEN24-04.11.MAN_20.17.a	spessore cm 3 ..... (Euro centosettantacinque/47)	m²	175,47
VEN24-04.11.MAN_20.17.b	spessore cm 4 ..... (Euro centoottantasei/52)	m²	186,52
VEN24-04.11.MAN_20.17.c	spessore cm 5 ..... (Euro centonovantadue/23)	m²	192,23
VEN24-04.11.MAN_20.17.d	spessore cm 8 ..... (Euro duecentocinquantacinque/04)	m²	255,04
VEN24-04.11.MAN_20.18	Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secon do le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano , per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura.		
VEN24-04.11.MAN_20.18.a	fornitura e posa di materiale nuovo ..... (Euro trecentosettantadue/89)	m²	372,89
VEN24-04.11.MAN_20.18.b	fornitura e posa di materiale antico ..... (Euro quattrocentoquarantasei/65)	m²	446,65
VEN24-04.11.MAN_20.18.c	sola posa di materiale nuovo e/o materiale antico ..... (Euro cinquantadue/20)	m²	52,20
VEN24-04.11.MAN_20.18.d	SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELICI sia antica che nuova per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fasce ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio. ..... (Euro quarantacinque/25)	m	45,25
VEN24-04.11.MAN_20.19	SATURAZIONE DELLE FUGHE DI CUBETTI DI PORFIDO in pavimentazioni esistenti con sabbia di frantoio compresa la fornitura e la stesa della sabbia, la bagnatura e la pulizia finale a saturazione avvenuta. ..... (Euro due/75)	m²	2,75
VEN24-04.11.MAN_20.20	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale		
VEN24-04.11.MAN_20.20.a	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm ..... (Euro centotrentasette/99)	m²	137,99
VEN24-04.11.MAN_20.20.b	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm ..... (Euro centoventuno/65)	m²	121,65
VEN24-04.11.MAN_20.20.c	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm ..... (Euro centosei/67)	m²	106,67
VEN24-04.11.MAN_20.21	Posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale		
VEN24-04.11.MAN_20.21.a	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm (Euro centonove/44)	m²	109,44
VEN24-04.11.MAN_20.21.b	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm (Euro novantaquattro/46)	m²	94,46
VEN24-04.11.MAN_20.21.c	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm (Euro settantanove/49)	m²	79,49
VEN24-04.11.MAN_20.22	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') , CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, con ciottoli di fiume e/o porfido , con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. **Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile).** **Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo.** **In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL..**		
VEN24-04.11.MAN_20.22.a	POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') , CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, con ciottoli di fiume e/o porfido - con la stessa tipolgia e geometrie dello stato di fatto (Euro quarantasei/36)	m²	46,36
VEN24-04.11.MAN	LAVORI VARI		
VEN24-04.11.MAN_10	CORDONATE E BORDURE		
VEN24-04.11.MAN_10.10	CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO		
VEN24-04.11.MAN_10.10.10	Posa in opera di BINDERI e CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18/20 cm per la formazione di bordure e aiuole per alloggiamento alberi, compreso scavo necessario alla posa, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (esclusi oneri di discarica). Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 30 x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, il rinfianco delle dimensioni minime di cm. 10 e la stuccatura dei giunti.	m	24,35

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventiquattro/35)		
VEN24-04.11.MAN_10.10.20	Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera.		
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.a	TIPO CORDONATE - sezione cm 12x30 (Euro cinquantacinque/65)	m	55,65
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.b	TIPO CORDONATE - sezione cm 15x30 (Euro cinquantasette/80)	m	57,80
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.c	TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 40x40 cm (Euro centosette/24)	cad	107,24
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.d	TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 50x50 cm (Euro centoventuno/32)	cad	121,32
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.e	TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 40x40 cm (Euro centosette/24)	m	107,24
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.f	TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 50x50 cm (Euro centoventuno/32)	m	121,32
VEN24-04.11.MAN_10.10.30	Fornitura e posa in opera di SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.11.MAN_10.10.30.a	Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in trachite costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm - larghezza cm 40 (Euro novantanove/11)	m	99,11
VEN24-04.11.MAN_10.10.30.b	Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in trachite costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm - larghezza cm 50 (Euro centoventuno/24)	m	121,24

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40	Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera.		
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.a	TIPO CORDONATE - sezione cm 12x30 (Euro tredici/35)	m	13,35
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.b	TIPO CORDONATE - sezione cm 15x30 (Euro dieci/85)	m	10,85
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.c	TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 40x40 cm (Euro tredici/35)	cad	13,35
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.d	TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 50x50 cm (Euro tredici/35)	cad	13,35
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.e	TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 40x40 cm (Euro tredici/35)	m	13,35
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.f	TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 50x50 cm (Euro tredici/35)	m	13,35
VEN24-04.11.MAN_10.10.50	POSA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO sia da cm 12X30 che da 15X30, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura e rifilatura della preparazione, compresi lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro trentatre/43)	m	33,43
VEN24-04.17	SEGNALETICA VERTICALE		
VEN24-04.17.MAN.10	Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapedonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato. (Euro quarantasette/25)	cad	47,25
VEN24-04.17.MAN.20	Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiacca di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato	cad	26,88

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisei/88)		
VEN24-04.17.MAN.30	Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapedonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido. ..... (Euro tredici/91)	cad	13,91
VEN24-04.22	IMPIANTI TECNOLOGICI		
VEN24-04.22.096	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI .Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN24-04.22.096.a	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40 ..... (Euro sette/99)	m	7,99
VEN24-04.22.096.b	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50 ..... (Euro otto/41)	m	8,41
VEN24-04.22.096.c	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63 ..... (Euro nove/22)	m	9,22
VEN24-04.22.096.d	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75 ..... (Euro dieci/80)	m	10,80
VEN24-04.22.096.e	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90 ..... (Euro undici/92)	m	11,92
VEN24-04.22.096.f	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110 ..... (Euro quattordici/29)	m	14,29
VEN24-04.22.096.g	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125 ..... (Euro sedici/46)	m	16,46
VEN24-04.22.096.h	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140 ..... (Euro ventidue/87)	m	22,87
VEN24-04.22.096.i	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160	m	27,44

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventisette/44)		
VEN24-04.22.096.l	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200 ..... (Euro trentasei/48)	m	36,48
VEN24-07	OPERE FOGNARIE		
VEN24-07.02	TUBAZIONI		
VEN24-07.02.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN8 .Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 8 kN/mq (SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfrido e la saldatura delle giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.		
VEN24-07.02.14.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro esterno 160 mm ..... (Euro trentanove/67)	m	39,67
VEN24-07.02.19	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA CLASSE SN 8 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.		
VEN24-07.02.19.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm ..... (Euro sedici/58)	m	16,58
VEN24-07.02.19.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 125 mm ..... (Euro venti/51)	m	20,51
VEN24-07.02.19.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	esterno 160 mm ..... (Euro trenta/52)	m	30,52
VEN24-07.02.19.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm ..... (Euro quarantaquattro/49)	m	44,49
VEN24-07.02.19.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 250 mm ..... (Euro cinquantaquattro/50)	m	54,50
VEN24-07.02.19.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 315 mm ..... (Euro ottantacinque/20)	m	85,20
VEN24-07.02.19.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 355 mm ..... (Euro centodue/16)	m	102,16
VEN24-07.02.19.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 400 mm ..... (Euro centoventi/61)	m	120,61
VEN24-07.02.22	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA CLASSE SN 16 .Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 16 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 16 espressa in kN/mq misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.		
VEN24-07.02.22.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 - diametro esterno 200 mm ..... (Euro cinquantasei/62)	m	56,62
VEN24-07.03	POZZETTI		
VEN24-07.03.MAN.01	RECUPERO FUNZIONALE dei sistemi di scarico dei POZZETTI delle acque meteoriche, mediante realizzazione di foro (a carota) del diametro di 120 mm. da eseguirsi dall'interno del pozzetto tipo Padova, in calcestruzzo dotato di sifone a zainetto, ed inserimento di tappo ad espansione a corpo		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	piatto con azionamento a volantino premente. L'apertura dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiatura fresante esclusivamente con testata a corona (fornita a cura e spese dell'Appaltatore) in modo da garantire la regolarità del bordo perimetrale tale da permettere l'inserimento del tappo ad espansione in neoprene e realizzare la perfetta tenuta idraulica del sistema. Il foro dovrà essere realizzato in asse alla condotta di scarico; sono ammesse tolleranze rispetto agli assi di +/- 10 mm. in modo da permettere in modo agevole l'inserimento della strumentazione finalizzata alla rimozione delle ostruzioni. Sono escluse le operazioni di pulizia preventiva dei sedimenti dall'interno del pozzetto, che saranno a carico del Committente; sono compresi nella remunerazione della prestazione tutti gli oneri per la gestione del cantiere, compreso quindi il posizionamento della segnaletica di preavviso e di cantiere durante le lavorazioni. ..... (Euro centosessantotto/00)	cad	168,00
VEN24-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
VEN24-09.01	ARREDO URBANO		
VEN24-09.01.MAN.10	POSA IN OPERA DI PARACARRO IN TRACHITE sia nuovo che di recupero, delle dimensioni massime di ingombro altezza cm. 89,50 e diametro cm. 30, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sono compresi lo scavo di cm. 60x60x60 ed il plinto in cls. Nel caso di materiale fornito dall'Amministrazione Comunale sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico dai luoghi di deposito al cantiere. ..... (Euro centosettantaquattro/35)		174,35
VEN24-21	OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN24-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
VEN24-21.01.01	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche		
VEN24-21.01.01.m	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio ..... (Euro ventiquattro/70)	m²	24,70
VEN24-21.01.01.n	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio ..... (Euro diciotto/21)	m²	18,21
VEN24-21.01.01.o	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio ..... (Euro uno/46)	m²	1,46
VEN24-21.01.03	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²		
VEN24-21.01.03.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	m²	14,46

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/46)		
VEN24-21.01.03.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 ..... (Euro quattro/24)	m²	4,24
VEN24-21.01.03.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/67)	m²	0,67
VEN24-21.01.05	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		
VEN24-21.01.05.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro diciotto/01)	m²	18,01
VEN24-21.01.05.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro quattro/83)	m²	4,83
VEN24-21.01.05.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/37)	m²	0,37
VEN24-21.01.09	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN24-21.01.09.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese ..... (Euro quattrocentoottantasette/18)	n	487,18
VEN24-21.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese ..... (Euro centosettantasette/98)	cad x mese	177,98
VEN24-21.01.13	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
VEN24-21.01.13.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA ..... (Euro quattro/03)	m² x mese	4,03

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-21.01.16_MAN	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.		
VEN24-21.01.16_MAN.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE (Euro quindici/47)	m x mese	15,47
VEN24-21.01.19	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN24-21.01.19.00	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI (Euro uno/17)	m	1,17
VEN24-21.01.30	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.30.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I (Euro tre/71)	cad x mese	3,71
VEN24-21.01.30.b	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I (Euro quattro/18)	cad x mese	4,18
VEN24-21.01.30.c	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I (Euro sei/13)	cad x mese	6,13
VEN24-21.01.30.d	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II (Euro quattro/44)	cad x mese	4,44
VEN24-21.01.30.e	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II (Euro quattro/83)	cad x mese	4,83
VEN24-21.01.30.f	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II (Euro sette/43)	cad x mese	7,43
VEN24-21.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.31.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I (Euro quattro/40)	cad x mese	4,40
VEN24-21.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-21.01.32.a	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm ..... (Euro nove/19)	cad x mese	9,19
VEN24-21.01.35	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48		
VEN24-21.01.35.a	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese ..... (Euro tre/45)	cad x mese	3,45
VEN24-21.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
VEN24-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg ..... (Euro uno/68)	cad x mese	1,68
VEN24-21.01.37	COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN24-21.01.37.a	COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro undici/02)	n.	11,02
VEN24-21.01.37.b	COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro tre/86)	cad x mese	3,86
VEN24-21.01.39	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile		
VEN24-21.01.39.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro diciannove/40)	n	19,40
VEN24-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
VEN24-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
VEN24-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA ..... (Euro ventisei/31)	h	26,31
VEN24-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN24-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro diciassette/49)	h	17,49
VEN24-AT.01.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro ventidue/09)	h	22,09
VEN24-AT.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro tredici/75)	h	13,75
VEN24-AT.01.01.MAN.10	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t. ..... (Euro ventotto/34)	h	28,34
VEN24-AT.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
VEN24-AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 ..... (Euro dieci/53)	h	10,53
VEN24-AT.01.02.b	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro trentatre/66)	h	33,66
VEN24-AT.01.04	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE		
VEN24-AT.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro quarantuno/20)	h	41,20
VEN24-AT.01.06	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE		
VEN24-AT.01.06.a	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc ..... (Euro trentadue/97)	h	32,97
VEN24-AT.01.06.b	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro quaranta/55)	h	40,55
VEN24-AT.01.06.c	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	34,74

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentaquattro/74)		
VEN24-AT.01.06.d	NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 110 HP ..... (Euro quarantuno/86)	h	41,86
VEN24-AT.01.07	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
VEN24-AT.01.07.00	NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO ..... (Euro trentanove/93)	h	39,93
VEN24-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN24-AT.01.08.a	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 ..... (Euro trentadue/75)	h	32,75
VEN24-AT.01.08.b	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 ..... (Euro trentacinque/00)	h	35,00
VEN24-AT.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 ..... (Euro ventisei/18)	h	26,18
VEN24-AT.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 ..... (Euro ventinove/14)	h	29,14
VEN24-AT.01.08.e	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20 ..... (Euro ventinove/45)	h	29,45
VEN24-AT.01.08.f	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25 ..... (Euro trentadue/31)	h	32,31
VEN24-AT.01.12	Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN24-AT.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 ..... (Euro dieci/02)	h	10,02
VEN24-AT.01.12.b	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW ..... (Euro undici/26)	h	11,26
VEN24-AT.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	11,92

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro undici/92)		
VEN24-AT.01.14	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA		
VEN24-AT.01.14.00	NOLO A FREDDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA (Euro centoquattro/70)	h	104,70
VEN24-AT.01.16	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata)		
VEN24-AT.01.16.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE (Euro zero/24)	t x km	0,24
VEN24-AT.02	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI		
VEN24-AT.02.03	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE		
VEN24-AT.02.03.00	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 (Euro tredici/04)	h	13,04
VEN24-AT.02.03.a	nolo a freddo di piastra vibrante fino a 100 Kg (Euro sette/10)	h	7,10
VEN24-AT.02.04	Nolo a freddo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
VEN24-AT.02.04.a	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP (Euro trentasette/89)	h	37,89
VEN24-AT.02.10	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI		
VEN24-AT.02.10.00	NOLO A FREDDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI (Euro sette/26)	h	7,26
VEN24-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
VEN24-AT.03.01	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU		
VEN24-AT.03.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 (Euro diciassette/47)	h	17,47
VEN24-AT.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30	h	29,49

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventinove/49)		
VEN24-AT.03.03	NOLO A FREDDO DI GRU		
VEN24-AT.03.03.a	NOLO A FREDDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 (Euro quarantuno/28)	h	41,28
VEN24-AT.03.07	NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE		
VEN24-AT.03.07.e	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 (Euro cinquantotto/19)	cad x mese	58,19
VEN24-AT.04	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
VEN24-AT.04.01	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
VEN24-AT.04.01.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1 (Euro otto/05)	h	8,05
VEN24-AT.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 (Euro dieci/34)	h	10,34
VEN24-AT.04.01.e	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20 (Euro dieci/49)	h	10,49
VEN24-AT.04.02	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE		
VEN24-AT.04.02.c	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg (Euro tre/76)	h	3,76
VEN24-AT.04.03	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE		
VEN24-AT.04.03.00	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (Euro sessantasette/83)	h	67,83
VEN24-AT.05	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN24-AT.05.03	Nolo a freddo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato		
VEN24-AT.05.03.b	NOLO A FREDDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW	h	54,74

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquantaquattro/74)		
VEN24-AT.05.06	Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
VEN24-AT.05.06.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 (Euro tre/50)	h	3,50
VEN24-AT.05.08	Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.		
VEN24-AT.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw (Euro undici/36)	h	11,36
VEN24-AT.05.17	NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
VEN24-AT.05.17.00	NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna (Euro centotrentatre/78)	h	133,78
VEN24-AT.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI		
VEN24-AT.07.12	Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm		
VEN24-AT.07.12.00	NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE (Euro quaranta/33)	h	40,33
VEN24-AT.07.16	NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA		
VEN24-AT.07.16.a	NOLO A FREDDO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi (Euro due/84)	h	2,84
VEN24-AT.07.16.b	NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione (Euro cinque/78)	h	5,78
VEN24-AT.07.18	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE		
VEN24-AT.07.18.00	NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE (Euro sette/77)	h	7,77
VEN24-AT.07.20	NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE		
VEN24-AT.07.20.a	NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sette/37)	h	7,37
VEN24-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
VEN24-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN24-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 ..... (Euro sessantadue/36)	h	62,36
VEN24-AT.09.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 ..... (Euro sessantasei/96)	h	66,96
VEN24-AT.09.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li ..... (Euro cinquantotto/62)	h	58,62
VEN24-AT.09.02	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO		
VEN24-AT.09.02.b	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22 ..... (Euro settantotto/53)	h	78,53
VEN24-AT.09.04	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE		
VEN24-AT.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro centodiciotto/63)	h	118,63
VEN24-AT.09.06	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE		
VEN24-AT.09.06.b	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc ..... (Euro novantadue/82)	h	92,82
VEN24-AT.09.06.c	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP ..... (Euro ottantaquattro/05)	h	84,05
VEN24-AT.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW ..... (Euro ottantaquattro/05)	h	84,05
VEN24-AT.09.07	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO		
VEN24-AT.09.07.00	NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	84,80

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantaquattro/80)		
VEN24-AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN24-AT.09.08.a	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12 (Euro ottantatre/54)	h	83,54
VEN24-AT.09.08.b	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 (Euro novanta/23)	h	90,23
VEN24-AT.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 (Euro ottantuno/41)	h	81,41
VEN24-AT.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 (Euro ottantotto/81)	h	88,81
VEN24-AT.09.08.e	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 20 (Euro novantadue/08)	h	92,08
VEN24-AT.09.11	Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN24-AT.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 (Euro cinquanta/45)	h	50,45
VEN24-AT.09.11.b	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW (Euro cinquantatre/29)	h	53,29
VEN24-AT.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW (Euro cinquantotto/27)	h	58,27
VEN24-AT.09.13	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA		
VEN24-AT.09.13.00	NOLO A CALDO DI IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA (Euro centoottantanove/53)	h	189,53
VEN24-AT.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
VEN24-AT.10.03	Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
VEN24-AT.10.03.a	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	97,56

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro novantasette/56)		
VEN24-AT.10.09	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI		
VEN24-AT.10.09.00	NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI (Euro quarantasette/69)	h	47,69
VEN24-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
VEN24-AT.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
VEN24-AT.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 (Euro settantuno/22)	h	71,22
VEN24-AT.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 (Euro ottantaquattro/72)	h	84,72
VEN24-AT.11.03	NOLO A CALDO DI GRU		
VEN24-AT.11.03.a	NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00 (Euro settantaquattro/41)	h	74,41
VEN24-AT.12	NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI		
VEN24-AT.12.01	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
VEN24-AT.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 (Euro quarantotto/27)	h	48,27
VEN24-AT.12.01.e	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 20 (Euro cinquanta/52)	h	50,52
VEN24-AT.12.02	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE		
VEN24-AT.12.02.c	NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg (Euro trentasette/95)	h	37,95
VEN24-AT.12.03	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE		
VEN24-AT.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	123,06

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro centoventitre/06)		
VEN24-AT.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN24-AT.13.01	Nolo a caldo di battipalo a scoppio con maglio fino a 3 t su escavatore cingolato		
VEN24-AT.13.01.b	NOLO A CALDO DI BATTIPALO A SCOPPIO potenza fino a 95 KW (Euro centocinque/53)	h	105,53
VEN24-AT.13.04	Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
VEN24-AT.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 (Euro cinquantadue/81)	h	52,81
VEN24-AT.13.11	NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET		
VEN24-AT.13.11.00	NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL-JET - per ogni ora lavorativa diurna (Euro centosettantaquattro/08)	h	174,08
VEN24-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-PR-A.01	CEMENTI E LEGANTI		
VEN24-PR-A.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
VEN24-PR-A.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 (Euro diciannove/07)	q	19,07
VEN24-PR-A.01.09	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425		
VEN24-PR-A.01.09.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 (Euro venti/87)	q	20,87
VEN24-PR-A.02	INERTI		
VEN24-PR-A.02.01	SABBIA		
VEN24-PR-A.02.01.a	SABBIA di cava lavata e vagliata (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
VEN24-PR-A.02.01.b	SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	23,79

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventitre/79)		
VEN24-PR-A.02.01.c	SABBIA di fiume lavata e vagliata ..... (Euro ventiquattro/04)	m³	24,04
VEN24-PR-A.02.01.e	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm ..... (Euro ventuno/29)	m³	21,29
VEN24-PR-A.02.01.f	SABBIA sabbia fine tipo ticino ..... (Euro zero/30)	kg	0,30
VEN24-PR-A.02.03	MISTO		
VEN24-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA ..... (Euro ventidue/22)	m³	22,22
VEN24-PR-A.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro venti/92)	m³	20,92
VEN24-PR-A.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA ..... (Euro ventuno/99)	m³	21,99
VEN24-PR-A.02.03.g	MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME ..... (Euro diciotto/72)	m³	18,72
VEN24-PR-A.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
VEN24-PR-A.02.03.l	MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE ..... (Euro diciotto/54)	m³	18,54
VEN24-PR-A.02.03.m	MISTO GHIAINO GRANULOMETRIA 7÷15 mm ..... (Euro ventitre/73)	m³	23,73
VEN24-PR-A.02.03.n	PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm ..... (Euro ventidue/95)	m³	22,95
VEN24-PR-A.02.07	Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
VEN24-PR-A.02.07.00	MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO (Euro nove/81)	m³	9,81
VEN24-PR-A.02.08	Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO (Euro quattordici/13)	m³	14,13
VEN24-PR-A.02.09	Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale		
VEN24-PR-A.02.09.00	SABBIA DI RICICLO (Euro undici/77)	m³	11,77
VEN24-PR-A.03	MATERIALI LAPIDEI		
VEN24-PR-A.03.01	Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
VEN24-PR-A.03.01.b	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20 (Euro trentatre/44)	m	33,44
VEN24-PR-A.03.01.c	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20 (Euro trentasette/11)	m	37,11
VEN24-PR-A.03.01.MAN.10	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25 (Euro trentotto/46)	m	38,46
VEN24-PR-A.03.01.MAN.20	CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25 (Euro quarantadue/68)	m	42,68
VEN24-PR-A.03.01.MAN.30	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm (Euro settantaquattro/22)	cad	74,22
VEN24-PR-A.03.01.MAN.40	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm (Euro ottantacinque/35)	cad	85,35
VEN24-PR-A.03.01.MAN.50	CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm	m	74,22

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantaquattro/22)		
VEN24-PR-A.03.01.MAN.60	CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm ..... (Euro ottantacinque/35)	m	85,35
VEN24-PR-A.03.01.MAN.70	Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40 ..... (Euro sessantanove/95)	m	69,95
VEN24-PR-A.03.01.MAN.80	Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50 ..... (Euro ottantasette/44)	m	87,44
VEN24-PR-A.03.03	CUBETTI DI PORFIDO		
VEN24-PR-A.03.03.a	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm ..... (Euro ventitre/19)	m²	23,19
VEN24-PR-A.03.03.b	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm ..... (Euro trentuno/24)	m²	31,24
VEN24-PR-A.03.03.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm ..... (Euro quaranta/34)	m²	40,34
VEN24-PR-A.03.03.d	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm ..... (Euro quaranta/34)	m²	40,34
VEN24-PR-A.03.03.h	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm ..... (Euro quarantadue/14)	m²	42,14
VEN24-PR-A.03.03.i	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm ..... (Euro cinquantuno/10)	m²	51,10
VEN24-PR-A.03.03.MAN	CUBETTI DI PORFIDO		
VEN24-PR-A.03.03.MAN.a	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm ..... (Euro duecentotrentuno/90)	t	231,90
VEN24-PR-A.03.03.MAN.b	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm ..... (Euro duecentotrentuno/39)	t	231,39

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.c	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm (Euro duecentododici/31)	t	212,31
VEN24-PR-A.03.03.MAN.d	CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm (Euro centosettantanove/27)	t	179,27
VEN24-PR-A.03.03.MAN.h	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm (Euro trecentododici/13)	t	312,13
VEN24-PR-A.03.03.MAN.i	CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm (Euro duecentosessantotto/94)	t	268,94
VEN24-PR-A.03.05	BINDERI IN PORFIDO		
VEN24-PR-A.03.05.d	BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm (Euro dodici/37)	m²	12,37
VEN24-PR-A.03.15	Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codolà" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati		
VEN24-PR-A.03.15.00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI (Euro ventuno/49)	m²	21,49
VEN24-PR-A.03.15.MAN	Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà"		
VEN24-PR-A.03.15.MAN.10	pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm (Euro duecentoquattro/67)	t	204,67
VEN24-PR-A.03.15.MAN.20	pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm (Euro centosettantuno/92)	t	171,92
VEN24-PR-A.03.15.MAN.30	pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm (Euro centoquarantotto/22)	t	148,22
VEN24-PR-A.03.43	Graniglia di marmo, derivante dalla frantumazione di marmi, con colori e dimensioni di vario genere		
VEN24-PR-A.03.43.00	GRANIGLIA DI MARMO (Euro dieci/60)	q	10,60
VEN24-PR-A.03.44	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44.l	MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm (Euro duecentocinquantatre/51)	m²	253,51
VEN24-PR-A.03.44.MAN.10	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm (Euro centodiciassette/17)	m²	117,17
VEN24-PR-A.03.44.MAN.20	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm (Euro centoventicinque/91)	m²	125,91
VEN24-PR-A.03.44.MAN.30	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm (Euro centoventotto/11)	m²	128,11
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm (Euro centosettantaquattro/88)	m²	174,88
VEN24-PR-A.03.44.MAN.50	Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm 10/20. (Euro trecentoundici/82)	m²	311,82
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO		
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.10	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm (Euro centoundici/92)	m²	111,92
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.20	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm (Euro centodiciotto/92)	m²	118,92
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.30	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm (Euro centoventuno/70)	m²	121,70
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.40	PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm (Euro centosessantasei/14)	m²	166,14
VEN24-PR-A.04	LATERIZI E BLOCCHI		
VEN24-PR-A.04.01	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25		
VEN24-PR-A.04.01.00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	cad	0,63

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/63)		
VEN24-PR-A.04.65	LATERIZI PER OPERE DI RESTAURO		
VEN24-PR-A.04.65.a	MATTONI PIENI 5,5X12X25 FATTI A MANO (Euro uno/63)	cad	1,63
VEN24-PR-A.05	LEGNAMI		
VEN24-PR-A.05.01	ABETE		
VEN24-PR-A.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25 (Euro cinquecentoquattro/42)	m³	504,42
VEN24-PR-A.07	MATERIALI PER OPERE A VERDE		
VEN24-PR-A.07.20	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2		
VEN24-PR-A.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 (Euro tre/06)	kg	3,06
VEN24-PR-A.08	MATERIALI METALLICI		
VEN24-PR-A.08.01	Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
VEN24-PR-A.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato (Euro uno/35)	kg	1,35
VEN24-PR-A.08.02	Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato		
VEN24-PR-A.08.02.00	RETE ELETTROSALDATA tipo B450C (Euro uno/44)	kg	1,44
VEN24-PR-A.08.31	Manufatti in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, quali caditoie, chiusini e griglie conformi alla norma UNI EN 124, fabbricati in Stabilimenti ubicati in Paesi dell'Unione Europea e certificati a garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000, provvisti di certificazione di prodotto rilasciata da Organismo Terzo accreditato secondo la norma EN 45011 da Organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento, rivestiti con vernice protettiva bituminosa a base d'acqua, provvisti di telai con fori ed asole di fissaggio ed anelli per facilitarne il sollevamento in fase di posa, di guarnizione isolante ed insonorizzante in materiale composito ad alta resistenza alloggiata nell'apposita sede ricavata nel telaio e di eventuali anelli di sollevamento per facilitarne il trasporto. Il manufatto deve riportare la marcatura EN 124 sulla superficie superiore e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.		
VEN24-PR-A.08.31.c	MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg (Euro quattro/00)	kg	4,00

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.08.41	Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile.		
VEN24-PR-A.08.41.00	CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 (Euro trecentosettantaquattro/66)	m²	374,66
VEN24-PR-A.09	PREFABBRICATI		
VEN24-PR-A.09.13	Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
VEN24-PR-A.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm (Euro sei/50)	m	6,50
VEN24-PR-A.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm. (Euro nove/28)	m	9,28
VEN24-PR-A.09.13_b.MAN	Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.14	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm. (Euro otto/48)	m	8,48
VEN24-PR-A.09.15	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.		
VEN24-PR-A.09.15.b	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40PER40 h=40 e spessore cm 4.5 (Euro quindici/03)	cad	15,03
VEN24-PR-A.09.15.c	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5 (Euro ventuno/58)	cad	21,58
VEN24-PR-A.09.15.d	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6 (Euro trentadue/48)	cad	32,48
VEN24-PR-A.09.15.MAN.j	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=70 - SIFONATO (Euro trentuno/70)	cad	31,70
VEN24-PR-A.09.22	Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55PER55PER110, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.09.22.00	POZZETTO PER CADITOIA ..... (Euro duecentosettantacinque/04)	cad	275,04
VEN24-PR-A.09.36	Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.		
VEN24-PR-A.09.36.a	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm ..... (Euro ventuno/85)	cad	21,85
VEN24-PR-A.09.36.b	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm ..... (Euro trentadue/79)	cad	32,79
VEN24-PR-A.09.36.c	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm ..... (Euro cinquanta/00)	cad	50,00
VEN24-PR-A.09.36.d	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm ..... (Euro centoundici/46)	cad	111,46
VEN24-PR-A.09.36.e	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm ..... (Euro centosessantasette/20)	cad	167,20
VEN24-PR-A.09.36.f	POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm ..... (Euro cinquecentoquaranta/89)	cad	540,89
VEN24-PR-A.09.36_MAN	CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250.		
VEN24-PR-A.09.36_MAN.01	larghezza canale libero cm 10 ..... (Euro trentasei/70)	m	36,70
VEN24-PR-A.09.36_MAN.02	larghezza canale libero cm 15 ..... (Euro cinquantaquattro/35)	m	54,35
VEN24-PR-A.09.36_MAN.03	larghezza canale libero cm 20 ..... (Euro sessantotto/72)	m	68,72
VEN24-PR-A.09.37	Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni.		
VEN24-PR-A.09.37.a	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro ventuno/85)	cad	21,85
VEN24-PR-A.09.37.b	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm ..... (Euro trentadue/79)	cad	32,79
VEN24-PR-A.09.37.c	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm ..... (Euro cinquanta/00)	cad	50,00
VEN24-PR-A.09.37.d	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm ..... (Euro centoundici/46)	cad	111,46
VEN24-PR-A.09.37.e	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 100x100 cm h=100 cm ..... (Euro centosessantasette/20)	cad	167,20
VEN24-PR-A.09.37.f	PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 120x120 cm h=120 cm ..... (Euro duecentosessantadue/26)	cad	262,26
VEN24-PR-A.09.38	Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.		
VEN24-PR-A.09.38.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm ..... (Euro quarantatre/43)	cad	43,43
VEN24-PR-A.09.38.b	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm ..... (Euro quarantasette/53)	cad	47,53
VEN24-PR-A.09.38.c	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm ..... (Euro sessantadue/29)	cad	62,29
VEN24-PR-A.09.38.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm ..... (Euro centosei/54)	cad	106,54
VEN24-PR-A.09.38.e	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 100x100 cm ..... (Euro centotrentasei/59)	cad	136,59
VEN24-PR-A.09.38.f	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 120x120 cm ..... (Euro duecento/78)	cad	200,78
VEN24-PR-A.09.39	Plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40PER40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	elettrici, conformi alle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018.		
VEN24-PR-A.09.39.a	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=60 cm (Euro centoventinove/76)	cad	129,76
VEN24-PR-A.09.39.b	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm (Euro centocinquanta/25)	cad	150,25
VEN24-PR-A.09.39.c	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm (Euro duecentocinquantadue/70)	cad	252,70
VEN24-PR-A.09.39.d	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=70 cm (Euro centoquindici/53)	cad	115,53
VEN24-PR-A.10	TUBAZIONI POLIETILENE		
VEN24-PR-A.10.07	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN10 bar (SDR 17). Le tubazioni dovranno essere prodotte con materia prima 100% vergine e completamente atossiche, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.		
VEN24-PR-A.10.07.a	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 50 mm (Euro due/54)	m	2,54
VEN24-PR-A.10.07.b	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 63 mm (Euro quattro/06)	m	4,06
VEN24-PR-A.10.07.c	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 75 mm (Euro cinque/71)	m	5,71
VEN24-PR-A.10.07.d	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 90 mm (Euro otto/19)	m	8,19
VEN24-PR-A.10.07.e	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 110 mm (Euro dodici/25)	m	12,25
VEN24-PR-A.10.07.f	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 125 mm	m	14,98

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattordici/98)		
VEN24-PR-A.10.07.g	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 140 mm ..... (Euro diciotto/86)	m	18,86
VEN24-PR-A.10.07.h	TUBI IN PEAD PE100 PN 10 del diametro esterno di 160 mm ..... (Euro ventiquattro/61)	m	24,61
VEN24-PR-A.10.10	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 .Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/m2 (SDR 26) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.		
VEN24-PR-A.10.10.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 160 mm ..... (Euro diciassette/54)	m	17,54
VEN24-PR-A.10.10.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN4 del diametro esterno di 200 mm ..... (Euro ventisei/54)	m	26,54
VEN24-PR-A.10.11	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 .Tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 (SDR 21) di colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di rigidità SN espressa in kN/m2; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione.		
VEN24-PR-A.10.11.a	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 160 mm ..... (Euro ventuno/39)	m	21,39
VEN24-PR-A.10.11.b	TUBI IN PEAD PER FOGNATURA SN8 del diametro esterno di 200 mm ..... (Euro trentadue/65)	m	32,65
VEN24-PR-A.12	TUBAZIONI IN PVC		
VEN24-PR-A.12.02	Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.		
VEN24-PR-A.12.02.a	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro nove/86)	m	9,86
VEN24-PR-A.12.02.b	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm ..... (Euro dodici/68)	m	12,68
VEN24-PR-A.12.02.c	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm ..... (Euro venti/30)	m	20,30
VEN24-PR-A.12.02.d	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm ..... (Euro trentuno/05)	m	31,05
VEN24-PR-A.12.02.e	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 250 mm ..... (Euro trentotto/66)	m	38,66
VEN24-PR-A.12.02.f	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 315 mm ..... (Euro sessantadue/65)	m	62,65
VEN24-PR-A.12.02.g	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 355 mm ..... (Euro settantacinque/76)	m	75,76
VEN24-PR-A.12.02.h	TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 400 mm ..... (Euro ottantanove/90)	m	89,90
VEN24-PR-A.12.05	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 .Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata con profilo alveolare per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 16 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI-EN 13476-2 tipo A1, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 16 espressa in kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011.		
VEN24-PR-A.12.05.a	TUBI IN PVC-U A PARETE STRUTTURATA SN16 diametro esterno 200 mm ..... (Euro quaranta/64)	m	40,64
VEN24-PR-A.12.25	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC .Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI 7447-87 tipo 303/1.		
VEN24-PR-A.12.25.c	RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 160 mm ..... (Euro diciotto/87)	cad	18,87
VEN24-PR-A.15	TUBAZIONI CLS		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-PR-A.15.02	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE .Tubi in cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) non armati con giunti a bicchiere e conformi alle norme UNI EN 1916.		
VEN24-PR-A.15.02.a	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 30 ..... (Euro ventiquattro/33)	m	24,33
VEN24-PR-A.15.02.b	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 40 ..... (Euro ventotto/76)	m	28,76
VEN24-PR-A.15.02.c	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 50 ..... (Euro trentasei/50)	m	36,50
VEN24-PR-A.15.02.d	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 60 ..... (Euro quarantotto/66)	m	48,66
VEN24-PR-A.15.02.e	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 80 ..... (Euro settantadue/99)	m	72,99
VEN24-PR-A.15.02.f	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 100 ..... (Euro centodieci/60)	m	110,60
VEN24-PR-A.15.02.g	TUBI IN CLS CON GIUNTO A BICCHIERE del diametro interno di cm 120 ..... (Euro centosessantacinque/89)	m	165,89
VEN24-PR-A.15.03	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA		
VEN24-PR-A.15.03.a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 30 ..... (Euro quattro/38)	cad	4,38
VEN24-PR-A.15.03.b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 40 ..... (Euro sei/27)	cad	6,27
VEN24-PR-A.15.03.c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 50 ..... (Euro sette/56)	cad	7,56
VEN24-PR-A.15.03.d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 60 ..... (Euro nove/68)	cad	9,68
VEN24-PR-A.15.03.e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 80		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro tredici/23)	cad	13,23
VEN24-PR-A.15.03.f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 100 ..... (Euro quindici/48)	cad	15,48
VEN24-PR-A.15.03.g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA per tubazioni con diametro interno di cm 120 ..... (Euro ventidue/58)	cad	22,58
VEN24-PR-A.17	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI		
VEN24-PR-A.17.11	Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI 9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.		
VEN24-PR-A.17.11.00	MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI ..... (Euro diciassette/40)	m²	17,40
VEN24-PR-A.17.MAN.10	ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori.		
VEN24-PR-A.17.MAN.10.a	CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60 ..... (Euro trentaquattro/80)	m	34,80
VEN24-PR-A.17.MAN.10.b	CODICE DI DICODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60 ..... (Euro ventotto/80)	m	28,80
VEN24-PR-A.17.MAN.10.c	CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60 ..... (Euro ventotto/80)	m	28,80
VEN24-PR-A.17.MAN.10.d	CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60 ..... (Euro ventotto/80)	m	28,80
VEN24-PR-A.17.MAN.10.e	CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T" ..... (Euro trentacinque/80)	m	35,80
VEN24-PR-A.17.MAN.10.f	CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60 ..... (Euro trentacinque/80)	m	35,80
VEN24-PR-A.19	MATERIALI VARI - 1		
VEN24-PR-A.19.01	Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer) maglia 33x33 mm,		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico; spessore medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%.		
VEN24-PR-A.19.01.00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO MAGLIA 33x33 MM (Euro venti/08)	m²	20,08
VEN24-PR-A.19.09	Malta premiscelata a presa ed indurimento rapidi con speciale legante pozzolanico, da utilizzare per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato per spessori da 1 a 5 cm, da applicare per colaggio con temperature fino a -5 C°		
VEN24-PR-A.19.09.00	MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO (Euro uno/56)	kg	1,56
VEN24-PR-A.19.45	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI		
VEN24-PR-A.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI (Euro zero/07)	kg	0,07
VEN24-PR-A.20	MATERIALI PLASTICI		
VEN24-PR-A.20.13	NASTRO DI SEGNALAZIONE		
VEN24-PR-A.20.13.00	NASTRO DI SEGNALAZIONE (Euro zero/32)	m	0,32
VEN24-PR-A.50	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE		
VEN24-PR-A.50.80	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI		
VEN24-PR-A.50.80.01	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40 (Euro due/43)	m	2,43
VEN24-PR-A.50.80.02	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50 (Euro due/74)	m	2,74
VEN24-PR-A.50.80.03	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63 (Euro tre/33)	m	3,33
VEN24-PR-A.50.80.04	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75 (Euro quattro/48)	m	4,48
VEN24-PR-A.50.80.05	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro cinque/30)	m	5,30
VEN24-PR-A.50.80.06	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110 ..... (Euro sette/04)	m	7,04
VEN24-PR-A.50.80.07	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125 ..... (Euro otto/62)	m	8,62
VEN24-PR-A.50.80.08	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140 ..... (Euro tredici/31)	m	13,31
VEN24-PR-A.50.80.09	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160 ..... (Euro sedici/64)	m	16,64
VEN24-PR-A.50.80.10	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200 ..... (Euro ventitre/25)	m	23,25
VEN24-PR-A.76	MATERIALI STRADALI		
VEN24-PR-A.76.24	ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI		
VEN24-PR-A.76.24.l	SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml ..... (Euro sei/77)	cad	6,77
VEN24-PR-A.76.MAN.10	Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.		
VEN24-PR-A.76.MAN.10.a	Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20 ..... (Euro diciassette/71)	cad	17,71
VEN24-PR-A.76.MAN.10.b	Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20 ..... (Euro venti/86)	cad	20,86
VEN24-PR-A.76.MAN.10.c	Transenna ad arco da cm. 60 ..... (Euro quindici/68)	cad	15,68
VEN24-PR-A.76.MAN.20	Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	7,70

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/70)		
VEN24-PR-A.76.MAN.30	Fornitura di PARAPETTO ZINCATO a caldo, costituito da montanti in profilato IPE 100 di altezza m. 2,00 per consentire l'infissione nel terreno mediante battipalo, due tubi passanti del diametro di mm. 48 ed un corrimano superiore in tubo a sezione rettangolare delle dimensioni di mm. 100x20, spessore mm. 2,00, il tutto completo di spinotti di giunzione e di tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ..... (Euro nove/06)	m	9,06
VEN24-PR-A.76.MAN.40	Fornitura di parapetto a telaio, in acciaio zincato, costituito da montanti in acciaio del tipo IPE 100, interasse cm. 200 e pannelli in lame di acciaio zincato ad interasse di cm. 12, nonchè da corrimano superiore, diametro mm. 48; il tutto per un'altezza complessiva di cm. 100. Sono comprese le opere di ferramenta per il fissaggio dei vari elementi metallici, dei tirafondi e degli agganci per dare l'opera finita in ogni sua parte. ..... (Euro undici/77)	m	11,77
VEN24-PR-A.97	SMALTIMENTO DI MATERIALE		
VEN24-PR-A.97.01	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME "TERRE E ROCCE DA SCAVO" secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
VEN24-PR-A.97.01.a	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione ..... (Euro quattordici/75)	t	14,75
VEN24-PR-A.97.01.b	Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciassette/02)	t	17,02
VEN24-PR-A.97.01.c	Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) ammissibili a impianto di recupero	t	38,15

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentotto/15)		
VEN24-PR-A.97.01.d1	Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro trentotto/00)	t	38,00
VEN24-PR-A.97.01.h	Per materiali ferrosi ..... (Euro centodieci/00)	t	110,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero ..... (Euro diciassette/00)	t	17,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d2	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti ..... (Euro ventuno/00)	t	21,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d3	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi ..... (Euro novanta/00)	t	90,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d4	Per erreni i scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perchéontenenti MCA ..... (Euro duecentodieci/00)	t	210,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro otto/00)	t	8,00
VEN24-PR-A.97.01.MAN.g	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica ..... (Euro diciassette/00)	t	17,00
VEN24-PR-A.97.01_MAN	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE		
VEN24-PR-A.97.01_MAN.01	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro diciotto/00)	t	18,00
VEN24-PR-A.97.01_MAN.02	CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza. ..... (Euro settantacinque/00)	t	75,00

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.98	MATERIALI VARI - 2		
VEN24-PR-A.98.01	ACQUA PER LAVORAZIONI		
VEN24-PR-A.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI (Euro zero/77)	m³	0,77
VEN24-PR-A.98.02	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25		
VEN24-PR-A.98.02.00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 (Euro trentotto/89)	cad	38,89
VEN24-PR-A.98.03	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
VEN24-PR-A.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO (Euro uno/08)	kg	1,08
VEN24-PR-A.98.19	Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
VEN24-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE (Euro uno/48)	l	1,48
VEN24-PR-A.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA (Euro zero/33)	kWh	0,33
VEN24-PR-A.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA (Euro zero/07)	m³	0,07
VEN24-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA		
VEN24-PR-A.99.001	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM		
VEN24-PR-A.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM (Euro uno/52)	kg	1,52
VEN24-PR-A.99.002	RETE DI PLASTICA STAMPATA		
VEN24-PR-A.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA (Euro uno/91)	m²	1,91
VEN24-PR-A.99.003	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-A.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 ..... (Euro due/88)	m	2,88
VEN24-PR-A.99.004	Modulo per recinzione ad alta visibilità con rete a maglia 20 x 50 cm		
VEN24-PR-A.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM ..... (Euro otto/15)	m²	8,15
VEN24-PR-A.99.005	Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilità , peso kg 28-35		
VEN24-PR-A.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 ..... (Euro nove/38)	cad	9,38
VEN24-PR-A.99.008	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00		
VEN24-PR-A.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 ..... (Euro otto/85)	cad	8,85
VEN24-PR-A.99.009	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00		
VEN24-PR-A.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 ..... (Euro due/03)	m²	2,03
VEN24-PR-A.99.011	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I ..... (Euro diciotto/15)	cad	18,15
VEN24-PR-A.99.012	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I ..... (Euro trentuno/83)	cad	31,83
VEN24-PR-A.99.015	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm		
VEN24-PR-A.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM ..... (Euro sessanta/02)	cad	60,02
VEN24-PR-A.99.024	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni		
VEN24-PR-A.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE (Euro undici/75)	cad	11,75
VEN24-PR-A.99.034	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
VEN24-PR-A.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG (Euro otto/42)	cad	8,42
VEN24-PR-A.99.036	COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN24-PR-A.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI (Euro tre/37)	h	3,37
VEN24-PR-A.99.038	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena		
VEN24-PR-A.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA (Euro centoquaranta/32)	cad	140,32
VEN24-PR-A.99.120	TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.		
VEN24-PR-A.99.120.00	TRANSENNA IN SCATOLARE (Euro ventitre/40)	m	23,40
VEN24-PR-A.99.152	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.		
VEN24-PR-A.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA (Euro quaranta/36)	m	40,36
VEN24-PR-A.99.179	DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.		
VEN24-PR-A.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI (Euro cinque/48)	m	5,48
VEN24-PR-A.99.247	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-PR-A.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I ..... (Euro dieci/37)	cad	10,37
VEN24-PR-A.99.248	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I ..... (Euro quattordici/91)	cad	14,91
VEN24-PR-A.99.249	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I		
VEN24-PR-A.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I ..... (Euro trentatre/75)	cad	33,75
VEN24-PR-A.99.250	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II ..... (Euro diciassette/41)	cad	17,41
VEN24-PR-A.99.251	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II ..... (Euro ventuno/17)	cad	21,17
VEN24-PR-A.99.252	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II		
VEN24-PR-A.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II ..... (Euro quarantasei/27)	cad	46,27
VEN24-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-PR-B.01	MALTE		
VEN24-PR-B.01.10	MALTA CEMENTIZIA		
VEN24-PR-B.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia ..... (Euro settanta/93)	m^3	70,93
VEN24-PR-B.02	CALCESTRUZZI		

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN24-PR-B.02.01	Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm)		
VEN24-PR-B.02.01.a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 4/5 ..... (Euro ottantacinque/46)	m³	85,46
VEN24-PR-B.02.01.b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10 ..... (Euro novantuno/87)	m³	91,87
VEN24-PR-B.02.01.c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 12/15 ..... (Euro novantaquattro/00)	m³	94,00
VEN24-PR-B.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20 ..... (Euro novantasei/14)	m³	96,14
VEN24-PR-B.02.02	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN24-PR-B.02.02.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25 ..... (Euro centouno/48)	m³	101,48
VEN24-PR-B.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30 ..... (Euro centosei/93)	m³	106,93
VEN24-PR-B.02.03	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 ¿ 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN24-PR-B.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 ..... (Euro centonove/06)	m³	109,06
VEN24-PR-B.02.04	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN24-PR-B.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30 ..... (Euro centodieci/00)	m³	110,00

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR-B.02.04.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37 ..... (Euro centoquindici/82)	m³	115,82
VEN24-PR-B.02.16	Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati conformi alla UNI EN 12620 di adeguata resistenza al gelo/disgelo, diam. Max 30 mm, contenuto di cemento 360 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione di:		
VEN24-PR-B.02.16.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37 ..... (Euro centoventitre/65)	m³	123,65
VEN24-PR-B.03	CONGLOMERATI BITUMINOSI		
VEN24-PR-B.03.03	Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti		
VEN24-PR-B.03.03.00	TAPPETINO ..... (Euro centosessantanove/96)	m³	169,96
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm ..... (Euro ottantaquattro/98)	t	84,98
VEN24-PR-B.03.04	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE		
VEN24-PR-B.03.04.00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE ..... (Euro zero/88)	kg	0,88
VEN24-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-RU.01	MANODOPERA EDILE		
VEN24-RU.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
VEN24-RU.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO ..... (Euro trentaquattro/94)	h	34,94
VEN24-RU.01.01.b	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/58)	h	3,58
VEN24-RU.01.01.d	OPERAIO 4°IVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	5,75

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinque/75)		
VEN24-RU.01.01.f	OPERAIO 4° LIVELLO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/39)	h	6,39
VEN24-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ..... (Euro trentatre/03)	h	33,03
VEN24-RU.01.02.b	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/48)	h	3,48
VEN24-RU.01.02.d	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/59)	h	5,59
VEN24-RU.01.02.f	OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro sei/21)	h	6,21
VEN24-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO		
VEN24-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO ..... (Euro trenta/57)	h	30,57
VEN24-RU.01.03.b	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati ..... (Euro tre/21)	h	3,21
VEN24-RU.01.03.d	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo ..... (Euro cinque/16)	h	5,16
VEN24-RU.01.03.f	OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno ..... (Euro cinque/73)	h	5,73
VEN24-RU.01.04	OPERAIO COMUNE		
VEN24-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE ..... (Euro ventisette/33)	h	27,33
VEN24-RU.01.04.b	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	2,85

Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/85)		
VEN24-RU.01.04.d	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo (Euro quattro/59)	h	4,59
VEN24-RU.01.04.f	OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro cinque/10)	h	5,10
VEN24-RU.04	MANODOPERA ELETTRICISTA		
VEN24-RU.04.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24-RU.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro trentuno/93)	h	31,93
VEN24-RU.04.03	OPERAIO QUALIFICATO		
VEN24-RU.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO (Euro ventotto/31)	h	28,31
VEN24-RU.06	MANODOPERA DELLA VIABILITÁ		
VEN24-RU.06.01	OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	
VEN24-RU.06.01.00	OPERATORE DELLA VIABILITÁ (Euro ventisette/33)	h	27,33
VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati (Euro due/87)	h	2,87
VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo per lavoro festivo (Euro quattro/62)	h	4,62
VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno (Euro cinque/14)	h	5,14

Padova, li

IL PROGETTISTA
Ing. Maurizio Sinigaglia

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Roberto Piccolo