COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

ACCORDO QUADRO TRIENNALE
ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023:

LLPP_MTM_AQ_2025/007 – MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
importo €. 900.000,00.=

N° Progetto	CUP	Elaborato 7
LLPP MTM AQ 2025/007 n. 1344 Nome File Data		**ANALISI PREZZI**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Ing. Maurizio Sinigaglia MAURIZIO SINIGAGLIA Comune di Padova 12.05.2026 08:55:48 GMT+02:00 Geom. Filippo Gallo Dott. Maurizio Littan Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa Arch. Nicola Milan	**Ing. Roberto Piccolo** ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 12.05.2026 08:51:52 GMT+01:00	**Arch. Raffaella Gianello**

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,00	22,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000000000	17,49	17,49000	
	Totale Altro				**17,49000**	**79,05138**

Totale Euro	17,49000
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,49000	2,62350
Totale Euro	20,11350
Utile Impresa 10,00000% su Euro 20,11350	2,01135
Totale Euro	22,12485
Prezzo di Applicazione Euro	**22,12**

Totale Altro Euro	17,49000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.01.MAN.10	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t.	h	1,00	35,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,2000000000	13,75	16,50000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**28,34000**	**79,05138**

Totale Euro	28,34000
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,34000	4,25100
Totale Euro	32,59100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 32,59100	3,25910
Totale Euro	35,85010
Prezzo di Applicazione Euro	**35,85**

Totale Altro Euro	28,34000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.08.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	41,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
	Totale Altro				**32,75000**	**79,05138**

Totale Euro	32,75000
Spese Generali 15,00000% su Euro 32,75000	4,91250
Totale Euro	37,66250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,66250	3,76625
Totale Euro	41,42875
Prezzo di Applicazione Euro	**41,43**

Totale Altro Euro	32,75000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.12.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,00	12,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.12.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h	1,0000000000	10,02	10,02000	
	Totale Altro				**10,02000**	**79,05138**

Totale Euro	10,02000
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,02000	1,50300
Totale Euro	11,52300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,52300	1,15230
Totale Euro	12,67530
Prezzo di Applicazione Euro	**12,68**

Totale Altro Euro	10,02000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.01.16.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00	0,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**0,24000**	**79,05138**

Totale Euro	0,24000
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,24000	0,03600
Totale Euro	0,27600
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,27600	0,02760
Totale Euro	0,30360
Prezzo di Applicazione Euro	**0,30**
Totale Altro Euro	0,24000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.04.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	1,00	10,18

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.04.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 1	h	1,0000000000	8,05	8,05000	
	Totale Altro				**8,05000**	**79,05138**

Totale Euro	8,05000
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,05000	1,20750
Totale Euro	9,25750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,25750	0,92575
Totale Euro	10,18325
Prezzo di Applicazione Euro	**10,18**
Totale Altro Euro	8,05000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.12.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI Nolo a freddo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	h	1,00	51,02

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.12.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE NOLO A FREDDO DI IDROPULITRICE	h	1,0000000000	40,33	40,33000	
	Totale Altro				**40,33000**	**79,05138**

Totale Euro	40,33000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 40,33000	6,04950	
Totale Euro	46,37950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 46,37950	4,63795	
Totale Euro	51,01745	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,02**	
Totale Altro Euro	40,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.07.20.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	h	1,00	9,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.07.20.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI SABBIATRICE NOLO A FREDDO DI IDROSABBIATRICE PNEUMATICA	h	1,0000000000	7,37	7,37000	
	Totale Altro				**7,37000**	**79,05138**

Totale Euro	7,37000
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,37000	1,10550
Totale Euro	8,47550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,47550	0,84755
Totale Euro	9,32305
Prezzo di Applicazione Euro	**9,32**

Totale Altro Euro	7,37000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.01.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,00	74,15

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**44,54226**
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,0000000000	13,75	13,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**25,59000**	**34,50912**

Totale Euro	58,62000
Spese Generali 15,00000% su Euro 58,62000	8,79300
Totale Euro	67,41300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 67,41300	6,74130
Totale Euro	74,15430
Prezzo di Applicazione Euro	**74,15**

Totale Altro Euro	25,59000	34,50912
Totale Manodopera Euro	33,03000	44,54226

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.02.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,00	99,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**33,24930**
	Altro					
VEN24-AT.01.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO da t 22	h	1,0000000000	33,66	33,66000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**45,50000**	**45,80209**

Totale Euro	78,53000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 78,53000	11,77950	
Totale Euro	90,30950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 90,30950	9,03095	
Totale Euro	99,34045	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,34**	
Totale Altro Euro	45,50000	45,80209
Totale Manodopera Euro	33,03000	33,24930

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.06.c.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	1,00	106,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**31,06564**
	Altro					
VEN24-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	11,00000	1,48	16,28000	
	Totale Altro				**51,02000**	**47,98574**

Totale Euro	84,05000
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,05000	12,60750
Totale Euro	96,65750
Utile Impresa 10,00000% su Euro 96,65750	9,66575
Totale Euro	106,32325
Prezzo di Applicazione Euro	**106,32**

Totale Altro Euro	51,02000	47,98574
Totale Manodopera Euro	33,03000	31,06564

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.07.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,00	107,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**30,79089**
	Altro					
VEN24-AT.01.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A FREDDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	1,0000000000	39,93	39,93000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**51,77000**	**48,26050**

Totale Euro	84,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,80000	12,72000
Totale Euro	97,52000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,52000	9,75200
Totale Euro	107,27200
Prezzo di Applicazione Euro	**107,27**
Totale Altro Euro	51,77000
Totale Manodopera Euro	33,03000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.08.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,00	105,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**31,25529**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 12	h	1,0000000000	32,75	32,75000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	12,00000	1,48	17,76000	
	Totale Altro				**50,51000**	**47,79609**

Totale Euro	83,54000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 83,54000	12,53100	
Totale Euro	96,07100	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 96,07100	9,60710	
Totale Euro	105,67810	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,68**	
Totale Altro Euro	50,51000	47,79609
Totale Manodopera Euro	33,03000	31,25529

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.08.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,00	114,14

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**28,93791**
	Altro					
VEN24-AT.01.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	1,0000000000	35,00	35,00000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**57,20000**	**50,11348**

Totale Euro	90,23000
Spese Generali 15,00000% su Euro 90,23000	13,53450
Totale Euro	103,76450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 103,76450	10,37645
Totale Euro	114,14095
Prezzo di Applicazione Euro	**114,14**

Totale Altro Euro	57,20000	50,11348
Totale Manodopera Euro	33,03000	28,93791

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.09.11.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,00	73,71

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**44,80980**
	Altro					
VEN24-AT.01.12.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	1,0000000000	11,92	11,92000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	9,00000	1,48	13,32000	
	Totale Altro				**25,24000**	**34,24158**

Totale Euro	58,27000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 58,27000	8,74050	
Totale Euro	67,01050	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 67,01050	6,70105	
Totale Euro	73,71155	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,71**	
Totale Altro Euro	25,24000	34,24158
Totale Manodopera Euro	33,03000	44,80980

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.12.01.d	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	1,00	61,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**54,09296**
	Altro					
VEN24-AT.04.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	1,0000000000	10,34	10,34000	
VEN24-PR-A.98.19.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO ARIA COMPRESSA	m³	70,00000	0,07	4,90000	
	Totale Altro				**15,24000**	**24,95842**

Totale Euro	48,27000
Spese Generali 15,00000% su Euro 48,27000	7,24050
Totale Euro	55,51050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 55,51050	5,55105
Totale Euro	61,06155
Prezzo di Applicazione Euro	**61,06**

Totale Altro Euro	15,24000	24,95842
Totale Manodopera Euro	33,03000	54,09296

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-AT.SGUI.12.03.00	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	1,00	155,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**21,21784**
	Altro					
VEN24-AT.04.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	1,0000000000	67,83	67,83000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	15,00000	1,48	22,20000	
	Totale Altro				**90,03000**	**57,83354**

Totale Euro	123,06000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 123,06000	18,45900	
Totale Euro	141,51900	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 141,51900	14,15190	
Totale Euro	155,67090	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,67**	
Totale Altro Euro	90,03000	57,83354
Totale Manodopera Euro	33,03000	21,21784

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.01.02.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1,00	24,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1,00000	19,07	19,07000	
	Totale Altro				**19,07000**	**79,05138**

Totale Euro	19,07000
Spese Generali 15,00000% su Euro 19,07000	2,86050
Totale Euro	21,93050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,93050	2,19305
Totale Euro	24,12355
Prezzo di Applicazione Euro	**24,12**
Totale Altro Euro	19,07000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.01.09.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 CEMENTO IN SACCHI TIPO 425	q	1,00	26,40

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.01.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 425 CEMENTO IN SACCHI TIPO 425	q	1,00000	20,87	20,87000	
	Totale Altro				**20,87000**	**79,05138**

Totale Euro	20,87000
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,87000	3,13050
Totale Euro	24,00050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,00050	2,40005
Totale Euro	26,40055
Prezzo di Applicazione Euro	**26,40**

Totale Altro Euro	20,87000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**

Totale Euro	24,04000
Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600
Totale Euro	27,64600
Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460
Totale Euro	30,41060
Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**
Totale Altro Euro	24,04000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.01.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00	30,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di fiume lavata e vagliata	m³	1,00000	24,04	24,04000	
	Totale Altro				**24,04000**	**79,05138**
				Totale Euro	24,04000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 24,04000	3,60600	
				Totale Euro	27,64600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,64600	2,76460	
				Totale Euro	30,41060	
				Prezzo di Applicazione Euro	**30,41**	
				Totale Altro Euro	24,04000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00	26,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
	Totale Altro				**20,92000**	**79,05138**

Totale Euro	20,92000
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,92000	3,13800
Totale Euro	24,05800
Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,05800	2,40580
Totale Euro	26,46380
Prezzo di Applicazione Euro	**26,46**

Totale Altro Euro	20,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00	27,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GHIAIA DI CAVA	m³	1,00000	21,99	21,99000	
	Totale Altro				**21,99000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,99000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,99000	3,29850	
				Totale Euro	25,28850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,28850	2,52885	
				Totale Euro	27,81735	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,82**	
				Totale Altro Euro	21,99000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.g	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	m³	1,00	23,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.g	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO PIETRAME PRIVO DI IMPURITA' PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME	m³	1,00000	18,72	18,72000	
	Totale Altro				**18,72000**	**79,05138**

Totale Euro	18,72000
Spese Generali 15,00000% su Euro 18,72000	2,80800
Totale Euro	21,52800
Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,52800	2,15280
Totale Euro	23,68080
Prezzo di Applicazione Euro	**23,68**
Totale Altro Euro	18,72000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.h	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00	23,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME	m³	1,00000	18,54	18,54000	
	Totale Altro				**18,54000**	**79,05138**
				Totale Euro	18,54000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 18,54000	2,78100	
				Totale Euro	21,32100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,32100	2,13210	
				Totale Euro	23,45310	
				Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**	
				Totale Altro Euro	18,54000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.l	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	m³	1,00	23,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3, COMPRESA LA CAVATURA, L'INDENNITA' DI CAVA, IL CARICO, IL TRASPORTO A QUALSIASI DISTANZA STRADALE E LO SCARICO DEL MATERIALE	m³	1,00000	18,54	18,54000	
	Totale Altro				**18,54000**	**79,05138**
				Totale Euro	18,54000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 18,54000	2,78100	
				Totale Euro	21,32100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 21,32100	2,13210	
				Totale Euro	23,45310	
				Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**	
				Totale Altro Euro	18,54000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.03.n	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm	m³	1,00	29,03

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.n	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50 - 70 mm	m³	1,00000	22,95	22,95000	
	Totale Altro				**22,95000**	**79,05138**
				Totale Euro	22,95000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 22,95000	3,44250	
				Totale Euro	26,39250	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 26,39250	2,63925	
				Totale Euro	29,03175	
				Prezzo di Applicazione Euro	**29,03**	
				Totale Altro Euro	22,95000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.07.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Materiale misto tout-venant, costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	1,00	12,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.07.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO	m³	1,00000	9,81	9,81000	
	Totale Altro				**9,81000**	**79,05138**

Totale Euro	9,81000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,81000	1,47150	
Totale Euro	11,28150	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,28150	1,12815	
Totale Euro	12,40965	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,41**	
Totale Altro Euro	9,81000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.08.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	1,00	17,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	1,00000	14,13	14,13000	
	Totale Altro				**14,13000**	**79,05138**

Totale Euro	14,13000
Spese Generali 15,00000% su Euro 14,13000	2,11950
Totale Euro	16,24950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 16,24950	1,62495
Totale Euro	17,87445
Prezzo di Applicazione Euro	**17,87**
Totale Altro Euro	14,13000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.02.09.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) INERTI Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale SABBIA DI RICICLO	m³	1,00	14,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.02.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA DI RICICLO SABBIA DI RICICLO	m³	1,00000	11,77	11,77000	
	Totale Altro				**11,77000**	**79,05138**

Totale Euro	11,77000
Spese Generali 15,00000% su Euro 11,77000	1,76550
Totale Euro	13,53550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 13,53550	1,35355
Totale Euro	14,88905
Prezzo di Applicazione Euro	**14,89**
Totale Altro Euro	11,77000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20	m	1,00	42,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20	m	1,00000	33,44	33,44000	
	Totale Altro				**33,44000**	**79,05138**

Totale Euro	33,44000
Spese Generali 15,00000% su Euro 33,44000	5,01600
Totale Euro	38,45600
Utile Impresa 10,00000% su Euro 38,45600	3,84560
Totale Euro	42,30160
Prezzo di Applicazione Euro	**42,30**

Totale Altro Euro	33,44000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	1,00	46,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	1,00000	37,11	37,11000	
	Totale Altro				**37,11000**	**79,05138**

Totale Euro	37,11000
Spese Generali 15,00000% su Euro 37,11000	5,56650
Totale Euro	42,67650
Utile Impresa 10,00000% su Euro 42,67650	4,26765
Totale Euro	46,94415
Prezzo di Applicazione Euro	**46,94**

Totale Altro Euro	37,11000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.10	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25	m	1,00	48,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25	m	1,00000	38,46	38,46000	
	Totale Altro				**38,46000**	**79,05138**

Totale Euro	38,46000
Spese Generali 15,00000% su Euro 38,46000	5,76900
Totale Euro	44,22900
Utile Impresa 10,00000% su Euro 44,22900	4,42290
Totale Euro	48,65190
Prezzo di Applicazione Euro	**48,65**

Totale Altro Euro	38,46000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.20	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25	m	1,00	53,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25	m	1,00000	42,68	42,68000	
	Totale Altro				**42,68000**	**79,05138**

Totale Euro	42,68000
Spese Generali 15,00000% su Euro 42,68000	6,40200
Totale Euro	49,08200
Utile Impresa 10,00000% su Euro 49,08200	4,90820
Totale Euro	53,99020
Prezzo di Applicazione Euro	**53,99**

Totale Altro Euro	42,68000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.30	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00	93,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00000	74,22	74,22000	
	Totale Altro				**74,22000**	**79,05138**

Totale Euro	74,22000
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,22000	11,13300
Totale Euro	85,35300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,35300	8,53530
Totale Euro	93,88830
Prezzo di Applicazione Euro	**93,89**

Totale Altro Euro	74,22000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.40	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00	107,97

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00000	85,35	85,35000	
	Totale Altro				**85,35000**	**79,05138**

Totale Euro	85,35000
Spese Generali 15,00000% su Euro 85,35000	12,80250
Totale Euro	98,15250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 98,15250	9,81525
Totale Euro	107,96775
Prezzo di Applicazione Euro	**107,97**
Totale Altro Euro	85,35000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.50	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00	93,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.50	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00000	74,22	74,22000	
	Totale Altro				**74,22000**	**79,05138**

Totale Euro	74,22000
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,22000	11,13300
Totale Euro	85,35300
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,35300	8,53530
Totale Euro	93,88830
Prezzo di Applicazione Euro	**93,89**

Totale Altro Euro	74,22000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.60	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00	107,97

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.60	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00000	85,35	85,35000	
	Totale Altro				**85,35000**	**79,05138**

Totale Euro	85,35000
Spese Generali 15,00000% su Euro 85,35000	12,80250
Totale Euro	98,15250
Utile Impresa 10,00000% su Euro 98,15250	9,81525
Totale Euro	107,96775
Prezzo di Applicazione Euro	**107,97**

Totale Altro Euro	85,35000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.70	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40	m	1,00	88,49

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.70	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40	m	1,00000	69,95	69,95000	
	Totale Altro				**69,95000**	**79,05138**
				Totale Euro	69,95000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 69,95000	10,49250	
				Totale Euro	80,44250	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 80,44250	8,04425	
				Totale Euro	88,48675	
				Prezzo di Applicazione Euro	**88,49**	
				Totale Altro Euro	69,95000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.01.MAN.80	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50	m	1,00	110,61

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.MAN.80	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50	m	1,00000	87,44	87,44000	
	Totale Altro				**87,44000**	**79,05138**
				Totale Euro	87,44000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 87,44000	13,11600	
				Totale Euro	100,55600	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 100,55600	10,05560	
				Totale Euro	110,61160	
				Prezzo di Applicazione Euro	**110,61**	
				Totale Altro Euro	87,44000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm	t	1,00	293,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm	t	1,00000	231,90	231,90000	
	Totale Altro				**231,90000**	**79,05138**

Totale Euro	231,90000
Spese Generali 15,00000% su Euro 231,90000	34,78500
Totale Euro	266,68500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 266,68500	26,66850
Totale Euro	293,35350
Prezzo di Applicazione Euro	**293,35**

Totale Altro Euro	231,90000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	t	1,00	292,71

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	t	1,00000	231,39	231,39000	
	Totale Altro				**231,39000**	**79,05138**

Totale Euro	231,39000
Spese Generali 15,00000% su Euro 231,39000	34,70850
Totale Euro	266,09850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 266,09850	26,60985
Totale Euro	292,70835
Prezzo di Applicazione Euro	**292,71**

Totale Altro Euro	231,39000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	t	1,00	268,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	t	1,00000	212,31	212,31000	
	Totale Altro				**212,31000**	**79,05138**
				Totale Euro	212,31000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 212,31000	31,84650	
				Totale Euro	244,15650	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 244,15650	24,41565	
				Totale Euro	268,57215	
				Prezzo di Applicazione Euro	**268,57**	
				Totale Altro Euro	212,31000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm	t	1,00	226,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm	t	1,00000	179,27	179,27000	
	Totale Altro				**179,27000**	**79,05138**

Totale Euro	179,27000
Spese Generali 15,00000% su Euro 179,27000	26,89050
Totale Euro	206,16050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 206,16050	20,61605
Totale Euro	226,77655
Prezzo di Applicazione Euro	**226,78**

Totale Altro Euro	179,27000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.h	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	t	1,00	394,84

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	t	1,00000	312,13	312,13000	
	Totale Altro				**312,13000**	**79,05138**

Totale Euro	312,13000
Spese Generali 15,00000% su Euro 312,13000	46,81950
Totale Euro	358,94950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 358,94950	35,89495
Totale Euro	394,84445
Prezzo di Applicazione Euro	**394,84**

Totale Altro Euro	312,13000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.03.MAN.i	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	t	1,00	340,21

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.MAN.i	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	t	1,00000	268,94	268,94000	
	Totale Altro				**268,94000**	**79,05138**

Totale Euro	268,94000
Spese Generali 15,00000% su Euro 268,94000	40,34100
Totale Euro	309,28100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 309,28100	30,92810
Totale Euro	340,20910
Prezzo di Applicazione Euro	**340,21**

Totale Altro Euro	268,94000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.05.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI BINDERI IN PORFIDO BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm	m²	1,00	15,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.05.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI BINDERI IN PORFIDO BINDERI IN PORFIDO aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm	m²	1,00000	12,37	12,37000	
	Totale Altro				**12,37000**	**79,05138**
				Totale Euro	12,37000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 12,37000	1,85550	
				Totale Euro	14,22550	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 14,22550	1,42255	
				Totale Euro	15,64805	
				Prezzo di Applicazione Euro	**15,65**	
				Totale Altro Euro	12,37000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.10	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm	t	1,00	258,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTTOLI LAVATI DI FIUME E/O PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm	t	1,00000	204,67	204,67000	
	Totale Altro				**204,67000**	**79,05138**
				Totale Euro	204,67000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 204,67000	30,70050	
				Totale Euro	235,37050	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 235,37050	23,53705	
				Totale Euro	258,90755	
				Prezzo di Applicazione Euro	**258,91**	
				Totale Altro Euro	204,67000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.20	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm	t	1,00	217,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTTOLI LAVATI DI FIUME E/O PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm	t	1,00000	171,92	171,92000	
	Totale Altro				**171,92000**	**79,05138**
				Totale Euro	171,92000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 171,92000	25,78800	
				Totale Euro	197,70800	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 197,70800	19,77080	
				Totale Euro	217,47880	
				Prezzo di Applicazione Euro	**217,48**	
				Totale Altro Euro	171,92000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.15.MAN.30	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm	t	1,00	187,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTTOLI LAVATI DI FIUME E/O PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm	t	1,00000	148,22	148,22000	
	Totale Altro				**148,22000**	**79,05138**
				Totale Euro	148,22000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 148,22000	22,23300	
				Totale Euro	170,45300	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 170,45300	17,04530	
				Totale Euro	187,49830	
				Prezzo di Applicazione Euro	**187,50**	
				Totale Altro Euro	148,22000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.l	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm	m²	1,00	320,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm	m²	1,00000	253,51	253,51000	
	Totale Altro				**253,51000**	**79,05138**

Totale Euro	253,51000
Spese Generali 15,00000% su Euro 253,51000	38,02650
Totale Euro	291,53650
Utile Impresa 10,00000% su Euro 291,53650	29,15365
Totale Euro	320,69015
Prezzo di Applicazione Euro	**320,69**
Totale Altro Euro	253,51000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.10	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm	m²	1,00	148,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm	m²	1,00000	117,17	117,17000	
	Totale Altro				**117,17000**	**79,05138**

Totale Euro	117,17000
Spese Generali 15,00000% su Euro 117,17000	17,57550
Totale Euro	134,74550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 134,74550	13,47455
Totale Euro	148,22005
Prezzo di Applicazione Euro	**148,22**
Totale Altro Euro	117,17000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.20	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm	m²	1,00	159,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,72000	174,88	125,91360	
	Totale Altro				**125,91360**	**79,05139**

Totale Euro	125,91360
Spese Generali 15,00000% su Euro 125,91360	18,88704
Totale Euro	144,80064
Utile Impresa 10,00000% su Euro 144,80064	14,48006
Totale Euro	159,28070
Prezzo di Applicazione Euro	**159,28**
Totale Altro Euro	125,91360

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.30	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	1,00	162,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	1,00000	128,11	128,11000	
	Totale Altro				**128,11000**	**79,05138**
				Totale Euro	128,11000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 128,11000	19,21650	
				Totale Euro	147,32650	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 147,32650	14,73265	
				Totale Euro	162,05915	
				Prezzo di Applicazione Euro	**162,06**	
				Totale Altro Euro	128,11000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.40	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	1,00	221,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	1,00000	174,88	174,88000	
	Totale Altro				**174,88000**	**79,05138**

Totale Euro	174,88000
Spese Generali 15,00000% su Euro 174,88000	26,23200
Totale Euro	201,11200
Utile Impresa 10,00000% su Euro 201,11200	20,11120
Totale Euro	221,22320
Prezzo di Applicazione Euro	**221,22**
Totale Altro Euro	174,88000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44.MAN.50	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm 10/20.	m²	1,00	394,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm	m²	1,23000	253,51	311,81730	
	Totale Altro				**311,81730**	**79,05138**
				Totale Euro	311,81730	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 311,81730	46,77260	
				Totale Euro	358,58990	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 358,58990	35,85899	
				Totale Euro	394,44889	
				Prezzo di Applicazione Euro	**394,45**	
				Totale Altro Euro	311,81730	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.10	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm	m²	1,00	141,58

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,64000	174,88	111,92320	
	Totale Altro				**111,92320**	**79,05138**

Totale Euro	111,92320
Spese Generali 15,00000% su Euro 111,92320	16,78848
Totale Euro	128,71168
Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,71168	12,87117
Totale Euro	141,58285
Prezzo di Applicazione Euro	**141,58**
Totale Altro Euro	111,92320

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.20	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm	m²	1,00	150,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,68000	174,88	118,91840	
	Totale Altro				**118,91840**	**79,05138**

Totale Euro	118,91840
Spese Generali 15,00000% su Euro 118,91840	17,83776
Totale Euro	136,75616
Utile Impresa 10,00000% su Euro 136,75616	13,67562
Totale Euro	150,43178
Prezzo di Applicazione Euro	**150,43**
Totale Altro Euro	118,91840

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.30	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm	m²	1,00	153,96

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	0,95000	128,11	121,70450	
	Totale Altro				**121,70450**	**79,05138**

Totale Euro	121,70450
Spese Generali 15,00000% su Euro 121,70450	18,25568
Totale Euro	139,96018
Utile Impresa 10,00000% su Euro 139,96018	13,99602
Totale Euro	153,95620
Prezzo di Applicazione Euro	**153,96**
Totale Altro Euro	121,70450

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.03.44_a.MAN.40	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm	m²	1,00	210,16

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,95000	174,88	166,13600	
	Totale Altro				**166,13600**	**79,05138**
				Totale Euro	166,13600	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 166,13600	24,92040	
				Totale Euro	191,05640	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 191,05640	19,10564	
				Totale Euro	210,16204	
				Prezzo di Applicazione Euro	**210,16**	
				Totale Altro Euro	166,13600	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.04.01.00	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) LATERIZI E BLOCCHI MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	cad	1,00	0,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.04.01.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) LATERIZI E BLOCCHI MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	cad	1,00000	0,63	0,63000	
	Totale Altro				**0,63000**	**79,05138**

Totale Euro	0,63000
Spese Generali 15,00000% su Euro 0,63000	0,09450
Totale Euro	0,72450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 0,72450	0,07245
Totale Euro	0,79695
Prezzo di Applicazione Euro	**0,80**

Totale Altro Euro	0,63000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.08.41	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI Caditoia Stradale verticale in grado di supportare un peso concentrato di oltre 6 tonnellate nella parte superiore in corrispondenza del foro di allaccio alla tubatura, senza subire deformazione irreversibile. Realizzata interamente in acciaio corten 30/10" cm. 7 x 25, cm. 99 di lunghezza, costituita da due pezzi (fondo e coperchio) delle misure e caratteristiche come da disegni esecutivi, con cinque file di fori, rettangolari 35 x 35 mm nella griglia frontale rimovibile.		1,00	473,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.08.41.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10 CADITOIA STRADALE VERTICALE IN ACCIAIO CORTEN 30/10	m²	1,00000	374,66	374,66000	
	Totale Altro				**374,66000**	**79,05138**
				Totale Euro	374,66000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 374,66000	56,19900	
				Totale Euro	430,85900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 430,85900	43,08590	
				Totale Euro	473,94490	
				Prezzo di Applicazione Euro	**473,94**	
				Totale Altro Euro	374,66000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00	27,64

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
	Totale Altro				**21,85000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,85000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,85000	3,27750	
				Totale Euro	25,12750	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,12750	2,51275	
				Totale Euro	27,64025	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,64**	
				Totale Altro Euro	21,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00	41,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00000	32,79	32,79000	
	Totale Altro				**32,79000**	**79,05138**
				Totale Euro	32,79000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 32,79000	4,91850	
				Totale Euro	37,70850	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,70850	3,77085	
				Totale Euro	41,47935	
				Prezzo di Applicazione Euro	**41,48**	
				Totale Altro Euro	32,79000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00	63,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00000	50,00	50,00000	
	Totale Altro				**50,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	50,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 50,00000	7,50000	
				Totale Euro	57,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 57,50000	5,75000	
				Totale Euro	63,25000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**63,25**	
				Totale Altro Euro	50,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.36.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso completi di fondo e di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00	141,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00000	111,46	111,46000	
	Totale Altro				**111,46000**	**79,05138**
				Totale Euro	111,46000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 111,46000	16,71900	
				Totale Euro	128,17900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,17900	12,81790	
				Totale Euro	140,99690	
				Prezzo di Applicazione Euro	**141,00**	
				Totale Altro Euro	111,46000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00	27,64

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
	Totale Altro				**21,85000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,85000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,85000	3,27750	
				Totale Euro	25,12750	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 25,12750	2,51275	
				Totale Euro	27,64025	
				Prezzo di Applicazione Euro	**27,64**	
				Totale Altro Euro	21,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00	41,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 50x50 cm h=50 cm	cad	1,00000	32,79	32,79000	
	Totale Altro				**32,79000**	**79,05138**

Totale Euro	32,79000
Spese Generali 15,00000% su Euro 32,79000	4,91850
Totale Euro	37,70850
Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,70850	3,77085
Totale Euro	41,47935
Prezzo di Applicazione Euro	**41,48**

Totale Altro Euro	32,79000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00	63,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 60x60 cm h=60 cm	cad	1,00000	50,00	50,00000	
	Totale Altro				**50,00000**	**79,05138**

Totale Euro	50,00000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 50,00000	7,50000	
Totale Euro	57,50000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 57,50000	5,75000	
Totale Euro	63,25000	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,25**	
Totale Altro Euro	50,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.37.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Prolunghe per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. I manufatti dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1917 e dotati sui lati di impronte circolari per l'innesto di tubazioni. PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00	141,00

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.37.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI PROLUNGHE PER POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 80x80 cm h=80 cm	cad	1,00000	111,46	111,46000	
	Totale Altro				**111,46000**	**79,05138**
				Totale Euro	111,46000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 111,46000	16,71900	
				Totale Euro	128,17900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 128,17900	12,81790	
				Totale Euro	140,99690	
				Prezzo di Applicazione Euro	**141,00**	
				Totale Altro Euro	111,46000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	cad	1,00	54,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm	cad	1,00000	43,43	43,43000	
	Totale Altro				**43,43000**	**79,05138**

Totale Euro	43,43000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 43,43000	6,51450	
Totale Euro	49,94450	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 49,94450	4,99445	
Totale Euro	54,93895	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,94**	
Totale Altro Euro	43,43000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	cad	1,00	60,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm	cad	1,00000	47,53	47,53000	
	Totale Altro				**47,53000**	**79,05138**

Totale Euro	47,53000
Spese Generali 15,00000% su Euro 47,53000	7,12950
Totale Euro	54,65950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 54,65950	5,46595
Totale Euro	60,12545
Prezzo di Applicazione Euro	**60,13**

Totale Altro Euro	47,53000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	cad	1,00	78,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 60x60 cm	cad	1,00000	62,29	62,29000	
	Totale Altro				**62,29000**	**79,05138**

Totale Euro	62,29000
Spese Generali 15,00000% su Euro 62,29000	9,34350
Totale Euro	71,63350
Utile Impresa 10,00000% su Euro 71,63350	7,16335
Totale Euro	78,79685
Prezzo di Applicazione Euro	**78,80**
Totale Altro Euro	62,29000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.09.38.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	cad	1,00	134,77

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.38.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm	cad	1,00000	106,54	106,54000	
	Totale Altro				**106,54000**	**79,05138**

Totale Euro	106,54000
Spese Generali 15,00000% su Euro 106,54000	15,98100
Totale Euro	122,52100
Utile Impresa 10,00000% su Euro 122,52100	12,25210
Totale Euro	134,77310
Prezzo di Applicazione Euro	**134,77**
Totale Altro Euro	106,54000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	m	1,00	12,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 110 mm	m	1,00000	9,86	9,86000	
	Totale Altro				**9,86000**	**79,05138**
				Totale Euro	9,86000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 9,86000	1,47900	
				Totale Euro	11,33900	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,33900	1,13390	
				Totale Euro	12,47290	
				Prezzo di Applicazione Euro	**12,47**	
				Totale Altro Euro	9,86000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	m	1,00	16,04

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 125 mm	m	1,00000	12,68	12,68000	
	Totale Altro				**12,68000**	**79,05138**

Totale Euro	12,68000
Spese Generali 15,00000% su Euro 12,68000	1,90200
Totale Euro	14,58200
Utile Impresa 10,00000% su Euro 14,58200	1,45820
Totale Euro	16,04020
Prezzo di Applicazione Euro	**16,04**
Totale Altro Euro	12,68000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	m	1,00	25,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 160 mm	m	1,00000	20,30	20,30000	
	Totale Altro				**20,30000**	**79,05138**

Totale Euro	20,30000
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,30000	3,04500
Totale Euro	23,34500
Utile Impresa 10,00000% su Euro 23,34500	2,33450
Totale Euro	25,67950
Prezzo di Applicazione Euro	**25,68**
Totale Altro Euro	20,30000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.12.02.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC Tubi in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 8 espressa in kN/m2, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	m	1,00	39,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.12.02.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC TUBI IN PVC-U SN8 TUBI IN PVC-U SN8 diametro esterno di 200 mm	m	1,00000	31,05	31,05000	
	Totale Altro				**31,05000**	**79,05138**

Totale Euro	31,05000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,05000	4,65750	
Totale Euro	35,70750	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 35,70750	3,57075	
Totale Euro	39,27825	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,28**	
Totale Altro Euro	31,05000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60	m	1,00	44,02

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA cm. 60x60	m	1,00000	34,80	34,80000	
	Totale Altro				**34,80000**	**79,05138**

Totale Euro	34,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 34,80000	5,22000
Totale Euro	40,02000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,02000	4,00200
Totale Euro	44,02200
Prezzo di Applicazione Euro	**44,02**

Totale Altro Euro	34,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI DICODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60	m	1,00	36,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI ARRESTO PERICOLO cm. 40x60	m	1,00000	28,80	28,80000	
	Totale Altro				**28,80000**	**79,05138**

Totale Euro	28,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,80000	4,32000
Totale Euro	33,12000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,12000	3,31200
Totale Euro	36,43200
Prezzo di Applicazione Euro	**36,43**

Totale Altro Euro	28,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60	m	1,00	36,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI PERICOLO VALICABILE cm. 40x60	m	1,00000	28,80	28,80000	
	Totale Altro				**28,80000**	**79,05138**

Totale Euro	28,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,80000	4,32000
Totale Euro	33,12000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,12000	3,31200
Totale Euro	36,43200
Prezzo di Applicazione Euro	**36,43**

Totale Altro Euro	28,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.d	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60	m	1,00	36,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI ATTENZIONE SERVIZIO cm. 40x60	m	1,00000	28,80	28,80000	
	Totale Altro				**28,80000**	**79,05138**

Totale Euro	28,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,80000	4,32000
Totale Euro	33,12000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,12000	3,31200
Totale Euro	36,43200
Prezzo di Applicazione Euro	**36,43**

Totale Altro Euro	28,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.e	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T"	m	1,00	45,29

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.e	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI INCROCIO A "+" O A "T"	m	1,00000	35,80	35,80000	
	Totale Altro				**35,80000**	**79,05138**

Totale Euro	35,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,80000	5,37000
Totale Euro	41,17000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 41,17000	4,11700
Totale Euro	45,28700
Prezzo di Applicazione Euro	**45,29**

Totale Altro Euro	35,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.17.MAN.10.f	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC, adatti per installazioni esterne, con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, conaltezza dei rilievi non inferiore a mm 3, con larghezza e distanza tra rilievi in accordo con la normativa di riferimento, costruito in M- PVC-P integrato con TAG – REF 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Colore a scelta della Direzione Lavori. CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60	m	1,00	45,29

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.17.MAN.10.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTI PER PERCORSO TATTILO-PLANTARE IN M-PVC CODICE DI SVOLTA OBBLIGATA A 90° cm. 60x60	m	1,00000	35,80	35,80000	
	Totale Altro				**35,80000**	**79,05138**

Totale Euro	35,80000
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,80000	5,37000
Totale Euro	41,17000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 41,17000	4,11700
Totale Euro	45,28700
Prezzo di Applicazione Euro	**45,29**

Totale Altro Euro	35,80000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.a	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20	cad	1,00	22,41

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2300000000	33,03	7,59690	
	Totale Manodopera				**7,59690**	**33,90235**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,38000	6,77	9,34260	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**10,11707**	**45,14900**

Totale Euro	17,71397	
Spese Generali 15,00000% su Euro 17,71397	2,65710	
Totale Euro	20,37107	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 20,37107	2,03711	
Totale Euro	22,40818	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,41**	
Totale Manodopera Euro	7,59690	33,90235
Totale Altro Euro	10,11707	45,14900

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.b	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20	cad	1,00	26,39

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2700000000	33,03	8,91810	
	Totale Manodopera				**8,91810**	**33,79120**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,65000	6,77	11,17050	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**11,94497**	**45,26019**

Totale Euro	20,86307	
Spese Generali 15,00000% su Euro 20,86307	3,12946	
Totale Euro	23,99253	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 23,99253	2,39925	
Totale Euro	26,39178	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,39**	
Totale Manodopera Euro	8,91810	33,79120
Totale Altro Euro	11,94497	45,26019

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.10.c	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Transenna ad arco da cm. 60	cad	1,00	19,83

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	33,03	6,60600	
	Totale Manodopera				**6,60600**	**33,30570**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,24000	6,77	8,39480	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	22,09	0,44180	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,16000	1,48	0,23680	
	Totale Altro				**9,07340**	**45,74568**

Totale Euro	15,67940	
Spese Generali 15,00000% su Euro 15,67940	2,35191	
Totale Euro	18,03131	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 18,03131	1,80313	
Totale Euro	19,83444	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,83**	
Totale Manodopera Euro	6,60600	33,30570
Totale Altro Euro	9,07340	45,74568

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-A.SGUI.76.MAN.20	MATERIALI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	1,00	9,75

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	33,03	3,30300	
	Totale Manodopera				**3,30300**	**33,89100**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	0,60000	6,77	4,06200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**4,40130**	**45,16030**

Totale Euro	7,70430	
Spese Generali 15,00000% su Euro 7,70430	1,15565	
Totale Euro	8,85995	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 8,85995	0,88600	
Totale Euro	9,74595	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,75**	
Totale Manodopera Euro	3,30300	33,89100
Totale Altro Euro	4,40130	45,16030

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-PR-B.SGUI.02.04.c	SEMILAVORATI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	1,00	146,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	1,00000	115,82	115,82000	
	Totale Altro				**115,82000**	**79,05138**
				Totale Euro	115,82000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 115,82000	17,37300	
				Totale Euro	133,19300	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 133,19300	13,31930	
				Totale Euro	146,51230	
				Prezzo di Applicazione Euro	**146,51**	
				Totale Altro Euro	115,82000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,00	41,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**79,05138**

Totale Euro	33,03000
Spese Generali 15,00000% su Euro 33,03000	4,95450
Totale Euro	37,98450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,98450	3,79845
Totale Euro	41,78295
Prezzo di Applicazione Euro	**41,78**

Totale Manodopera Euro	33,03000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,40

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,48	3,48000	
	Totale Manodopera				**3,48000**	**79,05138**
				Totale Euro	3,48000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 3,48000	0,52200	
				Totale Euro	4,00200	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 4,00200	0,40020	
				Totale Euro	4,40220	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,40**	
				Totale Manodopera Euro	3,48000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	7,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,59	5,59000	
	Totale Manodopera				**5,59000**	**79,05138**

Totale Euro	5,59000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,59000	0,83850	
Totale Euro	6,42850	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,42850	0,64285	
Totale Euro	7,07135	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,07**	
Totale Manodopera Euro	5,59000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.02.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	6,21	6,21000	
	Totale Manodopera				**6,21000**	**79,05138**

Totale Euro	6,21000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,21000	0,93150	
Totale Euro	7,14150	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,14150	0,71415	
Totale Euro	7,85565	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,86**	
Totale Manodopera Euro	6,21000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,00	38,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,0000000000	30,57	30,57000	
	Totale Manodopera				**30,57000**	**79,05138**
				Totale Euro	30,57000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 30,57000	4,58550	
				Totale Euro	35,15550	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 35,15550	3,51555	
				Totale Euro	38,67105	
				Prezzo di Applicazione Euro	**38,67**	
				Totale Manodopera Euro	30,57000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	4,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	3,21	3,21000	
	Totale Manodopera				**3,21000**	**79,05138**

Totale Euro	3,21000
Spese Generali 15,00000% su Euro 3,21000	0,48150
Totale Euro	3,69150
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,69150	0,36915
Totale Euro	4,06065
Prezzo di Applicazione Euro	**4,06**
Totale Manodopera Euro	3,21000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,53

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-RU.01.03.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,16	5,16000	
	Totale Altro				**5,16000**	**79,05138**

Totale Euro	5,16000
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,16000	0,77400
Totale Euro	5,93400
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,93400	0,59340
Totale Euro	6,52740
Prezzo di Applicazione Euro	**6,53**
Totale Altro Euro	5,16000 79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.03.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,73	5,73000	
	Totale Manodopera				**5,73000**	**79,05138**

Totale Euro	5,73000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,73000	0,85950	
Totale Euro	6,58950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,58950	0,65895	
Totale Euro	7,24845	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,25**	
Totale Manodopera Euro	5,73000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,00	34,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,0000000000	27,33	27,33000	
	Totale Manodopera				**27,33000**	**79,05138**

Totale Euro	27,33000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 27,33000	4,09950	
Totale Euro	31,42950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 31,42950	3,14295	
Totale Euro	34,57245	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,57**	
Totale Manodopera Euro	27,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.b	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,61

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	2,85	2,85000	
	Totale Manodopera				**2,85000**	**79,05138**

Totale Euro	2,85000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,85000	0,42750	
Totale Euro	3,27750	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,27750	0,32775	
Totale Euro	3,60525	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,61**	
Totale Manodopera Euro	2,85000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-RU.01.04.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,59	4,59000	
	Totale Altro				**4,59000**	**79,05138**

Totale Euro	4,59000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,59000	0,68850	
Totale Euro	5,27850	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,27850	0,52785	
Totale Euro	5,80635	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,81**	
Totale Altro Euro	4,59000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.01.04.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.04.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,10	5,10000	
	Totale Manodopera				**5,10000**	**79,05138**

Totale Euro	5,10000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,10000	0,76500	
Totale Euro	5,86500	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,86500	0,58650	
Totale Euro	6,45150	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,45**	
Totale Manodopera Euro	5,10000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	1,00	34,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	1,0000000000	27,33	27,33000	
	Totale Manodopera				**27,33000**	**79,05138**

Totale Euro	27,33000
Spese Generali 15,00000% su Euro 27,33000	4,09950
Totale Euro	31,42950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 31,42950	3,14295
Totale Euro	34,57245
Prezzo di Applicazione Euro	**34,57**

Totale Manodopera Euro	27,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_b	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	3,63

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,0000000000	2,87	2,87000	
	Totale Manodopera				**2,87000**	**79,05138**

Totale Euro	2,87000
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,87000	0,43050
Totale Euro	3,30050
Utile Impresa 10,00000% su Euro 3,30050	0,33005
Totale Euro	3,63055
Prezzo di Applicazione Euro	**3,63**
Totale Manodopera Euro	2,87000 79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_d	OPERATORE DELLA VIABILITA' - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,84

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo per lavoro festivo	h	1,0000000000	4,62	4,62000	
	Totale Manodopera				**4,62000**	**79,05138**
				Totale Euro	4,62000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 4,62000	0,69300	
				Totale Euro	5,31300	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,31300	0,53130	
				Totale Euro	5,84430	
				Prezzo di Applicazione Euro	**5,84**	
				Totale Manodopera Euro	4,62000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN24-RU.SGUI.06.01.00.MAN_f	OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,50

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,14	5,14000	
	Totale Manodopera				**5,14000**	**79,05138**
				Totale Euro	5,14000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 5,14000	0,77100	
				Totale Euro	5,91100	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,91100	0,59110	
				Totale Euro	6,50210	
				Prezzo di Applicazione Euro	**6,50**	
				Totale Manodopera Euro	5,14000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d1	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	1,00	21,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	1,00000	17,00	17,00000	
	Totale Altro				**17,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	17,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 17,00000	2,55000	
				Totale Euro	19,55000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,55000	1,95500	
				Totale Euro	21,50500	
				Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
				Totale Altro Euro	17,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d2	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	t	1,00	26,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d2	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per inerti	t	1,00000	21,00	21,00000	
	Totale Altro				**21,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	21,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 21,00000	3,15000	
				Totale Euro	24,15000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,15000	2,41500	
				Totale Euro	26,56500	
				Prezzo di Applicazione Euro	**26,57**	
				Totale Altro Euro	21,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d3	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi	t	1,00	113,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d3	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a discarica per non pericolosi	t	1,00000	90,00	90,00000	
	Totale Altro				**90,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	90,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 90,00000	13,50000	
				Totale Euro	103,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 103,50000	10,35000	
				Totale Euro	113,85000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**113,85**	
				Totale Altro Euro	90,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.d4	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA	t	1,00	265,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d4	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170503* perché contenenti MCA	t	1,00000	210,00	210,00000	
	Totale Altro				**210,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	210,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 210,00000	31,50000	
				Totale Euro	241,50000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 241,50000	24,15000	
				Totale Euro	265,65000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**265,65**	
				Totale Altro Euro	210,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.f	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00	10,12

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00000	8,00	8,00000	
	Totale Altro				**8,00000**	**79,05138**

Totale Euro	8,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,00000	1,20000
Totale Euro	9,20000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,20000	0,92000
Totale Euro	10,12000
Prezzo di Applicazione Euro	**10,12**

Totale Altro Euro	8,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00	21,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.MAN.g	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	1,00000	17,00	17,00000	
	Totale Altro				**17,00000**	**79,05138**
				Totale Euro	17,00000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 17,00000	2,55000	
				Totale Euro	19,55000	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,55000	1,95500	
				Totale Euro	21,50500	
				Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
				Totale Altro Euro	17,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07.MAN.h	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce classificate come rifiuto. Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione/produzione ed il volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo a tonnellata come da formulario. Per materiali ferrosi	t	1,00	139,15

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per materiali ferrosi	t	1,00000	110,00	110,00000	
	Totale Altro				**110,00000**	**79,05138**

Totale Euro	110,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 110,00000	16,50000
Totale Euro	126,50000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 126,50000	12,65000
Totale Euro	139,15000
Prezzo di Applicazione Euro	**139,15**
Totale Altro Euro	110,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-01.06.07_MAN.02	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.	t	1,00	94,88

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306	t	1,00000	75,00	75,00000	
	Totale Altro				**75,00000**	**79,05138**

Totale Euro	75,00000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 75,00000	11,25000	
Totale Euro	86,25000	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 86,25000	8,62500	
Totale Euro	94,87500	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,88**	
Totale Altro Euro	75,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.26_MAN.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO .Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido, cubetti di marmo, acciottolato di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dgli elementi ritenuti idonei dalla D. L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LAPIDEA IN CUBETTI DI PORFIDO, CUBETTI DI MARMO, ACCIOTTOLATO	m²	1,00	7,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0640000000	30,57	1,95648	
	Totale Manodopera				**1,95648**	**27,35069**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,0640000000	53,29	3,41056	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0039000000	78,53	0,30627	
	Totale Altro				**3,71683**	**51,95958**

Totale Euro	5,67331	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,67331	1,48000	
Totale Euro	7,15331	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,15331	0,00000	
Totale Euro	7,15331	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,07**	
Totale Manodopera Euro	1,95648	27,35069
Totale Altro Euro	3,71683	51,95958

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.MAN.10	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI Demolizione di marciapiede in conglomerato bituminoso e cls. fino ad uno spessore di cm. 30, effettutata con mezzi meccanici e/o a mano. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in apposite aree dell'eventuale materiale utile, il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta mentre restano esclusi gli eventuali oneri di discarica.	m²	1,00	10,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**18,58164**
	Altro					
VEN24-AT.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	0,0300000000	123,06	3,69180	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0110000000	66,96	0,73656	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0210000000	84,80	1,78080	
	Totale Altro				**6,20916**	**60,46980**

Totale Euro	8,11716
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,11716	1,21757
Totale Euro	9,33473
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,33473	0,93347
Totale Euro	10,26820
Prezzo di Applicazione Euro	**10,27**

Totale Manodopera Euro	1,90800	18,58164
Totale Altro Euro	6,20916	60,46980

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.MAN.20.a	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI RIMOZIONE DI CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. Compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compensato a parte con apposita voce di elenco prezzi, previa presentazione della relativa certificazione Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in CLS	m	1,00	6,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0220000000	33,03	0,72666	
	Totale Manodopera				**0,72666**	**10,72543**
	Altro					
VEN24-AT.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,0080000000	48,27	0,38616	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0280000000	58,27	1,63156	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0390000000	66,96	2,61144	
	Totale Altro				**4,62916**	**68,32598**

Totale Euro	5,35582
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,35582	0,80337
Totale Euro	6,15919
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,15919	0,61592
Totale Euro	6,77511
Prezzo di Applicazione Euro	**6,78**

Totale Manodopera Euro	0,72666	10,72543
Totale Altro Euro	4,62916	68,32598

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.02.MAN.20.b	OPERE STRADALI DEMOLIZIONI RIMOZIONE DI CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. Compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compensato a parte con apposita voce di elenco prezzi, previa presentazione della relativa certificazione Rimozione di cordonate, carriere e voltastesta in TRACHITE	m	1,00	8,36

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0220000000	33,03	0,72666	
	Totale Manodopera				**0,72666**	**8,69076**
	Altro					
VEN24-AT.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,0080000000	48,27	0,38616	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0300000000	58,27	1,74810	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0510000000	66,96	3,41496	
VEN24-AT.10.09.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI NOLO A CALDO DI KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI	h	0,0070000000	47,69	0,33383	
	Totale Altro				**5,88305**	**70,36055**

Totale Euro	6,60971
Spese Generali 15,00000% su Euro 6,60971	0,99146
Totale Euro	7,60117
Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,60117	0,76012
Totale Euro	8,36129
Prezzo di Applicazione Euro	**8,36**

Totale Manodopera Euro	0,72666	8,69076
Totale Altro Euro	5,88305	70,36055

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.04.MAN.20	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE Fornitura e posa in opera di PIETRISCHETTO MISTO TENERO, dimensioni 0-1", PER STABILIZZATI MECCANICI, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurato sul mezzo di trasporto.	m³	1,00	45,24

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0500000000	33,03	1,65150	
	Totale Manodopera				**1,65150**	**3,65072**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MISTO MISTO GRANULARE STABILIZZATO	m³	1,00000	20,92	20,92000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0570000000	66,96	3,81672	
VEN24-AT.09.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	0,0310000000	84,05	2,60555	
VEN24-AT.09.08.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17	h	0,0750000000	90,23	6,76725	
	Totale Altro				**34,10952**	**75,40067**

Totale Euro	35,76102	
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,76102	5,36415	
Totale Euro	41,12517	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 41,12517	4,11252	
Totale Euro	45,23769	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,24**	
Totale Manodopera Euro	1,65150	3,65072
Totale Altro Euro	34,10952	75,40067

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.10.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera. COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata	m²	1,00	12,14

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0050000000	33,03	0,16515	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0050000000	30,57	0,15285	
	Totale Manodopera				**0,31800**	**2,61978**
	Altro					
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,08000	115,82	9,26560	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,05000	0,24	0,01200	
	Totale Altro				**9,27760**	**76,43163**

Totale Euro	9,59560	
Spese Generali 15,00000% su Euro 9,59560	1,43934	
Totale Euro	11,03494	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 11,03494	1,10349	
Totale Euro	12,13843	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,14**	
Totale Manodopera Euro	0,31800	2,61978
Totale Altro Euro	9,27760	76,43163

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.10.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo, la pulizia della sede da trattare e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell'opera. COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20	m²	1,00	16,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0110000000	33,03	0,36333	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0110000000	30,57	0,33627	
	Totale Manodopera				**0,69960**	**4,16235**
	Altro					
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	2,29000	1,44	3,29760	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,08000	115,82	9,26560	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,10000	0,24	0,02400	
	Totale Altro				**12,58720**	**74,88904**

Totale Euro	13,28680	
Spese Generali 15,00000% su Euro 13,28680	1,99302	
Totale Euro	15,27982	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 15,27982	1,52798	
Totale Euro	16,80780	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,81**	
Totale Manodopera Euro	0,69960	4,16235
Totale Altro Euro	12,58720	74,88904

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.20.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (2%), la raccolta del materiale residuo e la pulizia della sede da trattare. Compresa la formazione del sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso granulometria 0/4-0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA senza rete elettrosaldata	m²	1,00	30,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0280000000	33,03	0,92484	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0100000000	30,57	0,30570	
	Totale Manodopera				**1,23054**	**4,07912**
	Altro					
VEN24-PR-A.19.45.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	kg	1,00000	0,07	0,07000	
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,07000	169,96	11,89720	
VEN24-PR-B.03.04.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1,00000	0,88	0,88000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,08000	115,82	9,26560	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,20000	0,24	0,04800	
VEN24-AT.10.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	0,0020000000	97,56	0,19512	
VEN24-AT.02.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	0,0200000000	13,04	0,26080	
	Totale Altro				**22,61672**	**74,97225**

Totale Euro	23,84726	
Spese Generali 15,00000% su Euro 23,84726	3,57709	
Totale Euro	27,42435	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 27,42435	2,74244	
Totale Euro	30,16679	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,17**	
Totale Manodopera Euro	1,23054	4,07912
Totale Altro Euro	22,61672	74,97225

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.20.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE eseguita mediante stesa di conglomerato cementizio, con dosaggio minimo di 300 kg/mc di cemento, dello spessore di cm. 8-10 con eventuale inserimento di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (2%), la raccolta del materiale residuo e la pulizia della sede da trattare. Compresa la formazione del sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso granulometria 0/4-0/5 dello spessore di cm. 3 compresso, ancorato con Kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con Kg. 1 di polvere di asfalto e Kg. 0,5 di emulsione. Compresa la fornitura di tutti i materiali necessari alla realizzazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. COSTRUZIONE DI PIANO DI POSA compresa fornitura e posa di rete elettrosaldata del diametro di 6 mm e maglia 20x20	m²	1,00	34,74

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0340000000	33,03	1,12302	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0140000000	30,57	0,42798	
	Totale Manodopera				**1,55100**	**4,46413**
	Altro					
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	2,29000	1,44	3,29760	
VEN24-PR-A.19.45.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI	kg	1,00000	0,07	0,07000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,08000	115,82	9,26560	
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,07000	169,96	11,89720	
VEN24-PR-B.03.04.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1,00000	0,88	0,88000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,20000	0,24	0,04800	
VEN24-AT.10.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO OPERE STRADALI NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 60 a 80 HP	h	0,0020000000	97,56	0,19512	
VEN24-AT.02.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	0,0200000000	13,04	0,26080	
	Totale Altro				**25,91432**	**74,58726**

Totale Euro	27,46532
Spese Generali 15,00000% su Euro 27,46532	4,11980
Totale Euro	31,58512
Utile Impresa 10,00000% su Euro 31,58512	3,15851
Totale Euro	34,74363
Prezzo di Applicazione Euro	**34,74**
Totale Manodopera Euro	1,55100 — 4,46413

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	25,91432	74,58726

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.30.a	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 40x40; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. altezza cm 60	cad	1,00	212,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1500000000	33,03	4,95450	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1500000000	30,57	4,58550	
	Totale Manodopera				**9,54000**	**4,49421**
	Altro					
VEN24-PR-A.09.39.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=60 cm	cad	1,00000	129,76	129,76000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,09200	115,82	10,65544	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,3000000000	58,27	17,48100	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0055000000	66,96	0,36828	
	Totale Altro				**158,26472**	**74,55717**

Totale Euro	167,80472
Spese Generali 15,00000% su Euro 167,80472	25,17071
Totale Euro	192,97543
Utile Impresa 10,00000% su Euro 192,97543	19,29754
Totale Euro	212,27297
Prezzo di Applicazione Euro	**212,27**

Totale Manodopera Euro	9,54000	4,49421
Totale Altro Euro	158,26472	74,55717

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.30.b	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 40x40; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. altezza cm 90	cad	1,00	263,51

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	33,03	6,60600	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	30,57	6,11400	
	Totale Manodopera				**12,72000**	**4,82715**
	Altro					
VEN24-PR-A.09.39.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=90 cm	cad	1,00000	150,25	150,25000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,18800	115,82	21,77416	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,3960000000	58,27	23,07492	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0073000000	66,96	0,48881	
	Totale Altro				**195,58789**	**74,22423**

Totale Euro	208,30789
Spese Generali 15,00000% su Euro 208,30789	31,24618
Totale Euro	239,55407
Utile Impresa 10,00000% su Euro 239,55407	23,95541
Totale Euro	263,50948
Prezzo di Applicazione Euro	**263,51**

Totale Manodopera Euro	12,72000	4,82715
Totale Altro Euro	195,58789	74,22423

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.05.MAN.30.c	OPERE STRADALI CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Costruzione in opera di BASAMENTI IN CLS., PER PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE o di impianti semaforici. Il prezzo comprende: - lo scavo su terreno di qualsiasi natura per l'alloggiamento del plinto, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta, onere di discarica compreso; - la costruzione del plinto mediante la fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. per fondazioni di pali di sostegno di corpi illuminanti; l'esecuzione dei fori per il passaggio dei cavi e per l'infissione del palo; - la fornitura e posa in opera di tubo flessibile corrugato, liscio all'interno, del diam. di mm. 90, per rendere sfilabile il cavo di alimentazione del punto luce; - la fornitura e posa in opera del tubo per ricavo sede del palo di diam. cm. 20; - la fornitura e posa in opera di pozzetto di smistamento in c.a.v. spessore cm. 4/6, delle dimensioni minime di cm. 40x40; - compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso il palo di sostegno, l'armamentario elettrico e le opere di messa a terra. altezza cm 110	cad	1,00	406,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2200000000	33,03	7,26660	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2200000000	30,57	6,72540	
	Totale Manodopera				**13,99200**	**3,44568**
	Altro					
VEN24-PR-A.09.39.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Con h=110 cm	cad	1,00000	252,70	252,70000	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,24800	115,82	28,72336	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,4300000000	58,27	25,05610	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0080000000	66,96	0,53568	
	Totale Altro				**307,01514**	**75,60571**

Totale Euro	321,00714
Spese Generali 15,00000% su Euro 321,00714	48,15107
Totale Euro	369,15821
Utile Impresa 10,00000% su Euro 369,15821	36,91582
Totale Euro	406,07403
Prezzo di Applicazione Euro	**406,07**

Totale Manodopera Euro	13,99200	3,44568
Totale Altro Euro	307,01514	75,60571

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.10.a	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg	cad	1,00	87,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
	Totale Manodopera				**12,22800**	**14,04157**
	Altro					
VEN24-AT.05.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,1999900000	11,36	2,27189	
VEN24-AT.12.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	h	0,1166600000	37,95	4,42725	
VEN24-AT.07.16.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	h	0,0833300000	5,78	0,48165	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,20000	19,07	3,81400	
VEN24-PR-A.02.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	0,07000	23,79	1,66530	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,5597000000	78,53	43,95324	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,00000	14,75	0,00000	
	Totale Altro				**56,61333**	**65,00982**

Totale Euro	68,84133
Spese Generali 15,00000% su Euro 68,84133	10,32620
Totale Euro	79,16753
Utile Impresa 10,00000% su Euro 79,16753	7,91675
Totale Euro	87,08428
Prezzo di Applicazione Euro	**87,08**

Totale Altro Euro	56,61333	65,00982
Totale Manodopera Euro	12,22800	14,04157

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.10.b	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg	cad	1,00	115,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5166600000	30,57	15,79430	
	Totale Manodopera				**15,79430**	**13,67922**
	Altro					
VEN24-AT.05.08.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw	h	0,2666600000	11,36	3,02926	
VEN24-AT.12.02.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE NOLO A CALDO DI MARTELLO PERFORATORE elettropneumatico fino a 6 kg	h	0,1666600000	37,95	6,32475	
VEN24-AT.07.16.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI MOLA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione	h	0,1000000000	5,78	0,57800	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,32000	19,07	6,10240	
VEN24-PR-A.02.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	0,07810	23,79	1,85800	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,7333200000	78,53	57,58762	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,00000	14,75	0,00000	
	Totale Altro				**75,48003**	**65,37217**

Totale Euro	91,27433
Spese Generali 15,00000% su Euro 91,27433	13,69115
Totale Euro	104,96548
Utile Impresa 10,00000% su Euro 104,96548	10,49655
Totale Euro	115,46203
Prezzo di Applicazione Euro	**115,46**

Totale Altro Euro	75,48003	65,37217
Totale Manodopera Euro	15,79430	13,67922

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.08.06.MAN.20	OPERE STRADALI MANUFATTI FERROSI E LEGHE RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO RIALZO E MESSA IN QUOTA DI PRESE acqua e gas delle Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Compreso il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, sono esclusi gli oneri di discarica.	cad	1,00	48,23

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	30,57	15,28500	
	Totale Manodopera				**15,28500**	**31,69405**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,07000	24,04	1,68280	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,10000	115,82	11,58200	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0500000000	78,53	3,92650	
VEN24-AT.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,1170000000	48,27	5,64759	
	Totale Altro				**22,83889**	**47,35734**

Totale Euro	38,12389	
Spese Generali 15,00000% su Euro 38,12389	5,71858	
Totale Euro	43,84247	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 43,84247	4,38425	
Totale Euro	48,22672	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,23**	
Totale Manodopera Euro	15,28500	31,69405
Totale Altro Euro	22,83889	47,35734

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.14.MAN.01	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI 40x40x40h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, la curva in PVC diam 160mm, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1,00	138,16

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,4000000000	33,03	13,21200	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
	Totale Manodopera				**25,44000**	**18,41404**
	Altro					
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	1,00000	1,44	1,44000	
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
VEN24-PR-B.02.04.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	m³	0,05000	110,00	5,50000	
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,4000000000	53,29	21,31600	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0100000000	78,53	0,78530	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,95000	14,75	14,01250	
VEN24-PR-A.12.25.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) TUBAZIONI IN PVC RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN PVC .Raccordi e pezzi speciali in cloruro di polivinile, di tipo pesante, per scarichi interrati civili ed industriali, rispondenti alle norme UNI 7447-87 tipo 303/1. RACCORDI E PEZZI SPECIALI curve manicotti raccordi diam. 160 mm	cad	1,00000	18,87	18,87000	
	Totale Altro				**83,77380**	**60,63734**
				Totale Euro	109,21380	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
	Spese Generali 15,00000% su Euro 109,21380		16,38207	
	Totale Euro		125,59587	
	Utile Impresa 10,00000% su Euro 125,59587		12,55959	
	Totale Euro		138,15546	
	Prezzo di Applicazione Euro		**138,16**	
	Totale Manodopera Euro		25,44000	18,41404
	Totale Altro Euro		83,77380	60,63734

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.14.MAN.02	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Fornitura e posa in opera di POZZETTO SIFONATO dimensione cm 40x40x60h del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzato dello spessore di 8cm, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale; compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta a qualsiasi distanza, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfianco con materiale arido e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico e la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa o cls e comuqnue compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1,00	152,55

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,5640000000	33,03	18,62892	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5640000000	30,57	17,24148	
	Totale Manodopera				**35,87040**	**23,51406**
	Altro					
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	1,20000	1,44	1,72800	
VEN24-PR-A.09.15.MAN.j	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=70 - SIFONATO	cad	1,00000	31,70	31,70000	
VEN24-PR-B.02.04.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	m³	0,06000	110,00	6,60000	
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,5610000000	53,29	29,89569	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0100000000	78,53	0,78530	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,95000	14,75	14,01250	
	Totale Altro				**84,72149**	**55,53733**

Totale Euro	120,59189
Spese Generali 15,00000% su Euro 120,59189	18,08878
Totale Euro	138,68067
Utile Impresa 10,00000% su Euro 138,68067	13,86807
Totale Euro	152,54874
Prezzo di Applicazione Euro	**152,55**

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Manodopera Euro	35,87040	23,51406
		Totale Altro Euro	84,72149	55,53733

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.14.MAN.d	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO .Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x70 (h) cm	cad	1,00	152,75

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,5640000000	33,03	18,62892	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5610000000	30,57	17,14977	
	Totale Manodopera				**35,77869**	**23,08872**
	Altro					
VEN24-PR-A.08.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI RETE ELETTROSALDATA RETE ELETTROSALDATA tipo B450C	kg	2,52800	1,44	3,64032	
VEN24-PR-A.09.15.MAN.j	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50x50 h=70 - SIFONATO	cad	1,00000	31,70	31,70000	
VEN24-PR-B.02.04.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30	m³	0,06400	110,00	7,04000	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,5610000000	58,27	32,68947	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,0100000000	78,53	0,78530	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,76800	14,75	11,32800	
	Totale Altro				**87,18309**	**56,26103**

Totale Euro	122,96178
Spese Generali 15,00000% su Euro 122,96178	32,00000
Totale Euro	154,96178
Utile Impresa 10,00000% su Euro 154,96178	0,00000
Totale Euro	154,96178
Prezzo di Applicazione Euro	**152,75**

Totale Manodopera Euro	35,77869	23,08872
Totale Altro Euro	87,18309	56,26103

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.MAN.20.a	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale, fissate con viti e bulloni, a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione con resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca e la sigillatura finale. Compreso, altresì, anche il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata (se necessario) del materiale di risulta. Misurazione sull'effettivo posato. larghezza canale libero cm 10	m	1,00	97,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1500000000	30,57	4,58550	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,1500000000	27,33	4,09950	
	Totale Manodopera				**8,68500**	**8,92229**
	Altro					
VEN24-PR-B.02.03.b	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	m³	0,10000	109,06	10,90600	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,06000	14,75	0,88500	
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,1500000000	53,29	7,99350	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,1500000000	78,53	11,77950	
VEN24-PR-A.09.36_MAN.01	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls larghezza canale libero cm 10	m	1,00000	36,70	36,70000	
	Totale Altro				**68,26400**	**70,12909**

Totale Euro	76,94900
Spese Generali 15,00000% su Euro 76,94900	11,54235
Totale Euro	88,49135
Utile Impresa 10,00000% su Euro 88,49135	8,84914
Totale Euro	97,34049
Prezzo di Applicazione Euro	**97,34**

Totale Manodopera Euro	8,68500	8,92229
Totale Altro Euro	68,26400	70,12909

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.MAN.20.b	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale, fissate con viti e bulloni, a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione con resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca e la sigillatura finale. Compreso, altresì, anche il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata (se necessario) del materiale di risulta. Misurazione sull'effettivo posato. larghezza canale libero cm 15	m	1,00	139,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	30,57	6,11400	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2000000000	27,33	5,46600	
	Totale Manodopera				**11,58000**	**8,32343**
	Altro					
VEN24-PR-B.02.03.b	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	m³	0,15000	109,06	16,35900	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,09000	14,75	1,32750	
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,2000000000	53,29	10,65800	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,2000000000	78,53	15,70600	
VEN24-PR-A.09.36_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls larghezza canale libero cm 15	m	1,00000	54,35	54,35000	
	Totale Altro				**98,40050**	**70,72795**

Totale Euro	109,98050
Spese Generali 15,00000% su Euro 109,98050	16,49708
Totale Euro	126,47758
Utile Impresa 10,00000% su Euro 126,47758	12,64776
Totale Euro	139,12534
Prezzo di Applicazione Euro	**139,13**

Totale Manodopera Euro	11,58000	8,32343
Totale Altro Euro	98,40050	70,72795

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.10.MAN.20.c	OPERE STRADALI DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale, fissate con viti e bulloni, a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls, lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione con resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cmq. dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca e la sigillatura finale. Compreso, altresì, anche il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata (se necessario) del materiale di risulta. Misurazione sull'effettivo posato. larghezza canale libero cm 20	m	1,00	176,76

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	30,57	7,64250	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2500000000	27,33	6,83250	
	Totale Manodopera				**14,47500**	**8,18902**
	Altro					
VEN24-PR-B.02.03.b	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30	m³	0,20000	109,06	21,81200	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,12000	14,75	1,77000	
VEN24-AT.09.11.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza da 15 fino a 20 KW	h	0,2500000000	53,29	13,32250	
VEN24-AT.09.02.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO NOLO A CALDO DI AUTOCARRO da t 22	h	0,2500000000	78,53	19,63250	
VEN24-PR-A.09.36_MAN.03	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls larghezza canale libero cm 20	m	1,00000	68,72	68,72000	
	Totale Altro				**125,25700**	**70,86236**

Totale Euro	139,73200	
Spese Generali 15,00000% su Euro 139,73200	20,95980	
Totale Euro	160,69180	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 160,69180	16,06918	
Totale Euro	176,76098	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,76**	
Totale Manodopera Euro	14,47500	8,18902
Totale Altro Euro	125,25700	70,86236

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.01.MAN.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm	m	1,00	39,48

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1825500000	30,57	5,58055	
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1825500000	33,03	6,02963	
	Totale Manodopera				**11,61018**	**29,40859**
	Altro					
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08800	1,56	0,13728	
VEN24-PR-A.09.13_b.MAN.14	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE PIENE E BOCCIARDATE CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=30 cm.	m	1,00000	8,48	8,48000	
VEN24-PR-B.02.02.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25	m³	0,05250	101,48	5,32770	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,18900	14,75	2,78775	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,89000	0,24	0,45360	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0345000000	58,27	2,01032	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0060000000	66,96	0,40176	
	Totale Altro				**19,59841**	**49,64278**

Totale Euro	31,20859
Spese Generali 15,00000% su Euro 31,20859	4,68129
Totale Euro	35,88988
Utile Impresa 10,00000% su Euro 35,88988	3,58899
Totale Euro	39,47887
Prezzo di Applicazione Euro	**39,48**

Totale Manodopera Euro	11,61018	29,40859
Totale Altro Euro	19,59841	49,64278

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.23_MAN.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per interventi singoli o isolati - Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada	cad	1,00	58,83

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,4000000000	27,33	10,93200	
	Totale Manodopera				**23,16000**	**39,36676**
	Altro					
VEN24-PR-A.98.03.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	5,50000	1,08	5,94000	
VEN24-PR-A.98.01.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	0,10000	0,77	0,07700	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	0,05000	17,00	0,85000	
VEN24-AT.01.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	0,4000000000	41,20	16,48000	
	Totale Altro				**23,34700**	**39,68462**

Totale Euro	46,50700
Spese Generali 15,00000% su Euro 46,50700	6,97605
Totale Euro	53,48305
Utile Impresa 10,00000% su Euro 53,48305	5,34831
Totale Euro	58,83136
Prezzo di Applicazione Euro	**58,83**

Totale Manodopera Euro	23,16000	39,36676
Totale Altro Euro	23,34700	39,68462

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.23_MAN.02	OPERE STRADALI LAVORI VARI PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva	cad	1,00	18,70

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1000000000	30,57	3,05700	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,1000000000	27,33	2,73300	
	Totale Manodopera				**5,79000**	**30,97012**
	Altro					
VEN24-PR-A.98.03.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	3,65000	1,08	3,94200	
VEN24-PR-A.98.01.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	0,10000	0,77	0,07700	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.d1	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO: terra e rocce 170504 ammissibili a impianto di recupero	t	0,05000	17,00	0,85000	
VEN24-AT.01.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	0,1000000000	41,20	4,12000	
	Totale Altro				**8,98900**	**48,08124**

Totale Euro	14,77900
Spese Generali 15,00000% su Euro 14,77900	2,21685
Totale Euro	16,99585
Utile Impresa 10,00000% su Euro 16,99585	1,69959
Totale Euro	18,69544
Prezzo di Applicazione Euro	**18,70**

Totale Manodopera Euro	5,79000	30,97012
Totale Altro Euro	8,98900	48,08124

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.10	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa in opera di BINDERI e CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18/20 cm per la formazione di bordure e aiuole per alloggiamento alberi, compreso scavo necessario alla posa, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate (esclusi oneri di discarica). Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 30 x 10 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, il rinfianco delle dimensioni minime di cm. 10 e la stuccatura dei giunti.	m	1,00	24,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1300000000	33,03	4,29390	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1300000000	30,57	3,97410	
	Totale Manodopera				**8,26800**	**33,95449**
	Altro					
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,04000	115,82	4,63280	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0600000000	66,96	4,01760	
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0400000000	58,27	2,33080	
	Totale Altro				**10,98120**	**45,09689**

Totale Euro	19,24920
Spese Generali 15,00000% su Euro 19,24920	2,88738
Totale Euro	22,13658
Utile Impresa 10,00000% su Euro 22,13658	2,21366
Totale Euro	24,35024
Prezzo di Applicazione Euro	**24,35**

Totale Manodopera Euro	8,26800	33,95449
Totale Altro Euro	10,98120	45,09689

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CORDONATE - sezione cm 12x30	m	1,00	55,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**6,97136**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20	m	1,00000	33,44	33,44000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**40,11290**	**72,08001**

Totale Euro	43,99250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 43,99250	6,59888	
Totale Euro	50,59138	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 50,59138	5,05914	
Totale Euro	55,65052	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,65**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	6,97136
Totale Altro Euro	40,11290	72,08001

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CORDONATE - sezione cm 15x30	m	1,00	57,80

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**3,30110**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	1,00000	37,11	37,11000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**43,78290**	**75,75029**

Totale Euro	45,69090
Spese Generali 15,00000% su Euro 45,69090	6,85364
Totale Euro	52,54454
Utile Impresa 10,00000% su Euro 52,54454	5,25445
Totale Euro	57,79899
Prezzo di Applicazione Euro	**57,80**

Totale Manodopera Euro	1,90800	3,30110
Totale Altro Euro	43,78290	75,75029

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00	107,24

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**3,61777**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00000	74,22	74,22000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**80,89290**	**75,43360**

Totale Euro	84,77250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,77250	12,71588	
Totale Euro	97,48838	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,48838	9,74884	
Totale Euro	107,23722	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,24**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	3,61777

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	80,89290	75,43360

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00	121,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**3,19791**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00000	85,35	85,35000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**92,02290**	**75,85347**

Totale Euro	95,90250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 95,90250	14,38538	
Totale Euro	110,28788	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,28788	11,02879	
Totale Euro	121,31667	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,32**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	3,19791

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	92,02290	75,85347

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.e	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00	107,24

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**3,61777**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.50	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00000	74,22	74,22000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**80,89290**	**75,43360**

Totale Euro	84,77250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,77250	12,71588	
Totale Euro	97,48838	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 97,48838	9,74884	
Totale Euro	107,23722	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,24**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	3,61777

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	80,89290	75,43360

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.20.f	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00	121,32

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**3,19791**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.60	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00000	85,35	85,35000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**92,02290**	**75,85347**

Totale Euro	95,90250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 95,90250	14,38538	
Totale Euro	110,28788	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,28788	11,02879	
Totale Euro	121,31667	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,32**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	3,19791

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	92,02290	75,85347

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.30.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa in opera di SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in trachite costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm - larghezza cm 40	m	1,00	99,11

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**1,92512**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.70	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40	m	1,00000	69,95	69,95000	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
	Totale Altro				**76,44040**	**77,12626**
				Totale Euro	78,34840	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 78,34840	11,75226	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Euro	90,10066	
		Utile Impresa 10,00000% su Euro 90,10066	9,01007	
		Totale Euro	99,11073	
		Prezzo di Applicazione Euro	**99,11**	
		Totale Manodopera Euro	1,90800	1,92512
		Totale Altro Euro	76,44040	77,12626

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.30.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Fornitura e posa in opera di SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure, la stuccatura dei giunti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in trachite costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm - larghezza cm 50	m	1,00	121,24

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**1,57380**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-A.03.01.MAN.80	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50	m	1,00000	87,44	87,44000	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,50000	0,24	0,12000	
	Totale Altro				**93,93040**	**77,47759**
				Totale Euro	95,83840	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
	Spese Generali 15,00000% su Euro 95,83840		14,37576	
	Totale Euro		110,21416	
	Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,21416		11,02142	
	Totale Euro		121,23558	
	Prezzo di Applicazione Euro		**121,24**	
	Totale Manodopera Euro		1,90800	1,57380
	Totale Altro Euro		93,93040	77,47759

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CORDONATE - sezione cm 12x30	m	1,00	13,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**29,06303**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**49,98831**

Totale Euro	10,55250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,55250	1,58288	
Totale Euro	12,13538	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,13538	1,21354	
Totale Euro	13,34892	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,35**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	29,06303
Totale Altro Euro	6,67290	49,98831

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CORDONATE - sezione cm 15x30	m	1,00	10,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**17,57741**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**61,47396**

Totale Euro	8,58090	
Spese Generali 15,00000% su Euro 8,58090	1,28714	
Totale Euro	9,86804	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 9,86804	0,98680	
Totale Euro	10,85484	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,85**	
Totale Manodopera Euro	1,90800	17,57741
Totale Altro Euro	6,67290	61,47396

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00	13,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**29,06303**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**49,98831**

Totale Euro	10,55250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,55250	1,58288	
Totale Euro	12,13538	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,13538	1,21354	
Totale Euro	13,34892	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,35**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	29,06303
Totale Altro Euro	6,67290	49,98831

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO VOLTATESTA PER PASSI CARRAI - Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00	13,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**29,06303**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**49,98831**

Totale Euro	10,55250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,55250	1,58288	
Totale Euro	12,13538	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,13538	1,21354	
Totale Euro	13,34892	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,35**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	29,06303
Totale Altro Euro	6,67290	49,98831

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.e	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00	13,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**29,06303**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**49,98831**

Totale Euro	10,55250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,55250	1,58288	
Totale Euro	12,13538	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,13538	1,21354	
Totale Euro	13,34892	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,35**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	29,06303
Totale Altro Euro	6,67290	49,98831

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.40.f	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO Posa di ELEMENTI IN TRACHITE, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed il loro trasporto a discarica autorizzata (onere di discarica compreso), ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresi eventuali pezzi speciali per bocche di lupo che di rendessero necessari per l'esecuzione dell'opera. TIPO CARRIERA PER PASSI CARRAI - elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00	13,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0610000000	33,03	2,01483	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0610000000	30,57	1,86477	
	Totale Manodopera				**3,87960**	**29,06303**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.MAN.f	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) - Conferimento a discarica	t	0,10000	8,00	0,80000	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**6,67290**	**49,98831**

Totale Euro	10,55250	
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,55250	1,58288	
Totale Euro	12,13538	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,13538	1,21354	
Totale Euro	13,34892	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,35**	
Totale Manodopera Euro	3,87960	29,06303
Totale Altro Euro	6,67290	49,98831

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_10.10.50	OPERE STRADALI LAVORI VARI CORDONATE E BORDURE CORDONATE, CARRIERE E VOLTATESTA IN MATERIALE LAPIDEO POSA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO sia da cm 12X30 che da 15X30, compreso il prelievo del materiale dal magazzino comunale ed il trasporto in cantiere, l'onere della scelta, intestatura e rifilatura della preparazione, compresi lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cmq. dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m	1,00	33,43

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**57,07226**
	Altro					
VEN24-AT.09.11.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	h	0,0100000000	58,27	0,58270	
VEN24-PR-B.01.10.a	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MALTE MALTA CEMENTIZIA MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	0,06000	70,93	4,25580	
VEN24-PR-A.19.09.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 1 MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO MALTA PREMISCELATA A PRESA E INDURIMENTO RAPIDI CON SPECIALE LEGANTE POZZOLANICO	kg	0,08000	1,56	0,12480	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,10000	14,75	1,47500	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	1,00000	0,24	0,24000	
	Totale Altro				**7,34790**	**21,97910**

Totale Euro	26,42790	
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,42790	3,96419	
Totale Euro	30,39209	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,39209	3,03921	
Totale Euro	33,43130	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,43**	
Totale Manodopera Euro	19,08000	57,07226
Totale Altro Euro	7,34790	21,97910

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.10.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	70,79

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**26,95328**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.03.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	m²	1,00000	31,24	31,24000	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**36,87980**	**52,09810**

Totale Euro	55,95980	
Spese Generali 15,00000% su Euro 55,95980	8,39397	
Totale Euro	64,35377	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 64,35377	6,43538	
Totale Euro	70,78915	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,79**	
Totale Manodopera Euro	19,08000	26,95328
Totale Altro Euro	36,87980	52,09810

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.10.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	82,30

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**23,18329**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.03.03.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	m²	1,00000	40,34	40,34000	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**45,97980**	**55,86809**

Totale Euro	65,05980
Spese Generali 15,00000% su Euro 65,05980	9,75897
Totale Euro	74,81877
Utile Impresa 10,00000% su Euro 74,81877	7,48188
Totale Euro	82,30065
Prezzo di Applicazione Euro	**82,30**

Totale Manodopera Euro	19,08000	23,18329
Totale Altro Euro	45,97980	55,86809

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.11.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Posa in opera di pavimento in porfido del Trentino , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia (o spolvero con sabbia e cemento), la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	31,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**61,01588**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**5,63980**	**18,03550**

Totale Euro	24,71980
Spese Generali 15,00000% su Euro 24,71980	3,70797
Totale Euro	28,42777
Utile Impresa 10,00000% su Euro 28,42777	2,84278
Totale Euro	31,27055
Prezzo di Applicazione Euro	**31,27**

Totale Manodopera Euro	19,08000	61,01588
Totale Altro Euro	5,63980	18,03550

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.11.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Posa in opera di pavimento in porfido del Trentino , eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia (o spolvero con sabbia e cemento), la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	31,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**61,01588**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**5,63980**	**18,03550**

Totale Euro	24,71980
Spese Generali 15,00000% su Euro 24,71980	3,70797
Totale Euro	28,42777
Utile Impresa 10,00000% su Euro 28,42777	2,84278
Totale Euro	31,27055
Prezzo di Applicazione Euro	**31,27**

Totale Manodopera Euro	19,08000	61,01588
Totale Altro Euro	5,63980	18,03550

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.12.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Lapavimentazione, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile). Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo. In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL.. POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO- PEZZATURA 6/8 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	48,83

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**39,07534**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.03.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	m²	0,20000	31,24	6,24800	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,1000000000	84,80	8,48000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**19,51980**	**39,97604**

Totale Euro	38,59980
Spese Generali 15,00000% su Euro 38,59980	5,78997
Totale Euro	44,38977
Utile Impresa 10,00000% su Euro 44,38977	4,43898
Totale Euro	48,82875
Prezzo di Applicazione Euro	**48,83**
Totale Manodopera Euro	19,08000 — 39,07534

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	19,51980	39,97604

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.12.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DEL TRENTINO, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Lapavimentazione, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile). Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo. In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL.. POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm ad archi contrastanti o secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	51,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**37,31588**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.03.03.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	m²	0,20000	40,34	8,06800	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,1000000000	84,80	8,48000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**21,33980**	**41,73550**

Totale Euro	40,41980
Spese Generali 15,00000% su Euro 40,41980	6,06297
Totale Euro	46,48277
Utile Impresa 10,00000% su Euro 46,48277	4,64828
Totale Euro	51,13105
Prezzo di Applicazione Euro	**51,13**

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Manodopera Euro	19,08000	37,31588
		Totale Altro Euro	21,33980	41,73550

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.13.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimento in CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA. Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	84,58

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**22,55915**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.03.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	m²	1,00000	42,14	42,14000	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**47,77980**	**56,49223**

Totale Euro	66,85980	
Spese Generali 15,00000% su Euro 66,85980	10,02897	
Totale Euro	76,88877	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 76,88877	7,68888	
Totale Euro	84,57765	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,58**	
Totale Manodopera Euro	19,08000	22,55915
Totale Altro Euro	47,77980	56,49223

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.13.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimento in CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA. Controllato, eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA - PEZZATURA 8/10 cm secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	95,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**19,89323**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.03.03.i	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	m²	1,00000	51,10	51,10000	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**56,73980**	**59,15816**

Totale Euro	75,81980	
Spese Generali 15,00000% su Euro 75,81980	11,37297	
Totale Euro	87,19277	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 87,19277	8,71928	
Totale Euro	95,91205	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,91**	
Totale Manodopera Euro	19,08000	19,89323
Totale Altro Euro	56,73980	59,15816

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.13-01.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile). Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo. In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL.. POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA-PEZZATURA 6/8 cm secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	51,59

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**36,98646**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.03.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	m²	0,20000	42,14	8,42800	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,1000000000	84,80	8,48000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**21,69980**	**42,06492**

Totale Euro	40,77980	
Spese Generali 15,00000% su Euro 40,77980	6,11697	
Totale Euro	46,89677	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 46,89677	4,68968	
Totale Euro	51,58645	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,59**	
Totale Manodopera Euro	19,08000	36,98646
Totale Altro Euro	21,69980	42,06492

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.13-01.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA, CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco (con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo), posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile). Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo. In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL.. POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMO BIANCO DI CARRARA-PEZZATURA 8/10 cm secondo le geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	53,85

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**35,42956**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.03.03.i	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	m²	0,20000	51,10	10,22000	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,1000000000	84,80	8,48000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**23,49180**	**43,62182**
				Totale Euro	42,57180	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 42,57180	6,38577	
				Totale Euro	48,95757	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 48,95757	4,89576	
				Totale Euro	53,85333	
				Prezzo di Applicazione Euro	**53,85**	
				Totale Manodopera Euro	19,08000	35,42956

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Altro Euro	23,49180	43,62182

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.14	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE IN BINDERI E CUBETTONI DI PORFIDO delle dimensioni 14/16/18 cm. posti in opera ad archi contrastanti, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le coneessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 20, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazione della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei binderi e/o cubettoni, il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego e quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto e l'intasamento a rifiuto delle connessure.	m²	1,00	36,69

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3500000000	33,03	11,56050	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3500000000	30,57	10,69950	
	Totale Manodopera				**22,26000**	**60,67372**
	Altro					
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,0100000000	84,80	0,84800	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,12000	19,07	2,28840	
	Totale Altro				**6,74240**	**18,37765**

Totale Euro	29,00240	
Spese Generali 15,00000% su Euro 29,00240	4,35036	
Totale Euro	33,35276	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 33,35276	3,33528	
Totale Euro	36,68804	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,69**	
Totale Manodopera Euro	22,26000	60,67372
Totale Altro Euro	6,74240	18,37765

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.15.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 3	m²	1,00	182,11

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	30,57	7,64250	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2500000000	27,33	6,83250	
	Totale Manodopera				**14,47500**	**7,94862**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm	m²	1,00000	117,17	117,17000	
	Totale Altro				**129,48317**	**71,10276**

Totale Euro	143,95817	
Spese Generali 15,00000% su Euro 143,95817	21,59373	
Totale Euro	165,55190	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 165,55190	16,55519	
Totale Euro	182,10709	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,11**	
Totale Manodopera Euro	14,47500	7,94862
Totale Altro Euro	129,48317	71,10276

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.15.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 4	m²	1,00	195,36

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2800000000	30,57	8,55960	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2800000000	27,33	7,65240	
	Totale Manodopera				**16,21200**	**8,29850**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm	m²	1,00000	125,91	125,91000	
	Totale Altro				**138,22317**	**70,75287**

Totale Euro	154,43517	
Spese Generali 15,00000% su Euro 154,43517	23,16528	
Totale Euro	177,60045	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 177,60045	17,76005	
Totale Euro	195,36050	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,36**	
Totale Manodopera Euro	16,21200	8,29850
Totale Altro Euro	138,22317	70,75287

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.15.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 5	m²	1,00	200,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3100000000	30,57	9,47670	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,3100000000	27,33	8,47230	
	Totale Manodopera				**17,94900**	**8,95923**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	1,00000	128,11	128,11000	
	Totale Altro				**140,42317**	**70,09215**

Totale Euro	158,37217	
Spese Generali 15,00000% su Euro 158,37217	23,75583	
Totale Euro	182,12800	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 182,12800	18,21280	
Totale Euro	200,34080	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,34**	
Totale Manodopera Euro	17,94900	8,95923
Totale Altro Euro	140,42317	70,09215

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.15.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE ZOVONITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa, in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 8	m²	1,00	266,10

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,4000000000	27,33	10,93200	
	Totale Manodopera				**23,16000**	**8,70360**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	1,00000	174,88	174,88000	
	Totale Altro				**187,19317**	**70,34778**

Totale Euro	210,35317	
Spese Generali 15,00000% su Euro 210,35317	31,55298	
Totale Euro	241,90615	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 241,90615	24,19062	
Totale Euro	266,09677	
Prezzo di Applicazione Euro	**266,10**	
Totale Manodopera Euro	23,16000	8,70360
Totale Altro Euro	187,19317	70,34778

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.16.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 3	m²	1,00	33,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	30,57	7,64250	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2500000000	27,33	6,83250	
	Totale Manodopera				**14,47500**	**42,71545**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
	Totale Altro				**12,31317**	**36,33593**

Totale Euro	26,78817
Spese Generali 15,00000% su Euro 26,78817	4,01823
Totale Euro	30,80640
Utile Impresa 10,00000% su Euro 30,80640	3,08064
Totale Euro	33,88704
Prezzo di Applicazione Euro	**33,89**

Totale Manodopera Euro	14,47500	42,71545
Totale Altro Euro	12,31317	36,33593

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.16.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 4	m²	1,00	36,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2800000000	30,57	8,55960	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2800000000	27,33	7,65240	
	Totale Manodopera				**16,21200**	**44,92806**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
	Totale Altro				**12,31317**	**34,12330**

Totale Euro	28,52517	
Spese Generali 15,00000% su Euro 28,52517	4,27878	
Totale Euro	32,80395	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 32,80395	3,28040	
Totale Euro	36,08435	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,08**	
Totale Manodopera Euro	16,21200	44,92806
Totale Altro Euro	12,31317	34,12330

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.16.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 5	m²	1,00	38,28

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3100000000	30,57	9,47670	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,3100000000	27,33	8,47230	
	Totale Manodopera				**17,94900**	**46,88669**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
	Totale Altro				**12,31317**	**32,16468**

Totale Euro	30,26217	
Spese Generali 15,00000% su Euro 30,26217	4,53933	
Totale Euro	34,80150	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 34,80150	3,48015	
Totale Euro	38,28165	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,28**	
Totale Manodopera Euro	17,94900	46,88669
Totale Altro Euro	12,31317	32,16468

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.16.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA DI PAVIMENTAZIONE in LASTRE IN TRACHITE poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 8	m²	1,00	44,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,4000000000	27,33	10,93200	
	Totale Manodopera				**23,16000**	**51,61167**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
	Totale Altro				**12,31317**	**27,43969**

Totale Euro	35,47317	
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,47317	5,32098	
Totale Euro	40,79415	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 40,79415	4,07942	
Totale Euro	44,87357	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,87**	
Totale Manodopera Euro	23,16000	51,61167
Totale Altro Euro	12,31317	27,43969

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.17.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 3	m²	1,00	175,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2500000000	30,57	7,64250	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2500000000	27,33	6,83250	
	Totale Manodopera				**14,47500**	**8,24947**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm	m²	1,00000	111,92	111,92000	
	Totale Altro				**124,23317**	**70,80191**

Totale Euro	138,70817	
Spese Generali 15,00000% su Euro 138,70817	20,80623	
Totale Euro	159,51440	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 159,51440	15,95144	
Totale Euro	175,46584	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,47**	
Totale Manodopera Euro	14,47500	8,24947
Totale Altro Euro	124,23317	70,80191

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.17.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 4	m²	1,00	186,52

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2800000000	30,57	8,55960	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,2800000000	27,33	7,65240	
	Totale Manodopera				**16,21200**	**8,69192**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm	m²	1,00000	118,92	118,92000	
	Totale Altro				**131,23317**	**70,35946**

Totale Euro	147,44517	
Spese Generali 15,00000% su Euro 147,44517	22,11678	
Totale Euro	169,56195	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 169,56195	16,95620	
Totale Euro	186,51815	
Prezzo di Applicazione Euro	**186,52**	
Totale Manodopera Euro	16,21200	8,69192
Totale Altro Euro	131,23317	70,35946

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.17.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 5	m²	1,00	192,23

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3100000000	30,57	9,47670	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,3100000000	27,33	8,47230	
	Totale Manodopera				**17,94900**	**9,33715**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm	m²	1,00000	121,70	121,70000	
	Totale Altro				**134,01317**	**69,71423**

Totale Euro	151,96217	
Spese Generali 15,00000% su Euro 151,96217	22,79433	
Totale Euro	174,75650	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 174,75650	17,47565	
Totale Euro	192,23215	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,23**	
Totale Manodopera Euro	17,94900	9,33715
Totale Altro Euro	134,01317	69,71423

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.17.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE FORNITURA e POSA DI LASTRE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO poste pressochè a contatto, compresa la formazione di bordatura, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere una larghezza media non superiore a mm. 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita delle lastre, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano, il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento delle connessure ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e di risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finale e quant'altro occorra per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. spessore cm 8	m²	1,00	255,04

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,4000000000	27,33	10,93200	
	Totale Manodopera				**23,16000**	**9,08090**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm	m²	1,00000	166,14	166,14000	
	Totale Altro				**178,45317**	**69,97048**

Totale Euro	201,61317	
Spese Generali 15,00000% su Euro 201,61317	30,24198	
Totale Euro	231,85515	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 231,85515	23,18552	
Totale Euro	255,04067	
Prezzo di Applicazione Euro	**255,04**	
Totale Manodopera Euro	23,16000	9,08090
Totale Altro Euro	178,45317	69,97048

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.18.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secon do le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano , per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura. fornitura e posa di materiale nuovo	m²	1,00	372,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	30,57	15,28500	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,5000000000	27,33	13,66500	
	Totale Manodopera				**28,95000**	**7,76372**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm	m²	1,00000	253,51	253,51000	
	Totale Altro				**265,82317**	**71,28766**

Totale Euro	294,77317	
Spese Generali 15,00000% su Euro 294,77317	44,21598	
Totale Euro	338,98915	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 338,98915	33,89892	
Totale Euro	372,88807	
Prezzo di Applicazione Euro	**372,89**	
Totale Manodopera Euro	28,95000	7,76372
Totale Altro Euro	265,82317	71,28766

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.18.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secon do le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano , per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura. fornitura e posa di materiale antico	m²	1,00	446,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	30,57	15,28500	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,5000000000	27,33	13,66500	
	Totale Manodopera				**28,95000**	**6,48158**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
VEN24-PR-A.03.44.MAN.50	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE SELICI DI TRACHITE ANTICA	m²	1,00000	311,82	311,82000	
	Totale Altro				**324,13317**	**72,56980**

Totale Euro	353,08317	
Spese Generali 15,00000% su Euro 353,08317	52,96248	
Totale Euro	406,04565	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 406,04565	40,60457	
Totale Euro	446,65022	
Prezzo di Applicazione Euro	**446,65**	
Totale Manodopera Euro	28,95000	6,48158
Totale Altro Euro	324,13317	72,56980

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.18.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secon do le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano , per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura. sola posa di materiale nuovo e/o materiale antico	m²	1,00	52,20

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,5000000000	30,57	15,28500	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,5000000000	27,33	13,66500	
	Totale Manodopera				**28,95000**	**55,46198**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,05000	14,75	0,73750	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,37500	19,07	7,15125	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,15000	24,04	3,60600	
	Totale Altro				**12,31317**	**23,58939**

Totale Euro	41,26317
Spese Generali 15,00000% su Euro 41,26317	6,18948
Totale Euro	47,45265
Utile Impresa 10,00000% su Euro 47,45265	4,74527
Totale Euro	52,19792
Prezzo di Applicazione Euro	**52,20**

Totale Manodopera Euro	28,95000	55,46198
Totale Altro Euro	12,31317	23,58939

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.18.d	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Realizzazione di PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE provenienti da recuperi o di nuova fornitura, posti pressochè a contatto, posa a correre con misure di larghezza variabile o a disegno secon do le disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ed oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura; le connessure dovranno avere la larghezza media non superiore a mm. 15, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto o le indicazioni della D.L. Sono compresi la pulizia e cernita dei selici, il loro prelevamento dai luoghi di deposito ed il trasporto sul posto di impiego, della squadratura e delle rifilature a mano , per dimensioni non inferiori a cm. 25 in larghezza e cm. 30 in lunghezza ed ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione, compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di scarto e i risulta (onere di discarica escluso da contabilizzare a parte), l'accurata lavatura e pulizia finalee quant'altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. E' compreso il letto di posa in sabbia e cemento con dosatura minima di kg 250 per mc di impasto, l'intasamento a rifiuto delle connessure e sigillatura. SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELICI sia antica che nuova per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fasce ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio.	m	1,00	45,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,6000000000	30,57	18,34200	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,6000000000	27,33	16,39800	
	Totale Manodopera				**34,74000**	**76,76971**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,07000	14,75	1,03250	
	Totale Altro				**1,03250**	**2,28166**

Totale Euro	35,77250
Spese Generali 15,00000% su Euro 35,77250	5,36588
Totale Euro	41,13838
Utile Impresa 10,00000% su Euro 41,13838	4,11384
Totale Euro	45,25222
Prezzo di Applicazione Euro	**45,25**

Totale Manodopera Euro	34,74000	76,76971
Totale Altro Euro	1,03250	2,28166

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.19	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE SATURAZIONE DELLE FUGHE DI CUBETTI DI PORFIDO in pavimentazioni esistenti con sabbia di frantoio compresa la fornitura e la stesa della sabbia, la bagnatura e la pulizia finale a saturazione avvenuta.	m²	1,00	2,75

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0100000000	30,57	0,30570	
	Totale Manodopera				**0,30570**	**11,09905**
	Altro					
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,05000	24,04	1,20200	
	Totale Altro				**1,87160**	**67,95218**

Totale Euro	2,17730
Spese Generali 15,00000% su Euro 2,17730	0,32660
Totale Euro	2,50390
Utile Impresa 10,00000% su Euro 2,50390	0,25039
Totale Euro	2,75429
Prezzo di Applicazione Euro	**2,75**

Totale Manodopera Euro	0,30570	11,09905
Totale Altro Euro	1,87160	67,95218

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.20.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm	m²	1,00	137,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,3000000000	33,03	42,93900	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,3000000000	27,33	35,52900	
	Totale Manodopera				**78,46800**	**56,86629**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	1,05000	21,49	22,56450	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0130900000	66,96	0,87651	
	Totale Altro				**30,61251**	**22,18509**

Totale Euro	109,08051	
Spese Generali 15,00000% su Euro 109,08051	16,36208	
Totale Euro	125,44259	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 125,44259	12,54426	
Totale Euro	137,98685	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,99**	
Totale Manodopera Euro	78,46800	56,86629
Totale Altro Euro	30,61251	22,18509

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.20.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm	m²	1,00	121,65

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,1000000000	33,03	36,33300	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,1000000000	27,33	30,06300	
	Totale Manodopera				**66,39600**	**54,58161**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	1,00000	21,49	21,49000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0165000000	66,96	1,10484	
	Totale Altro				**29,76634**	**24,46977**

Totale Euro	96,16234	
Spese Generali 15,00000% su Euro 96,16234	14,42435	
Totale Euro	110,58669	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 110,58669	11,05867	
Totale Euro	121,64536	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,65**	
Totale Manodopera Euro	66,39600	54,58161
Totale Altro Euro	29,76634	24,46977

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.20.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm	m²	1,00	106,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,9000000000	33,03	29,72700	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,9000000000	27,33	24,59700	
	Totale Manodopera				**54,32400**	**50,92565**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTTOLI LAVATI DI FIUME E/O PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm	t	0,14500	148,22	21,49190	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	66,96	1,33920	
	Totale Altro				**30,00260**	**28,12573**

Totale Euro	84,32660	
Spese Generali 15,00000% su Euro 84,32660	12,64899	
Totale Euro	96,97559	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 96,97559	9,69756	
Totale Euro	106,67315	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,67**	
Totale Manodopera Euro	54,32400	50,92565
Totale Altro Euro	30,00260	28,12573

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.21.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 4-6 cm	m²	1,00	109,44

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,3000000000	33,03	42,93900	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,3000000000	27,33	35,52900	
	Totale Manodopera				**78,46800**	**71,69776**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	0,00000	21,49	0,00000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0130900000	66,96	0,87651	
	Totale Altro				**8,04801**	**7,35363**

Totale Euro	86,51601	
Spese Generali 15,00000% su Euro 86,51601	12,97740	
Totale Euro	99,49341	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 99,49341	9,94934	
Totale Euro	109,44275	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,44**	
Totale Manodopera Euro	78,46800	71,69776
Totale Altro Euro	8,04801	7,35363

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.21.b	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm	m²	1,00	94,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,1000000000	33,03	36,33300	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,1000000000	27,33	30,06300	
	Totale Manodopera				**66,39600**	**70,28969**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	0,00000	21,49	0,00000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0165000000	66,96	1,10484	
	Totale Altro				**8,27634**	**8,76169**

Totale Euro	74,67234	
Spese Generali 15,00000% su Euro 74,67234	11,20085	
Totale Euro	85,87319	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 85,87319	8,58732	
Totale Euro	94,46051	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,46**	
Totale Manodopera Euro	66,39600	70,28969
Totale Altro Euro	8,27634	8,76169

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.21.c	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE Posa in opera di pavimentazione in acciottolato, eseguito con ciottoli di fiume e/o porfido, posati su sottofondo di idoneo spessore di sabbia compattata premiscelata a secco con calce idraulica o cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250 kg per mc di inerte; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione dei ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce idraulica a granulometria idonea, la pulizia finale PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 8-10 cm	m²	1,00	79,49

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,9000000000	33,03	29,72700	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,9000000000	27,33	24,59700	
	Totale Manodopera				**54,32400**	**68,34420**
	Altro					
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,10000	24,04	2,40400	
VEN24-PR-A.03.15.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTTOLI LAVATI DI FIUME E/O PORFIDO PER PAVIMENTAZIONI pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm	t	0,00000	148,22	0,00000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	66,96	1,33920	
	Totale Altro				**8,51070**	**10,70718**

Totale Euro	62,83470	
Spese Generali 15,00000% su Euro 62,83470	9,42521	
Totale Euro	72,25991	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 72,25991	7,22599	
Totale Euro	79,48590	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,49**	
Totale Manodopera Euro	54,32400	68,34420
Totale Altro Euro	8,51070	10,70718

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.11.MAN_20.22.a	OPERE STRADALI LAVORI VARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') , CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, con ciottoli di fiume e/o porfido , con circa l'80% di recupero del materiale dal lievo precedente, e circa del 20% del materiale nuovo, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini della contabilizzazione degli interventi localizzati, l'impresa dovrà documentare fotograficamente l'estensione bidimensionale di ogni singolo intervento utilizzando strumenti di misura a terra posizionati sul sito (asta metrica o metro flessibile). Le dimensioni sopracitate dovranno essere rilevate prima del riposizionamento del materiale lapideo. In assenza di tale documentazione si procederà d'Ufficio a discrezione della DD.LL.. POSA IN OPERA LOCALIZZATA DI PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') , CON PARZIALE INTEGRAZIONE DEL MATERIALE, con ciottoli di fiume e/o porfido - con la stessa tipolgia e geometrie dello stato di fatto	m²	1,00	46,36

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,3000000000	33,03	9,90900	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,3000000000	30,57	9,17100	
	Totale Manodopera				**19,08000**	**41,15439**
	Altro					
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,12000	24,04	2,88480	
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	0,20000	21,49	4,29800	
VEN24-AT.09.07.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO NOLO A CALDO DI TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO	h	0,1000000000	84,80	8,48000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,10000	19,07	1,90700	
	Totale Altro				**17,56980**	**37,89698**

Totale Euro	36,64980
Spese Generali 15,00000% su Euro 36,64980	5,49747
Totale Euro	42,14727
Utile Impresa 10,00000% su Euro 42,14727	4,21473
Totale Euro	46,36200
Prezzo di Applicazione Euro	**46,36**

Totale Manodopera Euro	19,08000	41,15439
Totale Altro Euro	17,56980	37,89698

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.10	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapedonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato.	cad	1,00	47,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	33,03	3,30300	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,1000000000	30,57	3,05700	
	Totale Manodopera				**6,36000**	**13,45959**
	Altro					
VEN24-AT.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	0,2000000000	123,06	24,61200	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,04000	115,82	4,63280	
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,1000000000	17,49	1,74900	
	Totale Altro				**30,99380**	**65,59179**

Totale Euro	37,35380	
Spese Generali 15,00000% su Euro 37,35380	5,60307	
Totale Euro	42,95687	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 42,95687	4,29569	
Totale Euro	47,25256	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,25**	
Totale Manodopera Euro	6,36000	13,45959
Totale Altro Euro	30,99380	65,59179

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.20	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiacca di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato	cad	1,00	26,88

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	33,03	6,60600	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,2000000000	30,57	6,11400	
	Totale Manodopera				**12,72000**	**47,32680**
	Altro					
VEN24-AT.07.18.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE NOLO A FREDDO DI CAROTATRICE	h	0,2000000000	7,77	1,55400	
VEN24-PR-B.02.04.c	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CALCESTRUZZI CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37	m³	0,03000	115,82	3,47460	
VEN24-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	0,2000000000	17,49	3,49800	
	Totale Altro				**8,52660**	**31,72458**

Totale Euro	21,24660	
Spese Generali 15,00000% su Euro 21,24660	3,18699	
Totale Euro	24,43359	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 24,43359	2,44336	
Totale Euro	26,87695	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,88**	
Totale Manodopera Euro	12,72000	47,32680
Totale Altro Euro	8,52660	31,72458

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-04.17.MAN.30	OPERE STRADALI SEGNALETICA VERTICALE Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapedonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.	cad	1,00	13,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,0300000000	33,03	0,99090	
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	0,0300000000	30,57	0,91710	
	Totale Manodopera				**1,90800**	**13,71232**
	Altro					
VEN24-AT.12.03.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	0,0100000000	123,06	1,23060	
VEN24-PR-A.02.08.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO	m³	0,40000	14,13	5,65200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,1000000000	22,09	2,20900	
	Totale Altro				**9,09160**	**65,33908**

Totale Euro	10,99960
Spese Generali 15,00000% su Euro 10,99960	1,64994
Totale Euro	12,64954
Utile Impresa 10,00000% su Euro 12,64954	1,26495
Totale Euro	13,91449
Prezzo di Applicazione Euro	**13,91**

Totale Manodopera Euro	1,90800	13,71232
Totale Altro Euro	9,09160	65,33908

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-09.01.MAN.10	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE ARREDO URBANO POSA IN OPERA DI PARACARRO IN TRACHITE sia nuovo che di recupero, delle dimensioni massime di ingombro altezza cm. 89,50 e diametro cm. 30, secondo le disposizioni impartite dalla D.L., sono compresi lo scavo di cm. 60x60x60 ed il plinto in cls. Nel caso di materiale fornito dall'Amministrazione Comunale sono compresi nel prezzo il carico, il trasporto e lo scarico dai luoghi di deposito al cantiere.		1,00	174,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,5000000000	30,57	45,85500	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,5000000000	27,33	40,99500	
	Totale Manodopera				**86,85000**	**49,81401**
	Altro					
VEN24-PR-A.97.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione	t	0,40000	14,75	5,90000	
VEN24-AT.09.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	66,96	0,66960	
VEN24-AT.13.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A CALDO DI COMPRESSORE NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	0,1000000000	52,81	5,28100	
VEN24-AT.01.16.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	12,00000	0,24	2,88000	
VEN24-AT.11.03.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI GRU NOLO A CALDO DI GRUETTA CARRELLATA, sbraccio m 3.00	h	0,0020000000	74,41	0,14882	
VEN24-AT.12.01.d	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	0,4000000000	48,27	19,30800	
VEN24-PR-A.02.01.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) INERTI SABBIA SABBIA di cava lavata e vagliata	m³	0,50000	24,04	12,02000	
VEN24-PR-A.01.02.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CEMENTI E LEGANTI CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	0,25000	19,07	4,76750	
	Totale Altro				**50,97492**	**29,23737**

Totale Euro	137,82492	
Spese Generali 15,00000% su Euro 137,82492	20,67374	
Totale Euro	158,49866	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 158,49866	15,84987	
Totale Euro	174,34853	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,35**	
Totale Manodopera Euro	86,85000	49,81401
Totale Altro Euro	50,97492	29,23737

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-21.01.16_MAN.00	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE	m x mese	1,00	15,47

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1210000000	33,03	3,99663	
VEN24-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	0,1100000000	27,33	3,00630	
	Totale Manodopera				**7,00293**	**44,28666**
	Altro					
VEN24-PR-A.99.152.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI PER LA SICUREZZA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	m	0,08000	40,36	3,22880	
VEN24-AT.11.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20	h	0,0500000000	71,22	3,56100	
	Totale Altro				**6,78980**	**42,93882**

Totale Euro	13,79273
Spese Generali 15,00000% su Euro 13,79273	2,02000
Totale Euro	15,81273
Utile Impresa % su Euro 15,81273	
Totale Euro	15,81273
Prezzo di Applicazione Euro	**15,47**

Totale Manodopera Euro	7,00293	44,28666
Totale Altro Euro	6,78980	42,93882

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.01.01.MAN.10	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE BASE ATTREZZATO Completo di attrezzatura di servizio: gru idraulica, demolitore e mototroncatrice dati funzionanti compresi e compensati nel prezzo, escluso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti. Prezzo a valere per le sole prestazioni eventualmente rese in economia. Con massa complessiva fino a 3,5 t.	h	1,00	28,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,2000000000	13,75	16,50000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	8,00000	1,48	11,84000	
	Totale Altro				**28,34000**	**100,00000**
				Totale Euro	28,34000	
				Spese Generali % su Euro 28,34000		
				Totale Euro	28,34000	
				Utile Impresa % su Euro 28,34000		
				Totale Euro	28,34000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**28,34**	
				Totale Altro Euro	28,34000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-AT.09.06.c.MAN	NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 66 KW	h	1,00	84,05

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Manodopera				**33,03000**	**39,29804**
	Altro					
VEN24-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	11,00000	1,48	16,28000	
	Totale Altro				**51,02000**	**60,70196**
				Totale Euro	84,05000	
				Spese Generali % su Euro 84,05000		
				Totale Euro	84,05000	
				Utile Impresa % su Euro 84,05000		
				Totale Euro	84,05000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**84,05**	
				Totale Altro Euro	51,02000	60,70196
				Totale Manodopera Euro	33,03000	39,29804

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x25	m	1,00	38,46

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 12x20	m	1,15000	33,44	38,45600	
	Totale Altro				**38,45600**	**100,00000**
				Totale Euro	38,45600	
				Spese Generali % su Euro 38,45600		
				Totale Euro	38,45600	
				Utile Impresa % su Euro 38,45600		
				Totale Euro	38,45600	
				Prezzo di Applicazione Euro	**38,46**	
				Totale Altro Euro	38,45600	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x25	m	1,00	42,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	1,15000	37,11	42,67650	
	Totale Altro				**42,67650**	**100,00000**
				Totale Euro	42,67650	
				Spese Generali % su Euro 42,67650		
				Totale Euro	42,67650	
				Utile Impresa % su Euro 42,67650		
				Totale Euro	42,67650	
				Prezzo di Applicazione Euro	**42,68**	
				Totale Altro Euro	42,67650	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 40x40 cm	cad	1,00	74,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	2,00000	37,11	74,22000	
	Totale Altro				**74,22000**	**100,00000**
				Totale Euro	74,22000	
				Spese Generali % su Euro 74,22000		
				Totale Euro	74,22000	
				Utile Impresa % su Euro 74,22000		
				Totale Euro	74,22000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**74,22**	
				Totale Altro Euro	74,22000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento terminale da 50x50 cm	cad	1,00	85,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	2,30000	37,11	85,35300	
	Totale Altro				**85,35300**	**100,00000**

Totale Euro	85,35300	
Spese Generali % su Euro 85,35300		
Totale Euro	85,35300	
Utile Impresa % su Euro 85,35300		
Totale Euro	85,35300	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,35**	
Totale Altro Euro	85,35300	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.50	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 40x40 cm	m	1,00	74,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	2,00000	37,11	74,22000	
	Totale Altro				**74,22000**	**100,00000**
				Totale Euro	74,22000	
				Spese Generali % su Euro 74,22000		
				Totale Euro	74,22000	
				Utile Impresa % su Euro 74,22000		
				Totale Euro	74,22000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**74,22**	
				Totale Altro Euro	74,22000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.60	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato CARRIERA PER PASSI CARRAI IN TRACHITE Elemento a rampa da 50x50 cm	m	1,00	85,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.01.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CORDONATE DI TRACHITE RETTE CORDONATE DI TRACHITE RETTE sezione cm 15x20	m	2,30000	37,11	85,35300	
	Totale Altro				**85,35300**	**100,00000**

Totale Euro	85,35300
Spese Generali % su Euro 85,35300	
Totale Euro	85,35300
Utile Impresa % su Euro 85,35300	
Totale Euro	85,35300
Prezzo di Applicazione Euro	**85,35**

Totale Altro Euro	85,35300	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.70	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 40	m	1,00	69,95

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,40000	174,88	69,95200	
	Totale Altro				**69,95200**	**100,00000**
				Totale Euro	69,95200	
				Spese Generali % su Euro 69,95200		
				Totale Euro	69,95200	
				Utile Impresa % su Euro 69,95200		
				Totale Euro	69,95200	
				Prezzo di Applicazione Euro	**69,95**	
				Totale Altro Euro	69,95200	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.01.MAN.80	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Cordonate di trachite rette, con spigolo smussato e piano bocciardato Fornitura SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10 - larghezza cm 50	m	1,00	87,44

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,50000	174,88	87,44000	
	Totale Altro				**87,44000**	**100,00000**

Totale Euro	87,44000
Spese Generali % su Euro 87,44000	
Totale Euro	87,44000
Utile Impresa % su Euro 87,44000	
Totale Euro	87,44000
Prezzo di Applicazione Euro	**87,44**
Totale Altro Euro	87,44000 100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm	t	1,00	231,90

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 4/6 cm	m²	10,00000	23,19	231,90000	
	Totale Altro				**231,90000**	**100,00000**
				Totale Euro	231,90000	
				Spese Generali % su Euro 231,90000		
				Totale Euro	231,90000	
				Utile Impresa % su Euro 231,90000		
				Totale Euro	231,90000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**231,90**	
				Totale Altro Euro	231,90000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	t	1,00	231,39

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 6/8 cm	m²	7,40700	31,24	231,39468	
	Totale Altro				**231,39468**	**100,00000**
				Totale Euro	231,39468	
				Spese Generali % su Euro 231,39468		
				Totale Euro	231,39468	
				Utile Impresa % su Euro 231,39468		
				Totale Euro	231,39468	
				Prezzo di Applicazione Euro	**231,39**	
				Totale Altro Euro	231,39468	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	t	1,00	212,31

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 8/10 cm	m²	5,26300	40,34	212,30942	
	Totale Altro				**212,30942**	**100,00000**
				Totale Euro	212,30942	
				Spese Generali % su Euro 212,30942		
				Totale Euro	212,30942	
				Utile Impresa % su Euro 212,30942		
				Totale Euro	212,30942	
				Prezzo di Applicazione Euro	**212,31**	
				Totale Altro Euro	212,30942	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm	t	1,00	179,27

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.d	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO spessore di circa 10/12 cm	m²	4,44400	40,34	179,27096	
	Totale Altro				**179,27096**	**100,00000**
				Totale Euro	179,27096	
				Spese Generali % su Euro 179,27096		
				Totale Euro	179,27096	
				Utile Impresa % su Euro 179,27096		
				Totale Euro	179,27096	
				Prezzo di Applicazione Euro	**179,27**	
				Totale Altro Euro	179,27096	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	t	1,00	312,13

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.h	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 6/8 cm	m²	7,40700	42,14	312,13098	
	Totale Altro				**312,13098**	**100,00000**

Totale Euro	312,13098	
Spese Generali % su Euro 312,13098		
Totale Euro	312,13098	
Utile Impresa % su Euro 312,13098		
Totale Euro	312,13098	
Prezzo di Applicazione Euro	**312,13**	
Totale Altro Euro	312,13098	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.03.MAN.i	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	t	1,00	268,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.03.i	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CUBETTI DI PORFIDO CUBETTI IN PORFIDO Cubetti di marmo bianco di Carrara spessore di circa 8/10 cm	m²	5,26300	51,10	268,93930	
	Totale Altro				**268,93930**	**100,00000**

Totale Euro	268,93930	
Spese Generali % su Euro 268,93930		
Totale Euro	268,93930	
Utile Impresa % su Euro 268,93930		
Totale Euro	268,93930	
Prezzo di Applicazione Euro	**268,94**	
Totale Altro Euro	268,93930	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.15.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codolà" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 4-6 cm x 8-10 cm	t	1,00	204,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	9,52400	21,49	204,67076	
	Totale Altro				**204,67076**	**100,00000**
				Totale Euro	204,67076	
				Spese Generali % su Euro 204,67076		
				Totale Euro	204,67076	
				Utile Impresa % su Euro 204,67076		
				Totale Euro	204,67076	
				Prezzo di Applicazione Euro	**204,67**	
				Totale Altro Euro	204,67076	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.15.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codolà" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 6-8 cm x 9-12 cm	t	1,00	171,92

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	8,00000	21,49	171,92000	
	Totale Altro				**171,92000**	**100,00000**
				Totale Euro	171,92000	
				Spese Generali % su Euro 171,92000		
				Totale Euro	171,92000	
				Utile Impresa % su Euro 171,92000		
				Totale Euro	171,92000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**171,92**	
				Totale Altro Euro	171,92000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.15.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI Ciotoli di fiume per pavimentazioni tipo "codolà" della pezzatura 6/8 cm di colore bianco lavati Ciottoli lavati di fiume e/o porfido, a discrezione della Direzione Lavori, per pavimentazioni tipo "codolà" pezzatura 8-10 cm x 10-13 cm	t	1,00	148,22

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.15.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	6,89700	21,49	148,21653	
	Totale Altro				**148,21653**	**100,00000**
				Totale Euro	148,21653	
				Spese Generali % su Euro 148,21653		
				Totale Euro	148,21653	
				Utile Impresa % su Euro 148,21653		
				Totale Euro	148,21653	
				Prezzo di Applicazione Euro	**148,22**	
				Totale Altro Euro	148,21653	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 3 cm	m²	1,00	117,17

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,67000	174,88	117,16960	
	Totale Altro				**117,16960**	**100,00000**
				Totale Euro	117,16960	
				Spese Generali % su Euro 117,16960		
				Totale Euro	117,16960	
				Utile Impresa % su Euro 117,16960		
				Totale Euro	117,16960	
				Prezzo di Applicazione Euro	**117,17**	
				Totale Altro Euro	117,16960	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 4 cm	m²	1,00	125,91

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,72000	174,88	125,91360	
	Totale Altro				**125,91360**	**100,00000**
				Totale Euro	125,91360	
				Spese Generali % su Euro 125,91360		
				Totale Euro	125,91360	
				Utile Impresa % su Euro 125,91360		
				Totale Euro	125,91360	
				Prezzo di Applicazione Euro	**125,91**	
				Totale Altro Euro	125,91360	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44.MAN.50	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE Fornitura di SELICI DI TRACHITE ANTICA provenienti dal recupero o dalla dismissione di vecchie pavimentazioni. Nel prezzo è compresa la rifilatura e squadratura degli elementi in modo che gli stessi siano pronti per il successivo reimpiego, di dimensioni variabili e spessore cm 10/20.	m²	1,00	311,82

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE MACIGNI IN TRACHITE - spessore 5÷12 cm	m²	1,23000	253,51	311,81730	
	Totale Altro				**311,81730**	**100,00000**
				Totale Euro	311,81730	
				Spese Generali % su Euro 311,81730		
				Totale Euro	311,81730	
				Utile Impresa % su Euro 311,81730		
				Totale Euro	311,81730	
				Prezzo di Applicazione Euro	**311,82**	
				Totale Altro Euro	311,81730	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.10	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 3 cm	m²	1,00	111,92

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,64000	174,88	111,92320	
	Totale Altro				**111,92320**	**100,00000**
				Totale Euro	111,92320	
				Spese Generali % su Euro 111,92320		
				Totale Euro	111,92320	
				Utile Impresa % su Euro 111,92320		
				Totale Euro	111,92320	
				Prezzo di Applicazione Euro	**111,92**	
				Totale Altro Euro	111,92320	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 4 cm	m²	1,00	118,92

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,68000	174,88	118,91840	
	Totale Altro				**118,91840**	**100,00000**
				Totale Euro	118,91840	
				Spese Generali % su Euro 118,91840		
				Totale Euro	118,91840	
				Utile Impresa % su Euro 118,91840		
				Totale Euro	118,91840	
				Prezzo di Applicazione Euro	**118,92**	
				Totale Altro Euro	118,91840	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 5 cm	m²	1,00	121,70

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 5 cm	m²	0,95000	128,11	121,70450	
	Totale Altro				**121,70450**	**100,00000**
				Totale Euro	121,70450	
				Spese Generali % su Euro 121,70450		
				Totale Euro	121,70450	
				Utile Impresa % su Euro 121,70450		
				Totale Euro	121,70450	
				Prezzo di Applicazione Euro	**121,70**	
				Totale Altro Euro	121,70450	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.03.44_a.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE GRIGIA DI MONTEMERLO - spessore 8 cm	m²	1,00	166,14

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.03.44.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI LAPIDEI PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE ZOVORITE - spessore 8 cm	m²	0,95000	174,88	166,13600	
	Totale Altro				**166,13600**	**100,00000**
				Totale Euro	166,13600	
				Spese Generali % su Euro 166,13600		
				Totale Euro	166,13600	
				Utile Impresa % su Euro 166,13600		
				Totale Euro	166,13600	
				Prezzo di Applicazione Euro	**166,14**	
				Totale Altro Euro	166,13600	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.09.36_MAN.01	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250. larghezza canale libero cm 10	m	1,00	36,70

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	0,65000	21,85	14,20250	
VEN24-PR-A.08.31.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	5,62500	4,00	22,50000	
	Totale Altro				**36,70250**	**100,00000**
				Totale Euro	36,70250	
				Spese Generali % su Euro 36,70250		
				Totale Euro	36,70250	
				Utile Impresa % su Euro 36,70250		
				Totale Euro	36,70250	
				Prezzo di Applicazione Euro	**36,70**	
				Totale Altro Euro	36,70250	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.09.36_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250. larghezza canale libero cm 15	m	1,00	54,35

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,00000	21,85	21,85000	
VEN24-PR-A.08.31.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	8,12500	4,00	32,50000	
	Totale Altro				**54,35000**	**100,00000**

Totale Euro	54,35000
Spese Generali % su Euro 54,35000	
Totale Euro	54,35000
Utile Impresa % su Euro 54,35000	
Totale Euro	54,35000
Prezzo di Applicazione Euro	**54,35**

Totale Altro Euro	54,35000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.09.36_MAN.03	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI CANALETTE PREFABBRICATE in cls con canale libero, con incastro per fognature, complete di griglie in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250. larghezza canale libero cm 20	m	1,00	68,72

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-A.09.36.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) PREFABBRICATI POZZETTI STRADALI POZZETTI STRADALI Dimensioni interne 40x40 cm h=40 cm	cad	1,20000	21,85	26,22000	
VEN24-PR-A.08.31.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI METALLICI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE QUALI CADITOIE, CHIUSINI E GRIGLIE - VALUTAZIONE AL kg	kg	10,62500	4,00	42,50000	
	Totale Altro				**68,72000**	**100,00000**

Totale Euro	68,72000
Spese Generali % su Euro 68,72000	
Totale Euro	68,72000
Utile Impresa % su Euro 68,72000	
Totale Euro	68,72000
Prezzo di Applicazione Euro	**68,72**

Totale Altro Euro	68,72000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.20	cad	1,00	17,71

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2300000000	33,03	7,59690	
	Totale Manodopera				**7,59690**	**42,88649**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,38000	6,77	9,34260	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**10,11707**	**57,11351**

Totale Euro	17,71397
Spese Generali % su Euro 17,71397	
Totale Euro	17,71397
Utile Impresa % su Euro 17,71397	
Totale Euro	17,71397
Prezzo di Applicazione Euro	**17,71**

Totale Manodopera Euro	7,59690	42,88649
Totale Altro Euro	10,11707	57,11351

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.b	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Dimensioni lunghezza m. 2.00/2,50 e altezza m. 1.20	cad	1,00	20,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2700000000	33,03	8,91810	
	Totale Manodopera				**8,91810**	**42,74587**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,65000	6,77	11,17050	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0230000000	22,09	0,50807	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,18000	1,48	0,26640	
	Totale Altro				**11,94497**	**57,25413**

Totale Euro	20,86307
Spese Generali % su Euro 20,86307	
Totale Euro	20,86307
Utile Impresa % su Euro 20,86307	
Totale Euro	20,86307
Prezzo di Applicazione Euro	**20,86**

Totale Manodopera Euro	8,91810	42,74587
Totale Altro Euro	11,94497	57,25413

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.10.c	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di TRANSENNA in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,8 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. Transenna ad arco da cm. 60	cad	1,00	15,68

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,2000000000	33,03	6,60600	
	Totale Manodopera				**6,60600**	**42,13171**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,24000	6,77	8,39480	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0200000000	22,09	0,44180	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,16000	1,48	0,23680	
	Totale Altro				**9,07340**	**57,86829**

Totale Euro	15,67940
Spese Generali % su Euro 15,67940	
Totale Euro	15,67940
Utile Impresa % su Euro 15,67940	
Totale Euro	15,67940
Prezzo di Applicazione Euro	**15,68**

Totale Manodopera Euro	6,60600	42,13171
Totale Altro Euro	9,07340	57,86829

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.20	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di PALETTO PARAPEDONALE in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	1,00	7,70

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	33,03	3,30300	
	Totale Manodopera				**3,30300**	**42,87216**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	0,60000	6,77	4,06200	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**4,40130**	**57,12784**

Totale Euro	7,70430
Spese Generali % su Euro 7,70430	
Totale Euro	7,70430
Utile Impresa % su Euro 7,70430	
Totale Euro	7,70430
Prezzo di Applicazione Euro	**7,70**

Totale Manodopera Euro	3,30300	42,87216
Totale Altro Euro	4,40130	57,12784

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.30	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di PARAPETTO ZINCATO a caldo, costituito da montanti in profilato IPE 100 di altezza m. 2,00 per consentire l'infissione nel terreno mediante battipalo, due tubi passanti del diametro di mm. 48 ed un corrimano superiore in tubo a sezione rettangolare delle dimensioni di mm. 100x20, spessore mm. 2,00, il tutto completo di spinotti di giunzione e di tutti gli accessori necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	9,06

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	33,03	3,30300	
	Totale Manodopera				**3,30300**	**36,46380**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	0,80000	6,77	5,41600	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**5,75530**	**63,53620**
				Totale Euro	9,05830	
				Spese Generali % su Euro 9,05830		
				Totale Euro	9,05830	
				Utile Impresa % su Euro 9,05830		
				Totale Euro	9,05830	
				Prezzo di Applicazione Euro	**9,06**	
				Totale Manodopera Euro	3,30300	36,46380
				Totale Altro Euro	5,75530	63,53620

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-A.76.MAN.40	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI Fornitura di parapetto a telaio, in acciaio zincato, costituito da montanti in acciaio del tipo IPE 100, interasse cm. 200 e pannelli in lame di acciaio zincato ad interasse di cm. 12, nonchè da corrimano superiore, diametro mm. 48; il tutto per un'altezza complessiva di cm. 100. Sono comprese le opere di ferramenta per il fissaggio dei vari elementi metallici, dei tirafondi e degli agganci per dare l'opera finita in ogni sua parte.	m	1,00	11,77

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	0,1000000000	33,03	3,30300	
	Totale Manodopera				**3,30300**	**28,07170**
	Altro					
VEN24-PR-A.76.24.l	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI STRADALI ELEMENTI DI ATTACCO SEGNALI SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml	cad	1,20000	6,77	8,12400	
VEN24-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	0,0100000000	22,09	0,22090	
VEN24-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI CONSUMO CARBURANTE	l	0,08000	1,48	0,11840	
	Totale Altro				**8,46330**	**71,92830**
				Totale Euro	11,76630	
				Spese Generali % su Euro 11,76630		
				Totale Euro	11,76630	
				Utile Impresa % su Euro 11,76630		
				Totale Euro	11,76630	
				Prezzo di Applicazione Euro	**11,77**	
				Totale Manodopera Euro	3,30300	28,07170
				Totale Altro Euro	8,46330	71,92830

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-PR-B.03.03.MAN.10	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di usura (tappetino) impastato a caldo in idonei impianti con bitume puro semisolido in ragione del 6% di bitume in peso degliinerti TAPPETINO granulometria 0/4-0/5 mm	t	1,00	84,98

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN24-PR-B.03.03.00	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) CONGLOMERATI BITUMINOSI TAPPETTINO TAPPETINO	m³	0,50000	169,96	84,98000	
	Totale Altro				**84,98000**	**100,00000**
				Totale Euro	84,98000	
				Spese Generali % su Euro 84,98000		
				Totale Euro	84,98000	
				Utile Impresa % su Euro 84,98000		
				Totale Euro	84,98000	
				Prezzo di Applicazione Euro	**84,98**	
				Totale Altro Euro	84,98000	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_b	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati	h	1,00	2,87

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1050000000	27,33	2,86965	
	Totale Manodopera				**2,86965**	**100,00000**
				Totale Euro	2,86965	
				Spese Generali % su Euro 2,86965		
				Totale Euro	2,86965	
				Utile Impresa % su Euro 2,86965		
				Totale Euro	2,86965	
				Prezzo di Applicazione Euro	**2,87**	
				Totale Manodopera Euro	2,86965	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo per lavoro festivo	h	1,00	4,62

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1690000000	27,33	4,61877	
	Totale Manodopera				**4,61877**	**100,00000**
				Totale Euro	4,61877	
				Spese Generali % su Euro 4,61877		
				Totale Euro	4,61877	
				Utile Impresa % su Euro 4,61877		
				Totale Euro	4,61877	
				Prezzo di Applicazione Euro	**4,62**	
				Totale Manodopera Euro	4,61877	100,00000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN24-RU.06.01.00.MAN_f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	5,14

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Manodopera					
VEN24-RU.06.01.00	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ OPERATORE DELLA VIABILITÁ	h	0,1880000000	27,33	5,13804	
	Totale Manodopera				**5,13804**	**100,00000**

Totale Euro	5,13804	
Spese Generali % su Euro 5,13804		
Totale Euro	5,13804	
Utile Impresa % su Euro 5,13804		
Totale Euro	5,13804	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,14**	
Totale Manodopera Euro	5,13804	100,00000

Padova, li

IL PROGETTISTA
Ing. Maurizio Sinigaglia

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. Roberto Piccolo
