COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Manutenzioni Infrastrutture

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

ai sensi dell'art.59 D. Lgs.36/2023

Progetto Esecutivo

Servizio per trattamenti di prevenzione antighiaccio, sgombero neve e pulizia delle strade

Importo complessivo €. 840.000,00

Progetto SERV OPI AQ 2026/001 Cod. int. 1362	CUI: S00644060287 2026 00050-1-2 CUP _____	Elaborato: 7 Analisi dei Prezzi
Data: 05 giugno 2026		

Progettista	RUP	Capo Settore
MAURIZIO LITTAMÈ Comune di Padova 05.06.2026 11:01:11 GMT+02:00 dott. Maurizio Littamè	ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 05.06.2026 13:07:51 GMT+01:00 R. Piccolo	Arch. Raffaella Gianello

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.09.01.a	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,00	78,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.01.01.a	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11	h	1,0000000000	17,49	17,49000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**61,72000**	**79,05138**

Totale Euro	61,72000
Spese Generali 15,00000% su Euro 61,72000	9,25800
Totale Euro	70,97800
Utile Impresa 10,00000% su Euro 70,97800	7,09780
Totale Euro	78,07580
Prezzo di Applicazione Euro	**78,08**

Totale Altro Euro	61,72000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.09.01.b	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,00	83,89

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.01.01.b	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	h	1,0000000000	22,09	22,09000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**66,32000**	**79,05138**

Totale Euro	66,32000
Spese Generali 15,00000% su Euro 66,32000	9,94800
Totale Euro	76,26800
Utile Impresa 10,00000% su Euro 76,26800	7,62680
Totale Euro	83,89480
Prezzo di Applicazione Euro	**83,89**

Totale Altro Euro	66,32000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.09.01.c	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,00	73,34

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.01.01.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	h	1,0000000000	13,75	13,75000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**57,98000**	**79,05138**

Totale Euro	57,98000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 57,98000	8,69700	
Totale Euro	66,67700	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 66,67700	6,66770	
Totale Euro	73,34470	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,34**	
Totale Altro Euro	57,98000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.09.06c.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 KW	h	1,00	105,21

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.01.06.c	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE NOLO A FREDDO DI PALA CARICATRICE gommata con potenza fino a 90 HP	h	1,0000000000	34,74	34,74000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	11,00000	1,40	15,40000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**83,17000**	**79,05138**

Totale Euro	83,17000
Spese Generali 15,00000% su Euro 83,17000	12,47550
Totale Euro	95,64550
Utile Impresa 10,00000% su Euro 95,64550	9,56455
Totale Euro	105,21005
Prezzo di Applicazione Euro	**105,21**
Totale Altro Euro	83,17000 79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.13.11a.MAN	NOLI (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A CALDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A CALDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,00	221,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.05.17.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLO A FREDDO DI AUTOSPURGO E CANAL- JET NOLO A FREDDO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora lavorativa diurna	h	1,000000000	133,78	133,78000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	25,00000	1,40	35,00000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	0,200000000	33,03	6,60600	
	Totale Altro				**175,38600**	**79,05138**

Totale Euro	175,38600
Spese Generali 15,00000% su Euro 175,38600	26,30790
Totale Euro	201,69390
Utile Impresa 10,00000% su Euro 201,69390	20,16939
Totale Euro	221,86329
Prezzo di Applicazione Euro	**221,86**
Totale Altro Euro	175,38600

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.11.MAN	Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso invernale (forniti dall' Appaltatore e compensati dalla voce di elenco) , del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacità minima pari a 2,00 mc., compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive. Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di spargisaleche non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra 5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 20 per cento sul prezzo della tariffa oraria. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	90,74

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.11.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON SPARGISALE A CASSONE capacità non inferiore a 2,50 mc.	h	1,0000000000	27,50	27,50000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**71,73000**	**79,05138**

Totale Euro	71,73000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 71,73000	10,75950	
Totale Euro	82,48950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 82,48950	8,24895	
Totale Euro	90,73845	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,74**	
Totale Altro Euro	71,73000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.12.MAN	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE -CON LAMA LUNGH. MIN 3 m Autocarro idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA SPARTINEVE LUNGHEZZA MIN 3 m, con le seguenti caratteristiche: - multisettore; - regolazioni idrauliche per rotazione destra e sinistra e sollevamento ed abbassamento; - piastra per attacco rapido; - sistema centrale di oscillazione al fine di seguire le eventuali deformazioni del piano viabile; - sistema di superamento degli ostacoli accidentali sino a cm 10 da terra; - luci di ingombro. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	98,08

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.12.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m	h	1,0000000000	30,50	30,50000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	10,00000	1,40	14,00000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**77,53000**	**79,05138**

Totale Euro	77,53000
Spese Generali 15,00000% su Euro 77,53000	11,62950
Totale Euro	89,15950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 89,15950	8,91595
Totale Euro	98,07545
Prezzo di Applicazione Euro	**98,08**

Totale Altro Euro	77,53000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.13.MAN	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA E ATTREZZATURA SPARGISALE A CASSONE Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di saliper uso invernale (forniti dall'Appaltatore), compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto. CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E SPARGISALE A CASSONE CAPACITA' MIN 2.5 mc, DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE, MONTATE CONTEMPORANEAMENTE. Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di spargisaleche non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra 5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 20 per cento sul prezzo della tariffa oraria. Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	107,94

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.13.MAN	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA E ATTREZZATURA SPARGISALE A CASSONE	h	1,0000000000	35,50	35,50000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	12,00000	1,40	16,80000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**85,33000**	**79,05138**

Totale Euro	85,33000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 85,33000	12,79950	
Totale Euro	98,12950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 98,12950	9,81295	
Totale Euro	107,94245	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,94**	
Totale Altro Euro	85,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.21.MAN	Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale (forniti dalla Stazione appaltante) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata; compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	79,99

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.21.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b)Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità FINO a 1 tonnellata	h	1,0000000000	19,00	19,00000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**63,23000**	**79,05138**

Totale Euro	63,23000
Spese Generali 15,00000% su Euro 63,23000	9,48450
Totale Euro	72,71450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 72,71450	7,27145
Totale Euro	79,98595
Prezzo di Applicazione Euro	**79,99**

Totale Altro Euro	63,23000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.24.MAN	Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale (forniti dalla Stazione appaltante) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	81,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.24.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con con LAMA E SPARGISALE portata con capacità OLTRE a 1 tonnellata	h	1,000000000	20,00	20,00000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**64,23000**	**79,05138**

Totale Euro	64,23000
Spese Generali 15,00000% su Euro 64,23000	9,63450
Totale Euro	73,86450
Utile Impresa 10,00000% su Euro 73,86450	7,38645
Totale Euro	81,25095
Prezzo di Applicazione Euro	**81,25**
Totale Altro Euro	64,23000

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-AT.SGUI.98.27.MAN	Nolo a caldo di MACCHINA AGRICOLA munita di idonea attrezzatura per spargimento di sali per uso invernale (forniti dalla Stazione appaltante) Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. (E' consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive) Per ogni ora di "movimento effettivo", compreso conducente, l'operatore per la manovra dello sgombraneve, il carico del sale, il carburante, il lubrificante, la zavorra e ogni altro onere.	h	1,00	83,15

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-AT.98.27.MAN	NOLO A FREDDO DI MACCHINA AGRICOLA (art.57 C.d.S.) omologata ai sensi art.58 C.d.S. c.2 lett.b) Con LAMA E SPARGISALE TRAINATO con capacità fino a 2,5 mc	h	1,0000000000	21,50	21,50000	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	8,00000	1,40	11,20000	
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**65,73000**	**79,05138**

Totale Euro	65,73000
Spese Generali 15,00000% su Euro 65,73000	9,85950
Totale Euro	75,58950
Utile Impresa 10,00000% su Euro 75,58950	7,55895
Totale Euro	83,14845
Prezzo di Applicazione Euro	**83,15**
Totale Altro Euro	65,73000 79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.02.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO	h	1,00	41,78

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.02.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE	h	1,0000000000	33,03	33,03000	
	Totale Altro				**33,03000**	**79,05138**
				Totale Euro	33,03000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 33,03000	4,95450	
				Totale Euro	37,98450	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 37,98450	3,79845	
				Totale Euro	41,78295	
				Prezzo di Applicazione Euro	**41,78**	
				Totale Altro Euro	33,03000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.02.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	7,07

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.02.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	5,59	5,59000	
	Totale Altro				**5,59000**	**79,05138**

Totale Euro	5,59000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,59000	0,83850	
Totale Euro	6,42850	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,42850	0,64285	
Totale Euro	7,07135	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,07**	
Totale Altro Euro	5,59000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.02.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,86

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.02.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	6,21	6,21000	
	Totale Altro				**6,21000**	**79,05138**
				Totale Euro	6,21000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 6,21000	0,93150	
				Totale Euro	7,14150	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 7,14150	0,71415	
				Totale Euro	7,85565	
				Prezzo di Applicazione Euro	**7,86**	
				Totale Altro Euro	6,21000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.03.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO	h	1,00	38,67

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	1,0000000000	30,57	30,57000	
	Totale Altro				**30,57000**	**79,05138**
				Totale Euro	30,57000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 30,57000	4,58550	
				Totale Euro	35,15550	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 35,15550	3,51555	
				Totale Euro	38,67105	
				Prezzo di Applicazione Euro	**38,67**	
				Totale Altro Euro	30,57000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.03.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	6,53

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.03.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,000000000	5,16	5,16000	
	Totale Altro				**5,16000**	**79,05138**

Totale Euro	5,16000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,16000	0,77400	
Totale Euro	5,93400	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,93400	0,59340	
Totale Euro	6,52740	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,53**	
Totale Altro Euro	5,16000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.03.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO- sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	7,25

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.03.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,73	5,73000	
	Totale Altro				**5,73000**	**79,05138**

Totale Euro	5,73000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,73000	0,85950	
Totale Euro	6,58950	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 6,58950	0,65895	
Totale Euro	7,24845	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,25**	
Totale Altro Euro	5,73000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.04.a	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE	h	1,00	34,57

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE	h	1,0000000000	27,33	27,33000	
	Totale Altro				**27,33000**	**79,05138**
				Totale Euro	27,33000	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 27,33000	4,09950	
				Totale Euro	31,42950	
				Utile Impresa 10,00000% su Euro 31,42950	3,14295	
				Totale Euro	34,57245	
				Prezzo di Applicazione Euro	**34,57**	
				Totale Altro Euro	27,33000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.04.d	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,00	5,81

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.04.d	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo	h	1,0000000000	4,59	4,59000	
	Totale Altro				**4,59000**	**79,05138**

Totale Euro	4,59000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 4,59000	0,68850	
Totale Euro	5,27850	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,27850	0,52785	
Totale Euro	5,80635	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,81**	
Totale Altro Euro	4,59000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
_VEN25-RU.SGUI.01.04.f	MANODOPERA (COMPRESI spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA PER ATTIVITA' STRAORDINARIE I prezzi per la mano d'opera s'intendono sul luogo di esecuzione deL servizio e pertanto sono comprensivi di tutti gli oneri per rasferte, reperibilità, mensa, usura dell'attrezzatura personale, ecc., nonchè comprensivi dei contributi assicurativi, sindacali e obbligatori,spese generali e utile dell'Impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. I prezzi per i noli si intendono per mezzi funzionanti, sono comprensivi di conducente, manovratore o operatore, carburanti, lubrificanti, accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione degli stessi. Sono comprensivi inoltre delle quote di assicurazione, di ammortamento, di manutenzione, di inoperosità, dei pezzi di ricambio, delle spese generali e dell'utile dell'impresa. Per ogni ora di effettivo lavoro effettuata sia di giorno che di notte, sia feriale che festivo. Sono comprensivi delle spese generali e utile dell'Impresa. OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,00	6,45

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.04.f	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE - sovrapprezzo lavoro festivo notturno	h	1,0000000000	5,10	5,10000	
	Totale Altro				**5,10000**	**79,05138**

Totale Euro	5,10000	
Spese Generali 15,00000% su Euro 5,10000	0,76500	
Totale Euro	5,86500	
Utile Impresa 10,00000% su Euro 5,86500	0,58650	
Totale Euro	6,45150	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,45**	
Totale Altro Euro	5,10000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN25-01.06.07_MAN.01	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.	t	1,00	22,77

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-PR-A.97.01_MAN.01	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306	t	1,00000	18,00	18,00000	
	Totale Altro				**18,00000**	**79,05138**

Totale Euro	18,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 18,00000	2,70000
Totale Euro	20,70000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 20,70000	2,07000
Totale Euro	22,77000
Prezzo di Applicazione Euro	**22,77**

Totale Altro Euro	18,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN25-01.06.07_MAN.02	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306 Onere per il conferimento a depurazione e smaltimento dei residui da pulizia di fognature (condotte acque bianche, nere, miste, ecc). Smaltimento residui da pulizia di fognature in impianto ubicato a qualsiasi distanza.	t	1,00	94,88

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-PR-A.97.01_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306	t	1,00000	75,00	75,00000	
	Totale Altro				**75,00000**	**79,05138**

Totale Euro	75,00000
Spese Generali 15,00000% su Euro 75,00000	11,25000
Totale Euro	86,25000
Utile Impresa 10,00000% su Euro 86,25000	8,62500
Totale Euro	94,87500
Prezzo di Applicazione Euro	**94,88**

Totale Altro Euro	75,00000	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN25-04.11.23.MAN.01	OPERE STRADALI LAVORI VARI ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per interventi singoli o isolati - Per quantità fino a 1° manufatto nella medesima strada	cad	1,00	61,84

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,4000000000	30,57	12,22800	
VEN25-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,4000000000	27,33	10,93200	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	5,50000	1,40	7,70000	
VEN25-PR-A.98.01.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	0,10000	0,76	0,07600	
VEN25-PR-A.97.01_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306	t	0,01000	75,00	0,75000	
VEN25-PR-A.97.01_MAN.01	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306	t	0,04000	18,00	0,72000	
VEN25-AT.01.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	0,4000000000	41,20	16,48000	
	Totale Altro				**48,88600**	**79,05138**
				Totale Euro	48,88600	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Spese Generali 15,00000% su Euro 48,88600	7,33290	
		Totale Euro	56,21890	
		Utile Impresa 10,00000% su Euro 56,21890	5,62189	
		Totale Euro	61,84079	
		Prezzo di Applicazione Euro	**61,84**	
		Totale Altro Euro	48,88600	79,05138

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
VEN25-04.11.23.MAN.02	OPERE STRADALI LAVORI VARI ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI .Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI Pulizia di pozzetti, caditoie stradali e griglie, bocche di lupo, griglie longitudinali su canalette, ecc. con larghezza massima di 100x100cm, di qualsiasi profondità e tipologia (a salto sul fondo, a bocca di lupo, con o senza sifone) da eseguirsi con autobotte. La pulizia consiste nel rimuovere ed asportare tutti i materiali depositati all'interno del pozzetto e dello scarico con eventuale disostruzione del sifone di scarico, immediato lavaggio dello stesso con getto d'acqua ad alta pressione. Compresa la prova idraulica di funzionamento mediante riempimento del pozzetto e/o caditaoia con acqua fornita dalla ditta appaltatrice. Il prezzo è comprensivo anche delle operazioni di apertura e chiusura di pozzetti e griglie, il lavaggio e/o disostruzione delle griglie e delle bocche di lupo e del riposizionamento di eventuali spessori antirumore, trasporto del rifiuto prodotto dall'attività presso gli impianti di depurazione e l'eventuale costo di smaltimento. Nel presso sono COMPRESE tutte le spese e gli oneri per il trasporto e conferimento a impianto di depurazione e lo smaltimento dei residui da pulizia delle caditoie, pozzetti, griglie, ecc. nonché di eventuali altri materiali solidi presenti all'interno dei pozzetti: - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE LIQUIDA -. CER 20.03.06 - residui da pulizia di fognature – FRAZIONE SOLIDA -. CER 20.03.06 Nel prezzo sono compresi gli oneri per il posizionamento della segnaletica ordinaria di cantiere temporaneo o mobile. - Per quantità oltre al 1° manufatto nella medesima strada o su strada adiacente/consecutiva	cad	1,00	20,96

CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
	Altro					
VEN25-RU.01.03.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE	h	0,1000000000	30,57	3,05700	
VEN25-RU.01.04.a	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA EDILE OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE	h	0,1000000000	27,33	2,73300	
VEN25-PR-A.98.19.a	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	3,65000	1,40	5,11000	
VEN25-PR-A.98.01.00	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI VARI - 2 ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	0,10000	0,76	0,07600	
VEN25-PR-A.97.01_MAN.02	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE FANGOSA - Codice CER 200306	t	0,01000	75,00	0,75000	
VEN25-PR-A.97.01_MAN.01	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SMALTIMENTO DI MATERIALE CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO IDONEO RESIDUI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE FRAZIONE LIQUIDA - Codice CER 200306	t	0,04000	18,00	0,72000	
VEN25-AT.01.04.00	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l	h	0,1000000000	41,20	4,12000	
	Totale Altro				**16,56600**	**79,05138**
				Totale Euro	16,56600	
				Spese Generali 15,00000% su Euro 16,56600	2,48490	

Analisi Prezzi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
		Totale Euro	19,05090	
		Utile Impresa 10,00000% su Euro 19,05090	1,90509	
		Totale Euro	20,95599	
		Prezzo di Applicazione Euro	**20,96**	
		Totale Altro Euro	16,56600	79,05138

Padova, li

Il Progettista ---------- Il Responsabile Unico del Progetto ---------- Il Capo Settore ----------