

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

Completamento ampliamento del Parco Iris

Progetto esecutivo

Elaborato: Elenco Prezzi Unitari

3.1

Progettisti: Filosa Valeria
Selmin Elena
Olaru Crina Denisa
Misuraca Eleonora

VALERIA FILOSA COMUNE DI PADOVA 15.06.2026 12:15:45 GMT+01:00

Elena Selmin Comune di Padova 15.06.2026 13:12:40 GMT+02:00

RUP: dott. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: dott. Degl'Innocenti Ciro

CIRO DEGL'INNOCENTI Comune di Padova 15.06.2026 17:33:17 GMT+01:00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Installazione ..... (Euro settecentotrentaquattro/00)		734,00
	FSW23100 CUSTOM VARIANT ..... (Euro quattromilaquattrocentosei/90)		4.406,90
	Gomma colata Flexotop ..... (Euro centosei/21)	mq	106,21
	LOOP CIRCLE RED-TPP29500-0021 ..... (Euro millesettecentoventi/00)		1.720,00
	LOOP BRACKET B3, SURFACE, HDG ..... (Euro quaranta/00)		40,00
	LOOP ARC RED ..... (Euro milleduecentocinquanta/00)		1.250,00
	sicurezza ..... (Euro quattro/53)		4,53
	Installazione ..... (Euro trecentosessanta/00)		360,00
	Installazione ..... (Euro trecentosessanta/00)		360,00
	LOOP CONNECTOR BRACKET B4, HDG ..... (Euro quaranta/00)		40,00
	trasporto ..... (Euro quattrocentocinquanta/00)		450,00
	Trasporto ..... (Euro quattrocentocinquanta/00)		450,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Trasporto		
	.....	mq	5,23
	(Euro cinque/23)		
	sicurezza		
	.....		4,53
	(Euro quattro/53)		
	Installazione		
	.....		905,51
	(Euro novecentocinque/51)		
	FSW20700 CUSTOM VARIANT		
	.....		1.981,20
	(Euro millenovecentoottantuno/20)		
	trasporto		
	.....		450,00
	(Euro quattrocentocinquanta/00)		
	Tematizzazione complessa		
	.....	mq	2,83
	(Euro due/83)		
	Trasporto		
	.....		450,00
	(Euro quattrocentocinquanta/00)		
A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	.....	h	31,67
	(Euro trentuno/67)		
A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	.....	h	29,38
	(Euro ventinove/38)		
A.01.04.a	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.		
	.....	h	26,39
	(Euro ventisei/39)		
A	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	.....		
A.01	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		
	.....		
A.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERAIO 4° LIVELLO		
	.....		
A.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.		
	.....	h	33,42
	(Euro trentatre/42)		
B.02.03.d	MISTO GHIAIA DI CAVA		
	FORNITURA DI MISTO GHIAIA DI CAVA		
	.....	m³	18,70
	(Euro diciotto/70)		
B.02.03.h	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME		
	MISTO TOUT VENANT DI CAVA O FIUME		
	.....	m³	15,60
	(Euro quindici/60)		
B.05.01.c	ABETE per sottomisure		
	ABETE per sottomisure		
	.....	m³	336,65
	(Euro trecentotrentasei/65)		
B.05.01.d	ABETE in murali a spigolo		
	ABETE in murali a spigolo		
	.....	m³	413,40
	(Euro quattrocentotredici/40)		
B.06.08.c	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile		
	PRIMER Emulsione bituminosa idrosolubile		
	.....	kg	5,66
	(Euro cinque/66)		
B.07.23.c	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR./MQ.		
	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 200 GR./MQ.		
	.....	m²	1,68
	(Euro uno/68)		
B.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm		
	.....	m	5,94
	(Euro cinque/94)		
B.19.45.00	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI		
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI		
	.....	kg	0,07
	(Euro zero/07)		
B.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	kg	1,02
	(Euro uno/02)		
B.98.04.00	CHIODI CM 7÷8		
	CHIODI CM 7÷8		
	.....	kg	1,02
	(Euro uno/02)		
B.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO		
	DISARMANTE PER LEGNO		
	.....	l	1,78
	(Euro uno/78)		
B.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE		
	CONSUMO CARBURANTE		
	.....	l	1,60
	(Euro uno/60)		
B	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) B.01 CEMENTI E LEGANTI B.01.01 OSSIDO DI CALCIO		
	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) B.01 CEMENTI E LEGANTI B.01.01 OSSIDO DI CALCIO		
	.....		
B.09	PREFABBRICATI B.09.01 TRAVETTI Travetti in cemento armato prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio		
	PREFABBRICATI B.09.01 TRAVETTI Travetti in cemento armato prefabbricati con armatura a traliccio e fondo in laterizio		
	.....		
B.09.13	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
	.....		
B.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.		
	.....	m	7,13
	(Euro sette/13)		
C.03.01.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE		
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE		
	.....	m³	107,98
	(Euro centosette/98)		
D.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	.....	h	17,49
	(Euro diciassette/49)		
D.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		
	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	h	10,53
	(Euro dieci/53)		
D.01.08.d	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17		
	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17		
	.....	h	29,14
	(Euro ventinove/14)		
D.02.02.c	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140		
	NOLO A FREDDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140		
	.....	h	17,20
	(Euro diciassette/20)		
D.02.04.b	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP		
	NOLO A FREDDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP		
	.....	h	47,08
	(Euro quarantasette/08)		
D.03.04.b	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese		
	NOLO A FREDDO DI PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese		
	.....	m² x mese	3,00
	(Euro tre/00)		
D.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA		
	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA		
	.....	h	3,31
	(Euro tre/31)		
D.07.22.00	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE		
	NOLO A FREDDO DI MACCHINA SPRUZZATRICE		
	.....	h	59,51
	(Euro cinquantanove/51)		
D.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	.....	h	61,96
	(Euro sessantuno/96)		
D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		
	.....	h	55,00
	(Euro cinquantacinque/00)		
D.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
	.....		
D.09.08.d	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17		
	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17		
	.....	h	89,61
	(Euro ottantanove/61)		
D.10	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		
	NOLI A CALDO OPERE STRADALI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
D.10.01	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI		
	.....		
D.10.01.c	NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140 NOLO A CALDO DI RULLO COMPATTATORE da hp 140		
	.....	h	72,87
	(Euro settantadue/87)		
D.10.03	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE Nolo a caldo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione		
	.....		
D.10.03.b	NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE potenza da 100 a 120 HP		
	.....	h	113,95
	(Euro centotredici/95)		
D	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) D.01 NOLI MOVIMENTO TERRA D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) D.01 NOLI MOVIMENTO TERRA D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE		
	.....		
D.01	NOLI MOVIMENTO TERRA NOLI MOVIMENTO TERRA		
	.....		
D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE		
	.....		
D.01.01.c	AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li		
	.....	h	18,34
	(Euro diciotto/34)		
D.02	NOLI OPERE STRADALI D.02.01 VIBROFINITRICE DI LARGHEZZA M 4 NOLI OPERE STRADALI D.02.01 VIBROFINITRICE DI LARGHEZZA M 4		
	.....		
D.02.03	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 PIASTRA VIBRANTE DA KG 500		
	.....		
D.02.03.00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 PIASTRA VIBRANTE DA KG 500		
	.....	h	37,55
	(Euro trentasette/55)		
D.04	NOLI MEZZI OPERE SPECIALI E DEMOLIZIONI D.04.01 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLI MEZZI OPERE SPECIALI E DEMOLIZIONI D.04.01 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
	.....		
D.04.10	NOLO GRUPPO ELETTROGENO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata neitipi. NOLO GRUPPO ELETTROGENO Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. escluso operatore, per produzione di energia indicata neitipi.		
D.04.10.a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw ..... (Euro nove/29)	h	9,29
E.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m ..... (Euro nove/23)	m³	9,23
E	OPERE EDILI OPERE EDILI		
E.02	SCAVI SCAVI		
E.02.02	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza		
E.02.02.00	SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' ..... (Euro nove/10)	m³	9,10
E.03	REINTERRI E.03.01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla c...0, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli REINTERRI E.03.01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli		
E.03.10	FORNITURA E stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione ..... (Euro ventisette/50)	mc	27,50
E.03.10.01	Formazione di vialetti carrabili in calcestruzzo drenante VIALETTI CARRABILI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Formazione di percorsi carrabili, comprendente lo scavo della profondità di 60 cm, la posa ditessuto non tessuto in fibra 100% polipropolene della grammatura di 200 gr/mq e resistente alla trazione longitudinale di 30KN/, con sovrapposizioni di 50 cm. Sucessivo strato di 30 cm. di TOUT-VENANT della granulometria 20/30 e uno starto sucessivo di di 15 cm di pietrischetto di cava della granulometria finale adeguata. Strato di calcestruzzo di tipo drenante IDRAIN dello spessore di 15 cm e strato finale di tipo DRENATEK dello spessore di 2 cm. ..... (Euro centocinquantatre/18)	mq	153,18
E.03.10.01bis	Formazione di vialetti carrabili in calcestruzzo drenante VIALETTI CARRABILI IN CALCESTRUZZO DRENANTE Formazione di vialetti in calcestruzzo drenante non strutturale, avente spessore nominale di 12 cm, mediante: - scavo della profondità di 40 cm, dove necessario, eseguito con mezzo meccanico comprensivo di operatore; - salvaguardia manufatti e profili in abete esistenti, mediante nylon e nastro adesivo; - compenso per il trasporto in discarica di eventuale materiale e oneri per lo smaltimento; - fornitura e posa di tessuto non tessuto spessore 2 mm in fibra 100% polipropolene della grammatura di 185 gr/mq resistente alla trazione longitudinale di 20KN/, con sovrapposizioni di 50 cm; - fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=20/25 cm compreso malta di allettamento; - fornitura e posa di sottofondo di 25 cm con inerti della gnaulometria di 20/50 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 15 cm di pietrischetto di cava di pezzatura 20/30 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura di calcestruzzo drenante, non strutturale, a composizione confezionato con 330 kg di cemento di classe 42,5R e pietrisco spezzato 4/8 mm, appositi additivi, colore tabacco, scarico mediante canala; - stesura in opera del CLS, altezza minima 12 cm, con metodo manuale, livellamento alle quote imposte di progetto, successiva frattazzatura meccanica con lisciatrici a disco in teflon; planarità garantita +/-8mm su regolo da 2 ml, compreso compattazione con rullo vibrante e l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche (a schiena d'asino, min. 2%); - messa in sicurezza e pulizia dell'area in fase di scarico e lavorazione, guardiania e delimitazione area e chiusura nel periodo di maturazione; - ogni altro onere per dare il prodotto finito a regola d'arte. ..... (Euro ottantuno/38)	mq	81,38
E.03.10.02	Formazione di vialettii pedonali Formazione di vialettii, comprendente lo scavo della profondità di 40 cm, la posa di tessuto non tessuto in fibra 100% polipropolene della grammatura di 185 gr/mq. e resistente alla trazione longitudinale di 20KN/, con sovrapposizioni di 50 cm. Sucessivo strato di 30 cm. di pietrischetto di cava della granulometria 20/30 e uno starto sucessivo di 10 cm. di TOUT-VENANT pezzatura 0-5 mm e materiale stabilizzante con l'aggiunta di cemento in ragione del 10/15%, compreso l'onere dell'innaffiamento, la compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito. ..... (Euro cinquanta/53)	mq	50,53
E.03.10.02.b	Formazione di vialetti pedonali in stabilizzato VIALETTI IN STABILIZZATO Formazione divialetti con finitura in stabilizzato mediante: - scavo della profondità di 30 cm, dove necessario, eseguitocon mezzo meccanico comprensivo di operatore; - compenso per il trasporto in discarica di eventuale materiale e oneri per lo smaltimento; - fornitura e posa di tessuto non tessuto spessore 2 mm in fibra 100% polipropolene della grammatura di 185 gr/mq resistente alla trazione longitudinale di 20KN/, con sovrapposizioni di 50 cm; - fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=20/25 cm compreso malta di allettamento; - fornitura e posa di strato di 15 cm di spezzato di cava della gnaulometria di 30/50 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 10 cm di pietrischetto di cava di pezzatura 20/30 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 5 cm di inerte misto di granulometria compresa tra 0 e 5 mm con l'aggiunta di cemento in ragione del 2/5%, compreso l'onere dell'innaffiamento, compreso compattazione con rullo vibrante e l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche (a schiena d'asino, min. 2%); - ogni altro onere per dare il prodotto finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	mq	39,92
	(Euro trentanove/92)		
E.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA E.06.01 TRASPORTO IN CANTIERE Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.		
	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA E.06.01 TRASPORTO IN CANTIERE Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.		
	.....		
E.06.05	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).		
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).		
	.....		
E.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE		
	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE		
	.....	t*km	0,15
	(Euro zero/15)		
F.03.09.00	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 2,00		
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 2,00		
	.....	m³	11,07
	(Euro undici/07)		
F.04.11.b	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		
	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche		
	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito		
	.....	m³	29,08
	(Euro ventinove/08)		
F.20.70.10	Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento di:		
	Conferimento a discarica/impianto autorizzata per lo smaltimento/trattamento		
	.....		
F.20.70.10.A	- legna di scarto		
	- legna di scarto		
	.....	t	60,00
	(Euro sessanta/00)		
F.20.70.10.D	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)		
	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)		
	.....	t	95,00
	(Euro novantacinque/00)		
F	OPERE STRADALI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERE STRADALI		
F.03	SBANCAMENTI E SCAVI F.03.01 SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancament...enti una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume sconnesso		
	SBANCAMENTI E SCAVI F.03.01 SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume sconnesso		
	..... INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impiant...ea in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di		
F.03.25	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci F.3.25.a – F.3.25.b – F.3.25.c – F.3.25.d – F.3.25.e) Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di		
	..... INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1)		
F.03.25.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) ..... (Euro sette/08)	m³	7,08
F.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE F.04.01 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di posa ...A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente		
	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE F.04.01 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente		
	..... FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil...avoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura		
F.04.12	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura		
	.....		
F.04.12.00	FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	2,69
	(Euro due/69)		
F.04.21	GEOTESSILE TESSUTO DI RINFORZO DEI TERRENI IN POLIESTERE E POLIAMMIDE Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo...accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore).		
	GEOTESSILE TESSUTO DI RINFORZO DEI TERRENI IN POLIESTERE E POLIAMMIDE Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovrà essere non inferiore a 66,0 kN/m. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione nominale (50,0 kN/m) dovrà avere una deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per avallare questi valori il produttore dovrà presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore).		
	.....		
F.04.21.a	FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA		
	FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA		
	.....	m²	4,56
	(Euro quattro/56)		
F.05	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.		
	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.		
	.....		
F.05.20	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.		
	Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in legno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.		
	.....		
F.05.20.a	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml		
	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml		
	.....	m²	25,74
	(Euro venticinque/74)		
F.05.23	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA		
	Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.		
	.....		
F.05.23.b	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml		
	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml		
	.....	m²	10,01
	(Euro dieci/01)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F.13	PAVIMENTAZIONI		
	PAVIMENTAZIONI		
	.....		
F.13.05	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE		
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
F.13.05.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - MODFICATO HARD		
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA - MODFICATO HARD		
	.....	m² x cm	5,71
	(Euro cinque/71)		
H	OPERE COMPIUTE		
	.....		
H.20	ARREDI		
	.....		
H.20.10	FPO FONTANELLE IN ACCIAIO		
	.....		
H.20.10.10	Fornitura e posa di fontanella del tipo Fontis H di City Design		
	.....		
H.20.10.10.A	Fontis H ZVPP		
	Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio verniciato è in lamiera zincata sendzimir. La fontana presenta due rubinetti contrapposti in ottone nichelato, del tipo a pulsante con molla di ritorno, di cui uno facilmente accessibile dalle persone con disabilità. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	cad	1.451,00
	(Euro millequattrocentocinquantuno/00)		
H.20.10.10.B	Fontis H corten		
	Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio corten prevede un appostio ciclo di sabbiatura e di ossidazione. La fontana presenta due rubinetti contrapposti in ottone nichelato, del tipo a pulsante con molla di ritorno, di cui uno facilmente accessibile dalle persone con disabilità. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	cad	1.524,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millecinquecentoventiquattro/00)		
H.20.10.10.C	Fontis H inox Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio inox è satinato. La fontana presenta due rubinetti contrapposti in ottone nichelato, del tipo a pulsante con molla di ritorno, di cui uno facilmente accessibile dalle persone con disabilità. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. ..... (Euro milleottocentotredici/00)	cad	1.813,00
H.20.10.20	Fornitura di fontanella del tipo Fontis di City Design Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio corten prevede un appostio ciclo di sabbiatura e di ossidazione, quello inox è satinato, mentre quello in acciaio verniciato è in lamiera zincata sendzimir. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm.		
H.20.10.20.A	Fontis ZVPP Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio verniciato è in lamiera zincata sendzimir. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm. ..... (Euro millenovantuno/00)	cad	1.091,00
H.20.10.20.B	Fontis corten Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio corten prevede un appostio ciclo di sabbiatura e di ossidazione. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm. ..... (Euro millecentoquaranta/00)	cad	1.140,00
H.20.10.20.C	Fontis inox Fontana con struttura portante in profilo a C di lamiera d'acciaio di spessore 4 mm e pannelli di tamponamento in lamiera di spessore 3 mm, fissati meccanicamente alla struttra. Il tamponamento in acciaio inox è satinato. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con molla di ritorno. La struttura è fissata alla base della vasca in lamiera d'acciaio di spessore 15/10 mm zincata a fdreddo, dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno. Sul retro della stessa è presente una feritoia adatata al collegamento del tubo di alimentazione. La caditoia, in grigliato d'acciaio zincato, è asportabile per consentire la pulizia della vasca. Su richiesta e con sovrapprezzo è possibile personalizzare i finachi della struttura ala taglio laser. Da cementare sotto quota del pavimento finito. Dimensioni d'ingombro di 890x296x990h mm.	cad	1.364,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro milletrecentosessantaquattro/00)		
H.20.10.30	Fornitura e posa di fontanella del tipo Fontis Dog di City Design Fontana in acciaio zincato e verniciato con due rubinetti a pulsante in ottone nichelato, idonea a persone e ad animali. Tamponamento anteriore e posteriore in acciaio verniciato. Caditoia in griglia di acciaoio zincato e ciotole in acciaio inossidabile. Dimensioni d'ingombro 890x296x990h mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
H.20.10.30.A	Fontis Dog ZVPP Fontana in acciaio zincato e verniciato con due rubinetti a pulsante in ottone nichelato, idonea a persone e ad animali. Tamponamento anteriore e posteriore in acciaio zincato e verniciato. Caditoia in griglia di acciaoio zincato e ciotole in acciaio inossidabile. Dimensioni d'ingombro 890x296x990h mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1.473,00
	(Euro millequattrocentosettantatre/00)		
H.20.10.30.B	Fontis Dog corten Fontana in acciaio zincato e verniciato con due rubinetti a pulsante in ottone nichelato, idonea a persone e ad animali. Tamponamento anteriore e posteriore in acciaio corten. Caditoia in griglia di acciaoio zincato e ciotole in acciaio inossidabile. Dimensioni d'ingombro 890x296x990h mm. Da cementare sotto quota pavimento finito. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1.505,00
	(Euro millecinquecentocinque/00)		
H.20.10.30.C	Fontis Dog inox Fontana in acciaio zincato e verniciato con due rubinetti a pulsante in ottone nichelato, idonea a persone e ad animali. Tamponamento anteriore e posteriore in acciaio inox. Caditoia in griglia di acciaoio zincato e ciotole in acciaio inossidabile. Dimensioni d'ingombro 890x296x990h mm. Da cementare sotto quota pavimento finito. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1.746,00
	(Euro millesettecentoquarantasei/00)		
H.20.20	FPO PANCHINE IN ACCIAIO		
H.20.20.10	Fornitura e posa di panchina in tondino grigliato di acciaio flangiata del tipo Taurus di City Design. Fornitura e posa di panchina con fianchi in in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad U capovolta, con piastra base. Supporti laterali di seduta e schienale in lamiera di acciaio, spessore 6 mm, tagliata al laser. Sostegno in tubo tondo Ø60 mm, spessore 1,5 mm alle cui estremità vengono saldate due flange ovali 200x100 mm, spessore 6 mm per l'ancoraggio ai calcestruzzi. Seduta e schienale a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm oppure in legno esotico o larice, con doghe a sezione rettangolare e spigoli arrotondati (dim. 1800x55x35 mm). Dimensioni d'ingombro: mm. 1925x640x770h. - Peso indicativo: 60 Kg. Compreso il trasporto, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo.	cad	1.187,00
	(Euro millecentoottantasette/00)		
H.20.20.20	Fornitura e posa di panchina del tipo CASTEO WPCB 1800 di City Design. Panchina con schienale senza braccioli, costituita da due supporti in tubolare di acciaio e seduta con telaio in lamiera piegata e listoni di pino termo-trattato. Lo schienale è in acciaio piegato. Tutte le parti emtalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione per il fissaggio a terra tramite barre filettate e cementare incluse. Dimensioni d'ingombro: 625x1800x801 h mm; altezza seduta: 435 mm. Peso indicativo: 40 kg. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da due plinti in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 50x30 spessore cm 30, il carico e trasposrto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad	1.072,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro millesettantadue/00)		
H.20.20.30	Fornitura e posa di seduta ischiatica del tipo CASTEO I TW di City Design		
	Fornitura e posa di seduta ischiatica del tipo CASTEO I TW di City Design. Seduta ischiatica in listoni di pino termo trattato (thermowood), di dimensioni d'ingombro di 1800x400x864 h mm. La struttura portante è in lamiera di acciaio presso-piegata di spessore 5 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate alle polveri di poliestere. Il fissaggio a terra avviene tramite barre filettate M10 a cementare incluse nella fornitura. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	cad	563,00
	(Euro cinquecentosessantatre/00)		
H.20.20.40	Fornitura e posa in opera di panchina del tipo OBLIQUE di City Design		
	Panca con schienale composta da tubolari in acciaio tondi sagomati e saldati alle piastre di base e alle centine in lamiera di acciaio. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici inclusi. Dimensioni d'ingombro: 815x1975x775 hmm; altezza seduta: 436 mm; peso indicativo: 39kg. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da due plinti in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 50x30 spessore cm 30, il carico e trasposrto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
	.....	cad	1.017,00
	(Euro millediciassette/00)		
H.20.20.50	Fpo di panchina con fianchi di sostegno in profilo di acciaio a "U" del tipo Ethos di City Design.		
	Panchina con fianchi di sostegno in profilo di acciaio a "U" del tipo Ethos di City Design. Panchina con fianchi di sostegno in profilo d'acciaio a "U" 20x60x20mm calandrato con piastra base in lamiera sp. 4 mm e seduta in tondini d'acciaio da 8 mm con bordo in tubo D=40x1,5 mm. La panca può essere dotata di schienale in tondini da 8mm con supporti in profilo d'acciaio a "U", 20x60x20mm e bordo in tubo D=40x1,5 mm, da fissare meccanicamente alla seduta. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere. Predisposizione con fori D=13mm per il fissaggio a terra con tasselli. Dimensioni d'ingombro panchina: 1620x565x750h mm. - Peso indicativo: 31 Kg. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da due plinti in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 50x30 spessore cm 30, il carico e trasposrto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
	.....	cad	573,00
	(Euro cinquecentosettantatre/00)		
NP_H.20.20.50.bis	Posa in opera di panchina in metallo tipo Taurus		
	.....		0,00
	(Euro zero/00)		
H.20.20.60	Fornitura e posa di panchina del tipo NOALE TTW di City Design		
	Fornitura e posa di panchina, costituita da supporti e spalle in acciaio zincato e verniciato a polvere poliestere, per il fisasggio della seduta, realizzata con tre listeni di legno di pino termo-trattato; lo schienale è realizzato con due listoni, anch'essi di legno di pino termo-trattato. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI 304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici inclusi. Dimensioni: 1750x576x808h mm; altezza seduta 443 mm. Nel prezzo è compreso il trasporto fino al sito di posa, lo scarico, lo scavo, la posa in opera, il rinterro, la manodopera, i noli, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	cad	727,00
	(Euro settecentoventisette/00)		
H.20.40	FPO TAVOLI CON PANCHE		
	.....		
H.20.40.10	Fornitura e posa in opera di tavolo con panche del tipo ZOID-PN		
	Tavolo di forma rettangolare con sedute integrate composto da un telaio in tubo con piano in HPL e da quattro supporti in tubo tondo curvato su cui sono fissate le sedute rettangolarin in HPL. Il tavolo su entrmabi i lati corti consente l'accesso con sedia a rotelle. Tutte le parti metalliche sono zincate e		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	verniciate a polvere poliestere termoindurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici. Dimensioni di ingombro: 1755 x 1950 x h 740 mm; h seduta: 436 mm. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da due plinti in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 50x30 spessore cm 30, il carico e trasposrto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da eventuale escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
	.....	cad	3.292,00
	(Euro tremiladuecentonovantadue/00)		
H.20.50	FPO RASTRELLIERE PORTABICICLETTE		
	.....		
H.20.50.10	Portabiciclette a 5 posti con elemento per ancoraggio telaio bici		
	Portabiciclette dotato di 5 posti formato da due traversi orizzontali in tubolare di diametro mm 50 spessore mm 2 e realizzato con serie di elementi sagomati ferma ruota in tubo diametro mm 22 spessore mm2 e 5 sostegni in tubo diametro mm 30 spessore mm 2 a cui è possibile bloccare la bicicletta con il telaio. Basamenti laterali in calcestruzzo prefabbricato a forma triangolare. E' fornito nella versione in acciaio con finitura tramite processo di zincatura a caldo eseguita secondo le vigenti normative e verniciatura a polveri per esterni. Il posizionamento avviene per semplice appoggio della struttura. E' compreso il trasporto nei siti di posa.		
	.....	cad	795,50
	(Euro settecentonovantacinque/50)		
H.30	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI		
	.....		
H.30.50	Superfici in STABILIZZATO		
	Formazione di viali o marciapiedi, compreso lo scavo la fornitura e stesa di geotessile tessuto non tessuto, un primo strato di inerte dello spessore di 20 cm, costituiti da misto di cava (tout-venant) e finitura con uno strato di stabilizzato di 5 cm, pezzatura 0-30 mm, compreso l'onere dell'innaffiamento, compattazione separata dei singoli stati con rullo vibrante, l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche ed ogni altro onere per dare il prodotto finito.		
	.....		
H.30.50.A	fino a 100 mq		
	Formazione viali o mariapiedi per superfici fino a 100 mq		
	.....	m²	20,00
	(Euro venti/00)		
H.30.50.B	da 100 mq a 1000mq		
	Formazione viali o mariapiedi per superfici da 100 mq a 1000mq		
	.....	m²	17,50
	(Euro diciassette/50)		
H.30.50.C	maggiori di 1000 mq		
	Formazione viali o mariapiedi per superfici maggiori a 1000 mq		
	.....	m²	16,00
	(Euro sedici/00)		
H.30.50.D	Maggiorazione per finitura in misto stabilizzato a calce (CEMENTATO)		
	Maggiorazione per posa in opera dello strato finale di misto stabilizzato a calce, in ragione di 100 kg calce/mc, miscela preparata fuori opera con utilizzo di betoniera, sagomato e rullato per uno spessore medio di cm5.		
	.....	m²	1,00
	(Euro uno/00)		
H.30.50.E	Maggiorazione per scarifica		
	Maggiorazione per scarifica di massicciata esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a 20 cm, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2.00% ed il 2.50%. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico. Nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione. ..... (Euro uno/50)	m²	1,50
H.30.50.F	Maggiorazione per finitura in MICROCEMENTATO (GROUNDBINDER) Esecuzione della fornitura e posa in opera del pacchetto di finitura della pista ciclo-pedonale comprendente le operazioni preliminari di rullatura del cassonetto di fondazione in misto riciclato. Il pacchetto di finitura si compone di strato di finitura spesso 8 cm. Il prezzo comprende la fornitura, stesa con vibrofinitrice e rullatura dello strato di finitura spessore medio 8 cm composto da pietrisco di Sarone (stabilizzato naturale frantumato non lavato di cava) cementato con 160 kg/mc di legante idraulico per usi stradali a rapido indurimento classificazione secondo norma EN 13282-1:2013; HRB E4 K55 LL45. L'inerte da utilizzare in opera, posato manualmente o con l'ausilio di vibrofinitrice, dovrà essere uno stabilizzato naturale frantumato non lavato di cava 0/20 mmcontenente in fuso le seguenti percentuali: 15/20% fini (0-0.063 mm) – 30/35% sabbie (0.063-2 mm) – 55/45% ghiaia (2-20 mm). Classificazione frantumato di cava secondo norma EN13242:2002+A1:2007. L'impianto di produzione per il misto cementato dovrà essere di tipo in continuo con sistema di dosaggio dei materiali con sistema di pesatura a celle e con sistema di mescolamento di tutti i componenti della miscela del misto cementato con mescolatore in continuo a due coclee. Intervento da eseguirsi con temperature minime non inferiori a 5 gradi centigradi per le prime 48 ore. ..... (Euro trentacinque/00)	m²	35,00
H.30.50.G	Maggiorazione per sistemazione fondo per posa MICROCEMENTATO La sistemazione del fondo consiste nella profilatura della sezione del vialetto, nell'asporto della parte terrosa e del cotico erboso a macchina e/o con l'ausilio di lavoro a mano. ..... (Euro quattro/10)	m²	4,10
H.40	ATTREZZI SPORTIVI		
H.40.20	CALCIO Fornitura e posa di porta da calcio antivandalismo in tubo di acciaio zincato a caldo sez. 80*80 mm. La rete è rimpiazzata da una maglia in tubo metallico zincata a caldo di sezione circolare. Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto, lo scavo, i plinti in clacestruzzo, i tasselli e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.		
H.40.20.10	PORTA calcetto/pallamano m 3*2 ANTIVANDALISMO PORTA calcetto/pallamano m 3*2 ANTIVANDALISMO Fornitura e posa di porta da calcio antivandalismo in tubo di acciaio zincato a caldo sez. 80*80 mm. La rete è rimpiazzata da una maglia in tubo metallico zincata a caldo di sezione circolare. Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto, lo scavo, i plinti in clacestruzzo, i tasselli e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ..... (Euro tremiladuecentosettantotto/74)	Cadauno	3.278,74
H.60	SEGNALETICA INFORMATIVA		
H.60.10	Fornitura e posa in opera di cartello 50*170 in alluminio Fornitura e posa in opera di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative recanti divieti e obblighi o ordinanze, realizzato in alluminio scatolato 25/10, con pellicola in classe 1, dimensioni cm 50x170, compreso n° 4 staffe diam mm 60 antirotazione in acciaio zincato, n° 4 canalette per rinforzo, n° 2 tappi in plastica per pali diam. mm 60, n° 8 bulloni 8x35, n° 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato, con dispositivo antirotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per l'inserimento di tabella semovibile contente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata. ..... (Euro quattrocentoventi/00)	cad	420,00
H.60.20	Fornitura e posa in opera di totem in acciaio con pannello informativo in alluminio h 2 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Totem in acciaio zincato Ø48, dimensioni cm. 80x100 e verniciato a polveri, colore a scelta DL; completo di pannello in DBOND cm.67,4x133,2 con angoli arrotondati e pellicola in cl.1^ bifacciale. Stampa digitale personalizzata. Trasporto e posa in opera e assemblaggio comprendente lo scavo di qualsiasi terreno, formazione di plinti in calcestruzzo, ripristino. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.		
	.....	cad	769,25
	(Euro settecentosessantanove/25)		
H.60.30	Sostituzione di pellicola su supporto in alluminio o DBOND		
	.....	cad	78,01
	(Euro settantotto/01)		
H.70	CORDOLI E CORDONATE		
	.....		
H.70.20	Fornitura e posa di cordolo in acciaio sp. 2 mm, h. 200 mm		
	Fornitura e posa di cordolo in acciaio in alluminio tipo ALUBORD H10 spessore 1,2 mm, altezza 200 mm, per delimitazione delle pavimentazioni in gomma colata, risvoltato nella parte superiore per 1,5 cm, fissato al terreno con picchetti e piastrine appositamente realizzati compresi le piastrine di giunzione tra le lame, i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a terra.		
	.....	m	50,68
	(Euro cinquanta/68)		
NI	Nolo		
	.....	%	0,02
	(Euro zero/02)		
NP_mass	Formazione pavimentazione in cls RCK 30 S4 spessore cm 15		
	.....	mq	45,00
	(Euro quarantacinque/00)		
NP_P_01	Posa in opera di panchina in metallo tipo Taurus		
	Posa in opera di panchina del tipo Taurus in metallo. La panchina deve essere prelevata dalla Giardineria comunale, trasportata presso l'area di cantiere e installata mediante la fornitura e posa in opera di 2 cordonate in calcestruzzo della dimensione di 50cm x15x20cm. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	.....	Cadauno	189,24
	(Euro centoottantanove/24)		
NPcalc	Calcestruzzo drenante		
	.....		180,00
	(Euro centoottanta/00)		
NPcalce	calcestruzzo drenante		
	.....	mc	250,00
	(Euro duecentocinquanta/00)		
NPdisc	materiale di consumo e discarica		
	.....	ac	0,50
	(Euro zero/50)		
P_03.01	Recinzione Completa 25mt Lineari Rete Metallica Plastificata (Rete h200 cm) (Maglia:mm50X50) con Paletti Interrati		
	Fornitura e posa di Recinzione Completa di Rete Metallica Plastificata (Rete h200 cm) (Maglia:mm50X50) con Paletti Interrati		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Ogni confezione da 25 m contiene (N° 1 PZ) Cod. 2175 ROTOLO 25mt RETE METALLICA ZINCATA PLASTIFICATA "MAGLIA SCIOLTA"-MAGLIA:mm50X50 -DIAMETRO FILO:mm2,4 - ALTEZZA RETE:200 cm------ rete metallica a semplice torsione, conosciuta sul mercato anche con il nome di "Maglia sciolta" data la sua realizzazione ad intreccio e non elettrosaldata. Realizzata con maglia mm 50x50 , in filo zincato a caldo e plastificato per estrusione con un forte strato di PVC color verde con diametro esterno del filo 2,4 mm. Caratteristica primaria è l'elevata flessibilità in fase di posa in opera, infatti l'impiego è particolarmente adatto per recintare aree caratterizzate da superfici irregolari. (N° 10 PZ) Cod. 2184 PALETTO RECINZIONI A "T" IN FERRO PLASTIFICATO VERDE - ALTEZZA 250 cm - PER SOSTEGNO DI RETI METALLICHE--- - Palo in ferro avente sezione a "T" mm 35x35x3,5 - plastificato colore verde completo di foratura per passaggio fili di tensione e punta superiore. Adatto per il posizionamento di recinzione sia su terreno che su muretto. Trattamento di base del palo: Sabbiatura, degrassaggio, lavaggio, asciugatura, plastificazione, polimerizzazione a 200° Peso Kg 4,75 (N° 2 PZ) Cod. 2192 SAETTA A "L" IN FERRO PLASTIFICATO VERDE - ALTEZZA 200 cm - PER SOSTEGNO PALETTI RECINZIONE---- Saette in Angolare in ferro avente sezione a "L" mm 40x40x3 - plastificate con foratura per fissaggio al palo. Articolo indispensabile per poter mettere in tensione la rete e i fili in quanto evita la flessione sul primo palo e sugli angoli. Va imbullonata diagonalmete al palo tramite bullone 8x30 mm.. La saetta va cementata o tassellata al terreno/muretto. Il tutto per una posa in opera a regola d'arte. Trattamento di base del palo: Sabbiatura, degrassaggio, lavaggio, asciugatura, plastificazione, polimerizzazione a 200°. Peso : Kg 6 (N° 1 PZ) Cod. 2195 FILO DI LEGATURA PLASTIFICATO VERDE - DIAMETRO 2mm - PER RECINZIONI IN RETE METALLICA - MATASSA DA 100 mt ----Filo di legatura plastificato diametro 1,10 mm interno e 2,00 mm esterno colore verde filo estremamente malleabile adatto alle legature della recinzione per una posa in opera perfetta. Il filo di legatura può avere molteplici utilizzi in più campi d'impiego. (N° 1 PZ) Cod. 2198 FILO DI TENSIONE PLASTIFICATO VERDE - DIAMETRO 3,2mm - PER RECINZIONI IN RETE METALLICA - MATASSA DA 100 mt----Filo tensione zincato e plastificato diametro 2,4 mm interno e 3,2 mm esterno, colore verde fornito in matasse. Si tratta di un filo rigido ed acciaioso adatto al tensionamento orizzontale con lo scopo di sorreggere ed irrobustire la recinzione per una posa in opera a regola d'arte. (N° 8 PZ) Cod. 2197 TENDIFILO PLASTIFICATO VERDE PER RECINZIONI IN RETE METALLICA ---- Tenditore/tendifilo a cricchetto per filo da tensione. Si utilizza fissado un capo del filo nel foro esistente e l'altro capo viene inserito nel perno che ruotando mette in trazione il filo senza possibilità di ritorno. Il filo di tensione se non è tirato adeguatamente non ha senso di esistere ed è di fondamentale importanza per una buona riuscita della posa in opera.	m	74,67
	(Euro settantaquattro/67)		
P_03.01.mat	Recinzione Completa 25mt Lineari Rete Metallica Plastificata (Rete h200 cm) (Maglia:mm50X50) con Paletti Interrati	m	10,60
	(Euro dieci/60)		
Sg	Spese generali	%	0,15
	(Euro zero/15)		
T.01	Trasporto	%	0,04
	(Euro zero/04)		
Ui	Utile impresa	%	0,10
	(Euro zero/10)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-01	OPERE EDILI OPERE EDILI		
VEN25-01.02	SCAVI SCAVI		
VEN25-01.02.04	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qual.....siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.		
VEN25-01.02.04.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m ..... (Euro undici/66)	m³	11,66
VEN25-01.05	DEMOLIZIONI – RIMOZIONI DEMOLIZIONI – RIMOZIONI		
VEN25-01.05.25	SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Ne.....za, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari). SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI .Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte (parapetti e similari).		
VEN25-01.05.25.a	parapetti o similari parapetti o similari ..... (Euro undici/90)	m²	11,90
VEN25-01.05.25.b	scale e strutture portanti scale e strutture portanti ..... (Euro uno/30)	kg	1,30
VEN25-01.06	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
VEN25-01.06.05	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE .Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).		
VEN25-01.06.05.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t x km	0,32

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/32)		
VEN25-01.08	CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI CALCESTRUZZI - ACCIAIO – CASSERI		
VEN25-01.08.02	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in ope.....agistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA .Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.		
VEN25-01.08.02.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30 ..... (Euro centosessantaquattro/77)	m³	164,77
VEN25-01.08.05	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature.....o, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA .Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12.		
VEN25-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C ..... (Euro due/31)	kg	2,31
VEN25-01.08.06	CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi sempl.....ltezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME .Casseforme, rette realizzate in legname, metallo o altri materiali per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.		
VEN25-01.08.06.c	CASSEFORME per opere in elevazione quali solette piane CASSEFORME per opere in elevazione quali solette piane ..... (Euro quarantatre/29)	m²	43,29
VEN25-04	OPERE STRADALI OPERE STRADALI		
VEN25-04.02	DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI		
VEN25-04.02.18	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO .Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN25-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO		
	..... (Euro cinque/92)	m	5,92
VEN25-04.03	SBANCAMENTI E SCAVI SBANCAMENTI E SCAVI		
	.....		
VEN25-04.03.01	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsia..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI .Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc. La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc). Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietà della Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
	.....		
VEN25-04.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI		
	..... (Euro cinque/92)	m³	5,92
VEN25-04.03.09	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina.....sa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento. SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA .Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI. Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati. Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.		
	.....		
VEN25-04.03.09.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml ..... (Euro otto/18)	m³	8,18
VEN25-04.03.24	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere d..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO .Carico, trasporto e scarico, a qualsiasi distanza stradale dal cantiere di lavoro, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata. La misurazione del materiale trasportato sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo loscavo, cioè il materiale sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.Sono escluse le indennità dovute allo smaltimento del materiale di scavo eccedente in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti specialinon pericolosi che saranno computati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.03.24.a	CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO CARICO TRASPORTO E SCARICO ECCEDENZE DI SCAVO ..... (Euro sette/81)	m³	7,81
VEN25-04.04	FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE		
VEN25-04.04.51	FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicat.....el traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. FONDAZIONE STRADALE .Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.		
VEN25-04.04.51.a	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI ..... (Euro sette/16)	m³	7,16
VEN25-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO ..... (Euro trentadue/65)	m³	32,65
VEN25-04.04.53	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabil..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE .Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compresso di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE ..... (Euro due/58)	m²	2,58
VEN25-04.04.59	GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA PER IL RINFORZO DI BASE DEI RILEVATI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo ..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA PER IL RINFORZO DI BASE DEI RILEVATI .Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere in direzione longitudinale, con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale a cui corrisponde un allungamento a rottura non superiore a 10 %. Il comportamento a lungo termine/creep in direzione longitudinale per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali, le procedure fornite dal produttore e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e impartite dalla DL. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito riportante il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli. Il geotessile dovrà provenire da azienda operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001:2015 e dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.04.59.a	GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m ..... (Euro sei/91)	m²	6,91
VEN25-04.04.60	NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazi..... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE DEI TERRENI .Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene vergine ad alta tenacità. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali, le procedure fornite dal produttore e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e impartite dalla DL. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito riportante il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere attestante le caratteristiche tecniche richieste sulla base delle relative prove meccaniche effettuate su ogni lotto di produzione identificabile dall'etichetta posta sui singoli rotoli. Il geotessile dovrà provenire da azienda operanti sotto regime di certificazione EN ISO 9001:2015 e dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea. Ogni rotolo dovrà avere almeno un'etichetta identificativa contenente il tipo di prodotto ed il codice di produzione secondo la norma EN ISO 10320. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Sono compresi gli sfridi e i sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.04.60.b	GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s GEOTESSILE NON TESSUTO, PESO MINIMO 200 g/mq, RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 14 KN/m E PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO NON INFERIORE A 0,085 m/s ..... (Euro sei/26)	m²	6,26
VEN25-04.05	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-04.05.23	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLIC..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per la formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.		
VEN25-04.05.23.a	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml ..... (Euro otto/78)	m²	8,78
VEN25-04.05.23.b	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml ..... (Euro tredici/16)	m²	13,16
VEN25-04.05.23.c	SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml ..... (Euro sedici/42)	m²	16,42
VEN25-04.05.24	CASSEFORME A PERDERE .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA PER STRU..... quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. CASSEFORME A PERDERE .Sovrapprezzo alle voci CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. e CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. per casseforme a perdere per getti a struttura alleggerita, comunque realizzate purché approvate dalla Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.		
VEN25-04.05.24.a	CASSEFORME A PERDERE CASSEFORME A PERDERE ..... (Euro trentasei/58)	m²	36,58
VEN25-04.11	LAVORI VARI LAVORI VARI		
VEN25-04.11.01	CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE .Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
VEN25-04.11.01.a	CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm	m	34,75

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentaquattro/75)		
VEN25-07	OPERE FOGNARIE OPERE FOGNARIE		
VEN25-07.01	MOVIMENTI TERRA MOVIMENTI TERRA		
VEN25-07.01.07	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in p.....enti meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E' compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.		
VEN25-07.01.07.d	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità ..... (Euro otto/54)	m³	8,54
VEN25-08	OPERE DIFESA SUOLO OPERE DIFESA SUOLO		
VEN25-08.01	SCAVI SCAVI		
VEN25-08.01.03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4,00m DI PROFONDITA' .Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore meccanico fino .....reso il carico su automezzo ed il trasporto nell'ambito del cantiere, escluse le eventuali sbadacchiature ed il rinterro SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4,00m DI PROFONDITA' .Scavo a sezione obbligata eseguito con escavatore meccanico fino alla profondità massima di 4 metri sotto il piano di campagna, compreso il carico su automezzo ed il trasporto nell'ambito del cantiere, escluse le eventuali sbadacchiature ed il rinterro		
VEN25-08.01.03.00	SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' ..... (Euro otto/35)	m³	8,35
VEN25-09	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE		
	.....		
VEN25-09.03	VERDE ORIZZONTALE		
	VERDE ORIZZONTALE		
	.....		
VEN25-09.03.01	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione d.....(con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.		
	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme (con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.		
	.....		
VEN25-09.03.01.01	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino a 300 mq		
	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino a 300 mq		
	.....	m²	6,02
	(Euro sei/02)		
VEN25-09.03.01.02	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 300 a 500 mq		
	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 300 a 500 mq		
	.....	m²	5,20
	(Euro cinque/20)		
VEN25-09.03.01.03	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq		
	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici fino da 500 a 2500 mq		
	.....	m²	4,87
	(Euro quattro/87)		
VEN25-09.03.01.04	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq		
	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq		
	.....	m²	3,83
	(Euro tre/83)		
VEN25-09.05	VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
	VERDE VERTICALE - ALBERATURE		
	.....		
VEN25-09.05.20	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.		
	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) .Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.		
	.....		
VEN25-09.05.20.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta		
	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta		
	.....	m²	2,52

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/52)		
VEN25-09.05.20.02	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: senza raccolta materiali di risulta ..... (Euro uno/75)	m²	1,75
VEN25-09.05.21	Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezz.....iore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento. Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) .Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.		
VEN25-09.05.21.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura < 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta ..... (Euro due/01)	m²	2,01
VEN25-09.05.22	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giar.....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.		
VEN25-09.05.22.01	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m ..... (Euro centodue/52)	cad	102,52
VEN25-09.05.22.02	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m ..... (Euro centosettantotto/57)	cad	178,57
VEN25-09.05.22.03	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 12 m a 16 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 12 m a 16 m ..... (Euro duecentonovanta/95)	cad	290,95
VEN25-09.05.22.04	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 16 m a 23 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 16 m a 23 m ..... (Euro quattrocentoquarantadue/07)	cad	442,07
VEN25-09.05.22.05	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 23 m a 30 m Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 23 m a 30 m ..... (Euro ottocentosei/63)	cad	806,63

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-09.05.23	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi .....zatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.		
VEN25-09.05.23.01	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m ..... (Euro settantuno/98)	cad	71,98
VEN25-09.05.23.05	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 23 m a 30 m Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino da 23 m a 30 m ..... (Euro cinquecentodiciotto/84)	cad	518,84
VEN25-09.05.28	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in ar.....senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.		
VEN25-09.05.28.02	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm ..... (Euro centoventisette/41)	cad	127,41
VEN25-09.05.28.03	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm ..... (Euro duecentocinque/17)	cad	205,17
VEN25-09.05.28.04	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm ..... (Euro trecentoquindici/49)	cad	315,49
VEN25-09.05.31	Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quot.....ntuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate. Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali .Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con penetrometro elettronico (dendrodensimetro). Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddivisa in due fasi. Fase 1: Analisi visiva con schedatura individuale (o imputazione dei dati su un gestionale o un data base contrattuale) di un esemplare arboreo che, oltre alle voci già indicate per l'analisi di stabilità visiva sintetica, riporti anche chiare e dettagliate informazioni circa lo stato vegetativo e strutturale (significativi ai fini della stabilità) di: prime vie radicali, colletto, fusto, corona e chioma qualora presentino difetti visibili e significativi ai fini della stabilità. In particolare dovrà essere segnalata la eventuale presenza di carpofori, cretti, necrosi, cortecce incluse, danni meccanici, carie, cavità, inclinazione complessiva dell'albero ed ogni altro aspetto riconducibile ad una possibile alterazione che possa direttamente o indirettamente predisporre l'albero al cedimento strutturale nel breve o nel medio		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	periodo. Fase 2: Analisi strumentale con penetrometro elettronico (dendrodensimetro) da terra. Le misurazioni saranno in numero necessario e sufficiente per supportare il valutatore nella fase di anamnesi e diagnosi e potranno essere integrate, a discrezione del valutatore, dall'impiego del martello elettronico ad impulsi e/o dall'impiego del frattometro. In caso di analisi in quota dovrà prevedersi un incremento del 50%. In caso di albero sottoposto a tutela o protetto a norma di legge o comunque ufficialmente inserito in registri di alberi monumentali, dovrà prevedersi un incremento del 30%. Sono escluse spese per assistenza tree climber, nolo mezzi o allestimento cantiere. L'esemplare deve essere fotografato nel suo insieme e nei suoi eventuali difetti. Le foto possono essere inserite nelle schede o nel data base o fornite in formato digitale e rinominate.		
VEN25-09.05.31.01	Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per 25 alberi e fino a 150 Analisi di stabilità approfondita alberi (visiva, strumentale, foto e aggiornamento database) esclusi interventi in quota e alberi monumentali: per 25 alberi e fino a 150 ..... (Euro ottantaquattro/88)	cad	84,88
VEN25-21	OPERE PER LA SICUREZZA OPERE PER LA SICUREZZA		
VEN25-21.01	ORGANIZZAZIONE CANTIERE ORGANIZZAZIONE CANTIERE		
VEN25-21.01.01	PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA .Recinzione provvisionale di ca..... da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche PONTEGGIO FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA .Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche		
VEN25-21.01.01.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno ..... (Euro trenta/42)	m²	30,42
VEN25-21.01.01.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno ..... (Euro venti/31)	m²	20,31
VEN25-21.01.01.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno ..... (Euro uno/51)	m² x mese	1,51
VEN25-21.01.01.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno ..... (Euro ventisei/59)	m²	26,59
VEN25-21.01.01.e	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno ..... (Euro ventuno/23)	m²	21,23
VEN25-21.01.01.f	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno ..... (Euro uno/64)	m² x mese	1,64
VEN25-21.01.01.g	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno ..... (Euro ventisei/99)	m²	26,99
VEN25-21.01.01.h	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno ..... (Euro venti/80)	m²	20,80
VEN25-21.01.01.i	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno ..... (Euro uno/75)	m² x mese	1,75
VEN25-21.01.01.j	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio ..... (Euro ventisei/27)	m²	26,27
VEN25-21.01.01.k	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio ..... (Euro diciassette/92)	m²	17,92
VEN25-21.01.01.l	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio ..... (Euro uno/43)	m² x mese	1,43
VEN25-21.01.01.m	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	24,67
	(Euro ventiquattro/67)		
VEN25-21.01.01.n	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		
	.....	m²	18,18
	(Euro diciotto/18)		
VEN25-21.01.01.o	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		
	.....	m² x mese	1,45
	(Euro uno/45)		
VEN25-21.01.02	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO .Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in l.....ggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO .Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore am 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche		
	.....		
VEN25-21.01.02.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	.....	m²	31,96
	(Euro trentuno/96)		
VEN25-21.01.02.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	.....	m²	19,41
	(Euro diciannove/41)		
VEN25-21.01.02.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici		
	.....	m² x mese	1,67
	(Euro uno/67)		
VEN25-21.01.03	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad al.....tti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²		
	.....		
VEN25-21.01.03.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	14,50
	(Euro quattordici/50)		
VEN25-21.01.03.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	.....	m²	4,24
	(Euro quattro/24)		
VEN25-21.01.03.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	.....	m² x mese	0,68
	(Euro zero/68)		
VEN25-21.01.04	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lami.....i cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali		
	.....		
VEN25-21.01.04.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00		
	.....	m²	16,71
	(Euro sedici/71)		
VEN25-21.01.04.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	.....	m²	4,11
	(Euro quattro/11)		
VEN25-21.01.04.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00		
	.....	m² x mese	0,66
	(Euro zero/66)		
VEN25-21.01.05	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in po.....on inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5		
	.....		
VEN25-21.01.05.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00		
	.....	m²	17,97

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro diciassette/97)		
VEN25-21.01.05.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro quattro/83)	m²	4,83
VEN25-21.01.05.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro zero/37)	m² x mese	0,37
VEN25-21.01.06	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE .Recinzione provvisionale modulare a pannelli cie.....e dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE .Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali		
VEN25-21.01.06.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro ventisette/88)	m²	27,88
VEN25-21.01.06.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro sei/87)	m²	6,87
VEN25-21.01.06.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00 ..... (Euro uno/25)	m² x mese	1,25
VEN25-21.01.07	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di .....adietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO .Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.07.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	n.	679,97

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro seicentosettantanove/97)		
VEN25-21.01.07.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro centocinquantuno/54)	cad x mese	151,54
VEN25-21.01.07.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro seicentoquattordici/28)	n.	614,28
VEN25-21.01.07.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro centotrentadue/08)	cad x mese	132,08
VEN25-21.01.08	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizza.....elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.08.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro settecentoottantasei/43)	n.	786,43
VEN25-21.01.08.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) ..... (Euro duecentosettantatre/64)	cad x mese	273,64
VEN25-21.01.08.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese ..... (Euro settecentootto/11)	n.	708,11
VEN25-21.01.08.d	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro duecentotrentasei/08)	cad x mese	236,08
VEN25-21.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizz..... elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.09.a	..... FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese		
	..... (Euro quattrocentoottantasette/17)	n.	487,17
VEN25-21.01.09.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese		
	..... (Euro centosettantasette/99)	cad x mese	177,99
VEN25-21.01.10	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA .Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollev.....icchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA .Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN25-21.01.10.a	..... FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		
	..... (Euro seicentonovantadue/66)	n.	692,66
VEN25-21.01.10.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		
	..... (Euro centosessantotto/85)	cad x mese	168,85
VEN25-21.01.11	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO .Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da s.....ettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO .Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo,		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
	.....		
VEN25-21.01.11.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		
	.....	n.	755,00
	(Euro settecentocinquantacinque/00)		
VEN25-21.01.11.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		
	.....	cad x mese	233,09
	(Euro duecentotrentatre/09)		
VEN25-21.01.12	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI .Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realiz..... mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI .Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
	.....		
VEN25-21.01.12.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese		
	.....	n.	597,55
	(Euro cinquecentonovantasette/55)		
VEN25-21.01.12.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		
	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)		
	.....	cad x mese	131,03
	(Euro centotrentuno/03)		
VEN25-21.01.13	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
	.....		
VEN25-21.01.13.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA		
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA		
	.....	m x mese	4,05
	(Euro quattro/05)		
VEN25-21.01.14	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm ..... due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile.		
	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile.		
	.....		
VEN25-21.01.14.00	NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI ..... (Euro due/44)	m x mese	2,44
VEN25-21.01.15	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm ..... due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. Costo mensile.		
VEN25-21.01.15.00	NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI NOLEGGIO E POSAIN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI ..... (Euro due/93)	m x mese	2,93
VEN25-21.01.16	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile.		
VEN25-21.01.16.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE ..... (Euro quindici/76)	m x mese	15,76
VEN25-21.01.17	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in.....re prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO .Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile		
VEN25-21.01.17.00	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO ..... (Euro diciotto/78)	m x mese	18,78
VEN25-21.01.18	NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile.		
VEN25-21.01.18.00	NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI NOLEGGIO E POSA INOPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI ..... (Euro tre/57)	m x mese	3,57
VEN25-21.01.19	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.01.19.00	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI		
	.....	m	1,18
	(Euro uno/18)		
VEN25-21.01.20	DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA .Delimitazione e protezione di area di transito costituita da ferri t.....orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.		
	DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA .Delimitazione e protezione di area di transito costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.		
	.....		
VEN25-21.01.20.00	DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA		
	DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA		
	.....	m	30,11
	(Euro trenta/11)		
VEN25-21.01.21	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA .Delimitazione e confinamento di aree di lavo.....seguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per un anno.		
	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA .Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per un anno.		
	.....		
VEN25-21.01.21.00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA		
	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA		
	.....	m x anno	5,28
	(Euro cinque/28)		
VEN25-21.01.22	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gom.....II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia		
	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA .Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia		
	.....		
VEN25-21.01.22.00	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA		
	DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA		
	.....	n.	7,68
	(Euro sette/68)		
VEN25-21.01.23	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro		
	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro		
	.....		
VEN25-21.01.23.a	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I		
	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I		
	.....	cad x mese	5,38
	(Euro cinque/38)		
VEN25-21.01.23.b	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria		
	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria		
	.....	cad x mese	7,85
	(Euro sette/85)		
VEN25-21.01.23.c	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	montagna altezza cm 300 PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300 ..... (Euro sei/37)	cad x mese	6,37
VEN25-21.01.23.d	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante ..... (Euro undici/49)	cad x mese	11,49
VEN25-21.01.23.e	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T ..... (Euro undici/49)	cad x mese	11,49
VEN25-21.01.23.f	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato ..... (Euro sei/39)	cad x mese	6,39
VEN25-21.01.23.g	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato ..... (Euro otto/71)	cad x mese	8,71
VEN25-21.01.23.h	PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100 PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100 ..... (Euro sei/85)	cad x mese	6,85
VEN25-21.01.24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' .Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità composti d.....mma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' .Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla		
VEN25-21.01.24.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 ..... (Euro sessantuno/93)	n.	61,93
VEN25-21.01.24.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5	n.	72,06

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantadue/06)		
VEN25-21.01.24.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 ..... (Euro ottantuno/81)	n.	81,81
VEN25-21.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.		
VEN25-21.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/16)	n.	4,16
VEN25-21.01.25.b	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m ..... (Euro sei/03)	n.	6,03
VEN25-21.01.25.c	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro otto/44)	n.	8,44
VEN25-21.01.25.d	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m ..... (Euro quattordici/26)	n.	14,26
VEN25-21.01.25.e	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/72)	n.	4,72
VEN25-21.01.25.f	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro dieci/43)	n.	10,43
VEN25-21.01.25.g	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m ..... (Euro diciotto/03)	n.	18,03
VEN25-21.01.25.h	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m	n.	4,55

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/55)		
VEN25-21.01.25.i	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m ..... (Euro cinque/67)	n.	5,67
VEN25-21.01.25.j	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m ..... (Euro sette/96)	n.	7,96
VEN25-21.01.25.k	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m ..... (Euro nove/50)	n.	9,50
VEN25-21.01.26	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
VEN25-21.01.26.a	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m ..... (Euro tre/88)	n.	3,88
VEN25-21.01.26.b	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m ..... (Euro cinque/95)	n.	5,95
VEN25-21.01.26.c	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m ..... (Euro undici/14)	n.	11,14
VEN25-21.01.26.d	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/72)	n.	4,72
VEN25-21.01.26.e	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m ..... (Euro dieci/07)	n.	10,07
VEN25-21.01.26.f	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m ..... (Euro diciotto/03)	n.	18,03

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.26.g	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/68)	n.	4,68
VEN25-21.01.26.h	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m ..... (Euro cinque/60)	n.	5,60
VEN25-21.01.26.i	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m ..... (Euro nove/60)	n.	9,60
VEN25-21.01.26.j	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm ..... (Euro dieci/47)	n.	10,47
VEN25-21.01.26.k	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm ..... (Euro cinque/95)	n.	5,95
VEN25-21.01.27	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
VEN25-21.01.27.a	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/05)	n.	4,05
VEN25-21.01.27.b	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m ..... (Euro cinque/44)	n.	5,44
VEN25-21.01.27.c	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro sette/76)	n.	7,76
VEN25-21.01.27.d	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m	n.	13,70

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/70)		
VEN25-21.01.27.e	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/95)	n.	4,95
VEN25-21.01.27.f	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m ..... (Euro undici/55)	n.	11,55
VEN25-21.01.27.g	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m ..... (Euro diciotto/17)	n.	18,17
VEN25-21.01.27.h	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm ..... (Euro quattro/63)	n.	4,63
VEN25-21.01.27.i	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm ..... (Euro cinque/67)	n.	5,67
VEN25-21.01.27.j	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm ..... (Euro sette/79)	n.	7,79
VEN25-21.01.28	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,att.....la direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
VEN25-21.01.28.a	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m ..... (Euro tre/96)	n.	3,96
VEN25-21.01.28.b	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m ..... (Euro quattro/29)	n.	4,29
VEN25-21.01.28.c	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m	n.	4,78

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattro/78)		
VEN25-21.01.28.d	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m ..... (Euro dieci/43)	n.	10,43
VEN25-21.01.28.e	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m ..... (Euro tredici/50)	n.	13,50
VEN25-21.01.28.f	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m ..... (Euro quattro/26)	n.	4,26
VEN25-21.01.28.g	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m ..... (Euro quattro/58)	n.	4,58
VEN25-21.01.28.h	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m ..... (Euro cinque/18)	n.	5,18
VEN25-21.01.28.i	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m ..... (Euro undici/57)	n.	11,57
VEN25-21.01.28.j	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m ..... (Euro sedici/55)	n.	16,55
VEN25-21.01.28.k	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm ..... (Euro cinque/18)	n.	5,18
VEN25-21.01.29	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,.....la direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare		
VEN25-21.01.29.a	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m		
	.....	n.	3,91
	(Euro tre/91)		
VEN25-21.01.29.b	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m		
	.....	n.	4,20
	(Euro quattro/20)		
VEN25-21.01.29.c	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m		
	.....	n.	4,43
	(Euro quattro/43)		
VEN25-21.01.29.d	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m		
	.....	n.	10,41
	(Euro dieci/41)		
VEN25-21.01.29.e	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m		
	.....	n.	13,65
	(Euro tredici/65)		
VEN25-21.01.29.f	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m		
	.....	n.	4,19
	(Euro quattro/19)		
VEN25-21.01.29.g	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m		
	.....	n.	4,70
	(Euro quattro/70)		
VEN25-21.01.29.h	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m		
	.....	n.	5,18
	(Euro cinque/18)		
VEN25-21.01.29.i	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	n.	11,58
	(Euro undici/58)		
VEN25-21.01.29.j	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m		
	.....	n.	16,55
	(Euro sedici/55)		
VEN25-21.01.29.k	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm		
	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm		
	.....	n.	6,10
	(Euro sei/10)		
VEN25-21.01.30	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANIERE STRADALE .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
	.....		
VEN25-21.01.30.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I		
	.....	cad x mese	3,71
	(Euro tre/71)		
VEN25-21.01.30.b	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I		
	.....	cad x mese	4,19
	(Euro quattro/19)		
VEN25-21.01.30.c	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I		
	.....	cad x mese	6,15
	(Euro sei/15)		
VEN25-21.01.30.d	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II		
	.....	cad x mese	4,45
	(Euro quattro/45)		
VEN25-21.01.30.e	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II		
	.....	cad x mese	4,84
	(Euro quattro/84)		
VEN25-21.01.30.f	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II		
	.....	cad x mese	7,46
	(Euro sette/46)		
VEN25-21.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.31.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro quattro/53)	cad x mese	4,53
VEN25-21.01.31.b	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I ..... (Euro cinque/96)	cad x mese	5,96
VEN25-21.01.31.c	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro quattro/45)	cad x mese	4,45
VEN25-21.01.31.d	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II ..... (Euro sei/42)	cad x mese	6,42
VEN25-21.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN25-21.01.32.a	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm ..... (Euro nove/35)	cad x mese	9,35
VEN25-21.01.32.b	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm ..... (Euro venticinque/32)	cad x mese	25,32
VEN25-21.01.33	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, ..., tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese		
VEN25-21.01.33.a	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm ..... (Euro trentanove/42)	cad x mese	39,42
VEN25-21.01.33.b	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm	cad x mese	50,20

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquanta/20)		
VEN25-21.01.33.c	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm ..... (Euro quarantadue/35)	cad x mese	42,35
VEN25-21.01.33.d	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm ..... (Euro cinquantotto/01)	cad x mese	58,01
VEN25-21.01.34	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/.....nza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese		
VEN25-21.01.34.a	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza ..... (Euro duecentonovantatre/71)	cad x mese	293,71
VEN25-21.01.34.b	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso ..... (Euro trecentonove/40)	cad x mese	309,40
VEN25-21.01.35	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48		
VEN25-21.01.35.a	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese ..... (Euro tre/54)	cad x mese	3,54
VEN25-21.01.35.b	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 ..... (Euro tre/31)	cad x mese	3,31
VEN25-21.01.35.c	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) ..... (Euro tre/58)	cad x mese	3,58
VEN25-21.01.35.d	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	integrativo ..... (Euro cinque/24)	cad x mese	5,24
VEN25-21.01.35.e	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili ..... (Euro diciassette/61)	cad x mese	17,61
VEN25-21.01.35.f	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 ..... (Euro tre/92)	cad x mese	3,92
VEN25-21.01.35.g	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 ..... (Euro tre/92)	cad x mese	3,92
VEN25-21.01.35.h	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 ..... (Euro quattro/05)	cad x mese	4,05
VEN25-21.01.35.i	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 ..... (Euro quattro/17)	cad x mese	4,17
VEN25-21.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
VEN25-21.01.36.a	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg ..... (Euro uno/73)	cad x mese	1,73
VEN25-21.01.36.b	SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia ..... (Euro uno/38)	cad x mese	1,38
VEN25-21.01.37	COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI .Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN25-21.01.37.a	COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	n.	76,39

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantasei/39)		
VEN25-21.01.37.b	COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro venti/24)	cad x mese	20,24
VEN25-21.01.38	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo		
VEN25-21.01.38.a	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro trentanove/46)	n.	39,46
VEN25-21.01.38.b	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro undici/70)	cad x mese	11,70
VEN25-21.01.39	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali.....scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile		
VEN25-21.01.39.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro diciannove/49)	n.	19,49
VEN25-21.01.39.b	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese ..... (Euro venti/53)	n.	20,53
VEN25-21.01.39.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al primo ..... (Euro tre/89)	cad x mese	3,89
VEN25-21.01.39.d	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo ..... (Euro quattro/16)	cad x mese	4,16

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.40	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE .Impianto di protezione contro le scariche.....orre, conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nelterreno. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE .Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di gru a torre rotante eseguito con quattro calate agli estremi di base della torre, conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nelterreno.		
VEN25-21.01.40.00	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE ..... (Euro duecentoquarantasei/02)	a corpo	246,02
VEN25-21.01.41	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI .Impianto di protezione contro.....e con conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI .Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di gru a torre traslante su binari eseguito con quattro calate, uno per ogni estremo di binario, realizzate con conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno		
VEN25-21.01.41.00	IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI ..... (Euro duecentootto/70)	a corpo	208,70
VEN25-21.01.42	COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE .Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslante su binari (necessaria q.....eriore a 25 m), eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE .Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslante su binari (necessaria quando i binari sono di lunghezza superiore a 25 m), eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno.		
VEN25-21.01.42.00	COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE ..... (Euro quarantasei/31)	n.	46,31
VEN25-21.01.43	COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO .Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmos.....ità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO .Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Percalata.		
VEN25-21.01.43.00	COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO ..... (Euro cinquantadue/42)	n.	52,42
VEN25-21.01.44	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 2,00 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 2,00 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra.		
VEN25-21.01.44.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00		
	.....	n.	31,97
	(Euro trentuno/97)		
VEN25-21.01.45	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME .Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro.		
	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME .Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro.		
	.....		
VEN25-21.01.45.a	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq		
	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq		
	.....	m	2,65
	(Euro due/65)		
VEN25-21.01.45.b	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq		
	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq		
	.....	m	3,09
	(Euro tre/09)		
VEN25-21.01.45.c	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq		
	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq		
	.....	m	4,47
	(Euro quattro/47)		
VEN25-21.01.45.d	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq		
	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq		
	.....	m	5,30
	(Euro cinque/30)		
VEN25-21.01.46	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO .Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno		
	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO .Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno		
	.....		
VEN25-21.01.46.a	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq		
	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq		
	.....	m	3,42
	(Euro tre/42)		
VEN25-21.01.46.b	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq		
	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq		
	.....	m	3,55
	(Euro tre/55)		
VEN25-21.01.46.c	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq		
	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq		
	.....	m	4,50
	(Euro quattro/50)		
VEN25-21.01.46.d	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq		
	CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq		
	.....	m	5,30
	(Euro cinque/30)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.47	COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO .Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6 mmq. COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO .Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6 mmq.		
VEN25-21.01.47.00	COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO ..... (Euro undici/01)	n.	11,01
VEN25-21.01.48	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA .Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rameisolato. INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA .Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rameisolato.		
VEN25-21.01.48.a	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq ..... (Euro ventisei/53)	n.	26,53
VEN25-21.01.48.b	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq ..... (Euro trentatre/11)	n.	33,11
VEN25-21.01.48.c	INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq ..... (Euro quarantotto/88)	n.	48,88
VEN25-21.01.49	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO .Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizza..... conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO .Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.		
VEN25-21.01.49.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO ..... (Euro duecentotrentanove/19)	a corpo	239,19
VEN25-21.01.50	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati:.....e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.		
VEN25-21.01.50.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO	a corpo	412,99

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentododici/99)		
VEN25-21.01.51	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE .Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzat.....e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE .Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.		
VEN25-21.01.51.00	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE ..... (Euro seicentotrentanove/69)	a corpo	639,69
VEN25-21.01.52	DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 1,50 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 1,5 metri, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO M 1,50 .Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 1,5 metri, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra.		
VEN25-21.01.52.00	DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50 DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50 ..... (Euro ventisette/78)	n.	27,78
VEN25-21.01.53	DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO .Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato. DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO .Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato.		
VEN25-21.01.53.a	DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50 DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50 ..... (Euro tre/88)	m	3,88
VEN25-21.01.53.b	DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75 DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75 ..... (Euro sei/39)	m	6,39
VEN25-21.01.54	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA .Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200..... di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA .Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.		
VEN25-21.01.54.a	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq ..... (Euro ventisette/13)	n.	27,13
VEN25-21.01.54.b	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq ..... (Euro trentatre/06)	n.	33,06
VEN25-21.01.54.c	COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq ..... (Euro quarantotto/01)	n.	48,01
VEN25-21.01.55	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio.		
VEN25-21.01.55.00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA ..... (Euro trentanove/80)	n.	39,80
VEN25-21.01.56	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS .Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS .Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.		
VEN25-21.01.56.a	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm ..... (Euro trentotto/65)	n.	38,65
VEN25-21.01.56.b	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm ..... (Euro quarantacinque/36)	n.	45,36
VEN25-21.01.57	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.		
VEN25-21.01.57.a	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm ..... (Euro novantatre/85)	n.	93,85
VEN25-21.01.57.b	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm ..... (Euro centoquattordici/61)	n.	114,61
VEN25-21.01.58	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE .Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE .Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.01.58.a	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4" RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4" ..... (Euro ventinove/87)	m	29,87
VEN25-21.01.58.b	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1" RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1" ..... (Euro quarantuno/56)	m	41,56
VEN25-21.01.58.c	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4" RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4" ..... (Euro settantacinque/65)	m	75,65
VEN25-21.01.58.d	RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1" RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1" ..... (Euro ottantaquattro/40)	m	84,40
VEN25-21.01.59	RETE DI SCARICO .Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzionie pezzi speciali. RETE DI SCARICO .Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzionie pezzi speciali.		
VEN25-21.01.59.a	RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm ..... (Euro diciotto/27)	m	18,27
VEN25-21.01.59.b	RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm ..... (Euro ventitre/64)	m	23,64
VEN25-21.01.59.c	RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm ..... (Euro trentadue/26)	m	32,26
VEN25-21.01.59.d	RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm ..... (Euro sessantatre/05)	m	63,05
VEN25-21.01.59.e	RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm ..... (Euro sessantotto/51)	m	68,51
VEN25-21.01.59.f	RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm	m	77,10

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantasette/10)		
VEN25-21.01.60	ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE .Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE .Allaccio idrico ad acquedotto comunale.		
VEN25-21.01.60.00	ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE	a corpo	774,90
	(Euro settecentosettantaquattro/90)		
VEN25-21.01.61	APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE .Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a 10 Km. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE .Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a 10 Km.		
VEN25-21.01.61.00	APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE	n.	333,96
	(Euro trecentotrentatre/96)		
VEN25-21.01.62	FOSSA BIOLOGICA .Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. FOSSA BIOLOGICA .Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica.		
VEN25-21.01.62.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 12 utenti FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 12 utenti	n.	1.873,99
	(Euro milleottocentosettantatre/99)		
VEN25-21.01.62.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 20 utenti FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 20 utenti	n.	2.364,85
	(Euro duemilatrecentosessantaquattro/85)		
VEN25-21.01.62.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 35 utenti FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacità 35 utenti	n.	3.572,81
	(Euro tremilacinquecentosettantadue/81)		
VEN25-21.01.63	VASCA DI RACCOLTA ACQUE LURIDE .Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico dicantiere. VASCA DI RACCOLTA ACQUE LURIDE .Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico dicantiere.		
VEN25-21.01.63.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 5 mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 5 mc	n.	1.179,54
	(Euro millecentosettantanove/54)		
VEN25-21.01.63.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 10 mc FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacità 10 mc	n.	1.847,51

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro milleottocentoquarantasette/51)		
VEN25-21.01.64	LAMPEGGIATORE .Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE .Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile		
VEN25-21.01.64.00	LAMPEGGIATORE LAMPEGGIATORE		
	(Euro uno/36)	cad x mese	1,36
VEN25-21.01.65	LAMPADA PORTATILE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero. LAMPADA PORTATILE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero.		
VEN25-21.01.65.00	LAMPADA PORTATILE LAMPADA PORTATILE		
	(Euro zero/71)	cad x gg	0,71
VEN25-21.01.66	ILLUMINAZIONE FISSA .Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri. ILLUMINAZIONE FISSA .Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri.		
VEN25-21.01.66.00	ILLUMINAZIONE FISSA ILLUMINAZIONE FISSA		
	(Euro quattordici/98)	m	14,98
VEN25-21.01.67	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE .Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE .Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.		
VEN25-21.01.67.a	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile		
	(Euro uno/32)	cad x mese	1,32
VEN25-21.01.67.b	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile		
	(Euro due/22)	cad x mese	2,22
VEN25-21.01.67.c	ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile		
	(Euro due/81)	cad x mese	2,81
VEN25-21.01.68	ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE. .Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo mensile. ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE. .Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo mensile.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-21.01.68.00	ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE		
	..... (Euro quattro/04)	cad x mese	4,04
VEN25-21.01.69	FARO ALOGENO .Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile. FARO ALOGENO .Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile.		
	.....		
VEN25-21.01.69.00	FARO ALOGENO FARO ALOGENO		
	..... (Euro uno/13)	cad x mese	1,13
VEN25-21.01.70	LINEA ELETTRICA .Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA .Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette.		
	.....		
VEN25-21.01.70.a	LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq		
	..... (Euro tre/21)	m	3,21
VEN25-21.01.70.b	LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq		
	..... (Euro tre/82)	m	3,82
VEN25-21.01.70.c	LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq		
	..... (Euro quattro/73)	m	4,73
VEN25-21.01.70.d	LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq		
	..... (Euro sei/45)	m	6,45
VEN25-21.01.70.e	LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq		
	..... (Euro otto/27)	m	8,27
VEN25-21.01.71	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A POLVERE .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
	.....		
VEN25-21.01.71.a	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6		
	.....	cad x mese	3,21

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tre/21)		
VEN25-21.01.71.b	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 ..... (Euro tre/92)	cad x mese	3,92
VEN25-21.01.71.c	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 ..... (Euro cinque/52)	cad x mese	5,52
VEN25-21.01.72	ESTINTORE PORTATILE A CO2 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile. ESTINTORE PORTATILE A CO2 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
VEN25-21.01.72.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 ESTINTORE PORTATILE A CO2 ..... (Euro quindici/77)	cad x mese	15,77
VEN25-21.01.73	ESTINTORE CARRELLATO .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge.		
VEN25-21.01.73.a	ESTINTORE CARRELLATO da kg 30 ESTINTORE CARRELLATO da kg 30 ..... (Euro ventidue/62)	cad x mese	22,62
VEN25-21.01.73.b	ESTINTORE CARRELLATO da kg 50 ESTINTORE CARRELLATO da kg 50 ..... (Euro trenta/06)	cad x mese	30,06
VEN25-21.01.74	BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE .Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttur.....costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. BARRIERA DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE .Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.		
VEN25-21.01.74.a	BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese ..... (Euro centootto/20)	m	108,20
VEN25-21.01.74.b	BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)	m x mese	9,03

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro nove/03)		
VEN25-21.01.75	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO .Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e me.....aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO .Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza.		
VEN25-21.01.75.a	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese	n.	234,12
	(Euro duecentotrentaquattro/12)		
VEN25-21.01.75.b	PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)	cad x mese	24,30
	(Euro ventiquattro/30)		
VEN25-21.01.76	SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA .Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Costo per un anno. SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA .Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Costo per un anno.		
VEN25-21.01.76.00	SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA	m x anno	3,15
	(Euro tre/15)		
VEN25-21.01.77	RASTRELLIERA PER DEPOSITO .Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, realizzata con struttura metallica. Costo mensile RASTRELLIERA PER DEPOSITO .Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, realizzata con struttura metallica. Costo mensile		
VEN25-21.01.77.a	RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca	m² x mese	5,04
	(Euro cinque/04)		
VEN25-21.01.77.b	RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca	m² x mese	10,09
	(Euro dieci/09)		
VEN25-21.01.78	PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con..... tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.		
VEN25-21.01.78.a	PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00 PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00	cad x mese	73,23

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro settantatre/23)		
VEN25-21.01.78.b	PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00 PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00 ..... (Euro settantasei/75)	cad x mese	76,75
VEN25-21.01.79	PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubo.....ldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costomensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costomensile.		
VEN25-21.01.79.00	PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' ..... (Euro centosessantasette/38)	cad x mese	167,38
VEN25-21.01.80	DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel te.....orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.01.80.00	DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE ..... (Euro sedici/87)	m	16,87
VEN25-21.01.81	PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno .....si nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE .Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.01.81.00	PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE ..... (Euro ventuno/72)	m	21,72
VEN25-21.01.82	ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI .Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzata con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi nel terreno. Costo per tutta la durata dei lavori. ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI .Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzata con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi nel terreno. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.01.82.00	ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI ..... (Euro venti/23)	m	20,23
VEN25-21.01.83	PONTE SU CAVALLETTI .Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	PONTE SU CAVALLETTI .Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita		
	.....		
VEN25-21.01.83.00	PONTE SU CAVALLETTI		
	PONTE SU CAVALLETTI		
	.....	m²	3,37
	(Euro tre/37)		
VEN25-21.01.84	NOLO DI TRABATELLO MOBILE .Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.		
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE .Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.		
	.....		
VEN25-21.01.84.a	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4		
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4		
	.....	mese	17,74
	(Euro diciassette/74)		
VEN25-21.01.84.b	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2		
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2		
	.....	mese	21,22
	(Euro ventuno/22)		
VEN25-21.01.84.c	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0		
	NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0		
	.....	mese	24,30
	(Euro ventiquattro/30)		
VEN25-21.01.85	PONTEGGIO A TELAIO .Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.		
	PONTEGGIO A TELAIO .Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato a metro quadro di facciata asservita. Escluso il piano di lavoro.		
	.....		
VEN25-21.01.85.a	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese		
	PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese		
	.....	m²	16,38
	(Euro sedici/38)		
VEN25-21.01.85.b	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese		
	PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese		
	.....	m² x mese	2,04
	(Euro due/04)		
VEN25-21.01.86	PONTEGGIO CON TUBI .Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato a metro quadro di facciata asservita		
	PONTEGGIO CON TUBI .Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicottispinottati, valutato a metro quadro di facciata asservita		
	.....		
VEN25-21.01.86.a	PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese		
	PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese		
	.....	m²	17,74
	(Euro diciassette/74)		
VEN25-21.01.86.b	PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese		
	PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m² x mese	2,88
	(Euro due/88)		
VEN25-21.01.87	GUSCIO COPRIGIUNTO .Guscio coprigiunto in materiale plastico GUSCIO COPRIGIUNTO .Guscio coprigiunto in materiale plastico		
	.....		
VEN25-21.01.87.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO		
	.....	n.	2,48
	(Euro due/48)		
VEN25-21.01.88	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI .Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezio.....n teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI .Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera		
	.....		
VEN25-21.01.88.00	SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI		
	.....	m²	3,11
	(Euro tre/11)		
VEN25-21.01.89	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI .Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI .Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera		
	.....		
VEN25-21.01.89.00	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI		
	.....	m²	3,66
	(Euro tre/66)		
VEN25-21.01.90	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, e.....arapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO .Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo		
	.....		
VEN25-21.01.90.a	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese		
	.....	m²	14,38
	(Euro quattordici/38)		
VEN25-21.01.90.b	TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese		
	.....	m² x mese	1,64
	(Euro uno/64)		
VEN25-21.01.91	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore.....piani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva		
VEN25-21.01.91.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese ..... (Euro dieci/81)	m²	10,81
VEN25-21.01.91.b	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese ..... (Euro uno/64)	m² x mese	1,64
VEN25-21.01.92	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI .Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva		
VEN25-21.01.92.a	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese ..... (Euro nove/90)	m²	9,90
VEN25-21.01.92.b	PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese ..... (Euro uno/75)	m² x mese	1,75
VEN25-21.01.93	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incast.....n proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche: larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva.		
VEN25-21.01.93.a	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese ..... (Euro diciannove/29)	m	19,29
VEN25-21.01.93.b	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese ..... (Euro uno/61)	m x mese	1,61
VEN25-21.01.94	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastr.....ntale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI .Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche: larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm,		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza		
VEN25-21.01.94.a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese ..... (Euro dieci/11)	m	10,11
VEN25-21.01.94.b	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese ..... (Euro zero/60)	m x mese	0,60
VEN25-21.01.95	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso		
VEN25-21.01.95.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello ..... (Euro trentacinque/67)	cad	35,67
VEN25-21.01.95.b	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello ..... (Euro trentotto/72)	cad	38,72
VEN25-21.01.95.c	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello ..... (Euro due/69)	cad x mese	2,69
VEN25-21.01.95.d	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello ..... (Euro due/86)	cad x mese	2,86
VEN25-21.01.96	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retratt.....otetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm		
VEN25-21.01.96.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m ..... (Euro dodici/67)	cad x mese	12,67
VEN25-21.01.96.b	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m	cad x mese	13,08

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/08)		
VEN25-21.01.96.c	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m ..... (Euro diciotto/99)	cad x mese	18,99
VEN25-21.01.96.d	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m ..... (Euro ventitre/24)	cad x mese	23,24
VEN25-21.01.97	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema di protezione anticaduta retratt.....lgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,50 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m		
VEN25-21.01.97.00	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA ..... (Euro quattro/94)	cad x mese	4,94
VEN25-21.01.98	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353..... di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances		
VEN25-21.01.98.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m ..... (Euro cinque/22)	cad x mese	5,22
VEN25-21.01.98.b	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m ..... (Euro sei/13)	cad x mese	6,13
VEN25-21.01.98.c	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m ..... (Euro sette/68)	cad x mese	7,68
VEN25-21.01.99	CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate		
VEN25-21.01.99.a	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m	cad x mese	1,14

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/14)		
VEN25-21.01.99.b	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m ..... (Euro uno/65)	cad x mese	1,65
VEN25-21.01.99.c	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m ..... (Euro uno/98)	cad x mese	1,98
VEN25-21.01.99.d	CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi ..... (Euro zero/84)	cad x mese	0,84
VEN25-21.01.100	NOLEGGIO DI WC CHIMICO NOLEGGIO DI WC CHIMICO		
VEN25-21.01.100.00	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle man.....to ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui,. di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese ..... (Euro centotredici/58)	cad x mese	113,58
VEN25-21.02	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE COLLETTIVA		
VEN25-21.02.01	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO .Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO .Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.		
VEN25-21.02.01.a	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata ..... (Euro quattrocentodieci/98)	m²	410,98
VEN25-21.02.01.b	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata ..... (Euro centonovanta/30)	m²	190,30
VEN25-21.02.01.c	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	214,48
	(Euro duecentoquattordici/48)		
VEN25-21.02.01.d	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata		
	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata		
	.....	m²	179,45
	(Euro centosettantanove/45)		
VEN25-21.02.01.e	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera		
	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera		
	.....	m² x mese	16,82
	(Euro sedici/82)		
VEN25-21.02.01.f	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie		
	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie		
	.....	m² x mese	9,71
	(Euro nove/71)		
VEN25-21.02.01.g	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno		
	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno		
	.....	m² x mese	10,94
	(Euro dieci/94)		
VEN25-21.02.01.h	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata		
	TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata		
	.....	m² x mese	9,89
	(Euro nove/89)		
VEN25-21.02.02	DELIMITAZIONE AREA DI TRANSITO DEI PEDONI .Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materi.....izzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata deilavori		
	DELIMITAZIONE AREA DI TRANSITO DEI PEDONI .Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata deilavori		
	.....		
VEN25-21.02.02.00	DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI		
	DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI		
	.....	m	0,93
	(Euro zero/93)		
VEN25-21.02.03	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego.....avole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato		
	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato		
	.....		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.02.03.a	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale ..... (Euro settecentocinquantasei/95)	m³	756,95
VEN25-21.02.03.b	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese ..... (Euro quattrocentocinquantasette/02)	m³	457,02
VEN25-21.02.03.c	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese ..... (Euro quaranta/08)	m³ x mese	40,08
VEN25-21.02.04	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego.....avole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI .Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato		
VEN25-21.02.04.a	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale ..... (Euro settecentoventitre/65)	m³	723,65
VEN25-21.02.04.b	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese ..... (Euro trecentoottanta/51)	m³	380,51
VEN25-21.02.04.c	PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese ..... (Euro trentadue/40)	m³ x mese	32,40
VEN25-21.02.05	PUNTELLATURA DI MURATURE .Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficeasservita PUNTELLATURA DI MURATURE .Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficeasservita		
VEN25-21.02.05.a	PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m ..... (Euro centonovantacinque/63)	m²	195,63
VEN25-21.02.05.b	PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro trentacinque/51)	m²	35,51

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.02.05.c	PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro tre/48)	m³ x mese	3,48
VEN25-21.02.05.d	PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m ..... (Euro trentanove/64)	m²	39,64
VEN25-21.02.05.e	PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m ..... (Euro dieci/18)	m²	10,18
VEN25-21.02.05.f	PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m ..... (Euro uno/02)	m³ x mese	1,02
VEN25-21.02.06	PUNTELLATURA DI SOLAI .Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficeasservita PUNTELLATURA DI SOLAI .Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficeasservita		
VEN25-21.02.06.a	PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m ..... (Euro duecentosessantacinque/05)	m²	265,05
VEN25-21.02.06.b	PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro cinquantuno/06)	m²	51,06
VEN25-21.02.06.c	PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro cinque/42)	m² x mese	5,42
VEN25-21.02.06.d	PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro cinquantotto/73)	m²	58,73
VEN25-21.02.06.e	PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro dodici/21)	m²	12,21
VEN25-21.02.06.f	PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	7,00 PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro uno/04)	m² x mese	1,04
VEN25-21.02.07	PUNTELLATURA DI TRAVI .Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI .Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato		
VEN25-21.02.07.a	PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m ..... (Euro centoquarantuno/22)	m	141,22
VEN25-21.02.07.b	PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro trenta/52)	m	30,52
VEN25-21.02.07.c	PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m ..... (Euro due/78)	m x mese	2,78
VEN25-21.02.07.d	PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro ventinove/52)	m	29,52
VEN25-21.02.07.e	PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro sei/18)	m	6,18
VEN25-21.02.07.f	PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 ..... (Euro zero/52)	m x mese	0,52
VEN25-21.02.08	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita.		
VEN25-21.02.08.a	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m ..... (Euro quarantotto/73)	m²	48,73
VEN25-21.02.08.b	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	11,91
	(Euro undici/91)		
VEN25-21.02.08.c	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m		
	.....	m² x mese	1,24
	(Euro uno/24)		
VEN25-21.02.08.d	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m²	9,60
	(Euro nove/60)		
VEN25-21.02.08.e	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m²	2,59
	(Euro due/59)		
VEN25-21.02.08.f	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m² x mese	0,31
	(Euro zero/31)		
VEN25-21.02.09	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamieradi acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI .Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamieradi acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita		
	.....		
VEN25-21.02.09.a	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m		
	.....	m²	109,62
	(Euro centonove/62)		
VEN25-21.02.09.b	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m		
	.....	m²	18,02
	(Euro diciotto/02)		
VEN25-21.02.09.c	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m		
	.....	m² x mese	2,44
	(Euro due/44)		
VEN25-21.02.09.d	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m²	7,72
	(Euro sette/72)		
VEN25-21.02.09.e	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m²	3,55
	(Euro tre/55)		
VEN25-21.02.09.f	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri		
	.....	m² x mese	1,96
	(Euro uno/96)		
VEN25-21.02.10	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE .Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da.....so la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato		
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE .Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato		
	.....		
VEN25-21.02.10.a	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese		
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese		
	.....	m³	317,63
	(Euro trecentodiciassette/63)		
VEN25-21.02.10.b	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
	.....	m³ x mese	8,58
	(Euro otto/58)		
VEN25-21.02.11	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO .Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO .Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco		
	.....		
VEN25-21.02.11.a	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m		
	.....	m²	84,19
	(Euro ottantaquattro/19)		
VEN25-21.02.11.b	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2		
	.....	m²	74,80
	(Euro settantaquattro/80)		
VEN25-21.02.11.c	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	73,72
	(Euro settantatre/72)		
VEN25-21.02.11.d	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4		
	.....	m²	73,52
	(Euro settantatre/52)		
VEN25-21.02.11.e	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5		
	.....	m²	72,71
	(Euro settantadue/71)		
VEN25-21.02.11.f	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7		
	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7		
	.....	m²	71,46
	(Euro settantuno/46)		
VEN25-21.02.12	CENTINA PER VOLTA A BOTTE .Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco		
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE .Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco		
	.....		
VEN25-21.02.12.a	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00		
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00		
	.....	m²	83,15
	(Euro ottantatre/15)		
VEN25-21.02.12.b	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00		
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00		
	.....	m²	80,62
	(Euro ottanta/62)		
VEN25-21.02.12.c	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00		
	CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00		
	.....	m²	79,09
	(Euro settantanove/09)		
VEN25-21.02.13	PARAPETTO LATERALE .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate..... mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto		
	PARAPETTO LATERALE .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto		
	.....		
VEN25-21.02.13.a	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese		
	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese		
	.....	m	9,86
	(Euro nove/86)		
VEN25-21.02.13.b	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo		
	PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo		
	.....	m x mese	1,46

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/46)		
VEN25-21.02.13.c	PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese ..... (Euro undici/05)	m	11,05
VEN25-21.02.13.d	PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro uno/79)	m x mese	1,79
VEN25-21.02.13.e	PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese ..... (Euro tredici/65)	m	13,65
VEN25-21.02.13.f	PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo ..... (Euro due/40)	m x mese	2,40
VEN25-21.02.14	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI .Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso		
VEN25-21.02.14.a	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello ..... (Euro ventisei/66)	n.	26,66
VEN25-21.02.14.b	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello ..... (Euro ventotto/09)	n.	28,09
VEN25-21.02.14.c	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello ..... (Euro due/10)	cad x mese	2,10
VEN25-21.02.14.d	SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello ..... (Euro due/14)	cad x mese	2,14
VEN25-21.02.15	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio .....rotetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm		
VEN25-21.02.15.a	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m ..... (Euro undici/07)	cad x mese	11,07
VEN25-21.02.15.b	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m ..... (Euro undici/22)	cad x mese	11,22
VEN25-21.02.15.c	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m ..... (Euro quattordici/00)	cad x mese	14,00
VEN25-21.02.15.d	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m ..... (Euro diciotto/94)	cad x mese	18,94
VEN25-21.02.16	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'ope.....tore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA .Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m		
VEN25-21.02.16.00	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA ..... (Euro due/58)	cad x mese	2,58
VEN25-21.02.17	SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fib.....di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances		
VEN25-21.02.17.a	SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m ..... (Euro quattro/30)	cad x mese	4,30
VEN25-21.02.17.b	SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m ..... (Euro quattro/92)	cad x mese	4,92

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.02.17.c	SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m ..... (Euro cinque/58)	cad x mese	5,58
VEN25-21.02.18	CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate		
VEN25-21.02.18.a	CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00 CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00 ..... (Euro zero/69)	cad x mese	0,69
VEN25-21.02.18.b	CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50 CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50 ..... (Euro zero/72)	cad x mese	0,72
VEN25-21.02.18.c	CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80 CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80 ..... (Euro zero/77)	cad x mese	0,77
VEN25-21.02.19	FUNE DI ACCIAIO .Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO .Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio		
VEN25-21.02.19.00	FUNE DI ACCIAIO FUNE DI ACCIAIO ..... (Euro zero/38)	m x mese	0,38
VEN25-21.02.20	PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA .Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA .Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Costo annuo.		
VEN25-21.02.20.00	PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA ..... (Euro uno/14)	cad x anno	1,14
VEN25-21.02.21	PEDANA ISOLANTE .Pedana isolante per interno in polipropilene con piano dicalpestio antisdrucciolo.Dimensioni cm 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE .Pedana isolante per interno in polipropilene con piano dicalpestio antisdrucciolo.Dimensioni cm 50x50. Costo mensile.		
VEN25-21.02.21.a	PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv ..... (Euro uno/77)	cad x mese	1,77

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-21.02.21.b	PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv ..... (Euro due/23)	cad x mese	2,23
VEN25-21.02.22	TAPPETO DIELETTRICO .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensionim. 1,5x1,0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensionim. 1,5x1,0. Costo mensile.		
VEN25-21.02.22.a	TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv ..... (Euro zero/89)	cad x mese	0,89
VEN25-21.02.22.b	TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv ..... (Euro uno/35)	cad x mese	1,35
VEN25-21.02.23	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori .....i raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile.		
VEN25-21.02.23.00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA ..... (Euro nove/29)	cad x mese	9,29
VEN25-21.02.24	PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE .Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costituita da paretina realiz.....nterasse di metri 0,50 e da pannelli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE .Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costituita da paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da orditura secondaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.02.24.00	PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE ..... (Euro quarantasei/90)	m²	46,90
VEN25-21.02.25	PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI .Protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata d.....di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI .Protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata da orditura principale verticale ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria orizzontale ad interasse di m 0,5 e da doppio telo di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo. Costo per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.02.25.00	PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI	m²	29,34

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventinove/34)		
VEN25-21.02.26	PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE .Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE .Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata.Costo per tutta la durata dei lavori		
VEN25-21.02.26.a	PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera	m²	2,28
	(Euro due/28)		
VEN25-21.02.26.b	PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca	m²	2,81
	(Euro due/81)		
VEN25-21.02.26.c	PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco	m²	3,07
	(Euro tre/07)		
VEN25-21.02.27	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico ambientale tramite politenatura del.....olore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico.		
VEN25-21.02.27.00	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO	m²	6,99
	(Euro sei/99)		
VEN25-21.02.28	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di s.....co latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei lavori. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO .Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di struttura in legname, costituito da orditura principale posta ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria posta ad interasse di m 0,5, di sostegno di un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.02.28.00	CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO	m²	31,96
	(Euro trentuno/96)		
VEN25-21.02.29	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comun..... sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comunicanti, così suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00).		
VEN25-21.02.29.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE ..... (Euro ventisei/88)	m² x mese	26,88
VEN25-21.02.30	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI .Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttame..... zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI .Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tra loro, così articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile		
VEN25-21.02.30.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI ..... (Euro ventiquattro/63)	m² x mese	24,63
VEN25-21.02.31	ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE .Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di.....lessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costomensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE .Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero perido dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costomensile.		
VEN25-21.02.31.00	ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE ..... (Euro novantotto/95)	cad x mese	98,95
VEN25-21.02.32	ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE .Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'.....essibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE .Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero perido dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile.		
VEN25-21.02.32.00	ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE ..... (Euro duecentotrentasette/21)	m² x mese	237,21
VEN25-21.02.33	SOSTITUZIONE PREFILTRI .Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI .Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo giornaliero.		
VEN25-21.02.33.00	SOSTITUZIONE PREFILTRI SOSTITUZIONE PREFILTRI ..... (Euro diciannove/22)	cad x gg	19,22
VEN25-21.02.34	SOSTITUZIONE FILTRO .Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamicoarea di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO .Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamicoarea di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-21.02.34.00	SOSTITUZIONE FILTRO SOSTITUZIONE FILTRO		
	..... (Euro cinquecentocinque/80)	cad x mese	505,80
VEN25-21.02.35	REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.LGS 277/91 .Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.LGS 277/91 .Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91.		
	.....		
VEN25-21.02.35.00	REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91 REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91		
	..... (Euro settecentoottantanove/73)	n.	789,73
VEN25-21.02.36	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE .Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti.....mentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La barriera verrà computata a metro lineare. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE .Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in acciaio tipo B450C diam. 24 mm. posti ad interassi di m 2,00, sporgenti dal terreno fino a m 1,50 ed infissi nello stesso per una lunghezza di m 1,00 su materiale sciolto e roccia, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi n. 2 passacavi saldati alle estremità. Il collegamento dei montanti è assicurato da n° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una rete paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da controventature costituite da ancoraggi in barra d'acciaio B450C diam. 20 mm, con golfaro zincato, di lunghezza mt 1,50, posti ad interasse di mt 2,00, in foro eseguito a rotopercussione cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno, per la predisposizione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento, per il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera, per la preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, per gli scavi, per il ripristino dei luoghi, compreso lo smantellamento. Sono inoltre comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio da realizzare secondo quanto riportato negli eleborati di progetto o impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, esclsi gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La barriera verrà computata a metro lineare.		
	.....		
VEN25-21.02.36.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - fino a h 1,50 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - fino a h 1,50 m		
	..... (Euro centoundici/26)	m	111,26
VEN25-21.03	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA		
	.....		
VEN25-21.03.01	INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.		
	.....		
VEN25-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA INCONTRI PERIODICI SICUREZZA		
	..... (Euro ventisei/31)	h	26,31
VEN25-21.03.02	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.		
VEN25-21.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra ..... (Euro ventuno/38)	h	21,38
VEN25-21.03.02.b	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato ..... (Euro venti/32)	h	20,32
VEN25-21.03.02.c	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato ..... (Euro diciannove/24)	h	19,24
VEN25-21.03.02.d	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune ..... (Euro diciotto/17)	h	18,17
VEN25-21.03.03	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA .Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA .Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi esalvataggio.		
VEN25-21.03.03.00	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA ..... (Euro venti/00)	h	20,00
VEN25-21.03.04	REGISTRO ANTINCENDIO .Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO .Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori.		
VEN25-21.03.04.00	REGISTRO ANTINCENDIO REGISTRO ANTINCENDIO ..... (Euro duecentosessantatre/14)	a corpo	263,14
VEN25-21.03.05	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI .Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore.		
VEN25-21.03.05.00	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	cad x anno	15,29

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quindici/29)		
VEN25-21.03.06	FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI .Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI .Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio.		
VEN25-21.03.06.00	FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ..... (Euro centosette/00)	cad x anno	107,00
VEN25-21.03.07	FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA .Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo annuale per lavoratore. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA .Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo annuale per lavoratore.		
VEN25-21.03.07.00	FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA ..... (Euro centosette/00)	cad x anno	107,00
VEN25-21.03.08	SORVEGLIANZA SANITARIA .Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA .Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.		
VEN25-21.03.08.00	SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA ..... (Euro centosette/00)	cad x anno	107,00
VEN25-21.03.09	ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO .Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonifica dall'amianto. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO .Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonifica dall'amianto. Costo mensile		
VEN25-21.03.09.00	ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO ..... (Euro diciannove/36)	cad x mese	19,36
VEN25-21.03.10	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI .Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificanti e pigmenti. Costo mensile. ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI .Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificanti e pigmenti. Costo mensile.		
VEN25-21.03.10.00	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI ..... (Euro undici/41)	cad x mese	11,41
VEN25-21.03.11	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII CATRAMI .Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto con olii disarmanti, catrami, peci, bitumi contennenti IPA. Costo mensile		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII CATRAMI .Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto con olii disarmanti, catrami, peci, bitumi contennenti IPA. Costo mensile		
	.....		
VEN25-21.03.11.00	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI		
	ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI		
	.....	cad x mese	13,76
	(Euro tredici/76)		
VEN25-21.03.12	ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE .Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile		
	ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE .Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile		
	.....		
VEN25-21.03.12.00	ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE		
	ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE		
	.....	cad x mese	5,94
	(Euro cinque/94)		
VEN25-21.03.13	VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO .Visita annuale in cantiere da parte del medico competente		
	VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO .Visita annuale in cantiere da parte del medico competente		
	.....		
VEN25-21.03.13.00	VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO		
	VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO		
	.....	n.	210,51
	(Euro duecentodieci/51)		
VEN25-21.03.14	PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO .Pulizia dei locali interni a fabbricati a fine lavori di bonifica dall'amianto .....sporto a discarica, lavaggio superfici e nebulizzazione dell'aria con acqua e soluzione incapsulante. Costo settimanale.		
	PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO .Pulizia dei locali interni a fabbricati a fine lavori di bonifica dall'amianto tramite aspirazione dei residui di materiale contenente amianto presenti, insaccamento e trasporto a discarica, lavaggio superfici e nebulizzazione dell'aria con acqua e soluzione incapsulante. Costo settimanale.		
	.....		
VEN25-21.03.14.00	PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO		
	PULIZIA LOCALI INTERNI BONIFICA AMIANTO		
	.....	cad x settimana	213,99
	(Euro duecentotredici/99)		
VEN25-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
	.....		
VEN25-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
	.....		
VEN25-AT.01.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
	.....		
VEN25-AT.01.01.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	.....	h	17,49
	(Euro diciassette/49)		
VEN25-AT.01.01.c	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li		
	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li		
	.....	h	13,75

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/75)		
VEN25-AT.01.04	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE		
VEN25-AT.01.04.00	NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l NOLO A FREDDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l ..... (Euro quarantuno/20)	h	41,20
VEN25-AT.01.08	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN25-AT.01.08.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 ..... (Euro ventisei/18)	h	26,18
VEN25-AT.01.12	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a freddo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN25-AT.01.12.c	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro undici/92)	h	11,92
VEN25-AT.01.13	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.01.13.c	NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE RAGNO NOLO A FREDDO DI ESCAVATORE RAGNO ..... (Euro trentadue/06)	h	32,06
VEN25-AT.02	NOLI A FREDDO OPERE STRADALI NOLI A FREDDO OPERE STRADALI		
VEN25-AT.02.03	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE		
VEN25-AT.02.03.a	NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 NOLO A FREDDO DI PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 ..... (Euro tredici/04)	h	13,04
VEN25-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
VEN25-AT.03.01	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU NOLO A FREDDO DI AUTOGRU		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.03.01.b	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 ..... (Euro ventinove/49)	h	29,49
VEN25-AT.03.02	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4		
VEN25-AT.03.02.00	NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A FREDDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ..... (Euro ventuno/61)	h	21,61
VEN25-AT.03.07	NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE NOLO A FREDDO DI BOX DI CANTIERE		
VEN25-AT.03.07.a	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 ..... (Euro centoventi/90)	cad x mese	120,90
VEN25-AT.03.07.b	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 ..... (Euro centosei/40)	cad x mese	106,40
VEN25-AT.03.07.c	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 ..... (Euro centoventinove/31)	cad x mese	129,31
VEN25-AT.03.07.d	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 ..... (Euro centoquattordici/74)	cad x mese	114,74
VEN25-AT.03.07.e	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 ..... (Euro cinquantotto/19)	cad x mese	58,19
VEN25-AT.03.07.f	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 ..... (Euro centoventicinque/70)	cad x mese	125,70
VEN25-AT.03.07.g	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 ..... (Euro centotrenta/25)	cad x mese	130,25
VEN25-AT.03.07.h	BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40		
	.....	cad x mese	102,47
	(Euro centodue/47)		
VEN25-AT.04	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
	NOLI A FREDDO MEZZI DEMOLIZIONI		
	.....		
VEN25-AT.04.01	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
	.....		
VEN25-AT.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10		
	.....	h	10,34
	(Euro dieci/34)		
VEN25-AT.04.02	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE		
	.....		
VEN25-AT.04.02.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO PERFORATORE ad aria peso fino a 15 kg		
	.....	h	5,36
	(Euro cinque/36)		
VEN25-AT.05	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
	NOLI A FREDDO MEZZI OPERE SPECIALI		
	.....		
VEN25-AT.05.06	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE .Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE .Nolo a freddo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
	.....		
VEN25-AT.05.06.00	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
	.....	h	3,50
	(Euro tre/50)		
VEN25-AT.05.08	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.		
	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO .Nolo a freddo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese installazioni spostamenti, esercizio sorveglianza ecc. Escluso operatore, per produzione di energia indicata nei tipi.		
	.....		
VEN25-AT.05.08.a	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw		
	NOLO A FREDDO DI GRUPPO ELETTROGENO da 10 a 13 Kw		
	.....	h	11,36
	(Euro undici/36)		
VEN25-AT.06	NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	NOLI A FREDDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
	.....		
VEN25-AT.06.05	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		
	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-AT.06.05.00	NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A FREDDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		
	..... (Euro due/70)	h	2,70
VEN25-AT.07	NOLI A FREDDO AUSILIARI NOLI A FREDDO AUSILIARI		
	.....		
VEN25-AT.07.01	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA		
	.....		
VEN25-AT.07.01.a	NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA NOLO A FREDDO DI SEGA ELETTRICA		
	..... (Euro tre/31)	h	3,31
VEN25-AT.07.09	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO		
	.....		
VEN25-AT.07.09.03	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51		
	..... (Euro cinque/60)	h	5,60
VEN25-AT.09	NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA NOLI A CALDO MOVIMENTO TERRA		
	.....		
VEN25-AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
	.....		
VEN25-AT.09.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11		
	..... (Euro sessantuno/72)	h	61,72
VEN25-AT.09.04	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE		
	.....		
VEN25-AT.09.04.00	NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE della portata di 8000 l		
	..... (Euro centosedici/23)	h	116,23
VEN25-AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
	.....		
VEN25-AT.09.08.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12		
	..... (Euro ottanta/21)	h	80,21

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-AT.09.11	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE .Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
VEN25-AT.09.11.c	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW ..... (Euro cinquantasette/55)	h	57,55
VEN25-AT.09.12	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE		
VEN25-AT.09.12.c	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO NOLO A CALDO DI ESCAVATORE RAGNO ..... (Euro novanta/29)	h	90,29
VEN25-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
VEN25-AT.11.01	NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU		
VEN25-AT.11.01.a	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata fino a t. 20 ..... (Euro settanta/10)	h	70,10
VEN25-AT.11.01.b	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 20 fino a t. 30 ..... (Euro ottantatre/52)	h	83,52
VEN25-AT.11.02	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4		
VEN25-AT.11.02.00	NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 NOLO A CALDO DI ARGANO CON MOTORE DA HP 4 ..... (Euro cinquantacinque/96)	h	55,96
VEN25-AT.12	NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI NOLI A CALDO MEZZI DEMOLIZIONI		
VEN25-AT.12.01	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA		
VEN25-AT.12.01.d	NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 NOLO A CALDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10	h	48,27

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantotto/27)		
VEN25-AT.12.03	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE		
VEN25-AT.12.03.00	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE	h	121,86
	(Euro centoventuno/86)		
VEN25-AT.13	NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI NOLI A CALDO MEZZI OPERE SPECIALI		
VEN25-AT.13.04	NOLO A CALDO DI COMPRESSORE .Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORE .Nolo a caldo di compressori ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000		
VEN25-AT.13.04.00	NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 NOLO A CALDO DI COMPRESSORI ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000	h	51,93
	(Euro cinquantuno/93)		
VEN25-AT.14	NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI NOLI A CALDO DI ATTREZZATURE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI		
VEN25-AT.14.01	NOLO A CALDO DI BETONIERA NOLO A CALDO DI BETONIERA		
VEN25-AT.14.01.00	NOLO A CALDO DI BETONIERA NOLO A CALDO DI BETONIERA	h	37,13
	(Euro trentasette/13)		
VEN25-AT.14.05	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO		
VEN25-AT.14.05.00	NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO NOLO A CALDO DI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	35,96
	(Euro trentacinque/96)		
VEN25-AT.50	Percentuali Percentuali		
VEN25-AT.50.01	TRASPORTI TRASPORTI		
VEN25-AT.50.01.01	TRASPORTI in percentuale TRASPORTI in percentuale	%	0,04

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/04)		
VEN25-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-PR-A.01	CEMENTI E LEGANTI CEMENTI E LEGANTI		
VEN25-PR-A.01.02	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325		
VEN25-PR-A.01.02.00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 ..... (Euro diciannove/38)	q	19,38
VEN25-PR-A.02	INERTI INERTI		
VEN25-PR-A.02.03	MISTO MISTO		
VEN25-PR-A.02.03.a	MISTO DI CAVA MISTO DI CAVA ..... (Euro ventitre/24)	m³	23,24
VEN25-PR-A.02.03.b	MISTO GRANULARE STABILIZZATO MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro ventuno/88)	m³	21,88
VEN25-PR-A.05	LEGNAMI LEGNAMI		
VEN25-PR-A.05.01	ABETE ABETE		
VEN25-PR-A.05.01.a	ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 ABETE in tavole da ponte di spessore mm 50 ..... (Euro quattrocentoottantaquattro/82)	m³	484,82
VEN25-PR-A.05.01.b	ABETE in tavolame di spessore mm 25 ABETE in tavolame di spessore mm 25 ..... (Euro cinquecentosedici/88)	m³	516,88
VEN25-PR-A.05.01.c	ABETE per sottomisure ABETE per sottomisure	m³	407,09

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentosette/09)		
VEN25-PR-A.05.01.d	ABETE in murali a spigolo ABETE in murali a spigolo ..... (Euro quattrocentonovantanove/90)	m³	499,90
VEN25-PR-A.05.01.e	ABETE in travi uso Trieste ABETE in travi uso Trieste ..... (Euro quattrocentoquindici/01)	m³	415,01
VEN25-PR-A.07	MATERIALI PER OPERE A VERDE MATERIALI PER OPERE A VERDE		
VEN25-PR-A.07.20	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2		
VEN25-PR-A.07.20.00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 ..... (Euro due/89)	kg	2,89
VEN25-PR-A.08	MATERIALI METALLICI MATERIALI METALLICI		
VEN25-PR-A.08.01	ACCIAIO IN BARRE .Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato ACCIAIO IN BARRE .Acciaio in barre ad aderenza migliorata per cemento armato		
VEN25-PR-A.08.01.b	ACCIAIO tipo B450C controllato ACCIAIO tipo B450C controllato ..... (Euro uno/30)	kg	1,30
VEN25-PR-A.08.03	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI		
VEN25-PR-A.08.03.d	TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione TRAVI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione ..... (Euro uno/42)	kg	1,42
VEN25-PR-A.08.06	PANNELLI E TARGHE .Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10 PANNELLI E TARGHE .Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10		
VEN25-PR-A.08.06.00	PANNELLI E TARGHE PANNELLI E TARGHE ..... (Euro centoquarantatre/90)	m²	143,90
VEN25-PR-A.08.08	TUBO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	TUBO		
	.....		
VEN25-PR-A.08.08.b	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.		
	TUBO Lamiera di acciaio ondulata e zincata.		
	.....	kg	1,94
	(Euro uno/94)		
VEN25-PR-A.08.16	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO .Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove- ed anima in acciaio		
	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO .Funi in trefoli d'acciaio zincato ad alta resistenza- nuove- ed anima in acciaio		
	.....		
VEN25-PR-A.08.16.c	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12		
	FUNI E TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO con diametro mm 12		
	.....	m	8,38
	(Euro otto/38)		
VEN25-PR-A.08.17	CHIODI PER ANCORAGGI .Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica in acciaio B 450 C		
	CHIODI PER ANCORAGGI .Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica in acciaio B 450 C		
	.....		
VEN25-PR-A.08.17.00	CHIODI PER ANCORAGGI		
	CHIODI PER ANCORAGGI		
	.....	kg	1,01
	(Euro uno/01)		
VEN25-PR-A.08.18	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE		
	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE		
	.....		
VEN25-PR-A.08.18.c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12		
	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE con diametro di mm 12		
	.....	cad	0,66
	(Euro zero/66)		
VEN25-PR-A.08.19	MORSETTI ZINCATI PER FUNI		
	MORSETTI ZINCATI PER FUNI		
	.....		
VEN25-PR-A.08.19.c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12		
	MORSETTI ZINCATI PER FUNI con diametro di mm 12		
	.....	cad	1,23
	(Euro uno/23)		
VEN25-PR-A.08.20	RETE METALLICA ZINCATA		
	RETE METALLICA ZINCATA		
	.....		
VEN25-PR-A.08.20.00	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL		
	RETE METALLICA ZINCATA a doppia torsione per il consolidamento superficiale di versanti costituita da rete esagonale metallica a doppia torsione filo mm 2,7mm maglia cm 8x10 protezione ZN-AL		
	.....	kg	3,71
	(Euro tre/71)		
VEN25-PR-A.08.21	GOLFARI FEMMINA .Golfari femmina secondo le norme DIN 582 ad occhio circolare.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	GOLFARI FEMMINA .Golfari femmina secondo le norme DIN 582 ad occhio circolare.		
	.....		
VEN25-PR-A.08.21.i	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24		
	GOLFARI FEMMINA del diametro di mm 24		
	.....	cad	8,94
	(Euro otto/94)		
VEN25-PR-A.09	PREFABBRICATI		
	PREFABBRICATI		
	.....		
VEN25-PR-A.09.07	FOSSA IMHOFF .Fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi con volumi di sedimentazione e digestione come da progettazione		
	FOSSA IMHOFF .Fossa Imhoff semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricato, completo di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi con volumi di sedimentazione e digestione come da progettazione		
	.....		
VEN25-PR-A.09.07.a	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000		
	FOSSA IMHOFF capacità litri 2000		
	.....	cad	854,64
	(Euro ottocentocinquantaquattro/64)		
VEN25-PR-A.09.07.b	FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500		
	FOSSA IMHOFF caoacità litri 4500		
	.....	cad	1.233,04
	(Euro milleduecentotrentatre/04)		
VEN25-PR-A.09.07.c	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000		
	FOSSA IMHOFF capacità litri 7000		
	.....	cad	2.202,35
	(Euro duemiladuecentodue/35)		
VEN25-PR-A.09.13	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE .Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE .Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato		
	.....		
VEN25-PR-A.09.13.c	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Sezione cm 15x20		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Sezione cm 15x20		
	.....	m	19,26
	(Euro diciannove/26)		
VEN25-PR-A.09.13.d			
	.....		0,00
	(Euro zero/00)		
VEN25-PR-A.09.13.d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm		
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=25 cm		
	.....	m	6,64
	(Euro sei/64)		
VEN25-PR-A.09.13.f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 12/15 h=25 cm.		
	.....	m	9,48
	(Euro nove/48)		
VEN25-PR-A.09.15	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO .Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.		
	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO .Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.		
	.....		
VEN25-PR-A.09.15.i	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15		
	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150PER150 h=150 e spess. cm 15		
	.....	cad	449,38
	(Euro quattrocentoquarantanove/38)		
VEN25-PR-A.09.16	PROLUNGA PER POZZETTOPREFABBRICATO LEGGERO .Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.		
	PROLUNGA PER POZZETTOPREFABBRICATO LEGGERO .Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali.		
	.....		
VEN25-PR-A.09.16.v	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x150 h=50 e spessore cm 15		
	PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 150x150 h=50 e spessore cm 15		
	.....	cad	223,50
	(Euro duecentoventitre/50)		
VEN25-PR-A.10	TUBAZIONI POLIETILENE		
	TUBAZIONI POLIETILENE		
	.....		
VEN25-PR-A.10.03	TUBI IN PEAD PE 80 PN8 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e.....essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.		
	TUBI IN PEAD PE 80 PN8 .Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN8 bar. Le tubazioni dovranno essere prodotte con materia prima 100% vergine e completamente atossiche, conformi alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo.		
	.....		
VEN25-PR-A.10.03.d	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm		
	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 90 mm		
	.....	m	8,32
	(Euro otto/32)		
VEN25-PR-A.10.03.e	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm		
	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 110 mm		
	.....	m	12,25
	(Euro dodici/25)		
VEN25-PR-A.10.03.g	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm		
	TUBI IN PEAD PE80 PN 8 del diametro di 140 mm		
	.....	m	19,66
	(Euro diciannove/66)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.14	TUBAZIONI IN ACCIAIO TUBAZIONI IN ACCIAIO		
VEN25-PR-A.14.02	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO .Tubazioni in acciaio zincato per il convogliamento di acque potabili TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO .Tubazioni in acciaio zincato per il convogliamento di acque potabili		
VEN25-PR-A.14.02.b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4" TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 3/4" ..... (Euro quattro/46)	m	4,46
VEN25-PR-A.14.02.c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO diametro 1" ..... (Euro sei/55)	m	6,55
VEN25-PR-A.14.03	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO .Fornitura di raccordi e pezzi speciali in acciaio, conformi all'indicazione dell'a..... del D.P.R. n. 207/2010, per condotte acqua/gas, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10224, o EN 10208 grezzi (esterno e interno) RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO .Fornitura di raccordi e pezzi speciali in acciaio, conformi all'indicazione dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, per condotte acqua/gas, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 10224, o EN 10208 grezzi (esterno e interno)		
VEN25-PR-A.14.03.00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO ..... (Euro dieci/55)	kg	10,55
VEN25-PR-A.98	MATERIALI VARI - 2 MATERIALI VARI - 2		
VEN25-PR-A.98.01	ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI		
VEN25-PR-A.98.01.00	ACQUA PER LAVORAZIONI ACQUA PER LAVORAZIONI ..... (Euro zero/76)	m³	0,76
VEN25-PR-A.98.03	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO		
VEN25-PR-A.98.03.00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO ..... (Euro uno/06)	kg	1,06
VEN25-PR-A.98.04	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8		
VEN25-PR-A.98.04.00	CHIODI CM 7÷8 CHIODI CM 7÷8	kg	1,06

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/06)		
VEN25-PR-A.98.05	DISARMANTE PER LEGNO DISARMANTE PER LEGNO		
VEN25-PR-A.98.05.00	DISARMANTE PER LEGNO DISARMANTE PER LEGNO	l	1,85
	(Euro uno/85)		
VEN25-PR-A.98.19	CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMI .Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc.		
VEN25-PR-A.98.19.a	CONSUMO CARBURANTE GASOLIO CONSUMO CARBURANTE GASOLIO	l	1,40
	(Euro uno/40)		
VEN25-PR-A.98.19.b	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	kWh	0,33
	(Euro zero/33)		
VEN25-PR-A.98.19.c	CONSUMO ARIA COMPRESSA CONSUMO ARIA COMPRESSA	m³	0,07
	(Euro zero/07)		
VEN25-PR-A.99	MATERIALI PER LA SICUREZZA MATERIALI PER LA SICUREZZA		
VEN25-PR-A.99.001	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM		
VEN25-PR-A.99.001.00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1,50
	(Euro uno/50)		
VEN25-PR-A.99.002	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA		
VEN25-PR-A.99.002.00	RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1,88
	(Euro uno/88)		
VEN25-PR-A.99.003	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48		
VEN25-PR-A.99.003.00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m	2,88
	(Euro due/88)		
VEN25-PR-A.99.004	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 cm .Modulo per recinzione ad alta visibilità con rete a maglia 20 x 50 cm		
	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 cm .Modulo per recinzione ad alta visibilità con rete a maglia 20 x 50 cm		
	.....		
VEN25-PR-A.99.004.00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM		
	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM		
	.....	m²	8,15
	(Euro otto/15)		
VEN25-PR-A.99.005	BASE IN CLS PESO 28-35 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilità, peso kg 28-35		
	BASE IN CLS PESO 28-35 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilità, peso kg 28-35		
	.....		
VEN25-PR-A.99.005.00	BASE IN CLS PESO KG 28-35		
	BASE IN CLS PESO KG 28-35		
	.....	cad	9,58
	(Euro nove/58)		
VEN25-PR-A.99.006	BASE IN CLS PESO 38-40 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pannelli ciechi in lamiera, peso kg 38-40		
	BASE IN CLS PESO 38-40 kg .Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pannelli ciechi in lamiera, peso kg 38-40		
	.....		
VEN25-PR-A.99.006.00	BASE IN CLS PESO KG 38-40		
	BASE IN CLS PESO KG 38-40		
	.....	cad	11,45
	(Euro undici/45)		
VEN25-PR-A.99.007	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA		
	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA		
	.....		
VEN25-PR-A.99.007.00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA		
	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA		
	.....	m²	9,75
	(Euro nove/75)		
VEN25-PR-A.99.008	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00		
	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00		
	.....		
VEN25-PR-A.99.008.00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00		
	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00		
	.....	cad	8,85
	(Euro otto/85)		
VEN25-PR-A.99.009	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00		
	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00		
	.....		
VEN25-PR-A.99.009.00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00		
	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m²	2,00
	(Euro due/00)		
VEN25-PR-A.99.010	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO .Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metallo altezza mt 2,00 di colore bianco		
	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO .Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metallo altezza mt 2,00 di colore bianco		
	.....		
VEN25-PR-A.99.010.00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO		
	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO		
	.....	m²	14,15
	(Euro quattordici/15)		
VEN25-PR-A.99.011	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I		
	.....		
VEN25-PR-A.99.011.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I		
	.....	cad	18,29
	(Euro diciotto/29)		
VEN25-PR-A.99.012	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 1 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I		
	.....		
VEN25-PR-A.99.012.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I		
	.....	cad	32,08
	(Euro trentadue/08)		
VEN25-PR-A.99.013	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 60 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II		
	.....		
VEN25-PR-A.99.013.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II		
	.....	cad	17,56
	(Euro diciassette/56)		
VEN25-PR-A.99.014	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI DA 90 Cm CLASSE 2 .Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II		
	.....		
VEN25-PR-A.99.014.00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II		
	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trentasei/53)	cad	36,53
VEN25-PR-A.99.015	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 90x135 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm		
VEN25-PR-A.99.015.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM ..... (Euro sessanta/49)	cad	60,49
VEN25-PR-A.99.016	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI DIM 180x200 cm .Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm		
VEN25-PR-A.99.016.00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM ..... (Euro duecentotrentadue/14)	cad	232,14
VEN25-PR-A.99.017	PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 90x250 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre.....e), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x250cm PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 90x250 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x250cm		
VEN25-PR-A.99.017.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM ..... (Euro trecentoottantanove/22)	cad	389,22
VEN25-PR-A.99.018	PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x365 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr.....), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x365cm PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x365 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x365cm		
VEN25-PR-A.99.018.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM ..... (Euro cinquecentosei/15)	cad	506,15
VEN25-PR-A.99.019	PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x180 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr.....), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x180cm PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 135x180 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x180cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.019.00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM ..... (Euro quattrocentodiciotto/11)	cad	418,11
VEN25-PR-A.99.020	PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 200x270 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tr....., tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 200x270 cm PRESEGNALE CANTIERE MOBILE DIM 200x270 cm .Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 200x270 cm		
VEN25-PR-A.99.020.00	PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM ..... (Euro cinquecentoottantotto/81)	cad	588,81
VEN25-PR-A.99.021	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52		
VEN25-PR-A.99.021.00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52 ..... (Euro ventitre/33)	cad	23,33
VEN25-PR-A.99.022	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA .Segnale mobile di preavviso di dimens.....e II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA .Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza		
VEN25-PR-A.99.022.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA ..... (Euro tremilacento/23)	cad	3.100,23
VEN25-PR-A.99.023	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni .....classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO .Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso		
VEN25-PR-A.99.023.00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO ..... (Euro tremiladuecentocinquantadue/63)	cad	3.252,63
VEN25-PR-A.99.024	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE .Sostegni e supporti per posa di segnaletica		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresibulloni		
	.....		
VEN25-PR-A.99.024.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE		
	.....	cad	11,75
	(Euro undici/75)		
VEN25-PR-A.99.025	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2		
	.....		
VEN25-PR-A.99.025.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA		
	.....	cad	7,41
	(Euro sette/41)		
VEN25-PR-A.99.026	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)		
	.....		
VEN25-PR-A.99.026.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI		
	.....	cad	8,22
	(Euro otto/22)		
VEN25-PR-A.99.027	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo		
	.....		
VEN25-PR-A.99.027.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO		
	.....	cad	23,46
	(Euro ventitre/46)		
VEN25-PR-A.99.028	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegnimobili		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegnimobili		
	.....		
VEN25-PR-A.99.028.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI		
	.....	cad	151,31
	(Euro centocinquantuno/31)		
VEN25-PR-A.99.029	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120		
	.....		
VEN25-PR-A.99.029.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	9,05
	(Euro nove/05)		
VEN25-PR-A.99.030	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135		
	.....		
VEN25-PR-A.99.030.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135		
	.....	cad	9,05
	(Euro nove/05)		
VEN25-PR-A.99.031	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180		
	.....		
VEN25-PR-A.99.031.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180		
	.....	cad	10,07
	(Euro dieci/07)		
VEN25-PR-A.99.033	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 .Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200		
	.....		
VEN25-PR-A.99.033.00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200		
	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200		
	.....	cad	11,41
	(Euro undici/41)		
VEN25-PR-A.99.034	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANI)GLIA PESO 13 KG .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13kg		
	.....		
VEN25-PR-A.99.034.00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG		
	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG		
	.....	cad	8,42
	(Euro otto/42)		
VEN25-PR-A.99.035	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia		
	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA .Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia		
	.....		
VEN25-PR-A.99.035.00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA		
	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA		
	.....	cad	4,28
	(Euro quattro/28)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.036	COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI .Nolo di coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN25-PR-A.99.036.00	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI ..... (Euro settecentonove/22)	cad	709,22
VEN25-PR-A.99.037	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO INPRESENZA DI CANTIERE .Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo		
VEN25-PR-A.99.037.00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE ..... (Euro trecentoottantadue/96)	cad	382,96
VEN25-PR-A.99.038	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA .Integratore luminoso per segn.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena		
VEN25-PR-A.99.038.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA ..... (Euro centoquarantuno/41)	cad	141,41
VEN25-PR-A.99.039	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO .Integratore luminoso per se.....colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO .Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno		
VEN25-PR-A.99.039.00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO ..... (Euro centocinquantaquattro/36)	cad	154,36
VEN25-PR-A.99.040	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ		
VEN25-PR-A.99.040.00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	2,35

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro due/35)		
VEN25-PR-A.99.041	DISPERSORE DI TERRA DISPERSORE DI TERRA		
VEN25-PR-A.99.041.a	DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori ..... (Euro nove/61)	cad	9,61
VEN25-PR-A.99.041.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq ..... (Euro zero/43)	cad	0,43
VEN25-PR-A.99.041.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq ..... (Euro zero/46)	cad	0,46
VEN25-PR-A.99.041.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq ..... (Euro zero/50)	cad	0,50
VEN25-PR-A.99.042	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ		
VEN25-PR-A.99.042.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ ..... (Euro uno/09)	m	1,09
VEN25-PR-A.99.044	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ		
VEN25-PR-A.99.044.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ ..... (Euro uno/48)	m	1,48
VEN25-PR-A.99.045	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ		
VEN25-PR-A.99.045.00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ ..... (Euro due/80)	m	2,80
VEN25-PR-A.99.046	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.046.00	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ ..... (Euro uno/76)	m	1,76
VEN25-PR-A.99.047	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ		
VEN25-PR-A.99.047.00	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ ..... (Euro uno/88)	m	1,88
VEN25-PR-A.99.048	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ		
VEN25-PR-A.99.048.00	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ ..... (Euro due/37)	m	2,37
VEN25-PR-A.99.049	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ		
VEN25-PR-A.99.049.00	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ ..... (Euro due/80)	m	2,80
VEN25-PR-A.99.050	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ		
VEN25-PR-A.99.050.00	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ ..... (Euro uno/27)	m	1,27
VEN25-PR-A.99.051	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 .Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,50 compresi accessori DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 .Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,50 compresi accessori		
VEN25-PR-A.99.051.00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 ..... (Euro cinque/97)	cad	5,97
VEN25-PR-A.99.052	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50		
VEN25-PR-A.99.052.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	m	0,83

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/83)		
VEN25-PR-A.99.053	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75		
VEN25-PR-A.99.053.00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 (Euro uno/54)	m	1,54
VEN25-PR-A.99.055	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ		
VEN25-PR-A.99.055.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ (Euro zero/67)	m	0,67
VEN25-PR-A.99.056	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ		
VEN25-PR-A.99.056.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ (Euro uno/06)	m	1,06
VEN25-PR-A.99.057	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ		
VEN25-PR-A.99.057.00	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ (Euro uno/50)	m	1,50
VEN25-PR-A.99.058	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI .Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio.		
VEN25-PR-A.99.058.00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI (Euro quindici/10)	cad	15,10
VEN25-PR-A.99.059	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 30 x30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM .Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 30 x30 cm		
VEN25-PR-A.99.059.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	cad	37,87

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasette/87)		
VEN25-PR-A.99.060	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM		
VEN25-PR-A.99.060.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM (Euro diciannove/75)	cad	19,75
VEN25-PR-A.99.061	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM		
VEN25-PR-A.99.061.00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM (Euro quarantanove/69)	cad	49,69
VEN25-PR-A.99.062	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM		
VEN25-PR-A.99.062.00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM (Euro ventiquattro/72)	cad	24,72
VEN25-PR-A.99.063	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE		
VEN25-PR-A.99.063.00	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE (Euro dodici/09)	cad	12,09
VEN25-PR-A.99.064	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE .Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore.		
VEN25-PR-A.99.064.00	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE (Euro centonovantaquattro/53)	cad	194,53
VEN25-PR-A.99.066	TRASFORMATORE DI SICUREZZA TRASFORMATORE DI SICUREZZA		
VEN25-PR-A.99.066.a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v (Euro quattrocentosettantasette/21)	cad	477,21
VEN25-PR-A.99.067	CAVO PER POSA MOBILE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CAVO PER POSA MOBILE		
	.....		
VEN25-PR-A.99.067.00	CAVO PER POSA MOBILE		
	CAVO PER POSA MOBILE		
	.....	m	1,62
	(Euro uno/62)		
VEN25-PR-A.99.068	FARETTO IP65 DA 60 W		
	FARETTO IP65 DA 60 W		
	.....		
VEN25-PR-A.99.068.00	FARETTO IP65 DA 60 W		
	FARETTO IP65 DA 60 W		
	.....	cad	29,35
	(Euro ventinove/35)		
VEN25-PR-A.99.069	FARO ALOGENO 500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65		
	FARO ALOGENO 500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65		
	.....		
VEN25-PR-A.99.069.00	FARO ALOGENO 500 W IP 65		
	FARO ALOGENO 500 W IP 65		
	.....	cad	25,39
	(Euro venticinque/39)		
VEN25-PR-A.99.070	FARO ALOGENO 1000 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65		
	FARO ALOGENO 1000 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65		
	.....		
VEN25-PR-A.99.070.00	FARO ALOGENO 1000 W IP 65		
	FARO ALOGENO 1000 W IP 65		
	.....	cad	36,47
	(Euro trentasei/47)		
VEN25-PR-A.99.071	FARO ALOGENO 1500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65		
	FARO ALOGENO 1500 W IP 65 .Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65		
	.....		
VEN25-PR-A.99.071.00	FARO ALOGENO 1500 W IP 65		
	FARO ALOGENO 1500 W IP 65		
	.....	cad	41,77
	(Euro quarantuno/77)		
VEN25-PR-A.99.072	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65		
	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65		
	.....		
VEN25-PR-A.99.072.00	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65		
	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65		
	.....	cad	87,66
	(Euro ottantasette/66)		
VEN25-PR-A.99.073	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ		
	.....		
VEN25-PR-A.99.073.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	m	1,52
	(Euro uno/52)		
VEN25-PR-A.99.074	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ		
	.....		
VEN25-PR-A.99.074.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ		
	.....	m	2,06
	(Euro due/06)		
VEN25-PR-A.99.075	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ		
	.....		
VEN25-PR-A.99.075.00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ		
	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ		
	.....	m	2,84
	(Euro due/84)		
VEN25-PR-A.99.077	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ		
	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ		
	.....		
VEN25-PR-A.99.077.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ		
	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ		
	.....	m	4,34
	(Euro quattro/34)		
VEN25-PR-A.99.078	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ		
	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ		
	.....		
VEN25-PR-A.99.078.00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ		
	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ		
	.....	m	5,92
	(Euro cinque/92)		
VEN25-PR-A.99.079	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6		
	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6		
	.....		
VEN25-PR-A.99.079.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6		
	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6		
	.....	cad	31,02
	(Euro trentuno/02)		
VEN25-PR-A.99.080	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 9		
	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 9		
	.....		
VEN25-PR-A.99.080.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9		
	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9		
	.....	cad	38,71

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentotto/71)		
VEN25-PR-A.99.081	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 .Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 12		
VEN25-PR-A.99.081.00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	cad	56,08
	(Euro cinquantasei/08)		
VEN25-PR-A.99.082	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione. ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 .Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione.		
VEN25-PR-A.99.082.00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	cad	167,50
	(Euro centosessantasette/50)		
VEN25-PR-A.99.083	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 .Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992)		
VEN25-PR-A.99.083.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	cad	241,95
	(Euro duecentoquarantuno/95)		
VEN25-PR-A.99.084	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50 .Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50 .Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992)		
VEN25-PR-A.99.084.00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50	cad	322,84
	(Euro trecentoventidue/84)		
VEN25-PR-A.99.085	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA NASTRO BICOLORE IN PLASTICA		
VEN25-PR-A.99.085.00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	0,05
	(Euro zero/05)		
VEN25-PR-A.99.086	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata c.....a di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 0,80 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 0,80 x 4,00 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-A.99.086.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M		
	.....	cad	623,99
	(Euro seicentoventitre/99)		
VEN25-PR-A.99.088	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata c.....a di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 1,20 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M .Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 1,20 x 4,00 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.088.00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M		
	.....	cad	700,50
	(Euro settecento/50)		
VEN25-PR-A.99.089	PASSERELLA CARRABILE .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico .....civoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Portata kg 500. PASSERELLA CARRABILE .Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Portata kg 500.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.089.00	PASSERELLA CARRABILE PASSERELLA CARRABILE		
	.....	cad	1.314,79
	(Euro milletrecentoquattordici/79)		
VEN25-PR-A.99.090	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4 CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4		
	.....		
VEN25-PR-A.99.090.00	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4 CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4		
	.....	cad	35,93
	(Euro trentacinque/93)		
VEN25-PR-A.99.091	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4		
	.....		
VEN25-PR-A.99.091.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,40		
	.....	cad	382,59
	(Euro trecentoottantadue/59)		
VEN25-PR-A.99.092	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,20 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a tre ripiani,altezza utile di lavoro m 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,20 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. a tre ripiani,altezza utile di lavoro m 7,2		
	.....		
VEN25-PR-A.99.092.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2		
	.....	cad	486,85

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentoottantasei/85)		
VEN25-PR-A.99.093	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,00 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. A quattro ripiani,altezza utile di lavoro m 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,00 .Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste distabilizzazione. A quattro ripiani,altezza utile di lavoro m 9,0		
VEN25-PR-A.99.093.00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	cad	556,14
	(Euro cinquecentocinquantasei/14)		
VEN25-PR-A.99.094	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H		
VEN25-PR-A.99.094.00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	m²	12,00
	(Euro dodici/00)		
VEN25-PR-A.99.095	STAFFE IN FERRO .Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati. STAFFE IN FERRO .Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati.		
VEN25-PR-A.99.095.00	STAFFE IN FERRO STAFFE IN FERRO	kg	3,64
	(Euro tre/64)		
VEN25-PR-A.99.096	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI		
VEN25-PR-A.99.096.00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	cad	2,64
	(Euro due/64)		
VEN25-PR-A.99.097	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI		
VEN25-PR-A.99.097.00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	cad	2,14
	(Euro due/14)		
VEN25-PR-A.99.099	BASETTE FISSE PER PONTEGGI BASETTE FISSE PER PONTEGGI		
VEN25-PR-A.99.099.00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI BASETTE FISSE PER PONTEGGI	cad	2,21
	(Euro due/21)		
VEN25-PR-A.99.100	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI		
VEN25-PR-A.99.100.00	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI (Euro uno/62)	cad	1,62
VEN25-PR-A.99.101	STUOIA DI JUTA .Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia. STUOIA DI JUTA .Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia.		
VEN25-PR-A.99.101.00	STUOIA DI JUTA STUOIA DI JUTA (Euro uno/42)	m²	1,42
VEN25-PR-A.99.102	RETE DI PLASTICA .Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio. RETE DI PLASTICA .Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio.		
VEN25-PR-A.99.102.00	RETE DI PLASTICA RETE DI PLASTICA (Euro uno/64)	m²	1,64
VEN25-PR-A.99.103	TAVOLATO METALLICO .Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo. TAVOLATO METALLICO .Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo.		
VEN25-PR-A.99.103.00	TAVOLATO METALLICO TAVOLATO METALLICO (Euro sedici/01)	m²	16,01
VEN25-PR-A.99.104	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO		
VEN25-PR-A.99.104.00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO (Euro otto/21)	m²	8,21
VEN25-PR-A.99.105	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE		
VEN25-PR-A.99.105.00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE (Euro duecentonovantotto/63)	m	298,63
VEN25-PR-A.99.106	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO		
VEN25-PR-A.99.106.00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	220,81
	(Euro duecentoventi/81)		
VEN25-PR-A.99.107	STRUTTURA IN FERRO .Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq		
	STRUTTURA IN FERRO .Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq		
	.....		
VEN25-PR-A.99.107.00	STRUTTURA IN FERRO		
	STRUTTURA IN FERRO		
	.....	m²	75,33
	(Euro settantacinque/33)		
VEN25-PR-A.99.108	CASSERI MODULARI .Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori		
	CASSERI MODULARI .Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori		
	.....		
VEN25-PR-A.99.108.00	CASSERI MODULARI		
	CASSERI MODULARI		
	.....	m²	75,33
	(Euro settantacinque/33)		
VEN25-PR-A.99.110	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE .Parapetto laterale di protezione anti.....i mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni orizzontali o scale		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni orizzontali o scale		
	.....		
VEN25-PR-A.99.110.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE		
	.....	m	46,01
	(Euro quarantasei/01)		
VEN25-PR-A.99.111	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° .Parapetto laterale di protezione ant..... mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni inclinate fino a 45°		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni inclinate fino a 45°		
	.....		
VEN25-PR-A.99.111.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°		
	.....	m	61,62
	(Euro sessantuno/62)		
VEN25-PR-A.99.112	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituit.....cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. con barriera rialzata		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA .Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. con barriera rialzata		
	.....		
VEN25-PR-A.99.112.00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA		
	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA		
	.....	m	85,69

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottantacinque/69)		
VEN25-PR-A.99.113	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI .Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello.(per sistemi anticaduta). PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI .Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello.(per sistemi anticaduta).		
VEN25-PR-A.99.113.00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	cad	13,38
	(Euro tredici/38)		
VEN25-PR-A.99.114	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO		
VEN25-PR-A.99.114.00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	cad	1,63
	(Euro uno/63)		
VEN25-PR-A.99.115	PIASTRA PER STRUTTRE VERTICALI .Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta). PIASTRA PER STRUTTRE VERTICALI .Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta).		
VEN25-PR-A.99.115.00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	cad	14,79
	(Euro quattordici/79)		
VEN25-PR-A.99.116	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio.....eo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m		
VEN25-PR-A.99.116.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	cad	382,16
	(Euro trecentoottantadue/16)		
VEN25-PR-A.99.117	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m		
VEN25-PR-A.99.117.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	cad	395,12

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trecentonovantacinque/12)		
VEN25-PR-A.99.118	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m		
VEN25-PR-A.99.118.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M ..... (Euro cinquecentosei/73)	cad	506,73
VEN25-PR-A.99.119	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di agganci.....o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M .Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m		
VEN25-PR-A.99.119.00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M ..... (Euro settecentoundici/46)	cad	711,46
VEN25-PR-A.99.120	TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. TRANSENNA IN SCATOLARE .Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica.		
VEN25-PR-A.99.120.00	TRANSENNA IN SCATOLARE TRANSENNA IN SCATOLARE ..... (Euro ventitre/05)	m	23,05
VEN25-PR-A.99.122	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E.....con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 10,00 m SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 10,00 m		
VEN25-PR-A.99.122.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M ..... (Euro novantanove/26)	cad	99,26
VEN25-PR-A.99.123	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 20 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 3..... con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 20,00m SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 20 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 20,00m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.123.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M		
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M		
	.....	cad	122,88
	(Euro centoventidue/88)		
VEN25-PR-A.99.124	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 30 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 3..... con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 30,00m		
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE LUNGHEZZA FINO A 30 M .Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 30,00m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.124.00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M		
	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M		
	.....	cad	149,38
	(Euro centoquarantanove/38)		
VEN25-PR-A.99.125	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,00 m		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,00 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.125.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M		
	.....	cad	7,41
	(Euro sette/41)		
VEN25-PR-A.99.126	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,50 m		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,50 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.126.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M		
	.....	cad	9,03
	(Euro nove/03)		
VEN25-PR-A.99.127	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,80 m		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M .Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,80 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.127.00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M		
	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M		
	.....	cad	10,98
	(Euro dieci/98)		
VEN25-PR-A.99.129	PEDANA ISOLANTE 30 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv.		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	PEDANA ISOLANTE 30 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.129.00	PEDANA ISOLANTE 30 KV		
	PEDANA ISOLANTE 30 KV		
	.....	cad	11,03
	(Euro undici/03)		
VEN25-PR-A.99.130	PEDANA ISOLANTE 45 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv.		
	PEDANA ISOLANTE 45 KV .Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.130.00	PEDANA ISOLANTE 45 KV		
	PEDANA ISOLANTE 45 KV		
	.....	cad	16,04
	(Euro sedici/04)		
VEN25-PR-A.99.131	DELIMITAZIONE CON PANNELLI MOBILI E CATENA CO ANELLO MM 5v20v30 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro.....i a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30.		
	DELIMITAZIONE CON PANNELLI MOBILI E CATENA CO ANELLO MM 5v20v30 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.131.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30		
	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30		
	.....	m	11,68
	(Euro undici/68)		
VEN25-PR-A.99.132	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 20 kv		
	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 20 kv		
	.....		
VEN25-PR-A.99.132.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV		
	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV		
	.....	cad	5,54
	(Euro cinque/54)		
VEN25-PR-A.99.133	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 50 kv		
	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV .Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 50 kv		
	.....		
VEN25-PR-A.99.133.00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV		
	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV		
	.....	cad	10,44
	(Euro dieci/44)		
VEN25-PR-A.99.134	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di.....c colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza.		
	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA .Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.134.00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA ..... (Euro sessantatre/29)	cad	63,29
VEN25-PR-A.99.135	PARETINA .Paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da o.....ndaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastredi cartongesso resistenti al fuoco PARETINA .Paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da orditura secondaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastredi cartongesso resistenti al fuoco		
VEN25-PR-A.99.135.00	PARETINA PARETINA ..... (Euro trentuno/73)	m²	31,73
VEN25-PR-A.99.136	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA		
VEN25-PR-A.99.136.00	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA ..... (Euro uno/10)	m²	1,10
VEN25-PR-A.99.137	TELO DI CELLOPHANE BIANCO TELO DI CELLOPHANE BIANCO		
VEN25-PR-A.99.137.00	TELO DI CELLOPHANE BIANCO TELO DI CELLOPHANE BIANCO ..... (Euro uno/79)	m²	1,79
VEN25-PR-A.99.138	TELO DI POLIETILENE .Telo di polietilene autoestineguente, spessore minimo 5 micron, di colore biancolatte. TELO DI POLIETILENE .Telo di polietilene autoestineguente, spessore minimo 5 micron, di colore biancolatte.		
VEN25-PR-A.99.138.00	TELO DI POLIETILENE TELO DI POLIETILENE ..... (Euro uno/67)	m²	1,67
VEN25-PR-A.99.139	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da qu.....ea spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 .Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comunicanti, così suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 12,00).		
VEN25-PR-A.99.139.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 ..... (Euro tredici/83)	m² x mese	13,83
VEN25-PR-A.99.140	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00 .Unità di decontaminazione del		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	materiale (UDM) costituita da tre.....a secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 9,00).		
	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00 .Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tra loro, così articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 9,00).		
	.....		
VEN25-PR-A.99.140.00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00		
	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00		
	.....	m² x mese	11,88
	(Euro undici/88)		
VEN25-PR-A.99.141	ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA .Estrattore d'aria per messa in de..... al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.		
	ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA .Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero perido dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.141.00	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA		
	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA		
	.....	cad x mese	57,41
	(Euro cinquantasette/41)		
VEN25-PR-A.99.142	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLI MM 6x24x39 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro.....i a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39.		
	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLI MM 6x24x39 .Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posti su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.142.00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39		
	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39		
	.....	m	17,83
	(Euro diciassette/83)		
VEN25-PR-A.99.143	ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA .Estrattore d'aria ..... al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.		
	ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA .Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero perido dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico.		
	.....		
VEN25-PR-A.99.143.00	ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA		
	ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA		
	.....	cad x mese	141,03
	(Euro centoquarantuno/03)		
VEN25-PR-A.99.144	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA .Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto.		
	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA .Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto.		
	.....		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.144.00	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA ..... (Euro dodici/49)	cad x mese	12,49
VEN25-PR-A.99.145	FILTRO ASSOLUTO HEPA .Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. FILTRO ASSOLUTO HEPA .Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto.		
VEN25-PR-A.99.145.00	FILTRO ASSOLUTO HEPA FILTRO ASSOLUTO HEPA ..... (Euro trecentosettantanove/47)	cad x mese	379,47
VEN25-PR-A.99.152	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA .Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera.		
VEN25-PR-A.99.152.00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA ..... (Euro trentanove/76)	m	39,76
VEN25-PR-A.99.163	BARRIERA PREFABBRICATA .Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. BARRIERA PREFABBRICATA .Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio.		
VEN25-PR-A.99.163.00	BARRIERA PREFABBRICATA BARRIERA PREFABBRICATA ..... (Euro quarantasette/59)	m	47,59
VEN25-PR-A.99.174	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO .Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.		
VEN25-PR-A.99.174.00	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO ..... (Euro quattordici/88)	m	14,88
VEN25-PR-A.99.179	DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. DELIMITAZIONE AREE STRADALI .Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri.		
VEN25-PR-A.99.179.00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI DELIMITAZIONE AREE STRADALI ..... (Euro cinque/40)	m	5,40
VEN25-PR-A.99.180	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREE DI LAVORO .Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartelloindicatore. DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREE DI LAVORO .Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartelloindicatore.		
VEN25-PR-A.99.180.00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO ..... (Euro cinque/55)	m	5,55
VEN25-PR-A.99.181	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE .Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di .....ne ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensidi marcia compreso collante. DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE .Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensidi marcia compreso collante.		
VEN25-PR-A.99.181.00	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE ..... (Euro cinque/21)	cad	5,21
VEN25-PR-A.99.182	DELINEATORE DI MARGINE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Dimargine altezza cm 105 rifrangenza di classe I DELINEATORE DI MARGINE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Dimargine altezza cm 105 rifrangenza di classe I		
VEN25-PR-A.99.182.00	DELINEATORE DI MARGINE DELINEATORE DI MARGINE ..... (Euro otto/51)	cad	8,51
VEN25-PR-A.99.183	DELINEATORE DI GALLERIA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro.Delineatore di galleria DELINEATORE DI GALLERIA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro.Delineatore di galleria		
VEN25-PR-A.99.183.00	DELINEATORE DI GALLERIA DELINEATORE DI GALLERIA ..... (Euro trentaquattro/51)	cad	34,51
VEN25-PR-A.99.184	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di strade di montagna altezza cm 300 DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di strade di montagna altezza cm 300		
VEN25-PR-A.99.184.00	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA ..... (Euro diciotto/95)	cad	18,95
VEN25-PR-A.99.185	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di curva stretta o tornante DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di curva stretta o tornante		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-A.99.185.00	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE ..... (Euro settantadue/52)	cad	72,52
VEN25-PR-A.99.186	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di intersezione a T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di intersezione a T		
VEN25-PR-A.99.186.00	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T ..... (Euro settantadue/52)	cad	72,52
VEN25-PR-A.99.187	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato		
VEN25-PR-A.99.187.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO ..... (Euro diciannove/10)	cad	19,10
VEN25-PR-A.99.188	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato		
VEN25-PR-A.99.188.00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO ..... (Euro quarantatre/42)	cad	43,42
VEN25-PR-A.99.189	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 100 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di accesso di altezza cm 100 DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 100 DI LATO .Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di accesso di altezza cm 100		
VEN25-PR-A.99.189.00	DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO ..... (Euro ventiquattro/01)	cad	24,01
VEN25-PR-A.99.190	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre.....zo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3		
VEN25-PR-A.99.190.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	cad	45,40

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quarantacinque/40)		
VEN25-PR-A.99.191	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre i.....ezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5		
VEN25-PR-A.99.191.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	cad	54,21
	(Euro cinquantaquattro/21)		
VEN25-PR-A.99.192	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre .....zzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 .Rallentatori di velocità composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7		
VEN25-PR-A.99.192.00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	cad	62,69
	(Euro sessantadue/69)		
VEN25-PR-A.99.193	CARTELLI DI DIVIETO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4m CARTELLI DI DIVIETO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4m		
VEN25-PR-A.99.193.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	cad	1,48
	(Euro uno/48)		
VEN25-PR-A.99.194	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.194.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	cad	3,10
	(Euro tre/10)		
VEN25-PR-A.99.195	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.195.00	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro quattro/28)	cad	4,28
VEN25-PR-A.99.196	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.196.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro nove/34)	cad	9,34
VEN25-PR-A.99.197	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....llicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.197.00	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro due/27)	cad	2,27
VEN25-PR-A.99.198	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m		
VEN25-PR-A.99.198.00	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro sei/01)	cad	6,01
VEN25-PR-A.99.199	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.199.00	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro dodici/62)	cad	12,62
VEN25-PR-A.99.200	CARTELLI DI DIVIETO 120x170 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4m		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	CARTELLI DI DIVIETO 120x170 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4m		
VEN25-PR-A.99.200.00	CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M (Euro due/13)	cad	2,13
VEN25-PR-A.99.201	CARTELLI DI DIVIETO 160x230 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....ellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6m CARTELLI DI DIVIETO 160x230 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6m		
VEN25-PR-A.99.201.00	CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M (Euro tre/10)	cad	3,10
VEN25-PR-A.99.202	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.202.00	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M (Euro cinque/09)	cad	5,09
VEN25-PR-A.99.203	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....licola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m		
VEN25-PR-A.99.203.00	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M (Euro cinque/20)	cad	5,20
VEN25-PR-A.99.204	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....i alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.204.00	c c	cad	1,54

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro uno/54)		
VEN25-PR-A.99.205	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione de..... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.205.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M		
	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M		
	.....	cad	3,34
	(Euro tre/34)		
VEN25-PR-A.99.206	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione de..... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m		
	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.206.00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M		
	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M		
	.....	cad	6,63
	(Euro sei/63)		
VEN25-PR-A.99.207	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m		
	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.207.00	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M		
	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M		
	.....	cad	2,27
	(Euro due/27)		
VEN25-PR-A.99.208	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della diretti..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.208.00	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M		
	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M		
	.....	cad	5,70
	(Euro cinque/70)		
VEN25-PR-A.99.209	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della diretti..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m		
	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.209.00	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M		
	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro dodici/62)	cad	12,62
VEN25-PR-A.99.210	CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....inio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.210.00	..... CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M		
	..... (Euro due/24)	cad	2,24
VEN25-PR-A.99.211	CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiv.....inio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m		
VEN25-PR-A.99.211.00	..... CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M		
	..... (Euro tre/04)	cad	3,04
VEN25-PR-A.99.212	CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della diretti.....nio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.212.00	..... CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M		
	..... (Euro cinque/29)	cad	5,29
VEN25-PR-A.99.213	CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e si.....era di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm		
VEN25-PR-A.99.213.00	..... CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM		
	..... (Euro sei/04)	cad	6,04
VEN25-PR-A.99.214	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e si.....era di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
VEN25-PR-A.99.214.00	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM ..... (Euro tre/34)	cad	3,34
VEN25-PR-A.99.215	CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.215.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/69)	cad	1,69
VEN25-PR-A.99.216	CARTELLI DI OBBLIGO 270x270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m CARTELLI DI OBBLIGO 270x270 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.216.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M ..... (Euro due/90)	cad	2,90
VEN25-PR-A.99.217	CARTELLI DI OBBLIGO 333x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 333x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m		
VEN25-PR-A.99.217.00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro quattro/92)	cad	4,92
VEN25-PR-A.99.218	CARTELLI DI OBBLIGO 500x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.218.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro otto/85)	cad	8,85
VEN25-PR-A.99.219	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.219.00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro due/47)	cad	2,47
VEN25-PR-A.99.220	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m		
VEN25-PR-A.99.220.00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M ..... (Euro sei/98)	cad	6,98
VEN25-PR-A.99.221	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m		
VEN25-PR-A.99.221.00	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M ..... (Euro dodici/74)	cad	12,74
VEN25-PR-A.99.222	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM		
VEN25-PR-A.99.222.00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM ..... (Euro due/20)	cad	2,20
VEN25-PR-A.99.223	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm		
VEN25-PR-A.99.223.00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM ..... (Euro tre/10)	cad	3,10
VEN25-PR-A.99.224	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM .Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.224.00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM ..... (Euro quattro/94)	cad	4,94
VEN25-PR-A.99.225	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.225.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/61)	cad	1,61
VEN25-PR-A.99.226	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m		
VEN25-PR-A.99.226.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M ..... (Euro uno/90)	cad	1,90
VEN25-PR-A.99.227	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.227.00	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M ..... (Euro due/33)	cad	2,33
VEN25-PR-A.99.228	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m		
VEN25-PR-A.99.228.00	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M ..... (Euro sei/01)	cad	6,01
VEN25-PR-A.99.229	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m		
VEN25-PR-A.99.229.00	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M ..... (Euro otto/68)	cad	8,68
VEN25-PR-A.99.230	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.230.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/87)	cad	1,87
VEN25-PR-A.99.231	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....rme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m		
VEN25-PR-A.99.231.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M ..... (Euro due/15)	cad	2,15
VEN25-PR-A.99.232	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.232.00	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M ..... (Euro due/67)	cad	2,67
VEN25-PR-A.99.233	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs .....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m		
VEN25-PR-A.99.233.00	CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONIANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro sette/00)	cad	7,00
VEN25-PR-A.99.234	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs.....me UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m		
VEN25-PR-A.99.234.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M ..... (Euro undici/33)	cad	11,33
VEN25-PR-A.99.235	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazion.....simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 300x200 mm CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM .Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 300x200 mm		
VEN25-PR-A.99.235.00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM ..... (Euro due/67)	cad	2,67
VEN25-PR-A.99.236	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DL.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.236.00	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/57)	cad	1,57
VEN25-PR-A.99.237	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m		
VEN25-PR-A.99.237.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M ..... (Euro uno/82)	cad	1,82
VEN25-PR-A.99.238	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	visibilità 10 m		
VEN25-PR-A.99.238.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M ..... (Euro due/02)	cad	2,02
VEN25-PR-A.99.239	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m		
VEN25-PR-A.99.239.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M ..... (Euro cinque/99)	cad	5,99
VEN25-PR-A.99.240	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m		
VEN25-PR-A.99.240.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M ..... (Euro otto/81)	cad	8,81
VEN25-PR-A.99.241	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m		
VEN25-PR-A.99.241.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M ..... (Euro uno/81)	cad	1,81
VEN25-PR-A.99.242	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al.....e UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m		
VEN25-PR-A.99.242.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M ..... (Euro due/26)	cad	2,26

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-A.99.243	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.243.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M		
	.....	cad	2,67
	(Euro due/67)		
VEN25-PR-A.99.244	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.244.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M		
	.....	cad	7,01
	(Euro sette/01)		
VEN25-PR-A.99.245	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al..... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m		
	.....		
VEN25-PR-A.99.245.00	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M		
	CARTELLI PER INDICAZIONIDI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M		
	.....	cad	11,33
	(Euro undici/33)		
VEN25-PR-A.99.246	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,att.....mbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 200 x 400 mm		
	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM .Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 200 x 400 mm		
	.....		
VEN25-PR-A.99.246.00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM		
	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM		
	.....	cad	3,47
	(Euro tre/47)		
VEN25-PR-A.99.247	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I		
	.....		
VEN25-PR-A.99.247.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I		
	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I		
	.....	cad	10,45

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro dieci/45)		
VEN25-PR-A.99.248	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.248.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	cad	15,03
	(Euro quindici/03)		
VEN25-PR-A.99.249	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I		
VEN25-PR-A.99.249.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	cad	34,01
	(Euro trentaquattro/01)		
VEN25-PR-A.99.250	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.250.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	cad	17,55
	(Euro diciassette/55)		
VEN25-PR-A.99.251	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.251.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	cad	21,34
	(Euro ventuno/34)		
VEN25-PR-A.99.252	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II .Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II		
VEN25-PR-A.99.252.00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	cad	46,63
	(Euro quarantasei/63)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN25-PR-B	SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa) SEMILAVORATI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-PR-B.02	CALCESTRUZZI CALCESTRUZZI		
VEN25-PR-B.02.02	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla.....i inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN25-PR-B.02.02.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30 ..... (Euro centoundici/80)	m³	111,80
VEN25-PR-B.02.03	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN25-PR-B.02.03.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35 ..... (Euro centodiciassette/83)	m³	117,83
VEN25-PR-B.02.04	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo all.....mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 .Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto minimo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione		
VEN25-PR-B.02.04.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30 CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30 ..... (Euro centoquindici/01)	m³	115,01
VEN25-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN25-RU.01	MANODOPERA EDILE MANODOPERA EDILE		
VEN25-RU.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.01.a	OPERAIO 4° LIVELLO EDILE OPERAIO 4° LIVELLO EDILE		
	.....	h	34,94
	(Euro trentaquattro/94)		
VEN25-RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE		
	.....	h	33,03
	(Euro trentatre/03)		
VEN25-RU.01.03	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO EDILE OPERAIO QUALIFICATO EDILE		
	.....	h	30,57
	(Euro trenta/57)		
VEN25-RU.01.04	OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE		
	.....		
VEN25-RU.01.04.a	OPERAIO COMUNE EDILE OPERAIO COMUNE EDILE		
	.....	h	27,33
	(Euro ventisette/33)		
VEN25-RU.07	MANODOPERA IN QUOTA MANODOPERA IN QUOTA		
	.....		
VEN25-RU.07.01	MANODOPERA IN QUOTA MANODOPERA IN QUOTA		
	.....		
VEN25-RU.07.01.00	OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE		
	.....	h	43,66
	(Euro quarantatre/66)		
viteria			
	.....	cad	30,00
	(Euro trenta/00)		
X.A2.01	Fornitura e posa di attrezzo pressa gambe Fornitura e posa di attrezzo pressa gambe compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Leg press orange FAZ60300-0001" dim. 162x36x14 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 63 cm		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....	cad	22.110,19
	(Euro ventiduemilacentodieci/19)		
X.A2.02	Fornitura e posa di pressa deltoidi		
	Fornitura e posa di pressa deltoidi compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Shoulder press orange FAZ60400-0001"		
	dim. 188x131x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 Max. H. caduta: 44 cm		
	.....	cad	15.005,16
	(Euro quindicimilacinque/16)		
X.A2.03	Fornitura e posa di panca per esercizi muscolari lombarii		
	Fornitura e posa di panca per esercizi muscolari lombari e glutei compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Lower back bench orange FAZ60700-0001"		
	dim. 73x105x89 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 89 cm		
	.....	cad	3.731,13
	(Euro tremilasettecentotrentuno/13)		
X.A2.04	Fornitura e posa di panca sit-up per addominali		
	Fornitura e posa di panca sit-up per addominali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Abdominal bench orange FAZ60600-0001"		
	dim. 44x153x93 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 93 cm		
	.....	cad	3.439,03
	(Euro tremilaquattrocentotrentanove/03)		
X.A2.05	Fornitura e posa di remo orizzontale per la schiena		
	Fornitura e posa di remo orizzontale per la schiena compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Horizontal row orange FAZ60500-0001"		
	dim. 189x110x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 47 cm		
	.....	cad	13.582,76
	(Euro tredicimilacinquecentoottantadue/76)		
X.A2.06	Fornitura e posa di attrezzo pressa toracica per pettorali		
	Fornitura e posa di attrezzo pressa toracica per pettorali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Chest press orange FAZ60100-0001"		
	dim. 194x107x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 44 cm		
	.....	cad	13.931,39
	(Euro tredicimilanovecentotrentuno/39)		
X.A3.01	Fornitura e posa di bike		
	Fornitura e posa di city bike con touchscreen compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "City bike touchscreen orange FAZ50101-0001"		
	dim. 97x51x138 cm (LxLxH)		

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max. H. caduta: 100 cm ..... (Euro tredicimilacentoquarantatre/95)	cad	13.143,95
X.C2.01	Fornitura e posa di panca inclinata per addominali Fornitura e posa di panca inclinata per addominali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20302" ..... (Euro tremiladuecentotrentacinque/83)	cad	3.235,83
X.C2.02	Fornitura e posa di pull up station Fornitura e posa di pull up station compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20802 custom variant" dim. 274x12x240 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 2 persone Max H. caduta: 133 cm ..... (Euro quattromilaquattrocentosedici/93)	cad	4.416,93
X.C2.03	Fornitura e posa di barre triple Fornitura e posa di barre triple compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Barre triple alte arancione FSW21001-0001" dim. 196x116x140 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 2 persone Max H. caduta: 140 cm ..... (Euro cinquemiladuecentoquarantasette/53)	cad	5.247,53
X.C2.04	Fornitura e posa di push up station Fornitura e posa di barre push up station compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20902 Custom variant" dim. 335x12x140 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 3 persone Max H. caduta: 133 cm ..... (Euro duemilanovecentosessantanove/13)	cad	2.969,13
X.C2.05	Fornitura e posa di pedana di equilibrio Fornitura e posa di pedana di equilibrio compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW23100 Custom variant" dim. 87x89x200 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max H. caduta: 12 cm ..... (Euro cinquemilacinquecentonovantacinque/43)	cad	5.595,43
X.C2.06	Fornitura e posa di attrezzo rete multiuso Fornitura e posa di spalliera con rete per flessioni compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW207000 Custom variant" dim. 119x12x240 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max H. caduta: 133 cm	cad	3.336,71

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	.....		
	(Euro tremilatrecentotrentasei/71)		
X.F.53	Fornitura e posa di divanetti ad arco		
	Fornitura e posa di divanetti a forma di arco colore rosso, inclusi kit montaggio, compreso trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021". Gli elementi modulari sono realizzati in polietilene (PE) stampato in rotazionale con uno spessore di 6-7 mm, resistenti ai raggi UV, dimensioni 130x194x40 cm.		
	.....	cad	2.605,90
	(Euro duemilaseicentocinque/90)		
X.F.54	Fornitura e posa di divanetti circolari		
	Fornitura e posa di divanetti a forma di cerchio colore rosso, inclusi kit montaggio, compreso trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "LOOP CIRCLE RED-TPP29500-0021". Gli elementi modulari sono realizzati in polietilene (PE) stampato in rotazionale con uno spessore di 6-7 mm, resistenti ai raggi UV, dimensioni 180x180x40 cm.		
	.....	cad	3.200,45
	(Euro tremiladuecento/45)		
X.F.55	Fornitura e posa di connettori per staffe per arredo		
	Fornitura e posa di connettori tipo Kompan "TPP29067", compreso trasporto e ogni altro onere, a completamento dell'arredo tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021"		
	.....	cad	50,60
	(Euro cinquanta/60)		
X.F.56	Fornitura e posa di staffe per arredo		
	Fornitura e posa di staffe tipo Kompan "TPP29062", compreso trasporto e ogni altro onere, per ancoraggio dell'arredo tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021" e "LOOP CIRCLE RED-TPP29500-0021".		
	.....	cad	50,60
	(Euro cinquanta/60)		
X.F.60	Realizzazione di sottofondo in calcestruzzo		
	Realizzazione di sottofondo costituito da massetto in calcestruzzo dello spessore di 15 cm. La voce è comprensiva dello scavo, eventuale trasporto in discarica del materiale di risulta, casseratura in legno, sovrapprezzo per casseratura curva, fornitura e getto di calcestruzzo C25/30, armatura con rete elettrosaldata maglia 20x20 diam. 6 mm con sormonto minimo di una maglia, superficie con finitura staggiata senza increspature e avvallamenti e pendenza massima 1%.		
	.....	mq	79,96
	(Euro settantanove/96)		
X.F.63	Fornitura e posa di pavimenti in gomma antitrauma		
	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma antittrauma colata tipo Flexotop della Kompan, compreso trasporto materiale e trasporto con smaltimento a discarica di eventuale matreriale di scarto, con tematizzazione complessa di vari colori compresa nel prezzo e così composta per uno spessore complessivo 50-30 mm: - flexobase eco - epdm 1-4 mm vari colori - binder		
	.....	mq	144,55
	(Euro centoquarantaquattro/55)		
X.F.67	Fornitura e posa di pavimenti in resina per altezze di caduta fino a 100 cm		
	Fornitura e posa di pavimenti HIC fino a 100 cm		
	.....	mq	90,00
	(Euro novanta/00)		
XX	Fornitura di attrezzature fitness		
		corpo	0,00

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro zero/00)		

26/02/2020

I Progettisti ----------

Il R. U. P. ----------

Il Capo Settore ----------