Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

COMUNE DI PADOVA

Completamento ampliamento del Parco Iris

Progetto esecutivo

Elaborato: Computo Metrico Estimativo

3.2

Progettisti: Filosa Valeria
Selmin Elena
Olaru Crina Denisa
Misuraca Eleonora

RUP: dott. Degl'Innocenti Ciro

Capo Settore: dott. Degl'Innocenti Ciro

Elena Selmin
Comune di Padova
25.06.2026 11:35:06 GMT+02:00

VALERIA FILOSA
COMUNE DI PADOVA
25.06.2026 11:17:56 GMT+01:00

CIRO DEGL'INNOCENTI
Comune di Padova
25.06.2026 14:20:16 GMT+01:00

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	Oneri speciali				
VEN25-21.01.05	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE .Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5				
1 VEN25-21.01.05.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00				
	200		200,00		
	Totale	m²	200,00	4,83	966,00
2 VEN25-21.01.05.c	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00				
	5		5,00		
	Totale	m² x mese	5,00	0,37	1,85
VEN25-21.01.08	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI .Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.				
3 VEN25-21.01.08.a	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese				
	1		1,00		
	Totale	n.	1,00	786,43	786,43
4 VEN25-21.01.08.b	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)				
	5		5,00		
	Totale	cad x mese	5,00	273,64	1.368,20
VEN25-21.01.25	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA .Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.				
5 VEN25-21.01.25.a	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m				
	5		5,00		
	Totale	n.	5,00	4,16	20,80
VEN25-21.01.26	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA .Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare				
6 VEN25-21.01.26.a	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m				
	5		5,00		
	Totale	n.	5,00	3,88	19,40
VEN25-21.01.50	OPERE PER LA SICUREZZA ORGANIZZAZIONE CANTIERE IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO .Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.				
7	IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO				
	A RIPORTARE				3.162,68

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				3.162,68
VEN25-21.01.50.00					
	1		1,00		
	Totale	a corpo	1,00	412,99	412,99
VEN25-21.03.01	OPERE PER LA SICUREZZA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA .Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzioneper esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.				
8 VEN25-21.03.01.00	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA				
	7		7,00		
	Totale	h	7,00	26,31	184,17
	Totale Oneri speciali Euro				**3.759,84**
	1)Sistemazione fossi e verde				
VEN25-09.05.20	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE VERTICALE - ALBERATURE Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) .Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento.				
9 VEN25-09.05.20.01	Decespugliamento area boscata con pendenza media > 50% invasa da vegetazione infestante (altezza > 1 m e copertura > 90%) con salvaguardia esemplari per ripopolamento: con raccolta materiali di risulta				
	1000		1.000,00		
	Totale	m²	1.000,00	2,52	2.520,00
VEN25-09.05.22	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE VERTICALE - ALBERATURE Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.				
10 VEN25-09.05.22.01	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	102,52	1.025,20
11 VEN25-09.05.22.02	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 6 m a 12 m				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	178,57	1.785,70
12 VEN25-09.05.22.03	Abbattimento alberi chioma espansa in parchi e giardini: esemplari da 12 m a 16 m				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	290,95	2.909,50
VEN25-09.05.23	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE VERTICALE - ALBERATURE Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini .Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.				
13 VEN25-09.05.23.01	Abbattimento alberi chioma piramidale in parchi e giardini: esemplari fino a 6 m				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	71,98	719,80
VEN25-09.05.28	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE VERTICALE - ALBERATURE ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE .Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata				
	A RIPORTARE				12.720,04

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				12.720,04
14 VEN25-09.05.28.02	del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml. ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	127,41	1.274,10
15 VEN25-09.05.28.03	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm				
	10		10,00		
	Totale	cad	10,00	205,17	2.051,70
16 VEN25-09.05.28.04	ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm				
	20		20,00		
	Totale	cad	20,00	315,49	6.309,80
VEN25-07.01.07	OPERE FOGNARIE MOVIMENTI TERRA SCAVO A SEZIONE RISTRETTA .Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a mc 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a mc 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti dell'acqua di falda dal fondo scavo (escluso solo l'impianto well-point), le armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o della fresatura delle pavimentazioni. Compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale e l'eventuale paleggiamento all'interno dell'area di cantiere. Sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, nonchè il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, E' escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E' compreso l'onere della selezionatura del materiale di scavo fino e privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, laddove il terreno sia riutilizzabile. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di linea, oltre che alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, di roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.				
17 VEN25-07.01.07.d	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA – fino a 1,50 m di profondità				
	Pulzia fosso 700		700,00		
	Totale	m³	700,00	8,54	5.978,00
18 F.20.70.10.A	- legna di scarto				
	10		10,00		
	Totale	t	10,00	60,00	600,00
19 F.20.70.10.D	- rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)				
	10		10,00		
	Totale	t	10,00	95,00	950,00
	Totale 1)Sistemazione fossi e verde Euro				**26.123,80**
	2)Semina prato				
	A RIPORTARE				29.883,64

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				29.883,64
VEN25-09.03.01	ARREDO URBANO E OPERE A VERDE VERDE ORIZZONTALE Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio) .Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme (con miscuglio standard), semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.				
20 VEN25-09.03.01.04	Formazione tappeto erboso (lavorazione terreno, concimazione, semina con miscuglio standard, primo taglio): singole superfici oltre 2500 mq				
	23529,49		23.529,49		
	Totale	m²	23.529,49	3,83	90.117,95
	Totale 2)Semina prato Euro				**90.117,95**
	3) Vialetti				
E.03.10	OPERE EDILI REINTERRI E.03.01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di posa, l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso l'onere della compattazione				
21 E.03.10.01bis	VIALETTI CARRABILI IN CALCESTRUZZO DRENANTE Formazione di vialetti in calcestruzzo drenante non strutturale, avente spessore nominale di 12 cm, mediante: - scavo della profondità di 40 cm, dove necessario, eseguito con mezzo meccanico comprensivo di operatore; - salvaguardia manufatti e profili in abete esistenti, mediante nylon e nastro adesivo; - compenso per il trasporto in discarica di eventuale materiale e oneri per lo smaltimento; - fornitura e posa di tessuto non tessuto spessore 2 mm in fibra 100% polipropolene della grammatura di 185 gr/mq resistente alla trazione longitudinale di 20KN/, con sovrapposizioni di 50 cm; - fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=20/25 cm compreso malta di allettamento; - fornitura e posa di sottofondo di 25 cm con inerti della gnaulometria di 20/50 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 15 cm di pietrischetto di cava di pezzatura 20/30 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura di calcestruzzo drenante, non strutturale, a composizione confezionato con 330 kg di cemento di classe 42,5R e pietrisco spezzato 4/8 mm, appositi additivi, colore tabacco, scarico mediante canala; - stesura in opera del CLS, altezza minima 12 cm, con metodo manuale, livellamento alle quote imposte di progetto, successiva frattazzatura meccanica con lisciatrici a disco in teflon; planarità garantita +/-8mm su regolo da 2 ml, compreso compattazione con rullo vibrante e l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche (a schiena d'asino, min. 2%); - messa in sicurezza e pulizia dell'area in fase di scarico e lavorazione, guardiania e delimitazione area e chiusura nel periodo di maturazione; - ogni altro onere per dare il prodotto finito a regola d'arte.				
	660		660,00		
	Totale	mq	660,00	81,38	53.710,80
22 E.03.10.02.b	VIALETTI IN STABILIZZATO Formazione divialetti con finitura in stabilizzato mediante: - scavo della profondità di 30 cm, dove necessario, eseguitocon mezzo meccanico comprensivo di operatore; - compenso per il trasporto in discarica di eventuale materiale e oneri per lo smaltimento; - fornitura e posa di tessuto non tessuto spessore 2 mm in fibra 100%				
	A RIPORTARE				173.712,39

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				173.712,39
	polipropolene della grammatura di 185 gr/mq resistente alla trazione longitudinale di 20KN/, con sovrapposizioni di 50 cm; - fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo aventi Rck >= 30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100. Sez 8/10 h=20/25 cm compreso malta di allettamento; - fornitura e posa di strato di 15 cm di spezzato di cava della gnaulometria di 30/50 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 10 cm di pietrischetto di cava di pezzatura 20/30 mm, compreso compattazione con rullo vibrante; - fornitura e posa di strato di 5 cm di inerte misto di granulometria compresa tra 0 e 5 mm con l'aggiunta di cemento in ragione del 2/5%, compreso l'onere dell'innaffiamento, compreso compattazione con rullo vibrante e l'onere per la formazione delle pendenze per lo scolo delle acque meteoriche (a schiena d'asino, min. 2%); - ogni altro onere per dare il prodotto finito a regola d'arte.				
	200		200,00		
	Totale	mq	200,00	39,92	7.984,00
	Totale 3) Vialetti Euro				**61.694,80**
	4)Arredo urbano				
23 H.20.20.10	Fornitura e posa di panchina con fianchi in in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad U capovolta, con piastra base. Supporti laterali di seduta e schienale in lamiera di acciaio, spessore 6 mm, tagliata al laser. Sostegno in tubo tondo Ø60 mm, spessore 1,5 mm alle cui estremità vengono saldate due flange ovali 200x100 mm, spessore 6 mm per l'ancoraggio ai calcestruzzi. Seduta e schienale a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm oppure in legno esotico o larice, con doghe a sezione rettangolare e spigoli arrotondati (dim. 1800x55x35 mm). Dimensioni d'ingombro: mm. 1925x640x770h. - Peso indicativo: 60 Kg. Compreso il trasporto, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo.				
	5		5,00		
	Totale	cad	5,00	1.187,00	5.935,00
24 H.20.40.10	Tavolo di forma rettangolare con sedute integrate composto da un telaio in tubo con piano in HPL e da quattro supporti in tubo tondo curvato su cui sono fissate le sedute rettangolarin in HPL. Il tavolo su entrmabi i lati corti consente l'accesso con sedia a rotelle. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurente. Tutta la viteria è in acciaio inox AISI304. Predisposizione con fori per il fissaggio a terra con tasselli meccanici. Dimensioni di ingombro: 1755 x 1950 x h 740 mm; h seduta: 436 mm. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da due plinti in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 50x30 spessore cm 30, il carico e trasposrto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da eventuale escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	4		4,00		
	Totale	cad	4,00	3.292,00	13.168,00
25 H.60.10	Fornitura e posa in opera di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative recanti divieti e obblighi o ordinanze, realizzato in alluminio scatolato 25/10, con pellicola in classe 1, dimensioni cm 50x170, compreso n° 4 staffe diam mm 60 antirotazione in acciaio zincato, n° 4 canalette per rinforzo, n° 2 tappi in plastica per pali diam. mm 60, n° 8 bulloni 8x35, n° 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato, con dispositivo antirotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per l'inserimento di tabella semovibile contente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.				
	3		3,00		
	Totale	cad	3,00	420,00	1.260,00
26 H.60.20	Totem in acciaio zincato Ø48, dimensioni cm. 80x100 e verniciato a polveri, colore a scelta DL; completo di pannello in DBOND cm.67,4x133,2 con angoli arrotondati e pellicola in cl.1^ bifacciale. Stampa digitale personalizzata. Trasporto e posa in opera e assemblaggio comprendente lo scavo di qualsiasi terreno, formazione di				
	A RIPORTARE				202.059,39

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				202.059,39
	plinti in calcestruzzo, ripristino. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata.				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	769,25	769,25
27 H.20.50.10	Portabiciclette dotato di 5 posti formato da due traversi orizzontali in tubolare di diametro mm 50 spessore mm 2 e realizzato con serie di elementi sagomati ferma ruota in tubo diametro mm 22 spessore mm2 e 5 sostegni in tubo diametro mm 30 spessore mm 2 a cui è possibile bloccare la bicicletta con il telaio. Basamenti laterali in calcestruzzo prefabbricato a forma triangolare. E' fornito nella versione in acciaio con finitura tramite processo di zincatura a caldo eseguita secondo le vigenti normative e verniciatura a polveri per esterni. Il posizionamento avviene per semplice appoggio della struttura. E' compreso il trasporto nei siti di posa.				
	2		2,00		
	Totale	cad	2,00	795,50	1.591,00
28 H.40.20.10	PORTA calcetto/pallamano m 3*2 ANTIVANDALISMO Fornitura e posa di porta da calcio antivandalismo in tubo di acciaio zincato a caldo sez. 80*80 mm. La rete è rimpiazzata da una maglia in tubo metallico zincata a caldo di sezione circolare. Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto, lo scavo, i plinti in clacestruzzo, i tasselli e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	2		2,00		
	Totale	Cadauno	2,00	3.278,74	6.557,48
29 NP_P_01	Posa in opera di panchina del tipo Taurus in metallo. La panchina deve essere prelevata dalla Giardineria comunale, trasportata presso l'area di cantiere e installata mediante la fornitura e posa in opera di 2 cordonate in calcestruzzo della dimensione di 50cm x15x20cm. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	19		19,00		
	Totale	Cadauno	19,00	189,24	3.595,56
	Totale 4)Arredo urbano Euro				**32.876,29**
	5) Fitness				
30 X.A2.01	Fornitura e posa di attrezzo pressa gambe compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Leg press orange FAZ60300-0001" dim. 162x36x14 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 63 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	22.110,19	22.110,19
31 X.A2.02	Fornitura e posa di pressa deltoidi compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Shoulder press orange FAZ60400-0001" dim. 188x131x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 Max. H. caduta: 44 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	15.005,16	15.005,16
32 X.A2.03	Fornitura e posa di panca per esercizi muscolari lombari e glutei compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Lower back bench orange FAZ60700-0001" dim. 73x105x89 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 89 cm				
	1		1,00		
	A RIPORTARE				251.688,03

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				251.688,03
	Totale	cad	1,00	3.731,13	3.731,13
33 X.A2.04	Fornitura e posa di panca sit-up per addominali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Abdominal bench orange FAZ60600-0001" dim. 44x153x93 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 93 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	3.439,03	3.439,03
34 X.A2.05	Fornitura e posa di remo orizzontale per la schiena compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Horizontal row orange FAZ60500-0001" dim. 189x110x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 47 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	13.582,76	13.582,76
35 X.A2.06	Fornitura e posa di attrezzo pressa toracica per pettorali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Chest press orange FAZ60100-0001" dim. 194x107x214 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persone Max. H. caduta: 44 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	13.931,39	13.931,39
36 X.A3.01	Fornitura e posa di city bike con touchscreen compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "City bike touchscreen orange FAZ50101-0001" dim. 97x51x138 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max. H. caduta: 100 cm				
	6		6,00		
	Totale	cad	6,00	13.143,95	78.863,70
37 X.C2.06	Fornitura e posa di spalliera con rete per flessioni compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW207000 Custom variant" dim. 119x12x240 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max H. caduta: 133 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	3.336,71	3.336,71
38 X.C2.01	Fornitura e posa di panca inclinata per addominali compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20302"				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	3.235,83	3.235,83
39 X.C2.05	Fornitura e posa di pedana di equilibrio compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW23100 Custom variant" dim. 87x89x200 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 1 persona Max H. caduta: 12 cm				
	A RIPORTARE				371.808,58

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				371.808,58
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	5.595,43	5.595,43
40 X.C2.03	Fornitura e posa di barre triple compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "Barre triple alte arancione FSW21001-0001" dim. 196x116x140 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 2 persone Max H. caduta: 140 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	5.247,53	5.247,53
41 X.C2.02	Fornitura e posa di pull up station compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20802 custom variant" dim. 274x12x240 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 2 persone Max H. caduta: 133 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	4.416,93	4.416,93
42 X.C2.04	Fornitura e posa di barre push up station compreso segnali di sicurezza, trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "FSW20902 Custom variant" dim. 335x12x140 cm (LxLxH) Età d'uso: 13+ Capacità: 3 persone Max H. caduta: 133 cm				
	1		1,00		
	Totale	cad	1,00	2.969,13	2.969,13
43 X.F.63	Fornitura e posa di pavimentazione in gomma antittrauma colata tipo Flexotop della Kompan, compreso trasporto materiale e trasporto con smaltimento a discarica di eventuale matreriale di scarto, con tematizzazione complessa di vari colori compresa nel prezzo e così composta per uno spessore complessivo 50-30 mm: - flexobase eco - epdm 1-4 mm vari colori - binder				
	460		460,00		
	Totale	mq	460,00	144,55	66.493,00
44 X.F.60	Realizzazione di sottofondo costituito da massetto in calcestruzzo dello spessore di 15 cm. La voce è comprensiva dello scavo, eventuale trasporto in discarica del materiale di risulta, casseratura in legno, sovrapprezzo per casseratura curva, fornitura e getto di calcestruzzo C25/30, armatura con rete elettrosaldata maglia 20x20 diam. 6 mm con sormonto minimo di una maglia, superficie con finitura staggiata senza increspature e avvallamenti e pendenza massima 1%.				
	460		460,00		
	Totale	mq	460,00	79,96	36.781,60
45 H.70.20	Fornitura e posa di cordolo in acciaio in alluminio tipo ALUBORD H10 spessore 1,2 mm, altezza 200 mm, per delimitazione delle pavimentazioni in gomma colata, risvoltato nella parte superiore per 1,5 cm, fissato al terreno con picchetti e piastrine appositamente realizzati compresi le piastrine di giunzione tra le lame, i porta picchetti, i picchetti, altri materiali e le operazioni di ancoraggio e fissaggio a terra.				
	125		125,00		
	Totale	m	125,00	50,68	6.335,00
46 X.F.53	Fornitura e posa di divanetti a forma di arco colore rosso, inclusi kit montaggio, compreso trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021".				
	A RIPORTARE				499.647,20

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				499.647,20
	Gli elementi modulari sono realizzati in polietilene (PE) stampato in rotazionale con uno spessore di 6-7 mm, resistenti ai raggi UV, dimensioni 130x194x40 cm.				
	6		6,00		
	Totale	cad	6,00	2.605,90	15.635,40
47 X.F.54	Fornitura e posa di divanetti a forma di cerchio colore rosso, inclusi kit montaggio, compreso trasporto e ogni altro onere. Modello tipo Kompan "LOOP CIRCLE RED-TPP29500-0021". Gli elementi modulari sono realizzati in polietilene (PE) stampato in rotazionale con uno spessore di 6-7 mm, resistenti ai raggi UV, dimensioni 180x180x40 cm.				
	4		4,00		
	Totale	cad	4,00	3.200,45	12.801,80
48 X.F.55	Fornitura e posa di connettori tipo Kompan "TPP29067", compreso trasporto e ogni altro onere, a completamento dell'arredo tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021"				
	4		4,00		
	Totale	cad	4,00	50,60	202,40
49 X.F.56	Fornitura e posa di staffe tipo Kompan "TPP29062", compreso trasporto e ogni altro onere, per ancoraggio dell'arredo tipo Kompan "LOOP ARC RED-TPP29510-0021" e "LOOP CIRCLE RED-TPP29500-0021".				
	22		22,00		
	Totale	cad	22,00	50,60	1.113,20
	Totale 5) Fitness Euro				**314.827,32**
	Importo Lavori Euro				**529.400,00**

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1)Sistemazione fossi e verde	**26.123,80**	
2)Semina prato	**90.117,95**	
3) Vialetti	**61.694,80**	
4)Arredo urbano	**32.876,29**	
5) Fitness	**314.827,32**	
IMPORTO LAVORI Euro		529.400,00
Oneri speciali Euro	3.759,84	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	525.640,16	
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		529.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
01 - IVA 10% Euro	52.940,00	
02 - Incentivo art. 13 DLgs 50/2016 Euro	10.588,00	
03 - Fondi accordi bonari Euro	3.845,90	
04 - Contributo ANAC Euro	410,00	
05 - Imprevisti Euro	26.816,10	
06 - Supporto esecuzione lavori Euro	6.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		100.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		630.000,00

I Progettisti ---------- Il R. U. P. ---------- Il Capo Settore ----------