



COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ACCORDO QUADRO

**PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI
E DI FABBRO NELLE AREE VERDI
DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA**

LOTTO 1 – MANUTENZIONE OPERE EDILI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00

N° Progetto MO_OE_2019 Nome File Data Gennaio 2019	CUP Codice Opera	Elaborato 3 ELENCO PREZZI DEI COSTI DELLA SICUREZZA	
PROGETTISTI Ing. Stefano Bassato Geom. Francesco Broglio Geom. Ivano Zaghetto	R.U.P. Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti	CAPO SETTORE Dott. Agr. Ciro Degl'Innocenti	CAPO AREA

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	OPS	ONERI PER LA SICUREZZA		
2	OPS.10	ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE		
3	OPS.10.10	Recinzioni di cantiere - Nolo		
4	OPS.10.10.10	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno (Euro ventuno/07)	m ²	21,07
5	OPS.10.10.11	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno (Euro quattordici/80)	m ²	14,80
6	OPS.10.10.12	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno (Euro uno/26)	m ²	1,26
7	OPS.10.10.13	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno (Euro diciotto/88)	m ²	18,88
8	OPS.10.10.14	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno (Euro quindici/23)	m ²	15,23
9	OPS.10.10.15	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	m ²	1,31
		(Euro uno/31)		
10	OPS.10.10.16	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno	m ²	20,04
		(Euro venti/04)		
11	OPS.10.10.17	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno	m ²	16,01
		(Euro sedici/01)		
12	OPS.10.10.18	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno	m ²	1,34
		(Euro uno/34)		
13	OPS.10.10.19	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	m ²	18,78
		(Euro diciotto/78)		
14	OPS.10.10.20	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	m ²	13,07
		(Euro tredici/07)		
15	OPS.10.10.21	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	m ²	1,10

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
16	OPS.10.10.22	<p>(Euro uno/10)</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p>	m ²	17,96
17	OPS.10.10.23	<p>(Euro diciassette/96)</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p>	m ²	13,50
18	OPS.10.10.24	<p>(Euro uno/13)</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio</p>	m ²	1,13
19	OPS.10.10.25	<p>(Euro venticinque/99)</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p>	m ²	25,99
20	OPS.10.10.26	<p>(Euro diciotto/38)</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p>	m ²	18,38
21	OPS.10.10.27	<p>(Euro uno/56)</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p> <p>Recinzione cieca provvisoria di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici</p>	m ²	1,56

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
22	OPS.10.10.28	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... LITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro tredici/87)</p>	m ²	13,87
23	OPS.10.10.29	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... TA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/18)</p>	m ²	4,18
24	OPS.10.10.30	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità ... ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m2 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/65)</p>	m ²	0,65
25	OPS.10.10.31	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in la ... MIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/95)</p>	m ²	15,95
26	OPS.10.10.32	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in la ... ERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/89)</p>	m ²	3,89
27	OPS.10.10.33	<p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in la ... NNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00</p> <p>.....</p>	m ²	0,61

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
28	OPS.10.10.34	<p>(Euro zero/61)</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00</p>	m ²	17,66
29	OPS.10.10.35	<p>(Euro diciassette/66)</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... N POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00</p>	m ²	4,79
30	OPS.10.10.36	<p>(Euro quattro/79)</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... ONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00</p>	m ²	0,36
31	OPS.10.10.37	<p>(Euro zero/36)</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in le ... PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00</p>	m ²	25,07
32	OPS.10.10.38	<p>(Euro venticinque/07)</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in le ... R AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00</p>	m ²	6,19
33	OPS.10.10.39	<p>(Euro sei/19)</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in le ... O E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro uno/16)	m ²	1,16
34	OPS.10.10.55	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o ... o mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA (Euro tre/80)	m/me	3,80
35	OPS.10.10.56	Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... OLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI (Euro due/25)	m/me	2,25
36	OPS.10.10.57	Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... OLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI (Euro due/70)	m/me	2,70
37	OPS.10.10.58	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polieti ... ile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE (Euro quattordici/99)	m/me	14,99
38	OPS.10.10.59	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... ile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. Costo mensile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO (Euro diciassette/75)	m/me	17,75
39	OPS.10.10.60	Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 c ... POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI (Euro tre/35)	m/me	3,35
40	OPS.10.10.61	Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... a la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI	m	1,16

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
41	OPS.10.10.62	<p>(Euro uno/16)</p> <p>Delimitazione e protezione di area di transito costituita ... lavori. DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA</p> <p>Delimitazione e protezione di area di transito costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA</p> <p>.....</p> <p>(Euro venti/71)</p>	m	20,71
42	OPS.10.10.63	<p>Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livell ... CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA</p> <p>Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore 90 dB(A), eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. Costo per un anno. DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/04)</p>	m/anno	5,04
43	OPS.10.10.64	<p>Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineat ... i sensi di marcia DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA</p> <p>Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/20)</p>	n.	7,20
44	OPS.10.10.65.01	<p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... I LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/39)</p>	cad/me	5,39
45	OPS.10.10.65.02	<p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/61)</p>	cad/me	7,61
46	OPS.10.10.65.03	<p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/28)</p>	cad/me	6,28
47	OPS.10.10.65.04	<p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... ALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/85)</p>	cad/me	10,85

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
48	OPS.10.10.65.05	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali ... NGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T (Euro dieci/85)	cad/me	10,85
49	OPS.10.10.65.06	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali ... E DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato (Euro sei/30)	cad/me	6,30
50	OPS.10.10.65.07	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali ... E DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato (Euro otto/37)	cad/me	8,37
51	OPS.10.10.65.08	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali ... LI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100 Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100 (Euro sei/71)	cad/me	6,71
52	OPS.10.10.66.01	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... LOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 (Euro cinquantasette/60)	n.	57,60
53	OPS.10.10.66.02	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5 Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5 (Euro sessantasei/86)	n.	66,86
54	OPS.10.10.66.03	Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... ELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 (Euro settantacinque/77)	n.	75,77
55	OPS.10.10.67.01	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilit� 4 m	n.	3,93
		(Euro tre/93)		
56	OPS.10.10.67.23	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilit� 4 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilit� 4 m	n.	3,77
		(Euro tre/77)		
57	OPS.10.20	Box e ricoveri tecnici - Nolo		
58	OPS.10.20.50.01	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	n.	575,88
		(Euro cinquecentosettantacinque/88)		
59	OPS.10.20.50.02	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/me	147,66
		(Euro centoquarantasette/66)		
60	OPS.10.20.50.03	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	n.	523,09
		(Euro cinquecentoventitre/09)		
61	OPS.10.20.50.04	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>..... mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventotto/56)</p>	cad/me	128,56
62	OPS.10.20.51.01	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentottantaquattro/35)</p>	n.	684,35
63	OPS.10.20.51.02	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentocinquantesi/41)</p>	cad/me	256,41
64	OPS.10.20.51.03	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentodiciotto/73)</p>	n.	618,73
65	OPS.10.20.51.04	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventiquattro/07)</p>	cad/me	224,07
66	OPS.10.20.51.05	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentotredici/97)</p>	n.	413,97
67	OPS.10.20.51.06	<p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantasei/96)</p>	cad/me	166,96
68	OPS.10.20.52.01	<p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... RE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</p> <p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentonovantadue/13)</p>	n.	592,13
69	OPS.10.20.52.02	<p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantuno/60)</p>	cad/me	161,60
70	OPS.10.20.53.02	<p>Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoventi/09)</p>	cad/me	220,09
71	OPS.10.20.54.01	<p>Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere ... IERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	n.	498,28
	 (Euro quattrocentonovantotto/28)		
72	OPS.10.20.54.02	Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/me	127,52
	 (Euro centoventisette/52)		
73	OPS.10.20.55	Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	n.	650,85
	 (Euro seicentocinquanta/85)		
74	OPS.10.30	Segnaletica e cartellonistica - Nolo		
			
75	OPS.10.30.67.02	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m	n.	5,47
	 (Euro cinque/47)		
76	OPS.10.30.67.03	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m	n.	7,68
	 (Euro sette/68)		
77	OPS.10.30.67.04	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m	n.	12,51
			

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
78	OPS.10.30.67.05	(Euro dodici/51) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m	n.	4,32
79	OPS.10.30.67.06	(Euro quattro/32) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m	n.	9,32
80	OPS.10.30.67.07	(Euro quindici/63) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m	n.	15,63
81	OPS.10.30.67.08	(Euro quattro/18) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m	n.	4,18
82	OPS.10.30.67.09	(Euro cinque/11) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m	n.	5,11
83	OPS.10.30.67.10	(Euro sette/01) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilita 10 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilita 10 m	n.	7,01
84	OPS.10.30.67.11	(Euro otto/56) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m	n.	8,56
85	OPS.10.30.67.12	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m (Euro tre/62)	n.	3,62
86	OPS.10.30.67.13	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m (Euro cinque/34)	n.	5,34
87	OPS.10.30.67.14	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m (Euro nove/92)	n.	9,92
88	OPS.10.30.67.15	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m (Euro quattro/32)	n.	4,32
89	OPS.10.30.67.16	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m (Euro nove/03)	n.	9,03
90	OPS.10.30.67.17	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m (Euro quindici/63)	n.	15,63
91	OPS.10.30.67.18	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m (Euro quattro/29)	n.	4,29
92	OPS.10.30.67.19	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
93	OPS.10.30.67.20	<p>..... (Euro cinque/06)</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... anco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m</p>	n.	5,06
94	OPS.10.30.67.21	<p>..... (Euro otto/64)</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm</p>	n.	8,64
95	OPS.10.30.67.22	<p>..... (Euro nove/35)</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm</p>	n.	9,35
96	OPS.10.30.67.24	<p>..... (Euro cinque/34)</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m</p>	n.	5,34
97	OPS.10.30.67.25	<p>..... (Euro quattro/93)</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m</p>	n.	4,93
98	OPS.10.30.67.26	<p>..... (Euro sei/85)</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m</p>	n.	6,85
99	OPS.10.30.67.27	<p>..... (Euro dodici/03)</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m</p>	n.	12,03
		<p>..... (Euro quattro/51)</p>	n.	4,51

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
100	OPS.10.30.67.28	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m (Euro dieci/26)	n.	10,26
101	OPS.10.30.67.29	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m (Euro quindici/75)	n.	15,75
102	OPS.10.30.67.30	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELL DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm (Euro quattro/25)	n.	4,25
103	OPS.10.30.67.31	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELL DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm (Euro cinque/11)	n.	5,11
104	OPS.10.30.67.32	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELL DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm (Euro sei/86)	n.	6,86
105	OPS.10.30.67.33	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilita 4 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilita 4 m (Euro tre/70)	n.	3,70
106	OPS.10.30.67.34	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m (Euro tre/98)	n.	3,98
107	OPS.10.30.67.35	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m		
	 (Euro quattro/38)	n.	4,38
108	OPS.10.30.67.36	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilita 16 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilita 16 m		
	 (Euro nove/32)	n.	9,32
109	OPS.10.30.67.37	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 22 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 22 m		
	 (Euro undici/88)	n.	11,88
110	OPS.10.30.67.38	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilita 4 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilita 4 m		
	 (Euro tre/94)	n.	3,94
111	OPS.10.30.67.39	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilita 6 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilita 6 m		
	 (Euro quattro/20)	n.	4,20
112	OPS.10.30.67.40	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilita 10 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilita 10 m		
	 (Euro quattro/70)	n.	4,70
113	OPS.10.30.67.41	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilita 16 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilita 16 m		
	 (Euro dieci/27)	n.	10,27
114	OPS.10.30.67.42	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilita 22 m		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattordici/41)</p>	n.	14,41
115	OPS.10.30.67.43	<p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... IONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/70)</p>	n.	4,70
116	OPS.10.30.67.44	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/66)</p>	n.	3,66
117	OPS.10.30.67.45	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/89)</p>	n.	3,89
118	OPS.10.30.67.46	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/08)</p>	n.	4,08
119	OPS.10.30.67.47	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/30)</p>	n.	9,30
120	OPS.10.30.67.48	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/99)</p>	n.	11,99
121	OPS.10.30.67.49	<p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		bianco 145 x 120 mm visibilit� 4 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilit� 4 m (Euro tre/88)	n.	3,88
122	OPS.10.30.67.50	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilit� 6 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilit� 6 m (Euro quattro/31)	n.	4,31
123	OPS.10.30.67.51	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilit� 10 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilit� 10 m (Euro quattro/70)	n.	4,70
124	OPS.10.30.67.52	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilit� 16 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilit� 16 m (Euro dieci/28)	n.	10,28
125	OPS.10.30.67.53	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilit� 22 m Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilit� 22 m (Euro quattordici/41)	n.	14,41
126	OPS.10.30.67.54	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... NI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm (Euro cinque/47)	n.	5,47
127	OPS.10.30.67.55	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... E PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I (Euro tre/59)	cad/me	3,59
128	OPS.10.30.67.56	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... E PER CANTIERE STRADALE		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		di lato 90 cm rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I (Euro tre/98)	cad/me	3,98
129	OPS.10.30.67.57	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I (Euro cinque/61)	cad/me	5,61
130	OPS.10.30.67.58	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II (Euro quattro/20)	cad/me	4,20
131	OPS.10.30.67.59	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II (Euro quattro/53)	cad/me	4,53
132	OPS.10.30.67.60	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II (Euro sei/70)	cad/me	6,70
133	OPS.10.30.67.61	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I (Euro quattro/52)	cad/me	4,52
134	OPS.10.30.67.62	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I (Euro cinque/90)	cad/me	5,90
135	OPS.10.30.67.63	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II	cad/me	4,45

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
136	OPS.10.30.67.64	<p>(Euro quattro/45)</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi ... CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II</p>	cad/me	6,34
137	OPS.10.30.67.65	<p>(Euro sei/34)</p> <p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm</p> <p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm</p>	cad/me	9,20
138	OPS.10.30.67.66	<p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... ETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm</p> <p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm</p>	cad/me	24,60
139	OPS.10.30.68.01	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm</p>	cad/me	38,21
140	OPS.10.30.68.02	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm</p>	cad/me	48,60
141	OPS.10.30.68.03	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm</p>	cad/me	41,03
142	OPS.10.30.68.04	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm (Euro cinquantasei/14)	cad/me	56,14
143	OPS.10.30.69.01	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... cazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza (Euro duecentoottantatre/60)	cad/me	283,60
144	OPS.10.30.69.02	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso (Euro duecentonovantotto/74)	cad/me	298,74
145	OPS.10.30.70.01	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese (Euro tre/42)	cad/me	3,42
146	OPS.10.30.70.02	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 (Euro tre/26)	cad/me	3,26
147	OPS.10.30.70.03	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) (Euro tre/51)	cad/me	3,51
148	OPS.10.30.70.04	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... pesante richiudibile per cartelli piu pannello integrativo Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto pesante richiudibile per cartelli piu pannello integrativo (Euro quattro/90)	cad/me	4,90
149	OPS.10.30.70.05	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... lletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili (Euro quindici/31)	cad/me	15,31
150	OPS.10.30.70.06	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICALE cavalletto con		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		chiusura a libro per cartelli 90x120 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 (Euro tre/86)	cad/me	3,86
151	OPS.10.30.70.07	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 (Euro tre/86)	cad/me	3,86
152	OPS.10.30.70.08	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... ICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 (Euro tre/95)	cad/me	3,95
153	OPS.10.30.70.09	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... ICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 (Euro quattro/06)	cad/me	4,06
154	OPS.10.30.71.01	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg (Euro uno/43)	cad/me	1,43
155	OPS.10.30.71.02	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... I ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia (Euro uno/34)	cad/me	1,34
156	OPS.10.40	Semafori e segalatori luminosi - Nolo		
157	OPS.10.40.10	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese (Euro settanta/08)	n.	70,08
158	OPS.10.40.20	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo	cad/me	18,70

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
159	OPS.10.40.30.01	(Euro diciotto/70) Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... AVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese	n.	21,87
160	OPS.10.40.30.02	(Euro ventuno/87) Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... EAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo	cad/me	7,34
161	OPS.10.40.40.01	(Euro diciotto/22) Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilit�, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	n.	18,22
162	OPS.10.40.40.02	(Euro diciannove/14) Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilit�, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese	n.	19,14
163	OPS.10.40.40.03	(Euro tre/55) Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilit�, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo	cad/me	3,55
164	OPS.10.40.40.04	(Euro tre/80) Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilit�, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo	cad/me	3,80
165	OPS.20	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE		
166	OPS.20.10.01.01	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di ... E SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di gru a torre traslante su binari eseguito con quattro calate, uno per ogni estremo di binario, realizzate con conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI</p> <p>.....</p> <p>(Euro centonovantasette/98)</p>	a corpo	197,98
167	OPS.20.10.01.02	<p>Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di ... ONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE</p> <p>Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di gru a torre rotante eseguito con quattro calate agli estremi di base della torre, conduttore isolato da 35 mmq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotrentatre/78)</p>	a corpo	233,78
168	OPS.20.10.02.01	<p>Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslan ... 0 infisso nel terreno. COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE</p> <p>Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslante su binari (necessaria quando i binari sono di lunghezza superiore a 25 m), eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantadue/91)</p>	n.	42,91
169	OPS.20.10.02.02	<p>Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezi ... nel terreno. Per calata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO</p> <p>Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso nel terreno. Per calata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantanove/15)</p>	n.	49,15
170	OPS.20.10.03	<p>Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo ... terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00</p> <p>Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/32)</p>	n.	31,32
171	OPS.20.10.04.01	<p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq</p> <p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/42)</p>	m	2,42
172	OPS.20.10.04.02	<p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq</p> <p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/79)</p>	m	2,79
173	OPS.20.10.04.03	<p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq</p> <p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
174	OPS.20.10.04.04	<p>..... (Euro tre/98)</p> <p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq</p> <p>Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro, escluso lo scavo e il successivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq</p>	m	3,98
175	OPS.20.10.05.01	<p>..... (Euro quattro/71)</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq</p>	m	4,71
176	OPS.20.10.05.02	<p>..... (Euro tre/05)</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq</p>	m	3,05
177	OPS.20.10.05.03	<p>..... (Euro tre/15)</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq</p>	m	3,15
178	OPS.20.10.05.04	<p>..... (Euro quattro/01)</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq</p> <p>Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq</p>	m	4,01
179	OPS.20.10.06	<p>..... (Euro quattro/71)</p> <p>Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il po ... da 6 mmq. COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO</p> <p>Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6 mmq. COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO</p>	n.	10,13
180	OPS.20.10.07.01	<p>..... (Euro ventisei/11)</p> <p>Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq</p> <p>Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rame isolato. INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq</p>	n.	26,11
181	OPS.20.10.07.02	<p>Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq</p> <p>Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rame isolato. INTERCONNESSIONE IMPIANTO</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq (Euro trentadue/53)	n.	32,53
182	OPS.20.10.07.03	Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di terra eseguito tramite conduttore in rame isolato. INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq (Euro quarantasette/99)	n.	47,99
183	OPS.20.10.08.01	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi ... ncato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO (Euro duecentotrentaquattro/18)	a corpo	234,18
184	OPS.20.10.08.02	Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi ... me isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO (Euro quattrocento/89)	a corpo	400,89
185	OPS.20.10.08.03	Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi ... e isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili - con Idn=0,1A (Rt<25hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE (Euro cinquecentonovantasei/57)	a corpo	596,57
186	OPS.20.10.09.01	Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo ... terra. DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 1,5 metri, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di terra. DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50 (Euro ventisei/89)	n.	26,89
187	OPS.20.10.09.02	Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zinc ... SORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50 Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato. DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50 (Euro tre/77)	m	3,77
188	OPS.20.10.09.03	Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zinc ... ORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato. DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75 (Euro sei/16)	m	6,16
189	OPS.20.10.10.01	Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq (Euro ventisei/26)	n.	26,26
190	OPS.20.10.10.02	Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq (Euro trentuno/58)	n.	31,58
191	OPS.20.10.10.03	Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq (Euro quarantacinque/96)	n.	45,96
192	OPS.20.10.11	Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di ... i di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA (Euro trentotto/56)	n.	38,56
193	OPS.20.10.12.01	Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo d ... rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm (Euro trentasette/93)	n.	37,93
194	OPS.20.10.12.02	Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo d ... rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm (Euro quarantaquattro/51)	n.	44,51
195	OPS.20.10.13.01	Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... terro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm	n.	87,45

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
196	OPS.20.10.13.02	<p>(Euro ottantasette/45)</p> <p>Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... terro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm</p> <p>Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosei/30)</p>	n.	106,30
197	OPS.20.10.14.01	<p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"</p> <p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventotto/88)</p>	m	28,88
198	OPS.20.10.14.02	<p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... E DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1□h</p> <p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1□h</p> <p>.....</p> <p>(Euro quaranta/71)</p>	m	40,71
199	OPS.20.10.14.03	<p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... I DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"</p> <p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantanove/69)</p>	m	69,69
200	OPS.20.10.14.04	<p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1□h</p> <p>Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione in acciaio zincato tipo mannesman ,compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1□h</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantasette/33)</p>	m	77,33
201	OPS.20.10.15.01	<p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm</p> <p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciannove/15)</p>	m	19,15
202	OPS.20.10.15.02	<p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm</p> <p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventidue/80)</p>	m	22,80
203	OPS.20.10.15.03	<p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm</p> <p>Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
204	OPS.20.10.15.04 (Euro trenta/74)	m	30,74
		Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm	m	61,42
205	OPS.20.10.15.05 (Euro sessantuno/42)	m	61,42
		Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm	m	64,97
206	OPS.20.10.15.06 (Euro sessantaquattro/97)	m	64,97
		Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità, compreso giunzioni e pezzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm	m	72,88
207	OPS.20.10.16 (Euro settantadue/88)	m	72,88
		Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE	a corpo	685,51
208	OPS.20.10.17 (Euro seicentottantacinque/51)	a corpo	685,51
		Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite ... ino a 10 Km. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite autobotte e scarico in cisterna. Autobotte da 8.000 litri e trasporto fino a 10 Km. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE	n.	209,77
209	OPS.20.10.18.01 (Euro duecentonove/77)	n.	209,77
		Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 12 utenti Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 12 utenti	n.	1.526,67
210	OPS.20.10.18.02 (Euro millecinquecentoventisei/67)	n.	1.526,67
		Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 20 utenti Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 20 utenti	n.	1.924,84
211	OPS.20.10.18.03 (Euro millenovecentoventiquattro/84)	n.	1.924,84
		Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 35 utenti Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 35 utenti		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duemilaottocentonovantaquattro/22)	n.	2.894,22
212	OPS.20.10.19.01	Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, reali ... N OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 5 mc Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico di cantiere. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 5 mc	n.	975,38
	 (Euro novecentosettantacinque/38)		
213	OPS.20.10.19.02	Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, reali ... OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 10 mc Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, realizzata in calcestruzzo armato, compreso scavo, rinterro e allaccio alla condotta di scarico di cantiere. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 10 mc	n.	1.509,14
	 (Euro millecinquecentonove/14)		
214	OPS.20.10.20	Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE	cad/me	1,15
	 (Euro uno/15)		
215	OPS.20.10.21	Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa d ... d di autonomia 6 ore. Costo giornaliero. LAMPADA PORTATILE Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. Costo giornaliero. LAMPADA PORTATILE	cad/gi	0,64
	 (Euro zero/64)		
216	OPS.20.10.22	ILLUMINAZIONE fissa a bassissima tensione (24 V) tramite ... e e faretto IP65 da 60 W ogni 5 metri. ILLUMINAZIONE FISSA ILLUMINAZIONE fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretto IP65 da 60 W ogni 5 metri. ILLUMINAZIONE FISSA	m	13,78
	 (Euro tredici/78)		
217	OPS.20.10.23.01	ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... abile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile	cad/me	1,18
	 (Euro uno/18)		
218	OPS.20.10.23.02	ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... bile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile	cad/me	1,98
	 (Euro uno/98)		
219	OPS.20.10.23.03	ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... bile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile ILLUMINAZIONE di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile	cad/me	2,52
			

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
220	OPS.20.10.24	(Euro due/52) Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme al ... W IP65. Costo mensile. ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65. Costo mensile. ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE (Euro tre/60)	cad/me	3,60
221	OPS.20.10.25	Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile. FARO ALOGENO Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile. FARO ALOGENO (Euro uno/11)	cad/me	1,11
222	OPS.20.10.26.01	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ne esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq (Euro due/90)	m	2,90
223	OPS.20.10.26.02	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq (Euro tre/38)	m	3,38
224	OPS.20.10.26.03	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq (Euro quattro/13)	m	4,13
225	OPS.20.10.26.04	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... one esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq (Euro cinque/50)	m	5,50
226	OPS.20.10.26.05	Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... one esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN-F o FG1K) posato in esecuzione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq (Euro sei/97)	m	6,97
227	OPS.20.10.27.01	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6 (Euro due/97)	cad/me	2,97
228	OPS.20.10.27.02	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9 (Euro tre/61)	cad/me	3,61
229	OPS.20.10.27.03	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... r legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12 (Euro cinque/07)	cad/me	5,07
230	OPS.20.10.28	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.199 ... rivista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2 (Euro quattordici/43)	cad/me	14,43
231	OPS.20.10.29.01	Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20. ... eriodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 30 Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 30 (Euro venti/69)	cad/me	20,69
232	OPS.20.10.29.02	Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20. ... eriodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 50 Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992), compresa la manutenzione periodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 50 (Euro ventisette/48)	cad/me	27,48
233	OPS.20.10.30.01	Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree ... ARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese (Euro centoquattro/71)	m	104,71
234	OPS.20.10.30.02	Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree ... esi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h massima 6,00 metri, posti ad interasse di m 6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru. BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) (Euro sei/66)	m/me	6,66
235	OPS.20.10.31.01	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma li ... di altezza. PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi,		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese (Euro duecentosedici/63)	n.	216,63
236	OPS.20.10.31.02	Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma li ... esi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative metri 3,00 di larghezza per metri 4,00 di altezza. PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese) (Euro quattordici/78)	cad/me	14,78
237	OPS.20.10.32	Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti met ... stanza. Costo per un anno. SEGNALEZIONE DI LINEA ELETTRICA Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Costo per un anno. SEGNALEZIONE DI LINEA ELETTRICA (Euro tre/23)	m/anno	3,23
238	OPS.20.10.33.01	Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in c ... ile RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, realizzata con struttura metallica. Costo mensile RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca (Euro tre/86)	m ² /me	3,86
239	OPS.20.10.33.02	Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in c ... le RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in calcestruzzo prefabbricati, realizzata con struttura metallica. Costo mensile RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca (Euro sette/74)	m ² /me	7,74
240	OPS.20.10.34.01	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00 Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00 (Euro sessantasette/64)	cad/me	67,64
241	OPS.20.10.34.02	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00 Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00 (Euro settanta/71)	cad/me	70,71
242	OPS.20.10.35	Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinf ... opera. Costo mensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centocinquantacinque/51)	cad/me	155,51
243	OPS.20.10.36	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri to ... a la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE (Euro dodici/65)	m	12,65
244	OPS.20.10.37	Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o ... utta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE (Euro tredici/89)	m	13,89
245	OPS.20.10.38	Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli ac ... la durata dei lavori. ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzata con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi nel terreno. Costo per tutta la durata dei lavori. ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI (Euro tredici/27)	m	13,27
246	OPS.20.10.39	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costi ... per la effettiva superficie asservita PONTE SU CAVALLETTI Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita PONTE SU CAVALLETTI (Euro due/58)	m²	2,58
247	OPS.20.10.40.01	Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a due ripiani ,altezza utile di lavoro m 5,4 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 (Euro sedici/49)	me	16,49
248	OPS.20.10.40.02	Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2 (Euro diciannove/67)	me	19,67
249	OPS.20.10.40.03	Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... LO MOBILE a quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0 (Euro ventidue/57)	me	22,57
250	OPS.20.10.41.01	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... superficie asservita		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese (Euro nove/87)	m ²	9,87
251	OPS.20.10.41.02	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro zero/35)	m ² /me	0,35
252	OPS.20.10.42.01	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tu ... o manicotti impiegati PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese (Euro quindici/11)	m ²	15,11
253	OPS.20.10.42.02	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tu ... N TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati PONTEGGIO CON TUBI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro zero/48)	gnt/me	0,48
254	OPS.20.10.43	Guscio coprigiunto in materiale plastico FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO Guscio coprigiunto in materiale plastico FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO (Euro due/26)	n.	2,26
255	OPS.20.10.44	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ... adro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI (Euro due/51)	m ²	2,51
256	OPS.20.10.45	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e ... era SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI (Euro due/78)	m ²	2,78
257	OPS.20.10.46.01	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... o. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese	m ²	11,49

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
258	OPS.20.10.46.02	<p>(Euro undici/49)</p> <p>Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p> <p>Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p>	m²/me	1,17
259	OPS.20.10.47.01	<p>(Euro uno/17)</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abet ... LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese</p>	m²	8,85
260	OPS.20.10.47.02	<p>(Euro otto/85)</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abet ... ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p>	m²/me	1,17
261	OPS.20.10.48.01	<p>(Euro uno/17)</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... VORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese</p>	m²	6,95
262	OPS.20.10.48.02	<p>(Euro sei/95)</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... ALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p>	m²/me	1,22
263	OPS.20.10.49.01	<p>(Euro uno/22)</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese</p>	m	17,30
264	OPS.20.10.49.02	<p>(Euro diciassette/30)</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... NTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p>	m/mese	1,49

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
265	OPS.20.10.50.01	<p>(Euro uno/49)</p> <p>Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... za MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese</p> <p>Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese</p>	m	9,07
266	OPS.20.10.50.02	<p>(Euro nove/07)</p> <p>Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... NTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p> <p>Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese</p>	m/mese	0,57
267	OPS.20.10.51.01	<p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p>	cadauno	35,00
268	OPS.20.10.51.02	<p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... TA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello</p>	cadauno	38,00
269	OPS.20.10.51.03	<p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello</p>	cad/me	2,64
270	OPS.20.10.51.04	<p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... ICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello</p> <p>Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello</p>	cad/me	2,81
271	OPS.20.10.52.01	<p>Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m</p> <p>Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m		
	 (Euro dodici/43)	cad/me	12,43
272	OPS.20.10.52.02	Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m		
	 (Euro dodici/84)	cad/me	12,84
273	OPS.20.10.52.03	Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m		
	 (Euro diciotto/64)	cad/me	18,64
274	OPS.20.10.52.04	Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 150 kg, costituito da un avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m		
	 (Euro ventidue/81)	cad/me	22,81
275	OPS.20.10.53	Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere ... E ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,50 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2,5 m SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA		
	 (Euro quattro/85)	cad/me	4,85
276	OPS.20.10.54.01	Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m		
	 (Euro cinque/12)	cad/me	5,12
277	OPS.20.10.54.02	Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
278	OPS.20.10.54.03	<p>..... (Euro sei/02)</p> <p>Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m</p> <p>Sistema di protezione automatico anticaduta a fune secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m</p>	cad/me	6,02
279	OPS.20.10.55.01	<p>..... (Euro sette/54)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m</p>	cad/me	7,54
280	OPS.20.10.55.02	<p>..... (Euro uno/12)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m</p>	cad/me	1,12
281	OPS.20.10.55.03	<p>..... (Euro uno/62)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m</p>	cad/me	1,62
282	OPS.20.10.55.04	<p>..... (Euro uno/94)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi</p>	cad/me	1,94
283	OPS.20.10.56.01	<p>..... (Euro zero/82)</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata</p>	cad/me	0,82
284	OPS.20.10.56.02	<p>..... (Euro quattrocentoquattro/01)</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata</p>	m²	404,01
		<p>.....</p>	m²	183,91

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
285	OPS.20.10.56.03	<p>(Euro centoottantatre/91)</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoquattro/26)</p>	m ²	204,26
286	OPS.20.10.56.04	<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosessantanove/56)</p>	m ²	169,56
287	OPS.20.10.56.05	<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... one di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera</p> <p>.....</p> <p>(Euro sedici/27)</p>	m ² /me	16,27
288	OPS.20.10.56.06	<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ne di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/45)</p>	m ² /me	9,45
289	OPS.20.10.56.07	<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... cessivo al primo o frazione di mese con struttura in legno</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/28)</p>	m ² /me	10,28
290	OPS.20.10.56.08	<p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata</p> <p>Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/35)</p>	m ² /me	9,35
291	OPS.20.10.57	<p>Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo ... a dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI</p> <p>Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e nastro bicolore in plastica. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/94)</p>	m	0,94

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
292	OPS.20.10.58.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale (Euro cinquecentocinquantacinque/71)	m ³	555,71
293	OPS.20.10.58.02	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese (Euro quattrocentodiciotto/79)	m ³	418,79
294	OPS.20.10.58.03	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro trentasei/87)	m3/me	36,87
295	OPS.20.10.59.01	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale (Euro cinquecentoventuno/68)	m ³	521,68
296	OPS.20.10.59.02	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese (Euro trecentoquaranta/54)	m ³	340,54
297	OPS.20.10.59.03	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese (Euro ventotto/77)	m3/me	28,77
298	OPS.20.10.60.01	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali ... RATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m (Euro centosettantanove/19)	m ²	179,19

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
299	OPS.20.10.60.02	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticale ... ATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m (Euro trentuno/43)	m ²	31,43
300	OPS.20.10.60.03	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticale ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m (Euro due/66)	m3/me	2,66
301	OPS.20.10.60.04	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticale ... enza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m (Euro trentasei/10)	m ²	36,10
302	OPS.20.10.60.05	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticale ... MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m (Euro nove/03)	m ²	9,03
303	OPS.20.10.60.06	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticale ... al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI MURATURE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m (Euro zero/83)	m3/me	0,83
304	OPS.20.10.61.01	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m (Euro duecentoquarantatre/51)	m ²	243,51
305	OPS.20.10.61.02	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... ELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m (Euro quarantasei/52)	m ²	46,52
306	OPS.20.10.61.03	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita PUNTELLATURA DI SOLAI		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m	m ² /me	4,71
		(Euro quattro/71)		
307	OPS.20.10.61.04	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita PUNTELLATURA DI SOLAI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	m ²	50,81
		(Euro cinquanta/81)		
308	OPS.20.10.61.05	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita PUNTELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	m ²	10,66
		(Euro dieci/66)		
309	OPS.20.10.61.06	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superfice asservita PUNTELLATURA DI SOLAI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	m ² /me	0,92
		(Euro zero/92)		
310	OPS.20.10.62.01	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	m	123,57
		(Euro centoventitre/57)		
311	OPS.20.10.62.02	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... ELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m	m	27,75
		(Euro ventisette/75)		
312	OPS.20.10.62.03	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m	m/me	2,19
		(Euro due/19)		
313	OPS.20.10.62.04	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	m	26,95
		(Euro ventisei/95)		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
314	OPS.20.10.62.05	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Euro quattro/89)	m	4,89
315	OPS.20.10.62.06	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare di elemento puntellato PUNTELLATURA DI TRAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00 (Euro zero/40)	m/me	0,40
316	OPS.20.10.63.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... AVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m (Euro quaranta/71)	m ²	40,71
317	OPS.20.10.63.02	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m (Euro dieci/07)	m ²	10,07
318	OPS.20.10.63.03	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m (Euro uno/03)	m ² /me	1,03
319	OPS.20.10.63.04	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri (Euro otto/00)	m ²	8,00
320	OPS.20.10.63.05	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri (Euro due/18)	m ²	2,18
321	OPS.20.10.63.06	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		metri		
		m ² /me	0,26
		(Euro zero/26)		
322	OPS.20.10.64.01	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m	m ²	99,04
			
		(Euro novantanove/04)		
323	OPS.20.10.64.02	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... SSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m	m ²	17,37
			
		(Euro diciassette/37)		
324	OPS.20.10.64.03	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m	m ² /me	2,40
			
		(Euro due/40)		
325	OPS.20.10.64.04	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri	m ²	7,62
			
		(Euro sette/62)		
326	OPS.20.10.64.05	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	m ²	3,51
			
		(Euro tre/51)		
327	OPS.20.10.64.06	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	m ² /me	1,90
			
		(Euro uno/90)		
328	OPS.20.10.65.01	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato ARMATURA DI SOSTEGNO DEL		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese (Euro duecentosessantaquattro/14)	m ³	264,14
329	OPS.20.10.65.02	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo (Euro cinque/42)	m3/me	5,42
330	OPS.20.10.66.01	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... TO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m (Euro cinquantaquattro/30)	m ²	54,30
331	OPS.20.10.66.02	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2 (Euro cinquantasette/03)	m ²	57,03
332	OPS.20.10.66.03	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3 (Euro cinquantasei/21)	m ²	56,21
333	OPS.20.10.66.04	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4 (Euro cinquantasei/06)	m ²	56,06
334	OPS.20.10.66.05	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5 (Euro cinquantacinque/51)	m ²	55,51
335	OPS.20.10.66.06	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7	m ²	54,73

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
336	OPS.20.10.67.01	<p>(Euro cinquantaquattro/73)</p> <p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00</p> <p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00</p>	m ²	63,45
337	OPS.20.10.67.02	<p>(Euro sessantatre/45)</p> <p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00</p> <p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00</p>	m ²	61,83
338	OPS.20.10.67.03	<p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00</p> <p>Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00</p>	m ²	60,94
339	OPS.20.10.68.01	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese</p>	m	8,88
340	OPS.20.10.68.02	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo</p>	m/gi	1,25
341	OPS.20.10.68.03	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese</p>	m	10,03
342	OPS.20.10.68.04	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... nclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		ogni mese successivo al primo (Euro uno/55)	m/gi	1,55
343	OPS.20.10.68.05	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese (Euro dodici/01)	m	12,01
344	OPS.20.10.68.06	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... n barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto PARAPETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo (Euro due/05)	m/gi	2,05
345	OPS.20.10.69.01	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello (Euro ventitre/36)	n.	23,36
346	OPS.20.10.69.02	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... UNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello (Euro venticinque/00)	n.	25,00
347	OPS.20.10.69.03	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello (Euro due/01)	cad/me	2,01
348	OPS.20.10.69.04	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello (Euro due/04)	cad/me	2,04
349	OPS.20.10.70.01	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicinatore protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m		
	 (Euro dieci/21)	cad/me	10,21
350	OPS.20.10.70.02	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicinatore protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m		
	 (Euro dieci/34)	cad/me	10,34
351	OPS.20.10.70.03	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicinatore protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m		
	 (Euro dodici/88)	cad/me	12,88
352	OPS.20.10.70.04	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicinatore protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m		
	 (Euro diciassette/40)	cad/me	17,40
353	OPS.20.10.71	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... A ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA		
	 (Euro due/53)	cad/me	2,53
354	OPS.20.10.72.01	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEAMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m		
	 (Euro quattro/05)	cad/me	4,05
355	OPS.20.10.72.02	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEAMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
356	OPS.20.10.72.03	<p>..... (Euro quattro/61)</p> <p>Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m</p> <p>Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m</p>	cad/me	4,61
357	OPS.20.10.73.01	<p>..... (Euro cinque/22)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00</p>	cad/me	5,22
358	OPS.20.10.73.02	<p>..... (Euro zero/59)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50</p>	cad/me	0,59
359	OPS.20.10.73.03	<p>..... (Euro zero/63)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80</p>	cad/me	0,63
360	OPS.20.10.74	<p>..... (Euro zero/67)</p> <p>Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO</p> <p>Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO</p>	cad/me	0,67
361	OPS.20.10.75	<p>..... (Euro zero/37)</p> <p>Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legn ... rmatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA</p> <p>Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d'armatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA</p>	m/me	0,37
362	OPS.20.10.76.01	<p>..... (Euro uno/16)</p> <p>Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv</p> <p>Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio antisdrucciolo. Dimensioni cm 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv</p>	cad/anno	1,16
363	OPS.20.10.76.02	<p>..... (Euro uno/70)</p> <p>Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv</p>	cad/me	1,70

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di calpestio antisdrucchiolo. Dimensioni cm 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv (Euro due/12)	cad/me	2,12
364	OPS.20.10.77.01	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv (Euro zero/85)	cad/me	0,85
365	OPS.20.10.77.02	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv (Euro uno/26)	cad/me	1,26
366	OPS.20.10.78	Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA (Euro otto/86)	cad/me	8,86
367	OPS.20.10.79	Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costi ... a durata dei lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costituita da paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da orditura secondaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE (Euro quarantatre/97)	m²	43,97
368	OPS.20.10.80	Protezione contro le polveri costituita da paretina con s ... r tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI Protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata da orditura principale verticale ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria orizzontale ad interasse di m 0,5 e da doppio telo di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI (Euro ventidue/13)	m²	22,13
369	OPS.20.10.81.01	Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... A PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata. Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera (Euro due/18)	m²	2,18
370	OPS.20.10.81.02	Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata. Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca	m²	2,65

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
371	OPS.20.10.81.03	<p>(Euro due/65)</p> <p>Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco</p> <p>Protezione contro la proiezione e il diffondersi di particelle minute realizzata con l'applicazione su ponteggi di facciata. Costo per tutta la durata dei lavori PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/92)</p>	m ²	2,92
372	OPS.20.10.82	<p>Confinamento statico ambientale tramite politenatura dell ... INAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO</p> <p>Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/71)</p>	m ²	6,71
373	OPS.20.10.83	<p>Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO</p> <p>Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione di struttura in legname, costituito da orditura principale posta ad interasse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria posta ad interasse di m 0,5, di sostegno di un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte, posto in opera con sovrapposizioni e sigillature con nastro adesivo specifico. Per tutta la durata dei lavori. CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventiquattro/76)</p>	m ²	24,76
374	OPS.20.10.84	<p>Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita ... minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comunicanti, così suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile (minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>.....</p> <p>(Euro venticinque/03)</p>	m ² /me	25,03
375	OPS.20.10.85	<p>Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita ... ue. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI</p> <p>Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tra loro, così articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventidue/99)</p>	m ² /me	22,99
376	OPS.20.10.86	<p>Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ... Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE</p> <p>Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantuno/83)</p>	cad/me	91,83
377	OPS.20.10.87	<p>Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE</p> <p>Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFILAGRANTE	m²/me	217,74
		(Euro duecentodiciassette/74)		
378	OPS.20.10.88	Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento ... ca dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI	cad/gi	18,09
		(Euro diciotto/09)		
379	OPS.20.10.89	Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattor ... bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO	cad/me	469,44
		(Euro quattrocentosessantanove/44)		
380	OPS.20.10.90	Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91 Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91	n.	775,00
		(Euro settecentosettantacinque/00)		
381	OPS.30	GESTIONE E COORDINAMENTO		
382	OPS.30.10.01.01	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... oro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra	ora	20,66
		(Euro venti/66)		
383	OPS.30.10.01.02	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... cazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato	ora	19,63
		(Euro diciannove/63)		
384	OPS.30.10.01.03	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... licazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato	ora	18,59
		(Euro diciotto/59)		
385	OPS.30.10.01	Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA	ora	25,82

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
386	OPS.30.10.01.04	(Euro venticinque/82) Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... o applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune (Euro diciassette/56)	ora	17,56
387	OPS.30.10.02	Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA (Euro diciannove/63)	ora	19,63
388	OPS.30.10.03	Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO (Euro duecentocinquattro/23)	a corpo	258,23
389	OPS.30.10.04	Informazione tramite distribuzione di materiale informati ... Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Euro quindici/00)	cad/anno	15,00
390	OPS.30.10.05	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... o annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Costo annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI (Euro centocinque/00)	cad/anno	105,00
391	OPS.30.10.06	Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione ... FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza. Costo annuale per lavoratore. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA (Euro centocinque/00)	cad/anno	105,00
392	OPS.30.10.07	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secon ... bbligo. Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA (Euro centocinque/00)	cad/anno	105,00
393	OPS.30.10.08	Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonif ... Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonifica dall'amianto. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO	cad/me	19,00

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
394	OPS.30.10.09	(Euro diciannove/00) Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solve ... ZZO (in lettere) ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solventi, plastificanti e pigmenti. Costo mensile. CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere) ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI	cad/me	11,20
395	OPS.30.10.10	(Euro undici/20) Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto c ... sto mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto con olii disarmanti, catrami, peci, bitumi contenenti IPA. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI	cad/me	13,50
396	OPS.30.10.11	(Euro tredici/50) Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE	cad/me	5,83
397	OPS.30.10.12	(Euro cinque/83) Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO	n.	206,58
398	OPS.40	(Euro duecentosei/58) MATERIALI PER LA SICUREZZA - Fornitura		
399	OPS.40.05	Primo soccorso		
400	OPS.40.05.01	Kit cassetta standard con materiali di primo soccorso Kit cassetta standard con materiali di primo soccorso	cadauno	65,00
401	OPS.40.10	(Euro sessantacinque/00) Recinzioni e delimitazioni		
402	OPS.40.10.01	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1,18
403	OPS.40.10.02	(Euro uno/18) RETE DI PLASTICA STAMPATA RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1,48
404	OPS.40.10.03	(Euro uno/48) TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1,70

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
405	OPS.40.10.04	(Euro uno/70) Modulo per recinzione ad alta visibilita con rete a maglia 20 x 50 cm MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM Modulo per recinzione ad alta visibilita con rete a maglia 20 x 50 cm MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM (Euro sette/11)	m ²	7,11
406	OPS.40.10.05	Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilita , peso kg 28-35 BASE IN CLS PESO KG 28-35 Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilita , peso kg 28-35 BASE IN CLS PESO KG 28-35 (Euro sette/01)	n.	7,01
407	OPS.40.10.06	Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pa ... iechi in lamiera , peso kg 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40 Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pannelli ciechi in lamiera , peso kg 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40 (Euro otto/38)	n.	8,38
408	OPS.40.10.07	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIECHI IN LAMIERA MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIECHI IN LAMIERA (Euro otto/51)	m ²	8,51
409	OPS.40.10.08	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 (Euro sette/72)	n.	7,72
410	OPS.40.10.09	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 (Euro uno/57)	m ²	1,57
411	OPS.40.10.10	Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metal ... ODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metallo altezza mt 2,00 di colore bianco MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO (Euro undici/12)	m ²	11,12
412	OPS.40.10.21	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 (Euro diciassette/08)	n.	17,08
413	OPS.40.10.85	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	0,61

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
414	OPS.40.10.90	(Euro zero/61) CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4 CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	n.	28,50
415	OPS.40.10.101	(Euro ventotto/50) Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia. STUOIA DI JUTA Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia. STUOIA DI JUTA	m ²	1,16
416	OPS.40.10.102	(Euro uno/16) Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio. RETE DI PLASTICA Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio. RETE DI PLASTICA	m ²	1,34
417	OPS.40.10.120	(Euro uno/34) Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o ... ianco e gambe in lamiera metallica. TRANSENNA IN SCATOLARE Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. TRANSENNA IN SCATOLARE	m	19,14
418	OPS.40.10.131	(Euro diciannove/14) Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... MITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30 Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posto su base in moplen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 5x20x30. DELIMITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	m	9,70
419	OPS.40.10.134	(Euro nove/70) Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... i altezza. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	n.	52,53
420	OPS.40.10.135	(Euro cinquantadue/53) Paretina realizzata da orditura principale di profilati m ... elli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco PARETINA Paretina realizzata da orditura principale di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,80-1,00, da orditura secondaria di profilati metallici posti ad interasse di metri 0,50 e da pannelli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco PARETINA	m ²	26,34
421	OPS.40.10.136	(Euro ventisei/34) RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	m ²	0,91
422	OPS.40.10.137	(Euro zero/91) TELO DI CELLOPHANE BIANCO TELO DI CELLOPHANE BIANCO		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
423	OPS.40.10.138	<p>.....</p> <p>(Euro uno/49)</p> <p>Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte. Telo DI POLIETILENE</p> <p>Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte. Telo DI POLIETILENE</p>	m ²	1,49
424	OPS.40.10.142	<p>.....</p> <p>(Euro uno/39)</p> <p>Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... ITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39</p> <p>Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm 40 posti su base in mopen e cemento, disposti a distanza di due metri e catena in mopen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera) di dimensione dell'anello mm 6x24x39. DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39</p>	m ²	1,39
425	OPS.40.10.152	<p>.....</p> <p>(Euro quattordici/80)</p> <p>Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polieti ... trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA</p> <p>Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA</p>	m	14,80
426	OPS.40.10.163	<p>.....</p> <p>(Euro trentatre/00)</p> <p>Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, d ... ore a 100 cm e barre per serraggio. BARRIERA PREFABBRICATA</p> <p>Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, di altezza non inferiore a 100 cm e barre per serraggio. BARRIERA PREFABBRICATA</p>	m	33,00
427	OPS.40.10.166	<p>.....</p> <p>(Euro trentotto/10)</p> <p>Schermo per la protezione nei lavori di saldatura, con fi ... mensile SCHERMO PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA</p> <p>Schermo per la protezione nei lavori di saldatura, con finestrino a vetro speciale, compresi i ricambi necessari per tutta la durata del dispositivo (UNI EN 166 e UNI EN 140). Costo mensile SCHERMO PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA</p>	m	38,10
428	OPS.40.10.174	<p>.....</p> <p>(Euro uno/75)</p> <p>Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 c ... e catena colore bianco/rosso. DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO</p> <p>Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 con base metallica di diametro mm 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso. DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO</p>	cad/me	1,75
429	OPS.40.10.179	<p>.....</p> <p>(Euro dodici/35)</p> <p>Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... manto stradale ogni due metri. DELIMITAZIONE AREE STRADALI</p> <p>Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. DELIMITAZIONE AREE STRADALI</p>	m	12,35
430	OPS.40.10.180	<p>.....</p> <p>(Euro quattro/48)</p> <p>Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livell ... indicatore. DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO</p> <p>Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livello di rumore superiore 90 dB(A),</p>	m	4,48

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		eseguita con paletti metallici infissi nel terreno, nastro bicolore in plastica e cartello indicatore. DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	m	4,60
		(Euro quattro/60)		
431	OPS.40.10.181	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti ... preso collante. DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia compreso collante. DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	n.	4,33
		(Euro quattro/33)		
432	OPS.40.10.182	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... ezza cm 105 rifrangenza di classe I DELINEATORE DI MARGINE Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I DELINEATORE DI MARGINE	n.	6,90
		(Euro sei/90)		
433	OPS.40.10.183	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... di lavoro.Delineatore di galleria DELINEATORE DI GALLERIA Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro.Delineatore di galleria DELINEATORE DI GALLERIA	n.	28,00
		(Euro ventotto/00)		
434	OPS.40.10.184	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... montagna altezza cm 300 DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di strade di montagna altezza cm 300 DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	n.	15,38
		(Euro quindici/38)		
435	OPS.40.10.185	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... stretta o tornante DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di curva stretta o tornante DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	n.	58,85
		(Euro cinquantotto/85)		
436	OPS.40.10.186	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... eatore di intersezione a T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di intersezione a T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	n.	58,85
		(Euro cinquantotto/85)		
437	OPS.40.10.187	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... 60 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	n.	15,50
		(Euro quindici/50)		
438	OPS.40.10.188	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... 90 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
439	OPS.40.10.189	<p>..... (Euro trentacinque/23)</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... a cm 100 DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO</p> <p>Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro. Delineatore di accesso di altezza cm 100 DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO</p>	n.	35,23
440	OPS.40.10.190	<p>..... (Euro diciannove/48)</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... ltezza cm 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3</p>	n.	19,48
441	OPS.40.10.191	<p>..... (Euro trentasette/68)</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... altezza cm 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5</p>	n.	37,68
442	OPS.40.10.192	<p>..... (Euro quarantacinque/00)</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... altezza cm 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7</p> <p>Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in gomma da porre in opera con fissaggio meccanico a mezzo di quattro tasselli, con settori di individuazione in tinta gialla dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7</p>	n.	45,00
443	OPS.40.20	<p>Cartelonistica e segnalazione</p>	n.	52,04
444	OPS.40.20.11	<p>..... (Euro sedici/04)</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... RE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I</p>	n.	16,04
445	OPS.40.20.12	<p>..... (Euro ventotto/14)</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... RE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe I CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I</p>	n.	28,14
446	OPS.40.20.13	<p>..... (Euro ventotto/14)</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... E CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 60 cm, rifrangenza classe II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II</p>	n.	15,40

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
447	OPS.40.20.14	<p>(Euro quindici/40)</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... E CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II</p> <p>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di diametro 90 cm, rifrangenza classe II CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentadue/03)</p>	n.	32,03
448	OPS.40.20.15	<p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... O RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM</p> <p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x135 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantatre/04)</p>	n.	53,04
449	OPS.40.20.16	<p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM</p> <p>Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 180x200 cm CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentotre/56)</p>	n.	203,56
450	OPS.40.20.17	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 90x250 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoquarantuno/32)</p>	n.	341,32
451	OPS.40.20.18	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... NTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x365 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoquarantatre/86)</p>	n.	443,86
452	OPS.40.20.19	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... TIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 135x180 cm PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentosessantasei/65)</p>	n.	366,65
453	OPS.40.20.20	<p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM</p> <p>Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm compresi bulloni per il fissaggio di dimensioni 200x270 cm</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM (Euro cinquecentosedici/35)	n.	516,35
454	OPS.40.20.22	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... CAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA (Euro duemilasettecentodiciotto/71)	n.	2.718,71
455	OPS.40.20.23	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO (Euro duemilaottocentocinquantadue/36)	n.	2.852,36
456	OPS.40.20.24	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... bulloni SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese compresi bulloni SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE (Euro otto/93)	n.	8,93
457	OPS.40.20.25	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... no a m 2 SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA (Euro cinque/63)	n.	5,63
458	OPS.40.20.26	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... i diametro 60 cm) SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm) SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI (Euro sei/25)	n.	6,25
459	OPS.40.20.27	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... GNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto pesante richiudibile per cartelli piu pannello integrativo SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO (Euro diciassette/83)	n.	17,83
460	OPS.40.20.28	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... stegni mobili SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	n.	115,00

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
461	OPS.40.20.29	(Euro centoquindici/00) Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... er cartelli 90x120 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 (Euro sei/88)	n.	6,88
462	OPS.40.20.30	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... er cartelli 90x135 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 (Euro sei/88)	n.	6,88
463	OPS.40.20.31	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... cartelli 120x180 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 (Euro sette/65)	n.	7,65
464	OPS.40.20.33	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... cartelli 135x200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 (Euro otto/67)	n.	8,67
465	OPS.40.20.34	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... kg SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG (Euro quattro/59)	n.	4,59
466	OPS.40.20.35	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... e sabbia SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA (Euro tre/26)	n.	3,26
467	OPS.40.20.193	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M (Euro uno/12)	n.	1,12
468	OPS.40.20.194	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		270X270 MM VISIBILITA' 10 M		
	 (Euro due/34)	n.	2,34
469	OPS.40.20.195	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	n.	3,23
	 (Euro tre/23)		
470	OPS.40.20.196	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	n.	7,05
	 (Euro sette/05)		
471	OPS.40.20.197	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	n.	1,71
	 (Euro uno/71)		
472	OPS.40.20.198	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	n.	4,53
	 (Euro quattro/53)		
473	OPS.40.20.199	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	n.	9,52
	 (Euro nove/52)		
474	OPS.40.20.200	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,60
	 (Euro uno/60)		
475	OPS.40.20.201	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 6 m CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		tasselli per la posa in opera sfondo bianco 160x230 mm visibilit� 6 m CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	n.	2,34
		(Euro due/34)		
476	OPS.40.20.202	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 270x370 mm visibilit� 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	n.	3,84
		(Euro tre/84)		
477	OPS.40.20.203	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 16 m CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare compresi tasselli per la posa in opera sfondo bianco 440x660 mm visibilit� 16 m CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	n.	3,93
		(Euro tre/93)		
478	OPS.40.20.204	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilit� 4 m CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,16
		(Euro uno/16)		
479	OPS.40.20.205	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilit� 10 m CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	n.	2,52
		(Euro due/52)		
480	OPS.40.20.206	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilit� 16 m CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	n.	5,00
		(Euro cinque/00)		
481	OPS.40.20.207	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 4 m CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 125 x 333 mm visibilit� 4 m CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,71
		(Euro uno/71)		
482	OPS.40.20.208	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 10 m CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		333 x 500 mm visibilit� 10 m CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M (Euro quattro/30)	n.	4,30
483	OPS.40.20.209	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 16 m CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo 500 x 666 mm visibilit� 16 m CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M (Euro nove/52)	n.	9,52
484	OPS.40.20.210	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 4 m CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilit� 4 m CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M (Euro uno/69)	n.	1,69
485	OPS.40.20.211	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 6 m CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilit� 6 m CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M (Euro due/30)	n.	2,30
486	OPS.40.20.212	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 10 m CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilit� 10 m CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M (Euro tre/99)	n.	3,99
487	OPS.40.20.213	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... e di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM (Euro quattro/55)	n.	4,55
488	OPS.40.20.214	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... e di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM (Euro due/52)	n.	2,52
489	OPS.40.20.215	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilit� 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x125 mm visibilit� 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x125 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,28

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
490	OPS.40.20.216	<p>(Euro uno/28)</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/19)</p>	n.	2,19
491	OPS.40.20.217	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/71)</p>	n.	3,71
492	OPS.40.20.218	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/67)</p>	n.	6,67
493	OPS.40.20.219	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/86)</p>	n.	1,86
494	OPS.40.20.220	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/27)</p>	n.	5,27
495	OPS.40.20.221	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/61)</p>	n.	9,61
496	OPS.40.20.222	<p>CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM</p> <p>CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/66)</p>	n.	1,66
497	OPS.40.20.223	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... re sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro due/34)	n.	2,34
498	OPS.40.20.224	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... re sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	n.	3,72
	 (Euro tre/72)	n.	3,72
499	OPS.40.20.225	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 120x120 mm visibilita 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,22
	 (Euro uno/22)	n.	1,22
500	OPS.40.20.226	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	n.	1,44
	 (Euro uno/44)	n.	1,44
501	OPS.40.20.227	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	n.	1,76
	 (Euro uno/76)	n.	1,76
502	OPS.40.20.228	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x400 mm visibilita 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	n.	4,53
	 (Euro quattro/53)	n.	4,53
503	OPS.40.20.229	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x500 mm visibilita 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	n.	6,55
	 (Euro sei/55)	n.	6,55
504	OPS.40.20.230	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 145x120 mm visibilita 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
505	OPS.40.20.231	<p>..... (Euro uno/41)</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 160x210 mm visibilita 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M</p>	n.	1,41
506	OPS.40.20.232	<p>..... (Euro uno/62)</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 250x310 mm visibilita 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M</p>	n.	1,62
507	OPS.40.20.233	<p>..... (Euro due/01)</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 400x500 mm visibilita 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M</p>	n.	2,01
508	OPS.40.20.234	<p>..... (Euro cinque/28)</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 500x630 mm visibilita 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M</p>	n.	5,28
509	OPS.40.20.235	<p>..... (Euro otto/55)</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... 300x200 mm CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM</p> <p>Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo bianco 300x200 mm CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM</p>	n.	8,55
510	OPS.40.20.236	<p>..... (Euro due/01)</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... LLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilita 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M</p>	n.	2,01
511	OPS.40.20.237	<p>..... (Euro uno/19)</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M</p> <p>Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilita 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI</p>	n.	1,19

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M		
	 (Euro uno/37)	n.	1,37
512	OPS.40.20.238	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilita 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	n.	1,52
	 (Euro uno/52)		
513	OPS.40.20.239	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilita 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	n.	4,51
	 (Euro quattro/51)		
514	OPS.40.20.240	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilita 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	n.	6,64
	 (Euro sei/64)		
515	OPS.40.20.241	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilita 4 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	n.	1,36
	 (Euro uno/36)		
516	OPS.40.20.242	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilita 6 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	n.	1,70
	 (Euro uno/70)		
517	OPS.40.20.243	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilita 10 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	n.	2,01
	 (Euro due/01)		
518	OPS.40.20.244	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		grandangolare Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilit� 16 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	n.	5,29
		(Euro cinque/29)		
519	OPS.40.20.245	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilit� 22 m CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	n.	8,55
		(Euro otto/55)		
520	OPS.40.20.246	Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... 400 mm CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 200 x 400 mm CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	n.	2,62
		(Euro due/62)		
521	OPS.40.20.247	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	n.	7,88
		(Euro sette/88)		
522	OPS.40.20.248	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	n.	11,33
		(Euro undici/33)		
523	OPS.40.20.249	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... lasse I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	n.	25,65
		(Euro venticinque/65)		
524	OPS.40.20.250	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... asse II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 60 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	n.	13,23
		(Euro tredici/23)		
525	OPS.40.20.251	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... asse II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 90 cm rifrangenza classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	n.	16,09

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
526	OPS.40.20.252	<p>(Euro sedici/09)</p> <p>Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... ttere) CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II</p> <p>Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm compresi bulloni per il fissaggio; di lato 120 cm rifrangenza classe II CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO (in lettere) CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentacinque/16)</p>	n.	35,16
527	OPS.40.30	<p>Semafori e segnalatori luminosi</p> <p>.....</p>		
528	OPS.40.30.36	<p>Coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) d ... mazione e sinscronicismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI</p> <p>Coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200□÷300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronicismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentoottanta/00)</p>	n.	580,00
529	OPS.40.30.37	<p>Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE</p> <p>Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantatre/55)</p>	n.	173,55
530	OPS.40.30.38	<p>Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... AZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA</p> <p>Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada alogena INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoquattordici/75)</p>	n.	114,75
531	OPS.40.30.39	<p>Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... IONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO</p> <p>Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile con lampada allo xeno INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventicinque/26)</p>	n.	125,26
532	OPS.40.30.63	<p>LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE</p> <p>LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/38)</p>	n.	7,38
533	OPS.40.30.64	<p>Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa d ... i-Cd di autonomia 6 ore. LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE</p> <p>Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore. LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantesette/85)</p>	n.	157,85
534	OPS.40.30.68	<p>FARETTO IP65 DA 60 W</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		FARETTO IP65 DA 60 W (Euro ventitre/82)	n.	23,82
535	OPS.40.30.69	Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65 FARO ALOGENO 500 W IP 65 Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65 FARO ALOGENO 500 W IP 65 (Euro venti/60)	n.	20,60
536	OPS.40.30.70	Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65 FARO ALOGENO 1000 W IP 65 Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65 FARO ALOGENO 1000 W IP 65 (Euro ventinove/60)	n.	29,60
537	OPS.40.30.71	Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65 FARO ALOGENO 1500 W IP 65 Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65 FARO ALOGENO 1500 W IP 65 (Euro trentatre/90)	n.	33,90
538	OPS.40.30.72	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65 LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65 (Euro settantuno/13)	n.	71,13
539	OPS.40.40	Box, servizi e ricoveri personale		
540	OPS.40.40.32	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 (Euro tremilaottocentocinquanta due/00)	n.	3.852,00
541	OPS.40.40.43	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x5,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 (Euro tremilatrecentonovanta/00)	n.	3.390,00
542	OPS.40.40.54	Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
543	OPS.40.40.65	<p>..... (Euro quattromilacentoveventi/00)</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto. Dimensioni 2,40x5,40x2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40</p>	n.	4.120,00
544	OPS.40.40.76	<p>..... (Euro tremilaseicentocinquantasei/00)</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40</p> <p>Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x2,70x2,40 BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40</p>	n.	3.656,00
545	OPS.40.40.87	<p>..... (Euro milleottocentocinquantaquattro/00)</p> <p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40</p> <p>Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40</p>	n.	1.854,00
546	OPS.40.40.98	<p>..... (Euro quattromilacinque/00)</p> <p>Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... ANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40</p> <p>Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40</p>	n.	4.005,00
547	OPS.40.40.109	<p>..... (Euro quattromilacentocinquanta/00)</p> <p>Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere ... FFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40</p> <p>Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso trasporto. Dimensioni 2,40x6,40x2,40 BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40</p>	n.	4.150,00
		<p>.....</p>	n.	3.265,00

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro tremiladuecentosessantacinque/00)		
548	OPS.40.50	Conduttori, dispersori, isolanti e sistemi di messa a terra		
			
549	OPS.40.50.40	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1,72
		(Euro uno/72)		
550	OPS.40.50.41.a	DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n.	7,86
		(Euro sette/86)		
551	OPS.40.50.41.b	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n.	0,35
		(Euro zero/35)		
552	OPS.40.50.41.c	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	n.	0,37
		(Euro zero/37)		
553	OPS.40.50.41.d	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n.	0,41
		(Euro zero/41)		
554	OPS.40.50.41.e	DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 50 mmq e 75 mmq DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 50 mmq e 75 mmq	n.	0,82
		(Euro zero/82)		
555	OPS.40.50.42	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	0,79
		(Euro zero/79)		
556	OPS.40.50.44	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1,08
		(Euro uno/08)		
557	OPS.40.50.45	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	m	2,04
		(Euro due/04)		
558	OPS.40.50.46	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ (Euro uno/29)	m	1,29
559	OPS.40.50.47	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ (Euro uno/37)	m	1,37
560	OPS.40.50.48	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ (Euro uno/74)	m	1,74
561	OPS.40.50.49	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ (Euro due/04)	m	2,04
562	OPS.40.50.50	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ (Euro zero/92)	m	0,92
563	OPS.40.50.51	Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,5 ... DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,50 compresi accessori DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 (Euro quattro/36)	n.	4,36
564	OPS.40.50.52	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 (Euro zero/61)	m	0,61
565	OPS.40.50.53	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 (Euro uno/13)	m	1,13
566	OPS.40.50.55	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ (Euro zero/49)	m	0,49
567	OPS.40.50.56	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ (Euro zero/78)	m	0,78
568	OPS.40.50.57	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	m	1,10

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
569	OPS.40.50.58	(Euro uno/10) Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di ... accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI (Euro dodici/35)	n.	12,35
570	OPS.40.50.59	Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... 0 x30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM Pozzetto per impianto di terra in resina completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro. 30 x30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM (Euro trentuno/43)	n.	31,43
571	OPS.40.50.60	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM (Euro sedici/40)	n.	16,40
572	OPS.40.50.61	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM (Euro quarantuno/25)	n.	41,25
573	OPS.40.50.62	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM (Euro venti/52)	n.	20,52
574	OPS.40.50.66.a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v (Euro trecentonovantasette/70)	n.	397,70
575	OPS.40.50.66.b	TRASFORMATORE DI SICUREZZA SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA DIMENSIONI MM 18X250X85 TRASFORMATORE DI SICUREZZA SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA DIMENSIONI MM 18X250X85 (Euro ventitre/82)	n.	23,82
576	OPS.40.50.67	CAVO PER POSA MOBILE CAVO PER POSA MOBILE (Euro uno/19)	m	1,19
577	OPS.40.50.73	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ (Euro uno/11)	m	1,11
578	OPS.40.50.74	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro uno/50)	m	1,50
579	OPS.40.50.75	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X6 MMQ CAVO H07RN-F SEZIONE 3X6 MMQ		
	 (Euro due/08)	m	2,08
580	OPS.40.50.77	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ		
	 (Euro tre/17)	m	3,17
581	OPS.40.50.78	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ		
	 (Euro quattro/33)	m	4,33
582	OPS.40.50.129	Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv. PEDANA ISOLANTE 30 KV Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv. PEDANA ISOLANTE 30 KV		
	 (Euro nove/16)	n.	9,16
583	OPS.40.50.130	Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv. PEDANA ISOLANTE 45 KV Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv. PEDANA ISOLANTE 45 KV		
	 (Euro tredici/32)	n.	13,32
584	OPS.40.50.132	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... laudato per 20 kv TAPPETO DIELETTTRICO COLLAUDATO PER 20 KV Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 20 kv TAPPETO DIELETTTRICO COLLAUDATO PER 20 KV		
	 (Euro quattro/59)	n.	4,59
585	OPS.40.50.133	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... laudato per 50 kv TAPPETO DIELETTTRICO COLLAUDATO PER 50 KV Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Dimensioni m. 1,5x1,0. collaudato per 50 kv TAPPETO DIELETTTRICO COLLAUDATO PER 50 KV		
	 (Euro otto/67)	n.	8,67
586	OPS.40.60	Strutture e apprestamenti per opere in quota o in scavo		
587	OPS.40.60.86	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... ensioni 0,80 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 0,80 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M		
	 (Euro quattrocentonovantacinque/00)	n.	495,00
588	OPS.40.60.88	Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... ensioni 1,20 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni 1,20 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentocinquantacinque/69)</p>	n.	555,69
589	OPS.40.60.89	<p>Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinf ... m 3,00 di larghezza. Portata kg 500. PASSERELLA CARRABILE</p> <p>Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Portata kg 500. PASSERELLA CARRABILE</p> <p>.....</p> <p>(Euro millequarantatre/00)</p>	n.	1.043,00
590	OPS.40.60.91	<p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4</p> <p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentotré/50)</p>	n.	303,50
591	OPS.40.60.92	<p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2</p> <p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoottantasei/21)</p>	n.	386,21
592	OPS.40.60.93	<p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0</p> <p>Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentoquarantuno/18)</p>	n.	441,18
593	OPS.40.60.94	<p>PONTEGGIO CON SISTEMA AD H</p> <p>PONTEGGIO CON SISTEMA AD H</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/85)</p>	m²	6,85
594	OPS.40.60.95	<p>Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati. STAFFE IN FERRO</p> <p>Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati. STAFFE IN FERRO</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/95)</p>	kg	1,95
595	OPS.40.60.96	<p>GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI</p> <p>GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/09)</p>	n.	2,09
596	OPS.40.60.97	<p>SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI</p> <p>SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI</p> <p>.....</p>	n.	1,70

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
597	OPS.40.60.99	(Euro uno/70) BASETTE FISSE PER PONTEGGI BASETTE FISSE PER PONTEGGI (Euro uno/75)	n.	1,75
598	OPS.40.60.100	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI (Euro uno/29)	n.	1,29
599	OPS.40.60.103	Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo. TAVOLATO METALLICO Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo. TAVOLATO METALLICO (Euro dodici/70)	m ²	12,70
600	OPS.40.60.104	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO (Euro sei/51)	m ²	6,51
601	OPS.40.60.105	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE (Euro duecentotrentasei/90)	m	236,90
602	OPS.40.60.106	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO (Euro centosettantacinque/16)	n.	175,16
603	OPS.40.60.107	Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq STRUTTURA IN FERRO Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq STRUTTURA IN FERRO (Euro cinquantanove/75)	m ²	59,75
604	OPS.40.60.108	Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori CASSERI MODULARI Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori CASSERI MODULARI (Euro cinquantanove/75)	m ²	59,75
605	OPS.40.60.110	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni orizzontali o scale PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE (Euro trentasei/50)	m	36,50

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
606	OPS.40.60.111	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... OTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. per delimitazioni inclinate fino a 45° PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantotto/88)</p>	m	48,88
607	OPS.40.60.112	<p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... TO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA</p> <p>Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. con barriera rialzata PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantasette/98)</p>	m	67,98
608	OPS.40.60.113	<p>Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello .(per sistemi anticaduta). PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI</p> <p>Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello .(per sistemi anticaduta). PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/62)</p>	n.	10,62
609	OPS.40.60.114	<p>TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO</p> <p>TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/30)</p>	n.	1,30
610	OPS.40.60.115	<p>Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta). PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI</p> <p>Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta). PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/74)</p>	n.	11,74
611	OPS.40.60.116	<p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... del cavo pari a 5 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M</p> <p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentodiciassette/24)</p>	n	317,24
612	OPS.40.60.117	<p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 10 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M</p> <p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M</p> <p>.....</p> <p>(Euro trecentoventotto/00)</p>	n.	328,00
613	OPS.40.60.118	<p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 20 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M</p> <p>Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	n.	420,65
		(Euro quattrocentoventi/65)		
614	OPS.40.60.119	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 30 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvigicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	n.	590,60
		(Euro cinquecentonovanta/60)		
615	OPS.40.60.121	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... zza del nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70. Lunghezza del nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE	n.	46,12
		(Euro quarantasei/12)		
616	OPS.40.60.122	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances . Lunghezza fune fino a 10,00 m SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	n.	82,40
		(Euro ottantadue/40)		
617	OPS.40.60.123	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances . Lunghezza fune fino a 20,00 m SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	n.	102,00
		(Euro centodieci/00)		
618	OPS.40.60.124	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances . Lunghezza fune fino a 30,00 m SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	n.	124,00
		(Euro centoventiquattro/00)		
619	OPS.40.60.125	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,00 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,00 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	n.	6,15

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
620	OPS.40.60.126	<p>(Euro sei/15)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,50 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,50 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M</p>	n.	7,50
621	OPS.40.60.127	<p>(Euro sette/50)</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,80 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M</p> <p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm ad estremità impiombate. Lunghezza cordino 1,80 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M</p>	n.	9,12
622	OPS.40.60.128	<p>Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi. Compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO</p> <p>Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi. Compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO</p>	m	0,70
623	OPS.40.70	<p>Unità di rattamento aria e decontaminazione</p>		
624	OPS.40.70.139	<p>Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00</p> <p>Unita di decontaminazione del personale (UDP) costituita da quattro zone comunicanti, così suddivise: - area spogliatoio pulito; - chiusura d'aria (zona filtro); - area doccia (n.2 docce); - area spogliatoio sporco. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00</p>	m²/me	11,48
625	OPS.40.70.140	<p>Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita ...). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00</p> <p>Unita di decontaminazione del materiale (UDM) costituita da tre zone direttamente collegate tra loro, così articolate: - zona pulizia sacchi; - area lavaggio; - zona secondo insaccamento. Compreso attrezzature varie e colonna di filtraggio e depurazione delle acque. (minimo mq 9,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00</p>	m²/me	9,86
626	OPS.40.70.141	<p>Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ... IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA</p> <p>Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA</p>	cad/me	47,66
627	OPS.40.70.143	<p>Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'e ... A IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA</p> <p>Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depressione rispetto all'esterno dell'area di bonifica (confinamento dinamico), a funzionamento ininterrotto durante l'intero periodo dei lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA</p>		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		lavori, costituito da unità di aspirazione completa di prefiltri assoluti HEPA al 99,97%, condotto in pvc corrugato di lunghezza pari a 20 metri e plenum di raccordo al condotto flessibile completo di filtro assoluto HEPA al 99,97%. Portata pari a 3500 mc. Compreso allaccio elettrico. ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA		
	 (Euro centodiciassette/08)	cad/me	117,08
628	OPS.40.70.144	Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico ... ella bonifica dall'amianto. PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA		
	 (Euro dieci/37)	cad/me	10,37
629	OPS.40.70.145	Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per ... i lavoro nella bonifica dall'amianto. FILTRO ASSOLUTO HEPA Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per confinamento dinamico area di lavoro nella bonifica dall'amianto. FILTRO ASSOLUTO HEPA		
	 (Euro trecentoquindici/00)	cad/me	315,00
630	OPS.40.80	Prevenzione incendi		
631	OPS.40.80.79	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6		
	 (Euro venticinque/75)	n.	25,75
632	OPS.40.80.80	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 9 ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 9 ESTINTORE A POLVERE DA KG 9		
	 (Euro trentadue/13)	n.	32,13
633	OPS.40.80.81	Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... artello di segnalazione Kg 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione Kg 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12		
	 (Euro quarantasei/56)	n.	46,56
634	OPS.40.80.82	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.199 ... artello di segnalazione. ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), corredato di cartello di segnalazione. ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5		
	 (Euro centotrentanove/05)	n.	139,05
635	OPS.40.80.83	Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30		
		n.	200,85

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
636	OPS.40.80.84	<p>(Euro duecento/85)</p> <p>Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50</p> <p>Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosessantotto/00)</p>	n.	268,00
637	OPS.40.90	<p>Dispositivi di protezione personali</p> <p>.....</p>		
638	OPS.40.90.146	<p>Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 alle ... istruzioni MULTILINGUA p.soccorso PACCHETTO DI MEDICAZIONE</p> <p>Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato) contenuto in valigetta realizzata in ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop. CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1 sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaci 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 1 istruzioni MULTILINGUA p.soccorso PACCHETTO DI MEDICAZIONE</p> <p>.....</p> <p>(Euro settanta/86)</p>	n.	70,86
639	OPS.40.90.147	<p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... ONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)</p> <p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str2 Garza 18x40 sterile singola2 Telo 40 x 60 DIN 13152 . BR per ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50 gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda tubolare elastica2 Astuccio 10 PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 . A1453 Laccio piatto emostatico2 ICE PACK ghiaccio istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoottantuno/09)</p>	n.	181,09
640	OPS.40.90.148	<p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... OCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)</p> <p>Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 . BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 . A145 2 rochetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaci 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isoterica oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)</p> <p>.....</p>	n.	220,46

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
641	OPS.40.90.149	(Euro duecentoventi/46) Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... le e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE (Euro zero/64)	cad/me	0,64
642	OPS.40.90.150	Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... osto mensile. CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO (Euro zero/71)	cad/me	0,71
643	OPS.40.90.151	Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip pe ... tipo di casco. Costo mensile. TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip per adattamento ad ogni tipo di casco. Costo mensile. TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO (Euro zero/41)	cad/me	0,41
644	OPS.40.90.153	Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, com ... e di ricambio. Costo mensile. CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il materiale di ricambio. Costo mensile. CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO (Euro due/18)	cad/me	2,18
645	OPS.40.90.154	Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonat ... e per casco. Costo mensile. SCHERMO DI PROTEZIONE DEL VISO Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonato, completo di adattatore per casco. Costo mensile. SCHERMO DI PROTEZIONE DEL VISO (Euro due/43)	cad/me	2,43
646	OPS.40.90.155	Inserto auricolare antirumore preformato monouso modellab ... -2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MODELLABIEL MANUALMENTE Inserto auricolare antirumore preformato monouso modellabile manualmente (UNI EN 252-2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MODELLABIEL MANUALMENTE (Euro zero/18)	n.	0,18
647	OPS.40.90.156	Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO (Euro zero/16)	paio	0,16
648	OPS.40.90.157	Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per ... INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE CON CORDONI PER L'ESTRAZIONE Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per l'estrazione (UNI EN 252-2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE CON CORDONI PER L'ESTRAZIONE	paio	0,29

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
649	OPS.40.90.158	(Euro zero/29) Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2). ARCHETTO Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2). ARCHETTO (Euro tre/83)	paio	3,83
650	OPS.40.90.159	Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile CUFFIA ANTIRUMORE Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile CUFFIA ANTIRUMORE (Euro zero/79)	cad/me	0,79
651	OPS.40.90.160	Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli o ... EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolori (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA (Euro zero/85)	cad/me	0,85
652	OPS.40.90.161	Occhiali per la protezione dalla luce, di linea avvolgent ... (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE LUCE Occhiali per la protezione dalla luce, di linea avvolgente e con lenti colorate per l'assorbimento delle radiazioni (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE LUCE (Euro uno/06)	cad/me	1,06
653	OPS.40.90.162	Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di li ... o mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di linea avvolgente e lenti con speciali assorbitori (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA (Euro uno/06)	cad/me	1,06
654	OPS.40.90.164	Visiera per la protezione nei lavori di saldatura, con fi ... mensile. VISIERA PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA Visiera per la protezione nei lavori di saldatura, con finestrino a vetro speciale, completa di ricambi per tutta la durata presunta del dispositivo. Costo mensile. VISIERA PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA (Euro uno/75)	cad/me	1,75
655	OPS.40.90.165	Occhiali per la protezione dai raggi laser (UNI EN 166). Costo mensile OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER Occhiali per la protezione dai raggi laser (UNI EN 166). Costo mensile OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER (Euro uno/85)	cad/me	1,85
656	OPS.40.90.167.a	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso (Euro uno/28)	n.	1,28

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
657	OPS.40.90.167.b	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per ... ompleto di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso. PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide completo di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso. (Euro cinque/80)	n.	5,80
658	OPS.40.90.167.c	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso. PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso. (Euro uno/65)	n.	1,65
659	OPS.40.90.167.d	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per ... nebbie completo di valvolino espir. (UNI EN 149). Monouso PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri fumi e nebbie completo di valvolino espir. (UNI EN 149). Monouso (Euro due/39)	n.	2,39
660	OPS.40.90.167.e	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amanto PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amanto (Euro uno/28)	n.	1,28
661	OPS.40.90.167.f	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera (Euro quattro/68)	cad/me	4,68
662	OPS.40.90.167.g	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera a pieno facciale PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera a pieno facciale (Euro sedici/50)	cad/me	16,50
663	OPS.40.90.167.h	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Prefiltro per maschera ... nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). C PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). C (Euro due/38)	cad/gi	2,38
664	OPS.40.90.167.i	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtro per maschera a p ... lavori in presenza di materiali contenente amianto). Cost PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Cost (Euro venti/12)	cad/se	20,12
665	OPS.40.90.167.l	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Sistema di respirazione isolato PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Sistema di respirazione isolato (Euro trentatre/35)	cad/me	33,35
666	OPS.40.90.167.m	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore		
		cad/me	53,73
		(Euro cinquantatre/73)		
667	OPS.40.90.167.n	PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri P3 per erogatore ... ria compressa. (lavori in presenza d'amianto). Costo setti		
		PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri P3 per erogatore d'aria da rete d'aria compressa. (lavori in presenza d'amianto). Costo setti		
		cad/se	53,20
		(Euro cinquantatre/20)		
668	OPS.40.90.168.a	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso genera ... dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile		
		paia/me	2,17
		(Euro due/17)		
669	OPS.40.90.168.b	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti lunghi d'uso ... hio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti lunghi d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile		
		paia/me	4,76
		(Euro quattro/76)		
670	OPS.40.90.168.c	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti dielettrici tipo lungo (cm 60 ca). Costo mensile		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti dielettrici tipo lungo (cm 60 ca). Costo mensile		
		paia/me	8,72
		(Euro otto/72)		
671	OPS.40.90.168.d	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti per il maneggio del vetro e delle piastrelle. Costo mensile.		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti per il maneggio del vetro e delle piastrelle. Costo mensile.		
		paia/me	1,38
		(Euro uno/38)		
672	OPS.40.90.168.e	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso genera ... zione contro il calore eccessivo (T>300°C). Costo mensile.		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione contro il calore eccessivo (T>300°C). Costo mensile.		
		paia/me	7,25
		(Euro sette/25)		
673	OPS.40.90.168.f	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.		
		paia/me	3,07
		(Euro tre/07)		
674	OPS.40.90.168.g	PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile		
		PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile		
		paia/me	2,49

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
675	OPS.40.90.168.h	(Euro due/49) PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34 PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34	paia/me	1,54
676	OPS.40.90.168.i	(Euro uno/54) PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A. PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A.	paia/me	4,47
677	OPS.40.90.168.l	(Euro quattro/47) PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile	paia/me	1,06
678	OPS.40.90.168.m	(Euro uno/06) PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilit�. Costo mensile. PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilit�. Costo mensile.	paia/me	2,92
679	OPS.40.90.169.a	(Euro due/92) PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.	paia/me	3,83
680	OPS.40.90.169.b	(Euro tre/83) PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile	paia/me	4,25
681	OPS.40.90.169.c	(Euro quattro/25) PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA	paia/me	4,30
682	OPS.40.90.169.d	(Euro quattro/30) PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA IMPERMEABILI PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA IMPERMEABILI	paia/me	4,76
683	OPS.40.90.169.e	(Euro quattro/76) PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiolevole PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiolevole		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro quattro/71)	paia/me	4,71
684	OPS.40.90.169.f	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.	paia/me	2,44
	 (Euro due/44)		
685	OPS.40.90.169.g	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile	paia/me	2,65
	 (Euro due/65)		
686	OPS.40.90.169.h	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacita antistatiche (UNI EN 345). Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacita antistatiche (UNI EN 345). Costo mensile.	paia/me	2,87
	 (Euro due/87)		
687	OPS.40.90.169.i	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacita ... tiche e impermeabilit� dinamica della tomaia (UNI EN 345). PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacita antistatiche e impermeabilit� dinamica della tomaia (UNI EN 345).	paia/me	2,86
	 (Euro due/86)		
688	OPS.40.90.169.l	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con lamina an ... suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiolevole (UNI E PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiolevole (UNI E	paia/me	2,91
	 (Euro due/91)		
689	OPS.40.90.169.m	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili (UNI EN 347). Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili (UNI EN 347). Costo mensile.	paia/me	0,99
	 (Euro zero/99)		
690	OPS.40.90.169.n	PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali dielettrici fino a 10.000 volts (UNI EN 347). Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali dielettrici fino a 10.000 volts (UNI EN 347). Costo mensile.	paia/me	2,92
	 (Euro due/92)		
691	OPS.40.90.169.o	PROTEZIONI DELLE GAMBE Gambali alti alla coscia. Costo mensile PROTEZIONI DELLE GAMBE Gambali alti alla coscia. Costo mensile	paia/me	6,84
	 (Euro sei/84)		
692	OPS.40.90.169.p	PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi. Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi. Costo		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		mensile. (Euro quattro/50)	paia/me	4,50
693	OPS.40.90.169.q	PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile. PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile. (Euro zero/50)	paia/me	0,50
694	OPS.40.90.170.a	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG. PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG. (Euro uno/00)	cad/me	1,00
695	OPS.40.90.170.b	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule per asfaltista. Costo mensile PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule per asfaltista. Costo mensile (Euro zero/90)	cad/me	0,90
696	OPS.40.90.170.c	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule impermeabile in pvc per lavori di idropulizia e simili. Costo mensile. PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule impermeabile in pvc per lavori di idropulizia e simili. Costo mensile. (Euro zero/34)	cad/me	0,34
697	OPS.40.90.170.d	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule resistente ... alle sostanze chimiche per lavori di sabbiatura o idrosabbi PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule resistente alle perforazioni e alle sostanze chimiche per lavori di sabbiatura o idrosabbi (Euro zero/38)	cad/me	0,38
698	OPS.40.90.170.e	PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Giacca in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile. PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Giacca in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile. (Euro quattro/92)	cad/me	4,92
699	OPS.40.90.171.a	INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico. Costo mensile. (Euro due/76)	cad/me	2,76
700	OPS.40.90.171.b	INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. (Euro otto/90)	cad/me	8,90
701	OPS.40.90.171.c	INDUMENTI PROTETTIVI Giubbino ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		stradale. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Giubbino ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. (Euro cinque/31)	cad/me	5,31
702	OPS.40.90.171.d	INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro lo stillicidio. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro lo stillicidio. Costo mensile. (Euro sei/01)	cad/me	6,01
703	OPS.40.90.171.e	INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro le intemperie. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro le intemperie. Costo mensile. (Euro sei/01)	cad/me	6,01
704	OPS.40.90.171.f	INDUMENTI PROTETTIVI Cappotto impermeabile ad alta visibi ... er lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensil INDUMENTI PROTETTIVI Cappotto impermeabile ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensil (Euro venti/06)	cad/me	20,06
705	OPS.40.90.171.g	INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. (Euro quattro/20)	paia/me	4,20
706	OPS.40.90.171.h	INDUMENTI PROTETTIVI TUTA INDUMENTI PROTETTIVI TUTA (Euro sette/94)	cad/me	7,94
707	OPS.40.90.171.i	INDUMENTI PROTETTIVI Tuta ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. INDUMENTI PROTETTIVI Tuta ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile. (Euro sedici/14)	cad/me	16,14
708	OPS.40.90.171.l	INDUMENTI PROTETTIVI Tuta contro la penetrazione dei liquidi e del gas, per interventi urgenti su tubazioni in pressioni INDUMENTI PROTETTIVI Tuta contro la penetrazione dei liquidi e del gas, per interventi urgenti su tubazioni in pressioni (Euro uno/48)	cad/me	1,48
709	OPS.40.90.171.m	INDUMENTI PROTETTIVI Indumenti intimi nei lavori di bonifica d'amianto. INDUMENTI PROTETTIVI Indumenti intimi nei lavori di bonifica d'amianto.	cad/gi	5,29

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
710	OPS.40.90.172.a	(Euro cinque/29) Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile (Euro sei/94)	cad/me	6,94
711	OPS.40.90.172.b	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di posizionamento IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile (Euro sette/08)	cad/me	7,08
712	OPS.40.90.173.a	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile . Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile (Euro dieci/22)	cad/me	10,22
713	OPS.40.90.173.b	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e dispositivo di collegamento (con la linea di ancoraggio) regolabile . Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile (Euro dieci/59)	cad/me	10,59
714	OPS.40.90.175	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di collegamento in fettuccia a doppio braccio. Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO (Euro sei/86)	cad/me	6,86
715	OPS.40.90.176	Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza ... o mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza con cosciali, corda di nylon lunga 10 metri e dispositivo di regolazione e bloccaggio della lunghezza. Costo mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA (Euro nove/46)	cad/me	9,46
716	OPS.40.90.177	Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore ... ngio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile. CORDINO Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore inox a pinza (apertura massima 75 mm) per aggancio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile. CORDINO (Euro due/39)	cad/me	2,39
717	OPS.40.90.178	Sistema di imbracatura per lavori in pozzi costituito da ... Costo mensile. SISTEMA DI IMBRACATURA PER LAVORI IN POZZI Sistema di imbracatura per lavori in pozzi costituito da struttura tubolare telescopica in acciaio		

LISTINO

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		<p>zincato con appoggio a terra su tre punti, cordonatura di sicurezza metallica contro il divaricamento dei tubolari d'appoggio. Costo mensile. SISTEMA DI IMBRACATURA PER LAVORI IN POZZI</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventitre/78)</p>	cad/me	23,78

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS - ONERI PER LA SICUREZZA	1
OPS.10 - ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE	1
OPS.10.10 - Recinzioni di cantiere - Nolo	1
OPS.10.10.10 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... ra e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	1
OPS.10.10.11 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	1
OPS.10.10.12 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... GGIO Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	1
OPS.10.10.13 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... tura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno	1
OPS.10.10.14 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... io per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	1
OPS.10.10.15 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... TEGGIO Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	2
OPS.10.10.16 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... a e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno	2
OPS.10.10.17 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno	2
OPS.10.10.18 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... GIO Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno	2
OPS.10.10.19 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... ura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	2
OPS.10.10.20 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... o per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	2
OPS.10.10.21 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... EGGIO Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	2
OPS.10.10.22 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	3
OPS.10.10.23 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... er nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	3
OPS.10.10.24 - Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non infer ... IO Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	3
OPS.10.10.25 - Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame ... e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici	3
OPS.10.10.26 - Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame ... r nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici	3
OPS.10.10.27 - Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame ... O Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici	3
OPS.10.10.28 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... LITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.29 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... TA' Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.30 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visi ... ALTA VISIBILITA' Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.31 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in la ... MIERA Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.32 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in la ... ERA Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.33 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in la ... NNELLI IN LAMIERA Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	4
OPS.10.10.34 - Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.35 - Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... N POLIETILENE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.36 - Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... ONE CON RETE IN POLIETILENE Nolo per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.37 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in le ... PER AREE URBANE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.38 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in le ... R AREE URBANE Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.39 - Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in le ... O E METALLO PER AREE URBANE Nolo per altezza pari a m 2,00	5
OPS.10.10.55 - Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o ... o mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA	6
OPS.10.10.56 - Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... OLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI	6
OPS.10.10.57 - Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... OLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI	6
OPS.10.10.58 - Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polieti ... ile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE	6

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.10.10.59 - Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... ile NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO	6
OPS.10.10.60 - Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 c ... POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI	6
OPS.10.10.61 - Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... a la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI	6
OPS.10.10.62 - Delimitazione e protezione di area di transito costituita ... lavori. DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA	7
OPS.10.10.63 - Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livell ... CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA	7
OPS.10.10.64 - Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineat ... i sensi di marcia DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA	7
OPS.10.10.65.01 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... I LAVORO di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I	7
OPS.10.10.65.02 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di galleria	7
OPS.10.10.65.03 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... DI LAVORO delineatore di strade di montagna altezza cm 300	7
OPS.10.10.65.04 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... ALI ZONE DI LAVORO delineatore di curva stretta o tornante	7
OPS.10.10.65.05 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... NGITUDINALI ZONE DI LAVORO delineatore di intersezione a T	8
OPS.10.10.65.06 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... E DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 60 di lato	8
OPS.10.10.65.07 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... E DI LAVORO delineatore modulare di curva da cm 90 di lato	8
OPS.10.10.65.08 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... LI ZONE DI LAVORO delineatore di accesso di altezza cm 100	8
OPS.10.10.66.01 - Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... LOCITA' dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3	8
OPS.10.10.66.02 - Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... VELOCITA' dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5	8
OPS.10.10.66.03 - Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocita com ... ELOCITA' dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7	8
OPS.10.10.67.01 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m	9
OPS.10.10.67.23 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x125 mm visibilita 4 m	9
OPS.10.20 - Box e ricoveri tecnici - Nolo	9
OPS.10.20.50.01 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	9
OPS.10.20.50.02 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	9
OPS.10.20.50.03 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	9
OPS.10.20.50.04 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	10
OPS.10.20.51.01 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	10
OPS.10.20.51.02 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	10
OPS.10.20.51.03 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese	10
OPS.10.20.51.04 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	10
OPS.10.20.51.05 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... ERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	11
OPS.10.20.51.06 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	11
OPS.10.20.52.01 - Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... RE AD USO MENSA Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	11
OPS.10.20.52.02 - Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	11
OPS.10.20.53.02 - Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	11
OPS.10.20.54.01 - Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... IERE USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	12
OPS.10.20.54.02 - Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	12
OPS.10.20.55 - Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... PRONTO SOCCORSO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese	12
OPS.10.30 - Segnaletica e cartellonistica - Nolo	12

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.10.30.67.02 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m	12
OPS.10.30.67.03 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m	12
OPS.10.30.67.04 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m	12
OPS.10.30.67.05 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m	13
OPS.10.30.67.06 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m	13
OPS.10.30.67.07 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m	13
OPS.10.30.67.08 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x170 mm visibilita 4 m	13
OPS.10.30.67.09 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m	13
OPS.10.30.67.10 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x370 mm visibilita 10 m	13
OPS.10.30.67.11 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 440x660 mm visibilita 16 m	13
OPS.10.30.67.12 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... fondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilita 4 m	14
OPS.10.30.67.13 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m	14
OPS.10.30.67.14 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m	14
OPS.10.30.67.15 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... PER LA SICUREZZA sfondo giallo 125 x 333 mm visibilita 4 m	14
OPS.10.30.67.16 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500 mm visibilita 10 m	14
OPS.10.30.67.17 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ER LA SICUREZZA sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m	14
OPS.10.30.67.18 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilita 4 m	14
OPS.10.30.67.19 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m	14
OPS.10.30.67.20 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... anco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilita 10 m	15
OPS.10.30.67.21 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ZZA sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	15
OPS.10.30.67.22 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ZZA sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	15
OPS.10.30.67.24 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilita 10 m	15
OPS.10.30.67.25 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilita 12 m	15
OPS.10.30.67.26 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m	15
OPS.10.30.67.27 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m	15
OPS.10.30.67.28 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x333 mm visibilita 12 m	16
OPS.10.30.67.29 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m	16
OPS.10.30.67.30 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x150 mm	16
OPS.10.30.67.31 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 170x220 mm	16
OPS.10.30.67.32 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... TELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x330 mm	16
OPS.10.30.67.33 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilita 4 m	16
OPS.10.30.67.34 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x160 mm visibilita 6 m	16
OPS.10.30.67.35 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x250 mm visibilita 10 m	17
OPS.10.30.67.36 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x400 mm visibilita 16 m	17
OPS.10.30.67.37 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x500 mm visibilita 22 m	17
OPS.10.30.67.38 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 145x120 mm visibilita 4 m	17
OPS.10.30.67.39 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA sfondo bianco 160x210 mm visibilita 6 m	17

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.10.30.67.40 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 250x310 mm visibilit� 10 m	17
OPS.10.30.67.41 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 400x500 mm visibilit� 16 m	17
OPS.10.30.67.42 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... PER LA SICUREZZA sfondo bianco 500x630 mm visibilit� 22 m	18
OPS.10.30.67.43 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... IONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 300x200 mm	18
OPS.10.30.67.44 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilit� 4 m	18
OPS.10.30.67.45 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilit� 6 m	18
OPS.10.30.67.46 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilit� 10 m	18
OPS.10.30.67.47 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilit� 16 m	18
OPS.10.30.67.48 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilit� 22 m	18
OPS.10.30.67.49 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilit� 4 m	19
OPS.10.30.67.50 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilit� 6 m	19
OPS.10.30.67.51 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilit� 10 m	19
OPS.10.30.67.52 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilit� 16 m	19
OPS.10.30.67.53 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... ER LA SICUREZZA Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilit� 22 m	19
OPS.10.30.67.54 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... NI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA Sfondo bianco 200 x 400 mm	19
OPS.10.30.67.55 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... E PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I	19
OPS.10.30.67.56 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... E PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I	20
OPS.10.30.67.57 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe I	20
OPS.10.30.67.58 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe II	20
OPS.10.30.67.59 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe II	20
OPS.10.30.67.60 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... PER CANTIERE STRADALE di lato 120 cm rifrangenza classe II	20
OPS.10.30.67.61 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	20
OPS.10.30.67.62 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe I	20
OPS.10.30.67.63 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe II	20
OPS.10.30.67.64 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... CANTIERE STRADALE di diametro 90 cm, rifrangenza classe II	21
OPS.10.30.67.65 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm	21
OPS.10.30.67.66 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... ETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 180x200 cm	21
OPS.10.30.68.01 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm	21
OPS.10.30.68.02 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x365 cm	21
OPS.10.30.68.03 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 135x180 cm	21
OPS.10.30.68.04 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 200x270 cm	22
OPS.10.30.69.01 - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... cazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza	22
OPS.10.30.69.02 - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	22
OPS.10.30.70.01 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese	22
OPS.10.30.70.02 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICALE tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2	22
OPS.10.30.70.03 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)	22
OPS.10.30.70.04 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... pesante richiudibile per cartelli piu pannello integrativo	22

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.10.30.70.05 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... I letti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili	22
OPS.10.30.70.06 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICAL cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120	23
OPS.10.30.70.07 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... TICAL cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135	23
OPS.10.30.70.08 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... ICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180	23
OPS.10.30.70.09 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... ICALE cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200	23
OPS.10.30.71.01 - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... cm SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg	23
OPS.10.30.71.02 - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... I ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia	23
OPS.10.40 - Semafori e segalatori luminosi - Nolo	23
OPS.10.40.10 - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	23
OPS.10.40.20 - Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo	23
OPS.10.40.30.01 - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... AVVISO DI SEMAFORO posizionamento e nolo per il primo mese	24
OPS.10.40.30.02 - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... EAVVISO DI SEMAFORO nolo per ogni mese successivo al primo	24
OPS.10.40.40.01 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	24
OPS.10.40.40.02 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese	24
OPS.10.40.40.03 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo	24
OPS.10.40.40.04 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada allo xeno nolo per ogni mese successivo al primo	24
OPS.20 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	24
OPS.20.10.01.01 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di ... E SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI	25
OPS.20.10.01.02 - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di ... ONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE	25
OPS.20.10.02.01 - Collegamento a terra supplementare di gru a torre traslan ... 0 infisso nel terreno. COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE	25
OPS.20.10.02.02 - Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezi ... nel terreno. Per calata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO	25
OPS.20.10.03 - Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo ... terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00	25
OPS.20.10.04.01 - Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 16 mmq	25
OPS.20.10.04.02 - Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 25 mmq	25
OPS.20.10.04.03 - Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 35 mmq	25
OPS.20.10.04.04 - Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente i ... uccessivo reinterro. CONDUTTORE DI TERRA IN RAME da 50 mmq	26
OPS.20.10.05.01 - Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 16 mmq	26
OPS.20.10.05.02 - Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 25 mmq	26
OPS.20.10.05.03 - Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 35 mmq	26
OPS.20.10.05.04 - Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO da 50 mmq	26
OPS.20.10.06 - Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il po ... da 6 mmq. COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO	26
OPS.20.10.07.01 - Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 16 mmq	26
OPS.20.10.07.02 - Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq	27
OPS.20.10.07.03 - Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq	27
OPS.20.10.08.01 - Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecch ... ncato da 1,5 metri. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO	27
OPS.20.10.08.02 - Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi ... me isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO	27
OPS.20.10.08.03 - Impianto di terra per cantiere grande (50 kW) - apparecch ... e isolato da 16 mmq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE	27

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.09.01 - Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo ... terra. DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50	27
OPS.20.10.09.02 - Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zinc ... SORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 8 mm sezione mmq 50	27
OPS.20.10.09.03 - Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zinc ... ORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO da 10 mm sezione mmq 75	28
OPS.20.10.10.01 - Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 16 mmq	28
OPS.20.10.10.02 - Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 25 mmq	28
OPS.20.10.10.03 - Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq	28
OPS.20.10.11 - Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di ... i di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA	28
OPS.20.10.12.01 - Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo d ... rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 30 x 30 cm	28
OPS.20.10.12.02 - Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo d ... rinterro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS 40 x 40 cm	28
OPS.20.10.13.01 - Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... terro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30 x 30 cm	28
OPS.20.10.13.02 - Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... terro. POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40 x 40 cm	29
OPS.20.10.14.01 - Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 3/4"	29
OPS.20.10.14.02 - Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... E DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione a vista da 1"□h	29
OPS.20.10.14.03 - Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... I DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 3/4"	29
OPS.20.10.14.04 - Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il pe ... DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE tubazione interrata da 1"□h	29
OPS.20.10.15.01 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 110 mm	29
OPS.20.10.15.02 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 125 mm	29
OPS.20.10.15.03 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... peciali. RETE DI SCARICO posata a vista di diametro 160 mm	29
OPS.20.10.15.04 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 110 mm	30
OPS.20.10.15.05 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 125 mm	30
OPS.20.10.15.06 - Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene a ... zzi speciali. RETE DI SCARICO interrata di diametro 160 mm	30
OPS.20.10.16 - Allaccio idrico ad acquedotto comunale. ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE	30
OPS.20.10.17 - Approvvigionamento di acqua potabile in cantiere tramite ... ino a 10 Km. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE	30
OPS.20.10.18.01 - Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 12 utenti	30
OPS.20.10.18.02 - Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 20 utenti	30
OPS.20.10.18.03 - Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ... TURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA capacita 35 utenti	30
OPS.20.10.19.01 - Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, reali ... N OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 5 mc	31
OPS.20.10.19.02 - Fossa di raccolta di acque luride e di lavorazione, reali ... OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE capacita 10 mc	31
OPS.20.10.20 - Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile LAMPEGGIATORE	31
OPS.20.10.21 - Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa d ... d di autonomia 6 ore. Costo giornaliero. LAMPADA PORTATILE	31
OPS.20.10.22 - Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite ... e e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri. ILLUMINAZIONE FISSA	31
OPS.20.10.23.01 - Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... abile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W IP 65 costo mensile	31
OPS.20.10.23.02 - Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... bile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1000 W IP 65 costo mensile	31
OPS.20.10.23.03 - Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno s ... bile. ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 1500 W IP 65 costo mensile	31
OPS.20.10.24 - Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme al ... W IP65. Costo mensile. ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE	32
OPS.20.10.25 - Faro alogeno su cavalletto da 500 W IP65. Costo mensile. FARO ALOGENO	32
OPS.20.10.26.01 - Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ne esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x2,5 mmq	32

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.26.02 - Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x4 mmq	32
OPS.20.10.26.03 - Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... ione esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x6 mmq	32
OPS.20.10.26.04 - Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... one esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x10 mmq	32
OPS.20.10.26.05 - Linea elettrica eseguita con cavo per posa mobile (H07RN- ... one esterna con fascette. LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq	32
OPS.20.10.27.01 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	32
OPS.20.10.27.02 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9	33
OPS.20.10.27.03 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... r legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 12	33
OPS.20.10.28 - Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.199 ... rivista per legge. Costo mensile ESTINTORE PORTATILE A CO2	33
OPS.20.10.29.01 - Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20. ... eriodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 30	33
OPS.20.10.29.02 - Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20. ... eriodica prevista per legge. ESTINTORE CARRELLATO da kg 50	33
OPS.20.10.30.01 - Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree ... ARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE costo primo mese	33
OPS.20.10.30.02 - Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree ... esi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)	33
OPS.20.10.31.01 - Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma li ... di altezza. PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO costo primo mese	34
OPS.20.10.31.02 - Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma li ... esi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)	34
OPS.20.10.32 - Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti met ... stanza. Costo per un anno. SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA	34
OPS.20.10.33.01 - Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in c ... ile RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 50 kg/mq ca	34
OPS.20.10.33.02 - Rastrelliera per il deposito provvisorio di pannelli in c ... le RASTRELLIERA PER DEPOSITO con struttura di 100 kg/mq ca	34
OPS.20.10.34.01 - Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00	34
OPS.20.10.34.02 - Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00	34
OPS.20.10.35 - Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinf ... opera. Costo mensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'	34
OPS.20.10.36 - Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri to ... a la durata dei lavori. DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE	35
OPS.20.10.37 - Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o ... utta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE	35
OPS.20.10.38 - Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli ac ... la durata dei lavori. ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI	35
OPS.20.10.39 - Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costi ... per la effettiva superficie asservita PONTE SU CAVALLETTI	35
OPS.20.10.40.01 - Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	35
OPS.20.10.40.02 - Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... ATELLO MOBILE a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2	35
OPS.20.10.40.03 - Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, ... LO MOBILE a quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0	35
OPS.20.10.41.01 - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... superficie asservita PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese	36
OPS.20.10.41.02 - Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... TELAIO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	36
OPS.20.10.42.01 - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tu ... o manicotti impiegati PONTEGGIO CON TUBI per il primo mese	36
OPS.20.10.42.02 - Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tu ... N TUBI per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	36
OPS.20.10.43 - Guscio coprigiunto in materiale plastico FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO	36
OPS.20.10.44 - Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ... adro di telo in opera SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI	36
OPS.20.10.45 - Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e ... era SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI	36
OPS.20.10.46.01 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... o. TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese	36
OPS.20.10.46.02 - Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... LAVORO per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese	37
OPS.20.10.47.01 - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abet ... LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE per il primo mese	37

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.47.02 - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abet ... ABETE per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	37
OPS.20.10.48.01 - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... VORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI per il primo mese	37
OPS.20.10.48.02 - Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... ALLICI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	37
OPS.20.10.49.01 - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese	37
OPS.20.10.49.02 - Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da eleme ... NTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	37
OPS.20.10.50.01 - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... za MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI per il primo mese	38
OPS.20.10.50.02 - Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: eleme ... NTEGGI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	38
OPS.20.10.51.01 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	38
OPS.20.10.51.02 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... TA. Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello	38
OPS.20.10.51.03 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	38
OPS.20.10.51.04 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... ICADUTA. Nolo di piastra per superfici verticali ed anello	38
OPS.20.10.52.01 - Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo paria 5 m	39
OPS.20.10.52.02 - Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m	39
OPS.20.10.52.03 - Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m	39
OPS.20.10.52.04 - Sistema di protezione anticaduta a norma UNI EN 360 di ti ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m	39
OPS.20.10.53 - Sistema di protezione anticaduta retrattile da appendere ... E ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA	39
OPS.20.10.54.01 - Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 10 m	39
OPS.20.10.54.02 - Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 20 m	39
OPS.20.10.54.03 - Sistema di protezione automatico anticaduta a fune second ... ZIONE ANTICADUTA AUTOMATICO Lunghezza del cavo pari a 30 m	40
OPS.20.10.55.01 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,00 m	40
OPS.20.10.55.02 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,50 m	40
OPS.20.10.55.03 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... ate CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza del cavo pari a 1,80 m	40
OPS.20.10.55.04 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... tro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi	40
OPS.20.10.56.01 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	40
OPS.20.10.56.02 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	40
OPS.20.10.56.03 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... CADUTI DALL'ALTO per il primo mese con struttura in legno	41
OPS.20.10.56.04 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata	41
OPS.20.10.56.05 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... one di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera	41
OPS.20.10.56.06 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ne di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie	41
OPS.20.10.56.07 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... cessivo al primo o frazione di mese con struttura in legno	41
OPS.20.10.56.08 - Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata	41
OPS.20.10.57 - Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo ... a dei lavori. DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI	41
OPS.20.10.58.01 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale	42
OPS.20.10.58.02 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese	42
OPS.20.10.58.03 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	42
OPS.20.10.59.01 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... RE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI senza recupero del materiale	42
OPS.20.10.59.02 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... URE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI per il primo mese	42

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.59.03 - Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego ... ICATI per ogni mese successivo al primo o frazione di mese	42
OPS.20.10.60.01 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... RATURE senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	42
OPS.20.10.60.02 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... ATURA DI MURATURE per il primo mese per altezze fino a 4 m	43
OPS.20.10.60.03 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m	43
OPS.20.10.60.04 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... enza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m	43
OPS.20.10.60.05 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... MURATURE per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m	43
OPS.20.10.60.06 - Puntellatura di murature o partizioni strutturali vertica ... al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m	43
OPS.20.10.61.01 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... SOLAI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	43
OPS.20.10.61.02 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... ELLATURA DI SOLAI per il primo mese per altezze fino a 4 m	43
OPS.20.10.61.03 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m	44
OPS.20.10.61.04 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	44
OPS.20.10.61.05 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... DI SOLAI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	44
OPS.20.10.61.06 - Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	44
OPS.20.10.62.01 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... TRAVI senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	44
OPS.20.10.62.02 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... ELLATURA DI TRAVI per il primo mese per altezze fino a 4 m	44
OPS.20.10.62.03 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... cessivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m	44
OPS.20.10.62.04 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... enza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00	44
OPS.20.10.62.05 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... DI TRAVI per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	45
OPS.20.10.62.06 - Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, ... al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00	45
OPS.20.10.63.01 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... AVI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m	45
OPS.20.10.63.02 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ELLATURA SCAVI per il primo mese per profondità fino a 4 m	45
OPS.20.10.63.03 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m	45
OPS.20.10.63.04 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri	45
OPS.20.10.63.05 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	45
OPS.20.10.63.06 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavo ... frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	46
OPS.20.10.64.01 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ARI senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m	46
OPS.20.10.64.02 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... SSERI MODULARI per il primo mese per profondità fino a 4 m	46
OPS.20.10.64.03 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... sivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m	46
OPS.20.10.64.04 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... ero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri	46
OPS.20.10.64.05 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	46
OPS.20.10.64.06 - Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da cass ... frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri	46
OPS.20.10.65.01 - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE nolo per il primo mese	47
OPS.20.10.65.02 - Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, ... nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	47
OPS.20.10.66.01 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... TO SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda fino a 1 m	47
OPS.20.10.66.02 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 1,01 a 2	47
OPS.20.10.66.03 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 2,01 a 3	47
OPS.20.10.66.04 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 3,01 a 4	47

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.66.05 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 4,01 a 5	47
OPS.20.10.66.06 - Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per ... SESTO O A SESTO RIBASSATO per archi di corda da m 5,01 a 7	47
OPS.20.10.67.01 - Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... dell'arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce fino a m 3,00	48
OPS.20.10.67.02 - Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 3,01 a m 5,00	48
OPS.20.10.67.03 - Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a ... arco CENTINA PER VOLTA A BOTTE per luce da m 5,01 a m 7,00	48
OPS.20.10.68.01 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese	48
OPS.20.10.68.02 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... orizzontali o scale nolo per ogni mese successivo al primo	48
OPS.20.10.68.03 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese	48
OPS.20.10.68.04 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... nclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo	49
OPS.20.10.68.05 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ETTO LATERALE con barriera rialzata nolo per il primo mese	49
OPS.20.10.68.06 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... n barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo	49
OPS.20.10.69.01 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... io di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	49
OPS.20.10.69.02 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... UNI montaggio di piastra per strutture verticali ed anello	49
OPS.20.10.69.03 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... lo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	49
OPS.20.10.69.04 - Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... CON FUNI nolo di piastra per strutture verticali ed anello	49
OPS.20.10.70.01 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... NTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 5 m	50
OPS.20.10.70.02 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 10 m	50
OPS.20.10.70.03 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m	50
OPS.20.10.70.04 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... TICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 30 m	50
OPS.20.10.71 - Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... A ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA	50
OPS.20.10.72.01 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 10,00 m	50
OPS.20.10.72.02 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 20,00 m	50
OPS.20.10.72.03 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... ISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO lunghezza fune fino a 30,00 m	51
OPS.20.10.73.01 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,00	51
OPS.20.10.73.02 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,50	51
OPS.20.10.73.03 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... stremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO lunghezza m 1,80	51
OPS.20.10.74 - Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi, compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO	51
OPS.20.10.75 - Protezione sommità di ferri d'armatura con tavole di legn ... rmatura. Costo annuo. PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA	51
OPS.20.10.76.01 - Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 30 Kv	51
OPS.20.10.76.02 - Pedana isolante per interno in polipropilene con piano di ... 50x50. Costo mensile. PEDANA ISOLANTE collaudata per 45 Kv	52
OPS.20.10.77.01 - Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 20 Kv	52
OPS.20.10.77.02 - Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... 0. Costo mensile. TAPPETO DIELETTRICO collaudato per 50 Kv	52
OPS.20.10.78 - Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... mensile. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA	52
OPS.20.10.79 - Protezione dal calore e dalle schegge incandescenti costi ... a durata dei lavori. PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE	52
OPS.20.10.80 - Protezione contro le polveri costituita da paretina con s ... r tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI	52
OPS.20.10.81.01 - Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... A PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione tipo zanzariera	52
OPS.20.10.81.02 - Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... LA PROIEZIONE DI SCHEGGE rete di protezione di juta bianca	52

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.20.10.81.03 - Protezione contro la proiezione e il diffondersi di parti ... CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE telo di cellophane bianco	53
OPS.20.10.82 - Confinamento statico ambientale tramite politenatura dell ... INAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO	53
OPS.20.10.83 - Confinamento statico di ambienti tramite la realizzazione CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO	53
OPS.20.10.84 - Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita ... minimo mq 12,00). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE	53
OPS.20.10.85 - Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita ... ue. Costo mensile UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI	53
OPS.20.10.86 - Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ... Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE	53
OPS.20.10.87 - Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depression ... lettrico. Costo mensile. ESTRATTORE D'ARIA ANTIDFLAGRANTE	54
OPS.20.10.88 - Sostituzione prefiltri estrattore d'aria per confinamento ... ca dall'amianto. Costo giornaliero. SOSTITUZIONE PREFILTRI	54
OPS.20.10.89 - Sostituzione filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattor ... bonifica dall'amianto. Costo mensile. SOSTITUZIONE FILTRO	54
OPS.20.10.90 - Redazione del piano di lavoro previsto dal D.Lgs. n. 277/91. REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PREVISTO DAL D.Lgs. N. 277/91	54
OPS.30 - GESTIONE E COORDINAMENTO	54
OPS.30.10.01.01 - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... oro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra	54
OPS.30.10.01.02 - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... cazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio specializzato	54
OPS.30.10.01.03 - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... licazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio qualificato	54
OPS.30.10.01 - Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA	54
OPS.30.10.01.04 - Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di si ... o applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI operaio comune	55
OPS.30.10.02 - Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio. ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA	55
OPS.30.10.03 - Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per tutta la durata dei lavori. REGISTRO ANTINCENDIO	55
OPS.30.10.04 - Informazione tramite distribuzione di materiale informati ... Costo annuale per lavoratore. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	55
OPS.30.10.05 - Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... o annuale per operaio. FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI	55
OPS.30.10.06 - Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione ... FORMAZIONE PERIODICA DEI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA	55
OPS.30.10.07 - Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secon ... bbligato. Costo annuo per lavoratore. SORVEGLIANZA SANITARIA	55
OPS.30.10.08 - Accertamenti sanitari per i lavoratori addetti alla bonif ... Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER BONIFICHE AMIANTO	55
OPS.30.10.09 - Accertamenti sanitari per lavoratori che utilizzano solve ... ZZO (in lettere) ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI SOLVENTI	56
OPS.30.10.10 - Accertamenti sanitari lavoratori che vengono a contatto c ... sto mensile ACCERTAMENTI SANITARI PER USO DI OLII, CATRAMI	56
OPS.30.10.11 - Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo mensile ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE	56
OPS.30.10.12 - Visita annuale in cantiere da parte del medico competente VISITA ANNUALE IN CANTIERE DEL MEDICO	56
OPS.40 - MATERIALI PER LA SICUREZZA - Fornitura	56
OPS.40.05 - Primo soccorso	56
OPS.40.05.01 - Kit cassetta standard con materiali di primo soccorso	56
OPS.40.10 - Recinzioni e delimitazioni	56
OPS.40.10.01 - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	56
OPS.40.10.02 - RETE DI PLASTICA STAMPATA	56
OPS.40.10.03 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	56
OPS.40.10.04 - Modulo per recinzione ad alta visibilità con rete a maglia 20 x 50 cm MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	57
OPS.40.10.05 - Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione ad alta visibilità , peso kg 28-35 BASE IN CLS PESO KG 28-35	57
OPS.40.10.06 - Base in cls per moduli prefabbricati per recinzione in pa ... iechi in lamiera , peso kg 38-40 BASE IN CLS PESO KG 38-40	57
OPS.40.10.07 - MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIECHI IN LAMIERA	57

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.10.08 - PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	57
OPS.40.10.09 - RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	57
OPS.40.10.10 - Modulo per recinzione in pannelli ciechi in legno e metal ... ODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	57
OPS.40.10.21 - BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	57
OPS.40.10.85 - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	57
OPS.40.10.90 - CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	58
OPS.40.10.101 - Stuoia di juta per schermature antipolvere antisabbia. STUOIA DI JUTA	58
OPS.40.10.102 - Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio. RETE DI PLASTICA	58
OPS.40.10.120 - Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o ... ianco e gambe in lamiera metallica. TRANSENNA IN SCATOLARE	58
OPS.40.10.131 - Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... MITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	58
OPS.40.10.134 - Schermo mobile per la protezione di zone in cui si effett ... i altezza. SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	58
OPS.40.10.135 - Paretina realizzata da orditura principale di profilati m ... elli in lastre di cartongesso resistenti al fuoco PARETINA	58
OPS.40.10.136 - RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	58
OPS.40.10.137 - TELO DI CELLOPHANE BIANCO	58
OPS.40.10.138 - Telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 micron, di colore bianco latte. TELO DI POLIETILENE	59
OPS.40.10.142 - Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro m ... ITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39	59
OPS.40.10.152 - Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polieti ... trasporti e posa in opera. BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	59
OPS.40.10.163 - Barriere prefabbricate in calcestruzzo tipo new-jersey, d ... ore a 100 cm e barre per serraggio. BARRIERA PREFABBRICATA	59
OPS.40.10.166 - Schermo per la protezione nei lavori di saldatura, con fi ... mensile SCHERMO PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA	59
OPS.40.10.174 - Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90 c ... e catena colore bianco/rosso. DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO	59
OPS.40.10.179 - Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per c ... manto stradale ogni due metri. DELIMITAZIONE AREE STRADALI	59
OPS.40.10.180 - Delimitazione e confinamento di aree di lavoro con livell ... indicatore. DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	60
OPS.40.10.181 - Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti ... preso collante. DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	60
OPS.40.10.182 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... ezza cm 105 rifrangenza di classe I DELINEATORE DI MARGINE	60
OPS.40.10.183 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... di lavoro.Delineatore di galleria DELINEATORE DI GALLERIA	60
OPS.40.10.184 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... montagna altezza cm 300 DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	60
OPS.40.10.185 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... stretta o tornante DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	60
OPS.40.10.186 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... eatore di intersezione a T DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	60
OPS.40.10.187 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... 60 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	60
OPS.40.10.188 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... 90 di lato DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO	60
OPS.40.10.189 - Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinal ... a cm 100 DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO	61
OPS.40.10.190 - Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... ltezza cm 3 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	61
OPS.40.10.191 - Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... altezza cm 5 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	61
OPS.40.10.192 - Rallentatori di velocita composti da elementi modulari in ... altezza cm 7 RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	61
OPS.40.20 - Cartelonistica e segnalazione	61
OPS.40.20.11 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... RE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	61
OPS.40.20.12 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... RE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I	61
OPS.40.20.13 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... E CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	61

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.20.14 - Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... E CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	62
OPS.40.20.15 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... O RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM	62
OPS.40.20.16 - Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	62
OPS.40.20.17 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM	62
OPS.40.20.18 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... NTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM	62
OPS.40.20.19 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... TIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM	62
OPS.40.20.20 - Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dall ... ITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM	63
OPS.40.20.22 - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... CAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA	63
OPS.40.20.23 - Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in ... INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO	63
OPS.40.20.24 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... bulloni SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE	63
OPS.40.20.25 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... no a m 2 SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA	63
OPS.40.20.26 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... i diametro 60 cm) SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI	63
OPS.40.20.27 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... GNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO	63
OPS.40.20.28 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... stegni mobili SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	63
OPS.40.20.29 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... er cartelli 90x120 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120	64
OPS.40.20.30 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... er cartelli 90x135 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135	64
OPS.40.20.31 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... cartelli 120x180 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180	64
OPS.40.20.33 - Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... cartelli 135x200 SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200	64
OPS.40.20.34 - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... kg SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	64
OPS.40.20.35 - Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... e sabbia SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	64
OPS.40.20.193 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	64
OPS.40.20.194 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	65
OPS.40.20.195 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	65
OPS.40.20.196 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	65
OPS.40.20.197 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... bilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	65
OPS.40.20.198 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	65
OPS.40.20.199 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	65
OPS.40.20.200 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	65
OPS.40.20.201 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 6 m CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	66
OPS.40.20.202 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	66
OPS.40.20.203 - Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 16 m CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	66
OPS.40.20.204 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M	66
OPS.40.20.205 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	66
OPS.40.20.206 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	66
OPS.40.20.207 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 4 m CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	66
OPS.40.20.208 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 10 m CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M	67
OPS.40.20.209 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 16 m CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M	67

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.20.210 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 4 m CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M	67
OPS.40.20.211 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... bilita 6 m CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M	67
OPS.40.20.212 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... lita 10 m CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M	67
OPS.40.20.213 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... e di pericolo 500 x 330 mm CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM	67
OPS.40.20.214 - Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... e di pericolo 300 x 200 mm CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM	67
OPS.40.20.215 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	67
OPS.40.20.216 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	68
OPS.40.20.217 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	68
OPS.40.20.218 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	68
OPS.40.20.219 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ibilita 4 m CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	68
OPS.40.20.220 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 12 m CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M	68
OPS.40.20.221 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... ilita 18 m CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M	68
OPS.40.20.222 - CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM	68
OPS.40.20.223 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... re sfondo bianco 170x220 mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM	68
OPS.40.20.224 - Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... re sfondo bianco 270x330 mm CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	69
OPS.40.20.225 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	69
OPS.40.20.226 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	69
OPS.40.20.227 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	69
OPS.40.20.228 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	69
OPS.40.20.229 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	69
OPS.40.20.230 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	69
OPS.40.20.231 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	70
OPS.40.20.232 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	70
OPS.40.20.233 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	70
OPS.40.20.234 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... LI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	70
OPS.40.20.235 - Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... 300x200 mm CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM	70
OPS.40.20.236 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... LLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M	70
OPS.40.20.237 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	71
OPS.40.20.238 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	71
OPS.40.20.239 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	71
OPS.40.20.240 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	71
OPS.40.20.241 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	71
OPS.40.20.242 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	71
OPS.40.20.243 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	71
OPS.40.20.244 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	72
OPS.40.20.245 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	72
OPS.40.20.246 - Cartelli per indicazioni di salvataggio, conformi al DLgs ... 400 mm CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	72

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.20.247 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	72
OPS.40.20.248 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	72
OPS.40.20.249 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe I CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	72
OPS.40.20.250 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	72
OPS.40.20.251 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	72
OPS.40.20.252 - Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... classe II CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	73
OPS.40.30 - Semafori e segnalatori luminosi	73
OPS.40.30.36 - Coppia di semafori, completi di lanterne (3 luci 1 via) d ... mazione e sincronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI	73
OPS.40.30.37 - Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	73
OPS.40.30.38 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... AZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	73
OPS.40.30.39 - Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... IONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	73
OPS.40.30.63 - LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE	73
OPS.40.30.64 - Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa d ... i-Cd di autonomia 6 ore. LAMPADA PORTATILE ANTIDFLAGRANTE	73
OPS.40.30.68 - FARETTO IP65 DA 60 W	74
OPS.40.30.69 - Faro alogeno su cavalletto trasportabile 500 W IP65 FARO ALOGENO 500 W IP 65	74
OPS.40.30.70 - Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1000 W IP65 FARO ALOGENO 1000 W IP 65	74
OPS.40.30.71 - Faro alogeno su cavalletto trasportabile 1500 W IP65 FARO ALOGENO 1500 W IP 65	74
OPS.40.30.72 - LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65	74
OPS.40.40 - Box, servizi e ricoveri personale	74
OPS.40.40.32 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	74
OPS.40.40.43 - Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	74
OPS.40.40.54 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	74
OPS.40.40.65 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato ... CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	75
OPS.40.40.76 - Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	75
OPS.40.40.87 - Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base ... 40x6,40x2,40 BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	75
OPS.40.40.98 - Box di cantiere uso camera per pronto soccorso realizzato ... CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	75
OPS.40.40.109 - Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere ... CANTIERE USO OFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	75
OPS.40.50 - Conduttori, dispersori, isolanti e sistemi di messa a terra	76
OPS.40.50.40 - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	76
OPS.40.50.41.a - DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	76
OPS.40.50.41.b - DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	76
OPS.40.50.41.c - DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	76
OPS.40.50.41.d - DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	76
OPS.40.50.41.e - DISPERSORE DI TERRA Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 50 mmq e 75 mmq	76
OPS.40.50.42 - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	76
OPS.40.50.44 - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	76
OPS.40.50.45 - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	76
OPS.40.50.46 - CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ	77
OPS.40.50.47 - CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ	77

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.50.48 - CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ	77
OPS.40.50.49 - CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ	77
OPS.40.50.50 - CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ	77
OPS.40.50.51 - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 1,5 ... DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	77
OPS.40.50.52 - DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	77
OPS.40.50.53 - DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75	77
OPS.40.50.55 - CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ	77
OPS.40.50.56 - CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ	77
OPS.40.50.57 - CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	77
OPS.40.50.58 - Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di ... accessori di fissaggio. PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI	78
OPS.40.50.59 - Pozzetto per impianto di terra in resina completo di cope ... 0 x30 cm POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	78
OPS.40.50.60 - SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM	78
OPS.40.50.61 - POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM	78
OPS.40.50.62 - SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM	78
OPS.40.50.66.a - TRASFORMATORE DI SICUREZZA Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v	78
OPS.40.50.66.b - TRASFORMATORE DI SICUREZZA SCATOLA DI DERIVAZIONE METALLICA DIMENSIONI MM 18X250X85	78
OPS.40.50.67 - CAVO PER POSA MOBILE	78
OPS.40.50.73 - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ	78
OPS.40.50.74 - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ	78
OPS.40.50.75 - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ	79
OPS.40.50.77 - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X10 MMQ	79
OPS.40.50.78 - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X16 MMQ	79
OPS.40.50.129 - Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 30 Kv. PEDANA ISOLANTE 30 KV	79
OPS.40.50.130 - Pedana isolante per interno in polipropilene collaudata 45 Kv. PEDANA ISOLANTE 45 KV	79
OPS.40.50.132 - Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... laudato per 20 kv TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV	79
OPS.40.50.133 - Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con supe ... laudato per 50 kv TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV	79
OPS.40.60 - Strutture e apprestamenti per opere in quota o in scavo	79
OPS.40.60.86 - Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... ensioni 0,80 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M	79
OPS.40.60.88 - Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... ensioni 1,20 x 4,00 m PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M	80
OPS.40.60.89 - Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinf ... m 3,00 di larghezza. Portata kg 500. PASSERELLA CARRABILE	80
OPS.40.60.91 - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 5,4 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4	80
OPS.40.60.92 - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 7,2 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	80
OPS.40.60.93 - Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... 9,0 TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	80
OPS.40.60.94 - PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	80
OPS.40.60.95 - Staffe in ferro per collegamento rigido a fabbricati. STAFFE IN FERRO	80
OPS.40.60.96 - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	80
OPS.40.60.97 - SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	80
OPS.40.60.99 - BASETTE FISSE PER PONTEGGI	81
OPS.40.60.100 - GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI	81
OPS.40.60.103 - Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo. TAVOLATO METALLICO	81

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.60.104 - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	81
OPS.40.60.105 - SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	81
OPS.40.60.106 - MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	81
OPS.40.60.107 - Struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Modulo per 72 mq STRUTTURA IN FERRO	81
OPS.40.60.108 - Casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, per puntellature compresi accessori CASSERI MODULARI	81
OPS.40.60.110 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... ROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	81
OPS.40.60.111 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... OTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	82
OPS.40.60.112 - Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... TO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	82
OPS.40.60.113 - Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello .(per sistemi anticaduta). PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	82
OPS.40.60.114 - TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	82
OPS.40.60.115 - Piastra di supporto per strutture verticali ed anello (per sistemi anticaduta). PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	82
OPS.40.60.116 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... del cavo pari a 5 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	82
OPS.40.60.117 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 10 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	82
OPS.40.60.118 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 20 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	83
OPS.40.60.119 - Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile ... l cavo pari a 30 m SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	83
OPS.40.60.121 - Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operat ... zza del nastro fino a 2,50 m SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE	83
OPS.40.60.122 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	83
OPS.40.60.123 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	83
OPS.40.60.124 - Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI E ... TEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	83
OPS.40.60.125 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,00 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	83
OPS.40.60.126 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,50 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M	84
OPS.40.60.127 - Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un c ... a cordino 1,80 m CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M	84
OPS.40.60.128 - Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza id ... piastre o punti fissi. Compreso ancoraggio FUNE DI ACCIAIO	84
OPS.40.70 - Unità di rattamento aria e decontaminazione	84
OPS.40.70.139 - Unità di decontaminazione del personale (UDP) costituita UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00	84
OPS.40.70.140 - Unità di decontaminazione del materiale (UDM) costituita ...). UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00	84
OPS.40.70.141 - Estrattore d'aria per messa in depressione rispetto all'e ... IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	84
OPS.40.70.143 - Estrattore d'aria antideflagrante per messa in depression ... A IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	85
OPS.40.70.144 - Prefiltro di estrattore d'aria per confinamento dinamico ... ella bonifica dall'amianto. PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA	85
OPS.40.70.145 - Filtro assoluto HEPA al 99,97 % di estrattore d'aria per ... i lavoro nella bonifica dall'amianto. FILTRO ASSOLUTO HEPA	85
OPS.40.80 - Prevenzione incendi	85
OPS.40.80.79 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA KG 6	85
OPS.40.80.80 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... cartello di segnalazione Kg 9 ESTINTORE A POLVERE DA KG 9	85
OPS.40.80.81 - Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... artello di segnalazione Kg 12 ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	85
OPS.40.80.82 - Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.199 ... artello di segnalazione. ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	85
OPS.40.80.83 - Estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	85
OPS.40.80.84 - Estintore carrellato a polvere da kg 50 omologato (DM 20.12.1992) ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50	86
OPS.40.90 - Dispositivi di protezione personali	86

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.90.146 - Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388 del 15/07/2003 alle ... istruzioni MULTILINGUA p.soccorso PACCHETTO DI MEDICAZIONE	86
OPS.40.90.147 - Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... ONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base)	86
OPS.40.90.148 - Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 a ... OCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato)	86
OPS.40.90.149 - Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... le e fascia antisudore. Costo mensile. CASCO DI PROTEZIONE	87
OPS.40.90.150 - Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bo ... osto mensile. CASCO DI PROTEZIONE CON ISOLAMENTO ELETTRICO	87
OPS.40.90.151 - Torcia elettrica da elmetto, completa di apposita clip pe ... tipo di casco. Costo mensile. TORCIA ELETTRICA DA ELMETTO	87
OPS.40.90.153 - Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, com ... e di ricambio. Costo mensile. CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO	87
OPS.40.90.154 - Schermo di protezione del viso da elmetto in policarbonat ... e per casco. Costo mensile. SCHERMO DI PROTEZIONE DEL VISO	87
OPS.40.90.155 - Inserto auricolare antirumore preformato monouso modellab ... -2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MODELLABIEL MANUALMENTE	87
OPS.40.90.156 - Inserto auricolare antirumore preformato monouso (UNI EN 252-2). INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE MONUSO	87
OPS.40.90.157 - Inserto auricolare antirumore preformato con cordino per ... INSERTO AURICOLARE ANTIRUMORE CON CORDONI PER L'ESTRAZIONE	87
OPS.40.90.158 - Archetto con inserti auricolari (UNI EN 352-2). ARCHETTO	88
OPS.40.90.159 - Cuffia antirumore, completa di ricambi per tutta la durata del dispositivo. Costo mensile CUFFIA ANTIRUMORE	88
OPS.40.90.160 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli o ... EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE MECCANICA	88
OPS.40.90.161 - Occhiali per la protezione dalla luce, di linea avvolgent ... (UNI EN 166). Costo mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE LUCE	88
OPS.40.90.162 - Occhiali per la protezione nei lavori di saldatura, di li ... o mensile. OCCHIALI PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA	88
OPS.40.90.164 - Visiera per la protezione nei lavori di saldatura, con fi ... mensile. VISIERA PER LA PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA	88
OPS.40.90.165 - Occhiali per la protezione dai raggi laser (UNI EN 166). Costo mensile OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI LASER	88
OPS.40.90.167.a - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per particelle solide (UNI EN 149). Monouso	88
OPS.40.90.167.b - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per ... ompleto di valvolino di espirazione (UNI EN 149). Monouso.	89
OPS.40.90.167.c - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale per polveri, fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso.	89
OPS.40.90.167.d - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per ... nebbie completo di valvolino espir. (UNI EN 149). Monouso	89
OPS.40.90.167.e - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amanto	89
OPS.40.90.167.f - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Semimaschera	89
OPS.40.90.167.g - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Maschera a pieno facciale	89
OPS.40.90.167.h - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Prefiltro per maschera ... nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). C	89
OPS.40.90.167.i - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtro per maschera a p ... lavori in presenza di materiali contenente amianto). Cost	89
OPS.40.90.167.l - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Sistema di respirazione isolato	89
OPS.40.90.167.m - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Autorespiratore	90
OPS.40.90.167.n - PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE Filtri P3 per erogatore ... ria compressa. (lavori in presenza d'amianto). Costo setti	90
OPS.40.90.168.a - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso genera ... dielettrici) in cotone spalmati di nitrile. Costo mensile	90
OPS.40.90.168.b - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti lunghi d'uso ... hio meccanico e dielettrici) in cotone spalmati di nitrile	90
OPS.40.90.168.c - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti dielettrici tipo lungo (cm 60 ca). Costo mensile	90
OPS.40.90.168.d - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti per il maneggio del vetro e delle piastrelle. Costo mensile.	90
OPS.40.90.168.e - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso genera ... zione contro il calore eccessivo (T>300°C). Costo mensile.	90
OPS.40.90.168.f - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.	90
OPS.40.90.168.g - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Guanti d'uso generale ma con protezione dal freddo. Costo mensile	90
OPS.40.90.168.h - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 30-34	91

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.90.168.i - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA GUANTI PER MANEGGIAMENTO DI MATERIALI BAGNATI LUNGHEZZA CM 60 C.A.	91
OPS.40.90.168.l - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Manicotti in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile	91
OPS.40.90.168.m - PROTEZIONI DELLE MANI E DELLE BRACCIA Bracciali ad alta visibilit�. Costo mensile.	91
OPS.40.90.169.a - PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.	91
OPS.40.90.169.b - PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile	91
OPS.40.90.169.c - PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA	91
OPS.40.90.169.d - PROTEZIONI DELLE GAMBE SCARPE DI SICUREZZA INTEGRATE DA CAPACITA' ANTISTATICA IMPERMEABILI	91
OPS.40.90.169.e - PROTEZIONI DELLE GAMBE Scarpe di sicurezza con lamina antiforo e suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiabile	91
OPS.40.90.169.f - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza (UNI EN 345). Costo mensile.	92
OPS.40.90.169.g - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con puntale d'acciaio (UNI EN 345). Costo mensile	92
OPS.40.90.169.h - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacit� antistatiche (UNI EN 345). Costo mensile.	92
OPS.40.90.169.i - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con capacit� ... tiche e impermeabilit� dinamica della tomaia (UNI EN 345).	92
OPS.40.90.169.l - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza con lamina an ... suola con tasselli o scolpitura antisdrucchiabile (UNI E	92
OPS.40.90.169.m - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali di sicurezza antiscivolo e impermeabili (UNI EN 347). Costo mensile.	92
OPS.40.90.169.n - PROTEZIONI DELLE GAMBE Stivali dielettrici fino a 10.000 volts (UNI EN 347). Costo mensile.	92
OPS.40.90.169.o - PROTEZIONI DELLE GAMBE Gambali alti alla coscia. Costo mensile	92
OPS.40.90.169.p - PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni anticalore per la protezione delle gambe e dei piedi. Costo mensile.	93
OPS.40.90.169.q - PROTEZIONI DELLE GAMBE Ghettoni in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile.	93
OPS.40.90.170.a - PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME GREMBIULE PER PROTEZIONE NEI LAVORI DI SALDATURA E SMERIG.	93
OPS.40.90.170.b - PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule per asfaltista. Costo mensile	93
OPS.40.90.170.c - PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule impermeabile in pvc per lavori di idropulizia e simili. Costo mensile.	93
OPS.40.90.170.d - PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Grembiule resistenti ... alle sostanze chimiche per lavori di sabbiatura o idrosabbi	93
OPS.40.90.170.e - PROTEZIONI DEL TRONCO E DELL'ADDOME Giacca in cuoio per lavori di saldatura. Costo mensile.	93
OPS.40.90.171.a - INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico. Costo mensile.	93
OPS.40.90.171.b - INDUMENTI PROTETTIVI Gilet ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile.	93
OPS.40.90.171.c - INDUMENTI PROTETTIVI Giubbino ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile.	94
OPS.40.90.171.d - INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro lo stitico. Costo mensile.	94
OPS.40.90.171.e - INDUMENTI PROTETTIVI Giaccone impermeabile per la protezione contro le intemperie. Costo mensile.	94
OPS.40.90.171.f - INDUMENTI PROTETTIVI Cappotto impermeabile ad alta visibilit� ... er lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile	94
OPS.40.90.171.g - INDUMENTI PROTETTIVI Pantaloni ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile.	94
OPS.40.90.171.h - INDUMENTI PROTETTIVI TUTA	94
OPS.40.90.171.i - INDUMENTI PROTETTIVI Tuta ad alta visibilit� per lavori in prossimit� di traffico stradale. Costo mensile.	94
OPS.40.90.171.l - INDUMENTI PROTETTIVI Tuta contro la penetrazione dei liquidi e del gas, per interventi urgenti su tubazioni in pressioni	94
OPS.40.90.171.m - INDUMENTI PROTETTIVI Indumenti intimi nei lavori di bonifica d'amianto.	94
OPS.40.90.172.a - Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 1 metro.costo mensile	95
OPS.40.90.172.b - Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... to IMBRACATURA ANTICADUTA cordino da 2 metri.costo mensile	95
OPS.40.90.173.a - Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 2 metri.costo mensile	95
OPS.40.90.173.b - Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ACATURA ANTICADUTA REGOLABILE da 0 a 3 metri.costo mensile	95
OPS.40.90.175 - Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e ... ile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON FETTUCCIA A DOPPIO BRACCIO	95

INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
OPS.40.90.176 - Imbracatura anticaduta costituita da cintura di sicurezza ... o mensile. IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA	95
OPS.40.90.177 - Cordino di posizionamento fisso da 1 metro con connettore ... ngio a fune o strutture (ponteggi). Costo mensile. CORDINO	95
OPS.40.90.178 - Sistema di imbracatura per lavori in pozzi costituito da ... Costo mensile. SISTEMA DI IMBRACATURA PER LAVORI IN POZZI	96