



SEZIONE E - E'

- MURATURE ESISTENTI IN MATTONI PIENI
- NUOVE TRAMEZZATURE INTERNE IN LATERIZIO FORATO
- DEMOLIZIONE DI MURATURE INTERNE IN MATTONI PIENI
- NUOVI DIVISORI INTERNI IN POROTON
- NUOVA MURATURA IN BIMATTONI FORATI
- CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA CON INTERPOSTO ISOLANTE
- CONTROPARETE INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA CON PROFILI DA 15 mm.
- PARETE INTERNA IN CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA (lato spogliatoio) CON PROFILI DA 50
- DEMOLIZIONE PAVIMENTO, MASSETTO E SOTTOFONDO E SUCCESSIVO RIPRISTINO
- DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO LISCIO E NUOVO MASSETTO IN PERFETTA QUOTA



SEZIONE D - D'



PROSPETTO OVEST (Via Carducci - sotto gradinate)



PIANTA - ZONA 2
stato di progetto



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/112
INTERVENTO DI RECUPERO E RESTAURO
DELLO STADIO SILVIO APPIANI
I° STRALCIO
PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

STATO DI PROGETTO - SOTTO GRADINATE MONTI (ZONA 2)

- PIANTA PIANO TERRA - ZONA 2
- SEZIONE D-D'
- SEZIONE E-E'

ELABORATO:	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE:	CARPO SETTORE:
ING. STEFANO BENVENIGNI	ING. CLAUDIO ROSSI	ING. MASSIMO BENVENIGNI

PROGETTISTI:



ARCH. ALBERTO RUFFATTO
ING. LORIS RUFFATO
ING. ANDY MARCHIORI

VIALE DEL LAVORO, 2F - 35010 VIGONZA (PD) - TEL. 049/8936772
E-MAIL: INFO@RPM-ASSOCIATI.IT - WEB: WWW.RPM-ASSOCIATI.IT

PROGRESSIVO N. 14

SCALA: 1:50 / 1:100

DATA: 01/2019

AGGIORN.:

N. RIF.:

FILE:

APPR_14_A06_prog_grad2

ELABORATO N.:

A06