



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici
Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

Interventi Manutentivi per la Riqualificazione e Conservazione delle Infrastrutture del Centro Storico Anno 2023

Importo complessivo €. 100.000,00

Codice Interno Amm.ne LLPP MTM 2023/003	N° Progetto: 1292	Elaborato: 01 RELAZIONE
Data: 02 ottobre 2023		
Progettazione: dott. Maurizio Littamè arch. R. De Simone geom. D. Felisa geom. F. Gallo geom. M. Volpato	R.U.P.: ing. Roberto Piccolo	Capo Settore: ing. Matteo Banfi

Relazione storica

La città di Padova oltre ad essere il capoluogo della omonima provincia in Veneto è il terzo comune della regione per popolazione ed il più densamente popolato.

La città di Padova è stata definita "capitale della pittura del Trecento", di fatti le testimonianze pittoriche del XIV secolo - tra tutte, il ciclo di Giotto alla Cappella degli Scrovegni - la rendono nodo cruciale negli sviluppi dell'arte occidentale.

Dal 1222 è sede di una prestigiosa università che si colloca tra le più antiche del mondo.

Sede vescovile a capo di una delle diocesi più estese ed antiche d'Italia è universalmente conosciuta anche come la città del Santo, per il famoso francescano portoghese Sant'Antonio i cui resti del Santo sono conservati nella Basilica di Sant'Antonio, importante meta di pellegrinaggio della cristianità e uno dei monumenti principali cittadini.

Il Centro storico, si estende per circa 6 km², perimetrato dalle mura cinquecentesche e molte di queste attrazioni si trovano al suo interno.

Il cuore del quartiere Centro è idealmente identificabile con le famose Piazze (dei Signori, delle Erbe e della Frutta) ravvivate quotidianamente dai tradizionali mercati.

Relazione tecnico-descrittiva

Obiettivo del presente progetto è di conservare mantenendo:

- le pavimentazioni del centro storico, che è caratterizzato da molte zone con il tipico ciottolato romano o con i sampietrini in porfido e da pavimentazioni in "selicioni" di trachite euganea o perché corrisponde tendenzialmente all'area più antica della città e da;
- gli elementi di arredo e delimitazione degli spazi pedonali, come transenne, paletti colonnine in ghisa;
- le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, ove presenti;
- la segnaletica stradale dal punto di vista estetico e quindi con la verniciatura dei sostegni o sostituzione dei pannelli rovinati o danneggiati;

o provvedendo:

- alla cancellazione di scritte e imbrattamento vari dalle pareti degli edifici pubblici;
- alla sostituzione di griglie / chiusini o altri manufatti.

Obiettivo è quindi garantire, sia la sicurezza legata principalmente alla viabilità pedonale e ciclabile, che il decoro degli spazi pubblici e trasmettere all'utenza la percezione di una rinnovata attenzione alla qualità urbana, soprattutto nelle aree del centro storico.

Il mantenimento e il miglioramento della "qualità urbana", ottenuto attraverso mirati interventi di riqualificazione, è obiettivo primario dell'amministrazione, che ha dato mandato allo scrivente Settore di redigere il presente progetto che prevede una valorizzazione estetico – funzionale delle aree del Centro Storico Cittadino

Per l' esecuzione del presente intervento è previsto che l'Appaltatore impieghi costantemente nei cantieri di lavori, sia durante l'esecuzione delle lavorazioni valutate a misura che per le lavorazioni

eventualmente valutate in economia, un autocarro attrezzato di appoggio con le seguenti caratteristiche:

- massa complessiva fino a 6,0 t., di tipo centinato, avente la carrozzeria di colore bianco e la teloneria della centinatura sul cassone di carico di colore bianco;
- a cura e spese dell'Appaltatore è previsto che:
 - sulle fiancate delle due portiere della cabina di guida siano posizionati dei pannelli adesivi o magnetici, o impressi messaggi di comunicazione: logo del Comune di Padova e immagini o scritte, della superficie indicativa fino a 0,5 m²;
 - sulle telonerie o fiancate laterali e posteriore della centina posta sul cassone siano apposti o impressi messaggi di comunicazione: logo del Comune di Padova e immagini o scritte, secondo le indicazioni e modello grafico che sarà fornito dalla Stazione Appaltante, della superficie fino a 5,00 m².

Quadro economico

Il riassunto economico è meglio definito nel presente quadro economico di spesa

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	78.422,16	80.620,97
Oneri relativi alla sicurezza	Euro	2.198,81	
Totale lavori	Euro		
di cui soggetti IVA 10%	Euro	80.620,97	
di cui soggetti IVA 22%	Euro		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE			
IVA 22%	Euro	17.736,61	
Contributo di gara ANAC	Euro	35,00	
Incentivo art. 45 e allegato I.10 - D .Lgs. 36/2023	Euro	1.607,42	
Totale somme a disposizione	Euro		19.379,03
TOTALE PROGETTO	Euro		100.000,00

Padova, 02 ottobre 2023

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Roberto Piccolo