



COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

ELENCO ANNUALE ANNO 2021

PROGETTO ESECUTIVO

AREA SAN CARLO BORROMEO

| | | |
|---|--|--|
| N° Progetto -- Nome file A.8 elenco prezzi.dwg Data Maggio 2022 | CUP H91B21003590004 LLPP OPI 2021/023 | Elaborato A.8 Elenco prezzi |
| Progettisti ing. Giorgio Mantovani | Rup ing. Massimo Benvenuti | Capo Settore ing. Emanuele Nichele |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| A.08 | SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la sola roccia da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua, per l'apertura della sede stradale e cassonetti, per l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per la sagomatura dei rilevati, compresa la rimozione di eventuali ceppaie e la demolizione di trovanti delle dimensioni inferiori a mc. 0,5. Sono compresi la demolizione di tombini e altri manufatti non segnalati, l'accatastamento provvisorio del materiale ritenuto idoneo, carico e trasporto dello stesso nei luoghi indicati dalla D.L. (magazzini comunali o altri cantieri entro il territorio comunale). Nel prezzo si intendono compensati gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione. | | |
| A.08.a | a) effettuata con mezzi meccanici (Euro sei/00) | mc. | 6,00 |
| A.010 | Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI provenienti da cave prestito (Euro cinque/66) | mq. | 5,66 |
| A.011 | Riutilizzo e movimentazione di materiale di scavo all'interno dell'area di cantiere per la formazione di rilevati od in riempimento con materiali idonei, provenienti anche da cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (Euro quattro/60) | mc. | 4,60 |
| A.012 | Stesa di cumuli di terreno con idonei mezzi, anche mediante il carico e trasporto dello stesso nell'ambito del cantiere, compresa la sagomatura del terreno al fine di permettere all'acqua piovana di defluire nei fossi di recapito. (Euro due/88) | mc. | 2,88 |
| A.016 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, per posa di condotte, manufatti e fondazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, per profondità massima di m. 2.00 sotto il piano di sbancamento, anche in presenza di acqua. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname, demolizioni di muri e di vecchie tombature, individuazione dei sottoservizi esistenti e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di scarica, da contabilizzare a parte previa presentazione della relativa certificazione. | | |
| A.016.a | eseguito con escavatore meccanico (Euro undici/40) | mc. | 11,40 |
| A.016.b | eseguito necessariamente a mano (Euro quarantadue/00) | mc. | 42,00 |
| A.017 | Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per esecuzione a mano degli scavi in corrispondenza di reti di sottoservizi esistenti, compresa ricerca, salvaguardia e verifica dell'integrità degli stessi. | mc. | 16,20 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| A.020 | (Euro sedici/20) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE con uso di casseratura armata in ferro da utilizzarsi qualora lo scavo superi i mt. 2.00 dal piano di sbancamento. Compresi tutti gli oneri di posa, trasporto, spostamento e quant'altro necessario per eseguire i lavori all'interno. (Euro sei/60) | mc. | 6,60 |
| A.021 | Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA (Euro zero/20) | tkm | 0,20 |
| A.030 | PREPARAZIONE, PULIZIA ed eventuale SCARIFICA fino alla profondità di cm.10, della pavimentazione pedonale e della banchina stradale esistente in fondo naturale, eseguita a mano o con mezzi meccanici, per la costruzione della sovrastruttura stradale o pedonale. (Euro tre/24) | mq. | 3,24 |
| A.031 | PREPARAZIONE FONDO per la costruzione del piano di posa, comprendente la sistemazione del terreno esistente, la compattazione, livellazione, sagomatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri di carico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta. (Euro tre/24) | mq. | 3,24 |
| A.035 | TAGLIO DI ASFALTO con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagiuanti). (Euro quattro/32) | m. | 4,32 |
| A.040 | Demolizione di pavimentazione pedonale esistente sia in conglomerato bituminoso sia in cls., previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 35, effettuata con mezzi meccanici o a mano, taglio della pavimentazione con mezzi idonei per una precisa profilatura della linea di scavo, comprese la rimozione di ceppaie e radici, la sagomatura, la rullatura del fondo e quant'altro necessario per dare il piano di posa idoneo alla nuova pavimentazione. (Euro otto/16) | mq. | 8,16 |
| A.041 | DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CLS., previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta. | | |
| A.041.a | a) effettuata con mezzi meccanici (Euro sette/20) | mq. | 7,20 |
| A.041.b | b) effettuata a mano (Euro quattordici/40) | mq. | 14,40 |
| A.044 | Demolizione di opere in c.a. misto laterizio di qualsiasi forma, dimensione e consistenza, entro e fuori terra, (fondazioni, muretti di recinzione, plinti, pavimentazioni in cls., ecc.) eseguito con i mezzi meccanici o manuali più idonei a perseguire l'obiettivo. Sono compresi nel prezzo il taglio della pavimentazione stradale, ciclopedonale e/o marciapied, la rimozione di eventuali plinti e sottofondazioni legate all'opera oggetto di demolizione, il taglio dei ferri d'armatura, la rimozione di recinzioni in stanti e rete, la pulizia del materiale di risulta, l'accatastamento del materiale e la sua differenziazione, il carico e trasporto a discarica autorizzata allo smaltimento, nonché l'onere di discarica stesso, ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione della lavorazione a perfetta regola d'arte | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| A.045 | (Euro settantadue/00) DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE stradale esistente IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, previa scarifica superficiale fino ad uno spessore di cm. 30, compresa la rimozione di ceppaie e radici. Esclusi il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta. | mc. | 72,00 |
| A.060 | (Euro sei/00) Rimozione di cordonata o carriera con recupero, cernita ed accatastamento dei pezzi ritenuti idonei per il reimpiego a giudizio della D.L., su pallets (forniti dall'Impresa), compresi: l'eventuale taglio della pavimentazione stradale e/o pedonale, il carico, lo scarico ed il trasporto dei pezzi da riutilizzare nei cantieri indicati dalla D.L. o nei magazzini nell'ambito del territorio comunale. Nel prezzo si intendono compresi carico e trasporto in discarica autorizzata del materiale di scarto ogni onere compreso. | mq. | 6,00 |
| A.060.a | rimozione di cordonata in cls. (Euro sei/96) | m | 6,96 |
| A.060.b | rimozione di cordonata in trachite da cm 12. a cm. 15 (Euro diciassette/40) | m | 17,40 |
| A.060.c | rimozione cordonata in trachite fino a cm. 30 (Euro tredici/80) | m | 13,80 |
| A.065 | FRESATURA DI MANTI DI USURA in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 3 (tre), con cessione del misto granulare che sarà smaltito a cura e spese dell'appaltatore e trattato a norma di legge. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie ed ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta, onere di discarica compreso. | | |
| A.065.a | su strade e piazzali (Euro tre/00) | mq. | 3,00 |
| A.065.b | su marciapiedi (Euro sette/20) | mq. | 7,20 |
| A.075 | Sovrapprezzo alla fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso per ogni centimetro di maggior profondità. (Euro zero/48) | mq. | 0,48 |
| A.082 | Analisi preliminare di materiali, per la valutazione delle caratteristiche, della tipologia e dell'idoneità al reimpiego o al conferimento in discarica dei materiali risultanti da scavi e demolizioni di marciapiedi, strade, aiuole e quant'altro afferente i lavori stradali ed edili. Il prezzo si intende unitario per ogni tipologia di materiale (ad es. asfalto, terra, calcestruzzo, ecc): in caso di materiale composito, quindi, l'importo unitario dovrà essere moltiplicato per il numero dei materiali riscontrati. | cad.no | 600,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| A.085 | (Euro seicento/00) CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA derivante da demolizioni e scarifiche di strade, marciapiedi, aiuole e quant'altro afferente lavori stradali ed edili. Sono compresi nel prezzo oneri di noleggio, posizionamento e trasporto di eventuali cassoni per il contenimento del materiale, il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e la consegna alla stazione appaltante della relativa certificazione a norma di legge. E' esclusa la valutazione analitica preliminare della tipologia di rifiuto, da compensarsi con apposito articolo di elenco. Valutazione a peso, sulla base della documentazione rilasciata dall'ente a cui il materiale viene conferito. | | |
| A.085.a | materiale di demolizione inerte riciclabile (cls, trachite, laterizio) (Euro sedici/80) | t. | 16,80 |
| A.085.b | materiale bituminoso e asfaltico (escluso congl. bituminoso proveniente da fresatura) misto a materiale terroso proveniente da scavi per sottosevizi (Euro quarantadue/00) | t. | 42,00 |
| A.085.c | materiale terroso misto a calcestruzzo e laterizio (Euro quaranta/80) | t. | 40,80 |
| A.085.d | materiale legnoso, ramaglie (Euro trentotto/40) | t. | 38,40 |
| A.085.e | Terra e rocce da scavo (Euro dieci/20) | t | 10,20 |
| A.90 | Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10 (Euro diciannove/80) | mq. | 19,80 |
| A.200 | Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie, comprese le fondazioni esistenti a qualsiasi profondità, con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale utilizzabile. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purchè adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, impianto di umidificazione e nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri e qualsiasi altra opera necessaria per la demolizione in sicurezza, La voce del prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati di progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio direzione lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Misurazione vuoto x pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. Misurazione delle fondazioni calcolate in percentuale sul volume di demolizione vuoto x pieno 35%. (Euro quindici/74) | mc. | 15,74 |
| A.205 | Carico, trasporto e scarico del materiale di risulta ottenuto dalla demolizione e accumulato nelle vicinanze del fabbricato demolito, fino alla discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere, onere di discarica compreso. Nel prezzo si intende compreso e compensato il costo per la messa in opera di idoneo impianto di | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| B.037 | umidificazione e nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri in fase di demolizione e carico del materiale sugli automezzi. Nel prezzo rimangono esclusi solamente gli smaltimenti di rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti all'interno della struttura, non rilevati in fase di sopralluogo. | mc. | 14,40 |
| | (Euro quattordici/40) | | |
| B.037 | Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dal Direttore lavori e gli eventuali oneri occorrenti, per la regolamentazione e le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. | mc. | 19,40 |
| | (Euro diciannove/40) | | |
| B.40 | Solo trasporto e scarico di materiale per rilevati o riempimenti appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, movimentato all'interno del territorio Comunale da cantieri o da depositi temporanei di proprietà dell'Amministrazione C., eseguito con idonei mezzi di trasporto per il tipo di lavorazione da eseguire, e adeguati alle caratteristiche dei cantieri di provenienza e di destinazione. | mc. | 6,96 |
| | (Euro sei/96) | | |
| B.090 | FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-3" alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità "PROCTOR" ed inoltre con un valore relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cmq., misurato con il sistema della piastra da cm. 30, oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita. Misurazione in opera secondo le quote, le pendenze e gli spessori degli strati previsti in progetto a compattazione avvenuta. | | |
| B.090.a | Eseguito con mezzi meccanici | mc. | 34,92 |
| | (Euro trentaquattro/92) | | |
| B.090.b | Eseguito necessariamente a mano | mc. | 52,80 |
| | (Euro cinquantadue/80) | | |
| B.093 | Strato di fondazione in misto cementato con cemento R 325 in ragione di Kg. 100 per metrocubo, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme tecniche, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Sullo strato finito rimangono a carico dell'impresa le esecuzioni di controlli di densità e portanza secondo le norme vigenti, spessore finito cm. 30. | mc. | 44,40 |
| | (Euro quarantaquattro/40) | | |
| B.095.b | Eseguito necessariamente a mano | mc. | 54,00 |
| | (Euro cinquantaquattro/00) | | |
| B.096 | Fornitura e stesa in opera di GHIAIONE vagliato e lavato, con granulometria non superiore a 100 mm., per la formazione di uno strato di drenaggio su vasche per aiuole. Misurazione in opera secondo le quote, le pendenze e gli spessori degli strati previsti in progetto. | mc. | 25,20 |
| | | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| B.097 | (Euro venticinque/20) Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm. 10, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni di progetto, compresa ogni finitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura. (Euro sei/12) | mq. | 6,12 |
| B.099 | Fornitura e posa in opera di sabbia proveniente da cava (sabbione) di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, risanamento di piani di posa, ricariche di banchine, compresa la formazione delle pendenze, la stesa in opera, il costipamento e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Misurazione in opera secondo le quote, le pendenze e gli spessori degli strati previsti in progetto. (Euro ventisei/40) | mc. | 26,40 |
| B.102 | Fornitura e stesa di MATERIALE RICICLATO necessario per la formazione di sottofondi stradali, derivante da demolizioni, esente da materiale ligneo e plastico e contenente una percentuale di cotto inferiore al 20%, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. cm. 30, dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cmq. Misurazione in opera secondo le quote, le pendenze e gli spessori degli strati previsti in progetto a compattazione avvenuta. | | |
| B.102.a | Fornitura e stesa di materiale riciclato tipo "Mistone" granulometria 0/70 (Euro ventuno/00) | mc. | 21,00 |
| B.102.b | Fornitura e stesa di materiale riciclato tipo "Stabilizzato" granulometria 0/40 (Euro ventuno/60) | mc. | 21,60 |
| B.105 | Fornitura e posa in opera di "TESSUTO NON TESSUTO", in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con emulsione di collanti e termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135 gr/mq., resistente a trazione longitudinale 28 KN/m. e rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm. 50, il taglio e tutto quanto necessario per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte. (Euro due/90) | mq. | 2,90 |
| C.201 | Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni indicate nei disegni di progetto o dalla D.L., per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere della piegatura, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzione, distanziatori, lo sfrido e qualsiasi altro onere necessario per dare il lavoro finito. In acciaio tipo FeB44K. (Euro uno/68) | Kg. | 1,68 |
| C.203 | Fornitura e posa di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi profilato, laminato, stampato ecc. secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera compresa la verniciatura con polveri epossidiche eseguita a caldo e la zincatura, compreso altresì eventuali opere provvisorie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. (Euro quattro/20) | Kg. | 4,20 |
| C.205 | Fornitura e posa in opera di cordolo in acciaio corten per la delimitazione di vialetti pedonali in aree verdi dello spessore di 3 mm. e di altezza 25 cm. fornito in barre (speso specifico 7850 kg./mc.) . | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| | Nel prezzo si intendono compresi gli spuntoni elettrosaldati di adeguata lunghezza e numero per la presa nel terreno, la piegatura delle barre per la realizzazione delle curve di progetto, la smussatura degli spigoli vivi e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte | Kg. | 3,24 |
| | (Euro tre/24) | | |
| C.287 | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm ² , steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | | |
| C.287.a | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 | mq. | 15,60 |
| | (Euro quindici/60) | | |
| C.287.b | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 | mq. | 17,40 |
| | (Euro diciassette/40) | | |
| C.287.c | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 | mq. | 19,20 |
| | (Euro diciannove/20) | | |
| C.287.d | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 | mq. | 21,00 |
| | (Euro ventuno/00) | | |
| C.287.e | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 20 | mq. | 22,80 |
| | (Euro ventidue/80) | | |
| C.288 | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per la realizzazione di massetti di sottofondo, con cls. di classe maggiore o uguale a Rck 200 DaN/cm ² , steso e livellato secondo le pendenze di progetto, compresa la fornitura e posa di armatura in rete elettrosaldata del diam. di mm. 6 con maglia da cm. 20x20, la formazione dei giunti di dilatazione trasversali, la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. | | |
| | | | |
| C.288.a | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 8 armato | mq. | 20,40 |
| | (Euro venti/40) | | |
| C.288.b | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 10 armato | mq. | 21,60 |
| | (Euro ventuno/60) | | |
| C.288.c | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 12 armato | mq. | 24,00 |
| | (Euro ventiquattro/00) | | |
| C.288.d | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 15 armato | mq. | 25,20 |
| | (Euro venticinque/20) | | |
| C.288.e | per massetto di sottofondo dello spessore di cm. 20 armato | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| C.460 | (Euro ventisette/60) Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO CEMENTIZIO con classe di resistenza superiore a 200 Kg/cm ² . PER OPERE DI FONDAZIONE, compresa la fornitura, lavorazione e posa di armatura metallica con ferro Fe B 44K in quantità non inferiore a 40 Kg/mc. compresa la cassetatura ed il disarmo. L'armatura e le dimensioni delle opere dovranno essere calcolate a cura e spese della Ditta aggiudicataria previa accettazione della D.L. | mq. | 27,60 |
| C.460.a | con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm ² (Euro centotrentotto/00) | mc. | 138,00 |
| C.460.b | con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm ² (Euro centoquarantadue/80) | mc. | 142,80 |
| C.460.c | con calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 300 daN/cm ² (Euro centoquarantotto/80) | mc. | 148,80 |
| C.600 | Fornitura e posa di calcestruzzo per cuscinetti di fondazione (magrone), dosato a q.li/mc 1.50 di cemento tipo 325, gettato contro terra, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in opera, escluso l'eventuale impiego di casseforme. (Euro settantotto/00) | mc | 78,00 |
| D.010 | Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m ² , compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO (Euro uno/00) | mq. | 1,00 |
| D.020 | Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale), tenore del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della miscela di aggregati, steso con mini-vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci. STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI eseguito con conglomerato tipo "C" e spessore compreso di mm 30 (Euro cinque/83) | mq. | 5,83 |
| D.030 | Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il trasporto oltre i 10 km, compresi gli oneri di scarica, restando quello utilizzabile di proprietà dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm (Euro tre/30) | mq. | 3,30 |
| D.110 | Fornitura e posa in opera di CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE, semichiuso o chiuso a seconda delle destinazioni d'uso, per la realizzazione di strati di base, bynder e tappeti di usura su strade, | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| | <p>piazzali e piste ciclabili.</p> <p>Le caratteristiche sia dei componenti che del conglomerato dovranno corrispondere, a seconda delle tipologie adottate (base, bynder o tappeto), alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.</p> <p>Il prezzo comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- la pulizia della sede da trattare con apposita scopa meccanica di aspirazione;- la stesa di ancoraggio, nel caso di strati di bynder e tappeto, di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% , in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata;- stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice e successiva compattazione con rullo meccanico per ottenere alla fine della lavorazione una compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio. <p>Saturazione del tappeto in conglomerato bituminoso con polvere asfaltica su piazzali, marciapiedi e piste ciclabili.</p> <p>Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.</p> | | |
| D.110.a | <p>Strato di base con granulometria 0/40</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantasei/56)</p> | t. | 76,56 |
| D.110.b | <p>Strato di collegamento bynder con granulometria 0/20 - 0/25</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantuno/71)</p> | t. | 81,71 |
| D.110.c | <p>Tappeto di usura con granulometria 0/12 - 0/15</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantatre/82)</p> | t. | 83,82 |
| D.110.d | <p>Tappeto di usura con granulometria 0/8 - 0/10</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasette/78)</p> | t. | 87,78 |
| D.110.e | <p>Tappeto di usura con granulometria 04</p> <p>.....</p> <p>(Euro novantasei/36)</p> | t | 96,36 |
| E.280 | <p>REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA PER LA PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm. 20 di materiale vagliato stabilizzato e massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 daN/cm². dello spessore di cm. 8, frattazzato meccanicamente. Compresa la formazione dei giunti trasversali di dilatazione, la formazione della pendenza trasversale (minimo 2%), la raccolta del materiale residuo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> | | |
| E.280.a | <p>senza rete elettrosaldata</p> <p>.....</p> <p>(Euro venti/40)</p> | mq. | 20,40 |
| E.280.b | <p>con rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 20x20</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventuno/60)</p> | mq. | 21,60 |
| E.286 | <p>Fornitura e posa in opera di magrone per la regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per mq. di inerte a granulometria regolamentare e dello spessore minimo finito di cm. 15. nel prezzo si intende compensato e compreso nel prezzo l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00)</p> | mq. | 18,00 |
| E.291 | <p>Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo vibro compreso doppio strato marcati CE, prodotti e</p> | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|------|--------|
| | controllati secondo la norma EN 1338, "dello spessore di cm. 8 finitura serie spigolo vivo o top line. La finitura a doppio strato dovrà essere realizzata con inerti selezionati di sabbie silicee, marmo, quarzo, porfido e basalto di granulometria massima 2 mm. I masselli saranno prodotti con inerti naturali (non di riciclo) e ossidi non organici in qualità certificata ISO 9001, presentando uno strato di finitura omogenea e variegata nella colorazione e una superficie a vista irregolare a spigolo vivo tipica della pietra naturale, priva di smusso ed i giunti tra i masselli dovranno presentare una dimensione maggiorata per migliorarne la stabilità. I masselli dovranno essere accompagnati da certificazione di prodotto ICMQ e da certificazione di sostenibilità ICMQ-ECO rilasciata da ICMQ (istituto di certificazione) quale ente terzo a garanzia del prodotto finale. Colore, forma e tipo dei masselli in cls. a scelta della D.L. Nel prezzo di inerte compresa la fornitura e stesa dello strato dello spessore di cm. 4/6 di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da mm. 7. Sigillatura con sabbia lavata di fiume 0/2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 KN, compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte | mq. | 43,20 |
| | (Euro quarantatre/20) | | |
| E.295 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli di cls. prefabbricati per la formazione di parcheggi. Le pavimentazioni saranno costituite da masselli in cls. vibro compresso tipo drybeton o similari, finitura serie drenanti, delle dimensioni di mm. 208x208, spessore mm. 80, con colore a scelta della D.L. realizzati in doppio strato, con strato di supporto realizzato con inerti naturali, e con strato di usura di spessore compreso tra 4-8 mm. dello spessore totale del massello. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all'atto della preparazione a secco del calcestruzzo. Nel prezzo si intende compensato la fornitura e posa del materiale, la realizzazione dello strato di allettamento in ghiaio spezzato delle dimensioni 2/6 mm. per uno spessore minimo di cm. 4, la saturazione fino a completo rifiuto delle fughe con il medesimo materiale, il carico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. | mq. | 46,80 |
| | (Euro quarantasei/80) | | |
| E.335 | Fornitura e posa in opera di CORDONATA IN CLS. PIENA, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, compreso il taglio con adeguato mezzo meccanico, dotato di disco diamantato, degli eventuali pezzi di cordonata da modificare, compresi il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm². dello spessore minimo di cm. 10, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi i pezzi speciali quali bocche di lupo, abbassamenti per passi carrai, curve, ecc., con la sola esclusione di carriere e voltatesta. | | |
| E.335.a | cm. 15/18x30 piena | m. | 27,60 |
| | (Euro ventisette/60) | | |
| E.335.b | cm. 12/15x30 piena | m. | 26,40 |
| | (Euro ventisei/40) | | |
| E.335.d | cm. 8x20 piena | m. | 22,80 |
| | (Euro ventidue/80) | | |
| E.335.e | cm. 6x20 piena | m. | 21,60 |
| | (Euro ventuno/60) | | |
| E.345 | Fornitura e posa in opera di CARRIERE E VOLTATESTA IN CLS., per la costruzione di passi carrai, di sez. rettangolare o trapezoidale, lunghezza cm. 50, larghezza cm. 40 e spessore cm. 15, con superficie a vista frattazzata, voltatesta da cm. 40x40x25, compresi il taglio ed il ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, la preparazione del letto di posa, il letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 200 daN/cm². dello spessore minimo di cm. 10. Nel prezzo si intendono inoltre compresi il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| | (onere di scarica compreso) ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione a ml. di passo carraio effettivo. | m. | 30,00 |
| | (Euro trenta/00) | | |
| E.347 | Fornitura e posa in opera di cordonate in cls. prefabricate tipo "Anas" per isole di traffico delle dimensioni di cm. 40 H30 L30 compreso allettamento in malta cementizia e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte | m. | 42,00 |
| | (Euro quarantadue/00) | | |
| E.355 | COSTRUZIONE DI RAMPETTE PER DISABILI, comprendente la fornitura e la posa in opera dei seguenti materiali: - demolizione e scavo necessario per la formazione del piano di appoggio; - sottofondo in materiale stabilizzato dello spessore minimo di cm. 10; - massetto in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck >= 250 daN/cm ² . dello spessore minimo di cm. 8; - masselli in cls. a scelta della D.L. posati su letto di sabbia di cm. 4; - sigillatura finale della pavimentazione con sabbia fina; - lavorazione, pendenze e sfrifi secondo le tipologie indicate dalla D.L. | | |
| E.355.a | per superfici fino a mq. 5.00 | cad.na | 264,00 |
| | (Euro duecentosessantaquattro/00) | | |
| E.355.b | per superfici fino a mq. 8.00 | cad.na | 372,00 |
| | (Euro trecentosettantadue/00) | | |
| E.355.c | per superfici fino a mq. 12.00 | cad.na | 576,00 |
| | (Euro cinquecentosettantasei/00) | | |
| E.355.e | sovrapprezzo su marciapiedi esistenti, compresa la demolizione del piano pedonale e/o stradale sia in asfalto che in cls. ed il successivo ripristino, la scarifica fino ad un massimo di cm. 30, le opere di stuccatura e finitura connesse. | cad.na | 108,00 |
| | (Euro centootto/00) | | |
| E.400 | Fornitura e posa in opera di piastrelle tattili e visivamente contrastate per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi LOGES, prodotte in grès porcellanato gruppo B la UGL, tipo "Granitogrès", nei formati 40x40 e 60x60 e con qualsiasi disegno necessario alla formazione del codice, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche: resistenza alla flessione: 50/60 N/mm ² resistenza alla compressione: maggiore di 200 N/mm ² resistenza all'usura e all'abrasione: illimitata assorbimento d'acqua: minore di 0,1% resistenza al gelo: garantita resistenza chimica escluso acido fluoridrico: garantita resistenza alla scivolosità: R10 secondo DIN 51130 resistenza dei colori alla luce: illimitata Nel prezzo si intende compreso ogni onere per dare la lavorazione finita a regola d'arte quale eventuali tagli, la fornitura e stesa della malta di allettamento, l'allontanamento del materiale di risulta alle discariche autorizzate, trasporto e onere di scarica compresi. | mq. | 117,60 |
| | (Euro centodiciassette/60) | | |
| F.354 | Fornitura e posa in opera di anelli prefabbricati in cls. per la formazione di pozzetti d'ispezione compresa eventuale rottura delle pareti, sigillatura dei giunti e degli allacciamenti e quant'altro occorra per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte. Misurazione netta dell'altezza del manufatto, dal tubo pozzetto alla quota d'imposta del pozzetto d'ispezione in ghisa sferoidale. | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| F.359 | (Euro uno/56) Fornitura e posa in opera di tubi a base piana della lunghezza utile di 200 cm., prefabbricati in conglomerato cementizio non armato, con incastro a bicchiere. I manufatti dovranno essere confezionati con cls. avente classe di resistenza Rck 45 MPa e dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI EN 206-1 e al D.M. 14 gennaio 2008 " Nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche. La tenuta idraulica dei giunti sarà ottenuta con guarnizioni in gomma sintetica con profilo a goccia, del tipo a rotolamento, conforme alla norma UNI-EN 681-1 posizionata sul giunto maschio, previa stesa di apposito lubrificante su entrambi i giunti, compatibile con la gomma stessa. Nel prezzo in intende compreso lo scavo fino ad una profondità di mt. 2.00 dal piano stradale finito, la formazione del letto di posa dello spessore di cm. 15 in cls. magro (magrone) opportunamente sagomato secondo le pendenze di progetto ,il rinfilanco in cls. magro, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con tout-venant di nuova provenienza, la fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali i tubi maschio-maschio, e tutti gli oneri per dare le opere eseguite a regola d'arte. Compresi la demolizione delle condotte esistenti, il carico e trasporto a discarica autorizzata o nei luoghi indicati dalla D.L. dei materiali di risulta (onere di discarica compreso). | cm. | 1,56 |
| F.359.a | per un diametro di cm. 40 (Euro cinquantadue/80) | m. | 52,80 |
| F.359.b | per un diametro di cm.50 (Euro centotrentadue/00) | m | 132,00 |
| F.359.c | per un diametro di cm.60 (Euro centotrentotto/60) | m | 138,60 |
| F.359.d | per un diametro di cm.80 (Euro centocinquantasette/80) | m | 157,80 |
| F.359.e | per un diametro di cm.100 (Euro centoottantadue/40) | m | 182,40 |
| F.360 | Fornitura e posa di TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' a doppio strato, corrugato esternamente e liscio internamente ad anelli ottenuto tramite coestrusione per condotte di scarico interrate sia civili che industriali, prodotto in conformità alle norme: - pr EN 13476 controllato secondo gli standards europei ISO 9002; - marchio P IIP/A - PE strutturato doc pr EN 13476 n. distintivo 273; - classe di rigidità SN 8,00 KN/MQ. Nel prezzo sono compresi l'eventuale taglio della pavimentazione bituminosa o in calcestruzzo, lo scavo fino alla profondità di mt. 1.50, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici compattato, la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico o sabbia cementata a 80 Kg/mc., i giunti con anello di tenuta elastomerizzato, il collegamento con i pozzetti, il tracciamento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e l'onere di discarica. Nel prezzo si intendono compensati la demolizione delle condotte esistenti, gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche a mano, i puntelli e quant'altro occorra per non creare danni. I pezzi speciali (curve, deviazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. | | |
| F.360.a | diametro esterno mm. 110 (Euro ventinove/40) | m. | 29,40 |
| F.360.b | diametro esterno mm. 125 | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| F.360.c | (Euro trentadue/40) | m. | 32,40 |
| | diametro esterno mm. 160 | | |
| F.360.d | (Euro trentasette/20) | m. | 37,20 |
| | diametro esterno mm. 200 | | |
| F.360.e | (Euro quarantaquattro/40) | m. | 44,40 |
| | diametro esterno mm. 250 | | |
| F.360.f | (Euro cinquantaquattro/00) | m. | 54,00 |
| | diametro esterno mm. 315 | | |
| F.360.g | (Euro settantasei/80) | m. | 76,80 |
| | diametro esterno mm. 400 | | |
| F.360.h | (Euro centotrenta/80) | m. | 130,80 |
| | diametro esterno mm. 500 | | |
| F.365 | (Euro centosettantaquattro/00) | m. | 174,00 |
| | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, tipo SN4 ADR41 codice UD conforme alle norme UNI EN 1401, e rispondenti ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto. Compresi l'eventuale taglio della pavimentazione bituminosa o in calcestruzzo, lo scavo fino alla profondità di mt. 1,50, il riempimento fino alla quota del cassonetto stradale con pietrischetto misto tenero per stabilizzatori meccanici compattato, la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico o sabbia cementata a 80 Kg/mc., i giunti con anello di tenuta elastomerizzato, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale non riutilizzabile e l'onere di discarica. Nel prezzo si intendono compensati la demolizione delle condotte esistenti, gli oneri per l'individuazione, ricerca e salvaguardia di tutti i sottoservizi che si dovessero intercettare durante le operazioni di scavo da eseguirsi anche a mano, i puntelli e quant'altro occorra per non creare danni. I pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc...) saranno compensati come da tabella di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. | | |
| F.365.a | (Euro ventuno/00) | m. | 21,00 |
| | diametro esterno mm. 80 | | |
| F.365.b | (Euro ventidue/80) | m. | 22,80 |
| | diametro esterno mm. 100 | | |
| F.365.c | (Euro venticinque/20) | m. | 25,20 |
| | diametro esterno mm. 110 | | |
| F.365.d | (Euro ventisei/80) | m. | 28,20 |
| | diametro esterno mm. 125 | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| F.365.e | (Euro ventotto/20) diametro esterno mm. 140 | m. | 30,60 |
| F.365.f | (Euro trenta/60) diametro esterno mm. 160 | m. | 33,00 |
| F.365.g | (Euro trentatre/00) diametro esterno mm.200 | m. | 38,40 |
| F.365.h | (Euro quarantatre/80) diametro esterno mm.250 | m. | 43,80 |
| F.365.i | (Euro sessantasei/00) diametro esterno mm. 315 | m. | 66,00 |
| F.365.l | (Euro ottantuno/60) diametro esterno mm. 400 | m. | 81,60 |
| F.390 | Fornitura e posa in opera di POZZETTI SIFONATI del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, rinforzati dello spessore di cm. 8, rispondenti ai requisiti del Capitolato Speciale compresi lo scavo, il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, l'onere di discarica, il sottofondo, il rinfilo e la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato, l'innesto dei tubi di scarico, la sigillatura. E' escluso il solo chiusino in ghisa e compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| F.390.a | dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato | cad.no | 70,80 |
| F.390.b | dimensioni interne cm. 40x40x40, compresa curva in PVC | cad.no | 66,00 |
| F.390.c | dimensioni interne cm. 50x50x50, compresa curva in PVC | cad.no | 72,00 |
| F.400 | Fornitura e posa in opera di POZZETTI DI ISPEZIONE o di raccordo, del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato, rispondente ai requisiti del Capitolato Speciale d'Appalto, con coperchio, escluso il chiusino in ghisa, compresi scavo, sottofondo e riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi di scarico ed ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| F.400.a | cm 30x30x30 | cad.no | 36,00 |
| | (Euro trentasei/00) | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|--------|--------|
| F.400.b | cm. 40x40x40 (Euro trentotto/40) | cad.no | 38,40 |
| F.400.c | cm. 50x50x50 (Euro quarantotto/00) | cad.no | 48,00 |
| F.400.d | cm. 60x60x60 (Euro settantadue/00) | cad.no | 72,00 |
| F.400.e | cm. 80x80x80 (Euro centoquarantacinque/20) | cad.no | 145,20 |
| F.400.f | cm. 100x100x100 (Euro duecentoquattro/00) | cad.no | 204,00 |
| F.400.g | cm. 160x160x160 (Euro ottocento/40) | cad.no | 800,40 |
| F.403 | Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per prolunghe di pozzetti in calcestruzzo armato, compresa la stuccatura dei giunti con malta di cemento e con tutti gli oneri relativi. | | |
| F.403.a | delle dimensioni di cm. 40x40x20 (Euro diciannove/80) | cad.no | 19,80 |
| F.403.b | delle dimensioni di cm. 50x50x20 (Euro ventuno/60) | cad.no | 21,60 |
| F.403.c | delle dimensioni di cm. 60x60x20 (Euro ventisette/60) | cad.no | 27,60 |
| F.403.d | delle dimensioni di cm. 80x80x20 (Euro trentasette/80) | cad.no | 37,80 |
| F.403.e | delle dimensioni di cm. 100x100x25 (Euro sessantuno/20) | cad.no | 61,20 |
| F.403.f | delle dimensioni di cm. 160x160x30 (Euro centocinque/60) | cad.no | 105,60 |
| F.405 | Fornitura e posa in opera di CANALETTE PREFABBRICATE in cls., con incastro per fognature, complete di | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| F.405.a | griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250 compresi il taglio e ripristino delle pavimentazioni adiacenti pedonali e stradali in asfalto o cls., lo scavo, il calcestruzzo per lo strato di fondazione in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck > 250 da N/cm ² . dello spessore minimo di cm 10, il raccordo e collegamento delle tubazioni di rete bianca, la sigillatura finale. larghezza canale cm. 10 (Euro centocinquanta/00) | m. | 150,00 |
| F.405.b | larghezza canale cm. 15 (Euro centosettantadue/80) | m. | 172,80 |
| F.405.c | larghezza canale cm. 20 (Euro duecentoquaranta/00) | m. | 240,00 |
| F.405.d | larghezza canale cm. 30 (Euro duecentocinque/20) | m. | 205,20 |
| F.405.e | sovrapprezzo per griglie avvitate (Euro ventidue/80) | m. | 22,80 |
| F.440 | Fornitura e posa in opera di GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE, rispondente ai requisiti ed oneri del Capitolato Speciale d'Appalto. | | |
| F.440.a | ghisa grigia (Euro tre/36) | Kg. | 3,36 |
| F.440.b | ghisa sferoidale (Euro tre/00) | Kg. | 3,00 |
| F.445 | Rialzo di prese e manufatti di qualsiasi tipo, aventi una superficie lorda non superiore a 0.1 mq., di tutte le Aziende di pubblico servizio o di altro Ente, comprese la pulizia fino alla condotta, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (Euro sessanta/00) | cad.na | 60,00 |
| F.450 | Rialzo di pozzetti sifonati, di ispezione, o di idranti, aventi una superficie lorda superiore a 0,1 mq. ed inferiore a 0,5 mq., compresi rimozione e riposizionamento successivo della caditoia o del chiusino esistenti, la pulizia, il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura in malta di cemento delle parti deteriorate, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso. Sono inoltre compresi tutti i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte. (Euro ottanta/40) | cad.no | 80,40 |
| F.455 | Formazione di GETTO IN CLS. A PROTEZIONE CONDOTTE IN PVC del diametro fino a mm. 300, con fornitura e posa di cls. R'BK 250, per uno spessore attorno al tubo minimo di cm. 10, steso anche a mano per la perfetta saturazione di tutti gli interstizi adiacenti la tubazione. | m. | 14,40 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|---|------|--------|
| G.380 | (Euro quattordici/40) Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO, liscio all'interno, PER LA FORMAZIONE DI CAVIDOTTO, compresi lo scavo fino alla profondità di cm. 50, la realizzazione del letto di posa ed il rinfilanco con sabbia, la posa di nastro segnalatore, il raccordo con i pozzetti di ispezione o raccordo, la chiusura dello scavo con materiale stabilizzato e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| G.380.a | diametro mm 63 | m. | 16,20 |
| G.380.b | (Euro sedici/20) diametro mm 90 | m. | 17,40 |
| G.380.c | (Euro diciassette/40) diametro mm 110 | m. | 19,80 |
| G.380.d | (Euro diciannove/80) diametro mm 125 | m. | 21,00 |
| G.380.e | (Euro ventuno/00) diametro mm 63 X 2 TUBI | m. | 19,20 |
| G.380.f | (Euro diciannove/20) diametro mm 90 X 2 TUBI | m. | 21,00 |
| G.380.g | (Euro ventuno/00) diametro mm 110 X 2 TUBI | m. | 24,00 |
| G.380.h | (Euro ventiquattro/00) diametro mm 125 X 2 TUBI | m. | 25,80 |
| G.620 | (Euro venticinque/80) Fornitura e posa in opera di cavidotto in tubazione flessibile corugata a doppia parete in polietilene ad alta densità, per linee di alimentazione elettrica, fornito in rotoli, conforme alle normative vigenti, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. | m. | |
| G.620.a | cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 40 | m. | 2,76 |
| G.620.b | (Euro due/76) Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 50 | m. | 3,24 |
| G.620.c | (Euro tre/24) Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 63 | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| G.620.d | (Euro tre/60) | m. | 3,60 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 75 | | |
| G.620.e | (Euro quattro/44) | m. | 4,44 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 90 | | |
| G.620.f | (Euro cinque/28) | m. | 5,28 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 110 | | |
| G.620.g | (Euro sei/96) | m. | 6,96 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 125 | | |
| G.620.h | (Euro nove/96) | m. | 9,96 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 140 | | |
| G.620.i | (Euro undici/64) | m. | 11,64 |
| | Cavidotto corrugato a doppia parete diametro mm 160 | | |
| G.660 | (Euro sedici/08) | m. | 16,08 |
| | Fornitura e posa in opera di BASAMENTO PREFABBRICATO IN CLS atto a sostenere il palo dell'illuminazione pubblica o di impianti semaforici, comprensivi di pozzetto da cm 30x30 minime e chiusino in ghisa sferoidale. Compreso l'onere per lo scavo, la posa del plinto, il ritombamento con materiale proveniente dallo scavo, l'innesto dei tubi per il passaggio dei cavi di alimentazione, i riprisini necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | |
| G.660.a | cm 75x40x65(h) - per pali fino a 4 m di altezza | cad.no | 109,20 |
| | (Euro centonove/20) | | |
| G.660.b | cm 100x60x75(h) - per pali fino a 6 m di altezza | cad.no | 300,00 |
| | (Euro trecento/00) | | |
| G.660.c | cm 110x750x850(h) - per pali fino a 9 m di altezza | cad.no | 237,60 |
| | (Euro duecentotrentasette/60) | | |
| G.660.e | cm 140x100x100(h) - per pali fino a 15 m di altezza | cad.no | 486,00 |
| | (Euro quattrocentoottantasei/00) | | |
| G.700 | Fornitura e posa in opera di armadi in resina sintetica per l'alloggiamento di contatori acqua ed energia elettrica completi di basamento rialzato per l'installazione verticale e la collocazione su qualsiasi tipo di pavimentazione, serratura con chiavi, guarnizioni a tenuta d'acqua e qualsiasi altra opera necessaria per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. | cad.no | 228,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|---------|--------|
| H.020 | (Euro duecentoventotto/00) Compenso a corpo per lo smantellamento di tutta la segnaletica stradale verticale e della segnaletica pubblicitaria compresi i portali esistenti di qualsiasi forma e dimensione, compresa la demolizione delle opere di fondazione ed il ripristino degli scavi e delle pavimentazioni. Il prezzo comprende tutti gli oneri per l'eventuale recupero e trasporto a magazzino del materiale da smantellare e/o a discarica compresi gli oneri di discarica, il ripristino delle pavimentazioni e quant'altro necessario per dare la lavorazione realizzata a regola d'arte secondo le indicazioni del gestore e/o proprietario della segnaletica | cadauno | 352,52 |
| H.500 | (Euro trecentocinquanta due/52) Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura. Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano viabile prime dell'inizio delle operazioni di rimozione della segnaletica. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi scelti dall'impresa appaltante, in funzione della propria organizzazione, purchè adeguata alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovranno compromettere la funzionalità del piano viabile o comportare danni alle opere esistenti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta, onere di discarica compreso. | mq. | 10,20 |
| H.505 | (Euro dieci/20) Esecuzione di SEGNALETICA ORIZZONTALE costituita da STRISCE longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue, eseguite con vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 Kg/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. | | |
| H.505.a | Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 12 di larghezza (Euro zero/60) | m. | 0,60 |
| H.505.b | Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 15 di larghezza (Euro zero/66) | m. | 0,66 |
| H.505.c | Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 25 di larghezza (Euro zero/90) | m. | 0,90 |
| H.505.d | Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 30 di larghezza (Euro uno/32) | m. | 1,32 |
| H.505.e | Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 30 di larghezza (Euro zero/90) | m. | 0,90 |
| H.510 | Esecuzione di SEGNALETICA ORIZZONTALE per la realizzazione di sole scritte, simboli, biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali, zebrature e frecce direzionali eseguite con l'impiego di vernice rifrangente bianca o gialla del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 Kg/mq., compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione. Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata. (Euro sei/60) | mq. | 6,60 |
| H.700 | Fornitura di SEGNALI STRADALI IN PELLICOLA RIFRANGENTE ad alta intensità luminosa (classe2) | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------|--|--------|--------|
| | realizzati con speciale pellicola composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare (Euro duecentoquaranta/00) | mq. | 240,00 |
| H.705 | Fornitura di SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diaetro esterno mm. 60 del peso onno inferiore a Kg. 4,11/ml. dello spessore di cm. 3, zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, compreso il tappo di chiusura superiore in neoprene. (Euro sedici/80) | m. | 16,80 |
| H.710 | Posa in opera di sostegni tubolari o ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in cls. di dimensioni idonee e comunque non inferiori a ml.0,40x0,40x0,50 atta a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale a alla natura del suolo. Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte (Euro trentanove/60) | cad.no | 39,60 |
| H.725 | Montaggio o smontaggio di segnali stradali su sostegno tubolare o ad "U" compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte (Euro nove/60) | cad.no | 9,60 |
| H.750 | Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto con utilizzo di vernice spartitraffico rossa, blu, nera normale, il cui pigmento contenuto nella vernice deve essere costituito da coloranti inorganici ed organici resistenti alla luce. Le resine sono costituite da composti alchidici maxlificati con clorocaucci'u in grado di penetrare e aderire perfettamente nelle porosità dell'asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovra' contenere una elevata quantita' di irruidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucchiolevole. Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore non inferiore a 2 mm, e non dovrà subire alcuna modificazioneo deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi. (Euro cinque/42) | mq. | 5,42 |
| N.485 | Fornitura e posa in opera di TRANSENNE in acciaio zincato caldo e verniciato, diametro mm. 60 e spessore 30/10, complete di pellicole rifrangenti H.I.G. in numero necessario, colore indicato dalla D.L., compresi lo scavo di fondazione ed il basamento in cls., il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta (onere di discarica compreso) e tutti i materiali e la manodopera occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte. | | |
| N.485.a | transenna lunghezza mt. 2,50 (Euro centoventisette/20) | cad.na | 127,20 |
| N.485.b | transenna lunghezza mt. 2.00 (Euro centoventi/00) | cad.na | 120,00 |
| N.485.c | transenna lunghezza mt. 1,20 (Euro centoquattordici/00) | cad.na | 114,00 |
| N.485.d | transenna lunghezza mt. 1,00 (Euro centonove/20) | cad.na | 109,20 |
| N.490 | Fornitura e posa in opera di PALETTI PARAPEDONALI in ferro zincato a caldo e verniciato del diametro di | | |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|--------------|---|--------|--------|
| N.860 | mm. 60, spessore 30/10, completi di coperchio, altezza mt. 1,20, fasce in pellicola rifrangente H.I.G., colore indicato dalla D.L., sia su pavimentazione pedonale o stradale esistente che su nuova pavimentazione, compresi lo scavo di fondazione ed il basamento in cls., il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta (onere di discarica compreso) e tutti i materiali e la manodopera occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. (Euro sessantaquattro/80) | cad.no | 64,80 |
| | Demolizione di recinzione esistente di qualsiasi natura con smontaggio e accatastamento del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. ad un eventuale reimpiego nell'ambito del cantiere, compreso carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta, onere di discarica compreso. Nel prezzo si intende compensato l'onere per disfacimento delle opere in cls. entro terra (fondazioni muretti di recinzione). (Euro trenta/00) | m. | 30,00 |
| O.70.30.80 | Sfalcio erba con asporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, compresa tosatura dell'erba, rifinitura con decespugliatore con sistema di protezione del filo per non intaccare il colletto dell'albero, preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto, spollonatura degli alberi presenti dentro l'area, la riparazione delle recinzioni, la chiusura delle buche. (Euro zero/50) | mq. | 0,50 |
| O.70.80.10 | Abbattimento di alberature isolate con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra secondo indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta | | |
| O.70.80.10.A | Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate fino a 7 m (Euro cinquanta/00) | cad.no | 50,00 |
| O.70.80.10.B | Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 7 e 18 m (Euro centocinquanta/00) | cad.no | 150,00 |
| O.70.80.10.C | Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza tra 18 m e 25 m (Euro duecentocinquanta/00) | cad.no | 250,00 |
| O.70.80.10.D | Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate altezza oltre 25 m (Euro quattrocentocinquanta/00) | cad.no | 450,00 |
| O.70.80.20 | Abbattimento di alberature non isolate con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra secondo indicazioni D.L. asportazione materiali risulta e conferimento a discarica, compresi il riempimento dello scavo con stabilizzato, la pulizia del luogo, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta | | |
| O.70.80.20.A | a) altezza fino a 7 m (Euro trentacinque/00) | cad.no | 35,00 |
| O.70.80.20.B | b) altezza tra 7 e 18 m (Euro centootto/00) | cad.no | 108,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|--|--------|--------|
| O.70.80.20.C | c) altezza tra 18 m e 25m (Euro centoottantasei/00) | cad.no | 186,00 |
| O.70.80.20.D | d) altezza oltre 25 m (Euro trecento/00) | cad.no | 300,00 |
| O.70.80.30 | Diciocatura ceppaie isolate con impiego di cavaceppi e dove occorra manualmente, con asporto materiali di risulta e copertura della buca con stabilizzato o terreno costipati e conferimento a discarica di ogni materiale di risulta | | |
| O.70.80.30.A | Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro fino a 20 cm (Euro cinquanta/00) | cad.no | 50,00 |
| O.70.80.30.B | Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 21 cm a 40 cm (Euro novanta/00) | cad.no | 90,00 |
| O.70.80.30.C | Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 41 cm a 80 cm (Euro centotrenta/00) | cad.no | 130,00 |
| O.70.80.30.D | Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro da 81 cm a 100 cm (Euro centosettanta/00) | cad.no | 170,00 |
| O.70.80.30.E | Diciocatura ceppaie isolate ceppaie isolate con diametro oltre 100 cm (Euro duecentodieci/00) | cad.no | 210,00 |
| O.70.100.10 | Messa a dimora di alberi con zolla, compreso lo scavo della buca, la fornitura e la posa di due pali tutori diam. 6/8 cm. e di altezza mt 2,5, la fornitura e la posa di due traversi in legno, la legatura con corde idonee, la posa di guaina protettiva al colletto, la distribuzione di concimi minerali e terriccio, la copertura dell'area libera da pavimentazione con stabilizzato, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto dal Capitolato | | |
| O.70.100.10.A | Messa a dimora di alberi con zolla, compresa solo la prima irrigazione piante alte da m 2,5 a m 3, 5 (Euro trentuno/00) | cad.no | 31,00 |
| O.70.110.10 | Potatura di riduzione della chioma di piante isolate mediante accorciamento o /e diradamento dei rami, secondo le indicazioni della D.L. inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia cantiere (v. capitolato) | | |
| O.70.110.10.A | Potatura di riduzione piante isolate altezza fino a 7 m (Euro centoventi/00) | cad.no | 120,00 |
| O.70.110.10.B | Potatura di riduzione piante isolate altezza tra 7 e 18 m (Euro duecento/00) | cad.no | 200,00 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|---------------|--|--------|--------|
| O.70.110.10.C | Potatura di riduzione piante isolate altezza tra 18 m e 25 m (Euro trecento/00) | cad.no | 300,00 |
| O.70.110.10.D | Potatura di riduzione piante isolate altezza oltre 25 m (Euro cinquecento/00) | cad.no | 500,00 |
| O.70.110.50 | Potatura di rimonda della chioma per piante isolate mediante asportazione di tutti i rami seccaginosi o deperienti ed eventuali singoli rami verdi indicati dalla D.L., compreso l'eventuale innalzamento della chioma, inclusa l'asportazione dei materiali di risulta e la pulizia del cantiere (come da Cond. Es.) | | |
| O.70.110.50.A | Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza fino a 7 m (Euro settanta/00) | cad.no | 70,00 |
| O.70.110.50.B | Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 7 e 18 m (Euro centoquaranta/00) | cad.no | 140,00 |
| O.70.110.50.C | Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza tra 18 m e 25m (Euro centosettanta/00) | cad.no | 170,00 |
| O.70.110.50.D | Potatura di rimonda della chioma, piante isolate altezza oltre 25 m (Euro duecentoventuno/00) | cad.no | 221,00 |
| O.70.130.10 | Formazione di tappeto erboso comprendente la preparazione del terreno per la semina con livellamento e ripulitura, carico e trasporto dei materiali di risulta alla discarica, fresatura e/o erpicature, regolarizzazione del piano di semina, distribuzione meccanica e dove occorra manuale del seme, comprese la fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di seme rullatura, prima irrigazione, primo taglio incluso, compreso il carico, trasporto e conferimento in discarica del materiale di risulta secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale. | | |
| O.70.130.10.A | Formazione di tappeto erboso per singole superfici fino a 300 mq (Euro cinque/38) | mq. | 5,38 |
| O.70.130.10.B | Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 300 a 500 mq (Euro tre/78) | mq. | 3,78 |
| O.70.130.10.C | Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 500 a 1000 mq (Euro due/87) | mq. | 2,87 |
| O.70.130.10.D | Formazione di tappeto erboso per singole superfici da 1000 a 2000 mq (Euro due/19) | mq. | 2,19 |
| O.70.130.10.E | Formazione di tappeto erboso per singole superfici oltre 2000 mq | mq. | 1,58 |

**ELENCO PREZZI**

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | PREZZO |
|--------|--|--------|----------|
| O.100 | (Euro uno/58) Fornitura franco cantiere delle seguenti specie e varietà scelte in vivaio dalla D.L., piante esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto libero e dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a m 2,0 dal suolo, unico asse principale dritto, ramificazioni disposte regolarmente ed in modo omogeneo attorno all'asse principale con internodi ogni 20/30 cm. Tilia cordata "Greenspire"; Tilia cord. "Erecta"; Tilia europea; Tilia tomentosa; Tilia euchlora; Tilia Flavescens "Glenleven" circ. 16-18 cm h 4,00-4,50 cm.o piante equivalenti per altezza, circonferenza del tronco ecc., scelte in vivaio dalla D.L. e dai tecnici del Settore verde del Comune di Padova. | cad.na | 172,00 |
| Q.800 | (Euro centosettantadue/00) Interventi di vario genere (ricerca sottoservizi, demolizioni, trovanti, spianamento mucchi di terreno, ecc.) di cui si renda difficile la valutazione, eseguiti con l'impiego di 1 ora di n° 1 operaio specializzato, n°1 ora di operaio qualificato, n° 1 ora di macchina operatrice e n°1 ora di autocarro. Nel prezzo si intende compensato il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta, onere di discarica compreso. | cad.no | 198,00 |
| R.100 | (Euro centonovantotto/00) Rimozione di palo in cls. armato o acciaio con l'ausilio di mezzi meccanici o autogrù di varie altezze e dimensioni, posto su marciapiede o carreggiata stradale, con recupero del materiale e avvicinamento al luogo del deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo, la demolizione parziale del basamento, inclusi l'onere di carico, il trasporto e scarico a discarica autorizzata, la ricolmatura ed escluso il ripristino della pavimentazione. | cad.no | 350,00 |
| S.010 | (Euro trecentocinquanta/00) Fornitura e posa di panchina con fianchi in in tubo di acciaio di forma ovale, sagomato ad U capovolta, con piastra base. Supporti laterali di seduta e schienale in lamiera di acciaio, spessore 6 mm, tagliata al laser. Sostegno in tubo tondo Ø60 mm, spessore 1,5 mm alle cui estremità vengono saldate due flange ovali 200x100 mm, spessore 6 mm per l'ancoraggio ai calcestruzzi. Seduta e schienale a grigliato in tondino di acciaio Ø8 mm oppure in legno esotico o larice, con doghe a sezione rettangolare e spigoli arrotondati (dim. 1800x55x35 mm). Dimensioni d'ingombro: mm. 1925x640x770h. - Peso indicativo: 60 Kg. Compreso il trasporto, lo stoccaggio, i materiali, la bulloneria zincata a caldo, con dadi antisvitamento chiusi e sistema antivandalismo, la manodopera, lo scavo e la realizzazione di fondazione costituita da platea in calcestruzzo delle dimensioni pari a cm 200x65 spessore cm 15 con interposto rete metallica diametro mm 6 a maglia quadrata cm 20x20, la posa di cordolo perimetrale in calcestruzzo da cm 8 di finitura, il carico e trasporto a discarica del materiale di risulta, la stesa in loco del terreno derivante da escavazione e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad.na | 1.187,00 |
| S.020 | (Euro millecentoottantasette/00) Fornitura e posa in opera di cartello in alluminio con varie icone Fpo di cartello per parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieti ed obblighi, o ordinanza giochi, realizzato in alluminio scatolato 25/10, con pellicola in classe 1, dimensioni cm 50x170, compreso n 4 staffe diam mm 60 antirotazione in acciaio zincato, n. 4 canalette per rinforzo, n. 2 tappi in plastica per pali diam. mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato con dispositivo antirotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per l'inserimento di tabella semovibile contenente l'indicazione degli orari di apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino, ecc. Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata. | cad.no | 750,00 |
| S.030 | (Euro settecentocinquanta/00) Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante. | cad.na | 1.100,00 |
| | (Euro millecento/00) | | |