



# COMUNE DI PADOVA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### PROGETTO ESECUTIVO

#### Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale anno 2018

Importo complessivo del progetto €. 100.000,00

<b>N° Progetto</b> LLPP_MTM_2018/03  <b>Nome File</b>  <b>Data</b>	<b>CUP</b>	<b>Elaborato</b> <b>7</b>  <b>DUVRI</b>
<b>Progettisti</b>  <b>Ing. Maurizio Sinigaglia</b>  Geom. Paolo Salmistraro Geom. Laura Ravalico Geom. Silvano Bandiera	<b>RUP</b>  Ing. Roberto Piccolo	<b>Capo Settore</b>



## COMUNE di PADOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI

-----

### LAVORI: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2018

—

#### IMPRESA:

Contratto: in corso di stipula

\_\_\_\_\_

#### VERBALE INFORMATIVO - DUVRI – SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL'APPALTO (art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)

In relazione ai lavori di “Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale - Anno 2018 - “, appaltati dal Comune di Padova alla ditta ....., al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all’art 26 D. Lgs 81/2008, si prende atto che i rischi interferenziali nell’esecuzione dei lavori sono :

- **interferenze con il traffico veicolare** - l’impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice della strada e provvedere alla segnalazione all’utenza della presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l’impresa dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell’accesso o uscita dalle proprietà private;
- **interferenze con gli utenti dei percorsi pedonali** – l’impresa deve eliminare ogni possibile interferenza con gli utenti dei due tratti pedonali delimitando l’area di intervento ed evitando il contatto tra i soggetti o assicurando la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle distanze di sicurezza;
- **interferenze con sottoservizi** : in corrispondenza dei cigli strada sono presenti sottoservizi, pertanto nel caso fosse indispensabile effettuare infissioni di elementi metallici occorrerà acquisire presso Acegas-Aps - Telecom – Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società prima dell’esecuzione dei lavori.
- **Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia** - interferenza con attività del Settore: il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso

dell'amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia , con accesso da via Tassinari: tali aree, normalmente destinate all'attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti, ai quali è riservata un'apposita area esterna.

Sussiste passaggio di mezzi meccanici in transito, e identificazione tramite segnaletica verticale, delle aree riservate al personale dell'amministrazione; nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico di materiale (segnali stradali, paletti, transenne), esse saranno effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell'amministrazione (magazziniere), previo accordi., nell'area sopra descritta. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del personale dell'Amministrazione: la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto prima dell'esecuzione dei lavori, e di relazionare tempestivamente alla stazione appaltante nel caso elementi della propria organizzazione o delle proprie attrezzature dovessero entrare in conflitto con quanto presente nei luoghi sopra descritti.

Essendo inoltre le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto, la stazione appaltante e l'impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa esecutrice.

Padova, .....

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Piccolo