



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ E SCARICHI CONDENZA



INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

Scuola Lele RAMIN						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
U.E. 1	3,5	UI 1.1	3,50	6,35	9,5	0,97-4,44
U.E. 2	8,0	UI 2.1	4,00	6,35	9,5	1,81-8,29
		UI 2.2	4,00	6,35	9,5	
U.E. 3	8,0	UI 3.1	4,00	6,35	9,5	1,81-8,29
		UI 3.2	4,00	6,35	9,5	
U.E. 4	3,5	UI 4.1	3,50	6,35	9,5	0,97-4,44
		UI 5.1	4,00	6,35	9,5	
PREDISPOSIZ. FUTURA (U.E.5)	8,0	UI 5.2	4,00	6,35	9,5	1,81-8,29

CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE

**LEGENDA SIMBOLI**

**IMPIANTO FORZA MOTRICE**


- PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.
- CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE elo DI TRANSITO.
- CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.
- SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Ics=4 400A.
- SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.
- QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.

**IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT**

- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.
- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.
- UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.
- CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.
- GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.

**LEGENDA DELLE SIGLE**

- U.E.n UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA n°....
- UI i.x.y UNITA' SPLIT INTERNA n°....



Particolare Canalina tubazioni CDZ elettriche e scarico condensa

Revisione: Data: Descrizione: Modificazioni: Verificato: Approvazioni:

REV. 0 APRILE 2022 PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO M. MARCATO M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria **SINERGA** elettrica, termotecnica e prevenzione incendi

Via Uruguay, 20 tel. 049-870.22.27  
35127 PADOVA fax. 049-762.85.49  
p.r.v.a 03597290281 e-mail: info@sinerga.eu

**- PROGETTO ESECUTIVO -**  
**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE**  
**DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO**  
**"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"**  
**Importo Complessivo: Euro 250.000,00**

Committente:

**COMUNE DI PADOVA**  
Settore LAVORI PUBBLICI  
RUP: **Geom. Renato GALLO**  
CAPO SETTORE: **Ing. Emanuele NICHELE**

Titolo: **C.10**

Disposizione APPARECCHIATURE CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI E SCARICO CONDENZA

Per. ind. APRILE 2022 per ind. M. MARCATO

Rifer.: 1021 Verificato: per ind. M. MARCATO

Scala: 1:100 File:

o norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventivo autorizzazione del titolare