



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE



Scuola TROTTOLA						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
U.E. 1	4,2	UI 1.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,44
U.E. 2	4,2	UI 2.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,44
U.E. 3	4,2	UI 3.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,44
U.E. 4	4,2	UI 4.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,44

CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE



INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

LEGENDA SIMBOLI

IMPIANTO FORZA MOTRICE


- PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.
- CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE e/o DI TRANSITO.
- CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.
- SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icn>= 400A.
- SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 min.
- QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT


- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.
- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.
- UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.
- CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.
- GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.

LEGENDA DELLE SIGLE


- UE n UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA n°...
- UI x.y UNITA' SPLIT INTERNA n°...



Particolare Canalina tubazioni CDZ elettriche e scarico condensa



LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ e SCARICHI CONDENZA



Revisione:	Totale:	Descrizione:	Redazione:	Verifica:	Approvazione:
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria **SINERGA** elettrica, termotecnica e prevenzione incendi
Via Uruguay, 20
35127 PADOVA
p.va 03597290281
tel. 049-670.22.27
fax. 049-762.85.49
e-mail: info@sinerga.eu

- PROGETTO ESECUTIVO -
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO
"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"
Importo Complessivo: Euro 250.000,00

Comittente:

COMUNE DI PADOVA
Settore LAVORI PUBBLICI
RUP: **Geom. Renato GALLO**
CAPO SETTORE: **Ing. Emanuele NICHELE**

Tavola: **C.11**

Titolo: **Scuola TROTTOLA**
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI
E SCARICO CONDENZA

Per. ind. **APRILE 2022**
Verifica: **1021**
Scala: **1:100**

Progettista: **per.ind. M.MARCATO**
Verifica: **per.ind. M.MARCATO**
File:

o norma di legge il presente elaborato non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza espresso e preventiva autorizzazione del titolare