



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ZONA NORD OVEST – Lotto 4

Importo complessivo del progetto €. 630.000,00

N° Progetto LLPP_OPI_2021/027-004 N. Set.. 1255 Nome File Data 18/11/2021	CUP	Elaborato COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 4
Progettisti Ing. Maurizio Sinigaglia Geom. Donatella Felisa Ing. Michele Rigon Geom. Michele Volpato Geom. Maurizio Littamè Geom. Filippo Gallo	RUP Ing. Roberto Piccolo	Capo Settore Ing. Emanuele Nichele



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
1	A.010 A.010.a	Lavori a base d'asta Quartiere 2 COMPARTO BUONARROTI-ZARA Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 40	40,0 Totale ora	38,21	1.528,40
2	A.020 A.020.a	Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 50	50,0 Totale ora	35,59	1.779,50
3	B.010	Autocarro attrezzato 10	10,0 Totale ora	19,91	199,10
4	B.020 B.020.c	Autocarro con massa complessiva fino a 18 t. 24	24,0 Totale ora	63,25	1.518,00
5	B.080	Demolitore ad aria compressa. 4	4,0 Totale ora	41,80	167,20
6	B.090	Terna gommata 32	32,0 Totale ora	60,50	1.936,00
7	B.110 B.110.a	Pala caricatrice gommata minipala tipo bobcat 16	16,0 Totale ora	56,10	897,60
8	D.035	Taglio di asfalto 200	200,00 Totale m.	3,30	660,00
9	D.040	Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30 260	260,00 Totale mq.	10,00	2.600,00
10	D.060 D.060.a	Rimozione di cordonata Rimozione di cordonata in cls. 80	80,00 Totale m.	5,80	464,00
11	D.060.b	Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm 80	80,00 Totale m.	8,30	664,00
12	D.060.c	Rimozione di carriere e voltatesta in cls 5	5,00 Totale m.	8,50	42,50
13	D.060.d	Rimozione di carriere e voltatesta in trachite 5	5,00 Totale m.	11,50	57,50
14	D.065 D.065.b	Fresatura di manti di usura su marciapiedi 459	459,00 Totale mq. A RIPORTARE	6,00	2.754,00 15.267,80



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			15.267,80
15	D.065.c	superfici localizzate			
		50	50,00		
		Totale mq.	50,00	8,00	400,00
	D.084	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni			
16	D.084.a	CER 170101 cemento			
		10	10,00		
		Totale t.	10,00	55,00	550,00
17	D.084.b	CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301 (escluso congl. bituminoso proveniente da fresatura)			
		25	25,00		
		Totale t.	25,00	60,00	1.500,00
18	D.084.c	CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
		65	65,00		
		Totale t.	65,00	57,00	3.705,00
19	D.115 D.115.b	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano			
		65	65,00		
		Totale t.	65,00	161,00	10.465,00
20	D.115.d	Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano			
		10	10,00		
		Totale t.	10,00	149,50	1.495,00
21	D.285 D.285.a	Costruzione di piano pedonale senza rete elettrosaldata			
		280	280,00		
		Totale mq.	280,00	27,50	7.700,00
22	D.300	Pavimentazione drenante in misto cementato			
		250	250,00		
		Totale mq.	250,00	30,00	7.500,00
23	D.310	Costruzione di rampette per disabili in asfalto			
		110	110,00		
		Totale mq.	110,00	65,00	7.150,00
24	D.334	Fornitura e posa in opera di carriere e voltatesta in cls.			
		20	20,00		
		Totale m.	20,00	27,50	550,00
25	D.335 D.335.a	Fornitura e posa di cordonata in cls. piena cm. 15/18x30 piena			
		200	200,00		
		Totale m.	200,00	25,30	5.060,00
26	D.365 D.365.f	Fornitura e posa di tubi in PVC rigido tipo SN4 SDR41 diametro esterno mm. 160			
		30	30,00		
		Totale m.	30,00	29,15	874,50
27	D.390 D.390.a	Fornitura e posa di pozzetti sifonati dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato			
		8	8,0		
		Totale cad.no	8,0	59,40	475,20
28	D.400 D.400.b	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo cm. 40x40x40			
		10	10,0		
		Totale cad.no	10,0	32,45	324,50
		A RIPORTARE			63.017,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			63.017,00
29	D.440 D.440.b	Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie ghisa sferoidale 600	600,00 Totale Kg.	1,50	900,00
30	D.445	Rialzo di prese con sup. <0.1 mq. 8	8,0 Totale cad.na	30,00	240,00
31	D.450 D.450.a	Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq. caditoie 2	2,0 Totale cad.na	50,00	100,00
32	D.450.d	pozzetti d'ispezione 10	10,0 Totale cad.no	60,00	600,00
33	T.275 T.275.A	TRANSENNE PARAPEDONALI Transenna da ml. 1.00/1.20 10	10 Totale cad	44,20	442,00
34	T.280	PALETTI PARAPEDONALI. 20	20 Totale cad	19,50	390,00
35	T.752	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE 30	30 Totale cad	26,00	780,00
36	T.755	RIMOZIONE DI SOSTEGNI. 20	20 Totale cad	9,00	180,00
		Totale COMPARTO BUONARROTI - ZARA Euro			66.649,00
		Totale Quartiere 2 Euro			66.649,00
37	A.010 A.010.a	Quartiere 5 COMPARTO PALESTRO: VIE AMBA ARADAM - MONTE CENGIO - CARSO - MONTELO - MONTE CIMONE - MONTE SOLAROLO - MONTE NERO Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 150	150,0 Totale ora	38,21	5.731,50
38	A.020 A.020.a	Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 120	120,0 Totale ora	35,59	4.270,80
39	B.010	Autocarro attrezzato 80	80,0 Totale ora	19,91	1.592,80
40	B.020 B.020.c	Autocarro con massa complessiva fino a 18 t. 60	60,0 Totale ora	63,25	3.795,00
41	B.080	Demolitore ad aria compressa. 23	23,0 Totale ora	41,80	961,40
42	B.090	Terna gommata			83.000,50
		A RIPORTARE			



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			83.000,50
		40	40,0		
		Totale ora	40,0	60,50	2.420,00
43	B.110 B.110.a	Pala caricatrice gommata minipala tipo bobcat			
		80	80,0		
		Totale ora	80,0	56,10	4.488,00
44	D.035	Taglio di asfalto			
		600	600,00		
		Totale m.	600,00	3,30	1.980,00
45	D.040	Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30			
		840	840,00		
		Totale mq.	840,00	10,00	8.400,00
46	D.060 D.060.a	Rimozione di cordonata Rimozione di cordonata in cls.			
		200	200,00		
		Totale m.	200,00	5,80	1.160,00
47	D.060.b	Rimozione di cordonata in trachite larghezza da 12 cm a 15 cm			
		20	20,00		
		Totale m.	20,00	8,30	166,00
48	D.060.c	Rimozione di carriere e voltatesta in cls			
		200	200,00		
		Totale m.	200,00	8,50	1.700,00
49	D.060.d	Rimozione di carriere e voltatesta in trachite			
		20	20,00		
		Totale m.	20,00	11,50	230,00
50	D.065 D.065.b	Fresatura di manti di usura su marciapiedi			
		5100	5.100,00		
		Totale mq.	5.100,00	6,00	30.600,00
51	D.065.c	superfici localizzate			
		300	300,00		
		Totale mq.	300,00	8,00	2.400,00
52	D.084 D.084.a	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni CER 170101 cemento			
		100	100,00		
		Totale t.	100,00	55,00	5.500,00
53	D.084.b	CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301 (escluso congl. bituminoso proveniente da fresatura)			
		271	271,00		
		Totale t.	271,00	60,00	16.260,00
54	D.084.c	CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
		180	180,00		
		Totale t.	180,00	57,00	10.260,00
55	D.115 D.115.b	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano			
		605	605,00		
		Totale t.	605,00	161,00	97.405,00
56	D.115.d	Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano			
		30	30,00		
		A RIPORTARE			265.969,50



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			265.969,50
		Totale t.	30,00	149,50	4.485,00
57	D.285 D.285.a	Costruzione di piano pedonale senza rete elettrosaldata 850	850,00		
		Totale mq.	850,00	27,50	23.375,00
58	D.300	Pavimentazione drenante in misto cementato 720	720,00		
		Totale mq.	720,00	30,00	21.600,00
59	D.304	Sistemazione tazze per alberature esistenti 720	720,00		
		Totale mq.	720,00	19,00	13.680,00
60	D.310	Costruzione di rampette per disabili in asfalto 135	135,00		
		Totale mq.	135,00	65,00	8.775,00
61	D.315	Posa di cordonata in trachite di recupero 100	100,00		
		Totale m.	100,00	25,00	2.500,00
62	D.334	Fornitura e posa in opera di carriere e voltatesta in cls. 20	20,00		
		Totale m.	20,00	27,50	550,00
63	D.335 D.335.a	Fornitura e posa di cordonata in cls. piena cm. 15/18x30 piena 300	300,00		
		Totale m.	300,00	25,30	7.590,00
64	D.365 D.365.e	Fornitura e posa di tubi in PVC rigido tipo SN4 SDR41 diametro esterno mm. 140 10	10,00		
		Totale m.	10,00	26,95	269,50
65	D.365.f	diametro esterno mm. 160 10	10,00		
		Totale m.	10,00	29,15	291,50
66	D.365.g	diametro esterno mm. 200 10	10,00		
		Totale m.	10,00	34,10	341,00
67	D.390 D.390.a	Fornitura e posa di pozzetti sifonati dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato 20	20,0		
		Totale cad.no	20,0	59,40	1.188,00
68	D.400 D.400.b	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo cm. 40x40x40 30	30,0		
		Totale cad.no	30,0	32,45	973,50
69	D.440 D.440.b	Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie ghisa sferoidale 5200	5.200,00		
		Totale Kg.	5.200,00	1,50	7.800,00
70	D.445	Rialzo di prese con sup. <0.1 mq. 60	60,0		
		Totale cad.na	60,0	30,00	1.800,00
	D.450	Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq.			
		A RIPORTARE			361.188,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
71	D.450.a	caditoie 10			361.188,00
			10,0		
		Totale cad.na	10,0	50,00	500,00
72	D.450.d	pozzetti d'ispezione 80			
			80,0		
		Totale cad.no	80,0	60,00	4.800,00
73	T.275 T.275.A	TRANSENNE PARAPEDONALI Transenna da ml. 1.00/1.20 20			
			20		
		Totale cad	20	44,20	884,00
74	T.280	PALETTI PARAPEDONALI. 40			
			40		
		Totale cad	40	19,50	780,00
75	T.752	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE 80			
			80		
		Totale cad	80	26,00	2.080,00
76	T.755	RIMOZIONE DI SOSTEGNI. 50			
			50		
		Totale cad	50	9,00	450,00
		Totale COMPARTO PALESTRO: VIE AMBA ARADAM - MONTE CENGIO - CARSO - MONTELLO - MONTE CIMONE - MONTE SOLAROLO - MONTE NERO Euro Totale Quartiere 5 Euro			304.033,00
		Quartiere 6			304.033,00
		COMPARTO MONTA'-BISCIA: VIE BECCARI - CONTARELLO - MASSAJA - BONETTI			
77	A.010 A.010.a	Operaio specializzato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 70			
			70,0		
		Totale ora	70,0	38,21	2.674,70
78	A.020 A.020.a	Operaio qualificato compresa attrezzatura personale di lavoro Operaio ordinario 70			
			70,0		
		Totale ora	70,0	35,59	2.491,30
79	B.010	Autocarro attrezzato 30			
			30,0		
		Totale ora	30,0	19,91	597,30
80	B.020 B.020.b	Autocarro con massa complessiva fino a 12 t. 30			
			30,0		
		Totale ora	30,0	60,50	1.815,00
81	B.080	Demolitore ad aria compressa. 8			
			8,0		
		Totale ora	8,0	41,80	334,40
82	B.090	Terna gommata 30			
			30,0		
		Totale ora	30,0	60,50	1.815,00
83	B.101 B.101.b	Escavatore munito di martello demolitore fino a 100 q.li 34			
			34,0		
		Totale ora	34,0	58,85	2.000,90
84	B.110 B.110.a	Pala caricatrice gommata minipala tipo bobcat			
		A RIPORTARE			382.410,60



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		60	RIPORTO		382.410,60
			60,0		
		Totale ora	60,0	56,10	3.366,00
85	D.035	Taglio di asfalto			
		300	300,00		
		Totale m.	300,00	3,30	990,00
86	D.040	Demolizione di pavimentazione pedonale fino a cm. 30			
		420	420,00		
		Totale mq.	420,00	10,00	4.200,00
87	D.060 D.060.a	Rimozione di cordonata Rimozione di cordonata in cls.			
		300	300,00		
		Totale m.	300,00	5,80	1.740,00
88	D.060.c	Rimozione di carriere e voltatesta in cls			
		30	30,00		
		Totale m.	30,00	8,50	255,00
89	D.065 D.065.b	Fresatura di manti di usura su marciapiedi			
		1600	1.600,00		
		Totale mq.	1.600,00	6,00	9.600,00
90	D.065.c	superfici localizzate			
		150	150,00		
		Totale mq.	150,00	8,00	1.200,00
91	D.084 D.084.b	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni CER 170302 miscele bituminose diverse di cui alla voce 170301 (escluso cong. bituminoso proveniente da fresatura)			
		87,5	87,50		
		Totale t.	87,50	60,00	5.250,00
92	D.084.c	CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
		21	21,00		
		Totale t.	21,00	57,00	1.197,00
93	D.115 D.115.b	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale su marciapiedi e strade Tappeto con granulometria 0/4 - 0/5, steso a mano			
		150	150,00		
		Totale t.	150,00	161,00	24.150,00
94	D.115.d	Tappeto con granulometria 0/8, steso a mano			
		18	18,00		
		Totale t.	18,00	149,50	2.691,00
95	D.285 D.285.a	Costruzione di piano pedonale senza rete elettrosaldata			
		462	462,00		
		Totale mq.	462,00	27,50	12.705,00
96	D.300	Pavimentazione drenante in misto cementato			
		350	350,00		
		Totale mq.	350,00	30,00	10.500,00
97	D.304	Sistemazione tazze per alberature esistenti			
		350	350,00		
		Totale mq.	350,00	19,00	6.650,00
98	D.310	Costruzione di rampette per disabili in asfalto			
		135	135,00		
		A RIPORTARE			466.904,60




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			466.904,60
		Totale mq.	135,00	65,00	8.775,00
99	D.334	Fornitura e posa in opera di carriere e voltatesta in cls.			
		30	30,00		
		Totale m.	30,00	27,50	825,00
100	D.335 D.335.a	Fornitura e posa di cordonata in cls. piena cm. 15/18x30 piena			
		330	330,00		
		Totale m.	330,00	25,30	8.349,00
101	D.365 D.365.f	Fornitura e posa di tubi in PVC rigido tipo SN4 SDR41 diametro esterno mm. 160			
		24	24,00		
		Totale m.	24,00	29,15	699,60
102	D.390 D.390.a	Fornitura e posa di pozzetti sifonati dimensioni interne cm. 40x40x60, con sifone incorporato			
		7	7,0		
		Totale cad.no	7,0	59,40	415,80
103	D.400 D.400.b	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione o di raccordo cm. 40x40x40			
		10	10,0		
		Totale cad.no	10,0	32,45	324,50
104	D.440 D.440.b	Fornitura e posa di ghisa per chiusini e caditoie ghisa sferoidale			
		700	700,00		
		Totale Kg.	700,00	1,50	1.050,00
105	D.445	Rialzo di prese con sup. <0.1 mq.			
		6	6,0		
		Totale cad.na	6,0	30,00	180,00
106	D.450 D.450.a	Rialzo di pozzetti aventi sup. > a 0,1 mq. caditoie			
		8	8,0		
		Totale cad.na	8,0	50,00	400,00
107	D.450.d	pozzetti d'ispezione			
		30	30,0		
		Totale cad.no	30,0	60,00	1.800,00
108	T.275 T.275.A	TRANSENNE PARAPEDONALI Transenna da ml. 1.00/1.20			
		10	10		
		Totale cad	10	44,20	442,00
109	T.280	PALETTI PARAPEDONALI.			
		19	19		
		Totale cad	19	19,50	370,50
110	T.752	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE			
		40	40		
		Totale cad	40	26,00	1.040,00
111	T.755	RIMOZIONE DI SOSTEGNI.			
		20	20		
		Totale cad	20	9,00	180,00
		Totale COMPARTO MONTA' - BISCIA: VIE BECCARI - CONTARELLO - MASSAJA - BONETTI Euro			121.074,00
		Totale Quartiere 6 Euro			121.074,00
		Totale Lavori a base d'asta Euro			491.756,00
		A RIPORTARE			491.756,00



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			491.756,00
112	Z.05	Oneri per la Sicurezza			
		Operaio specializzato per gestione sicurezza			
		128	128,0		
		Totale ora	128,0	29,00	3.712,00
113	Z.07	Operaio qualificato per gestione sicurezza			
		108	108,0		
		Totale ora	108,0	27,50	2.970,00
114	Z.10 Z.10.a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo di diametro 60 cm, rifrangenza classe I			
		148	148,00		
		Totale cad/mese	148,00	2,50	370,00
115	Z.20 Z.20.a	Cartello di forma circolare, segnale divieti o obblighi di diametro 60 cm, rifrangenza classe I			
		120	120,00		
		Totale cad/mese	120,00	2,92	350,40
116	Z.60 Z.60.a	Sostegni e supporti per posa di segnaletica base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese			
		121	121,00		
		Totale cad/mese	121,00	2,50	302,50
117	Z.60.c	cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)			
		147	147,00		
		Totale cad/mese	147,00	2,36	346,92
118	Z.70 Z.70.a	Sacchetto di zavorra riempito con graniglia peso 13 kg			
		360	360,00		
		Totale cad/mese	360,00	1,03	370,80
119	Z.100 Z.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese			
		4	4,0		
		Totale cad.no	4,0	15,57	62,28
120	Z.100.c	con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo			
		70	70,0		
		Totale cad.no	70,0	3,26	228,20
121	Z.150 Z.150.a	Barriera di delimitazione costituita da cavalletti metallici di lunghezza pari a 1200 mm			
		110	110,00		
		Totale cad/mese	110,00	3,16	347,60
122	Z.150.b	di lunghezza pari a 1500 mm			
		110	110,00		
		Totale cad/mese	110,00	3,57	392,70
123	Z.180 Z.180.a	Coni in gomma di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti			
		636	636,00		
		Totale cad/mese	636,00	0,85	540,60
124	Z.200 Z.200.a	Lamierone metallico Delle dimensioni di mm. 1000x1000, carrabile; posizionamento e nolo			
		35	35,00		
		Totale cad/mese	35,00	10,00	350,00
125	Z.230	BAGNO CHIMICO portatile per cantieri			
		12	12,00		
		Totale cad/mese	12,00	150,00	1.800,00
		A RIPORTARE			503.900,00



ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			503.900,00
		Totale Oneri per la Sicurezza Euro			12.144,00
		Importo Lavori Euro			503.900,00



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
Lavori a base d'asta	491.756,00	
Quartiere 2	66.649,00	
COMPARTO BUONARROTI-ZARA	66.649,00	
Quartiere 5	304.033,00	
COMPARTO PALESTRO: VIE AMBA ARADAM - MONTE CENGIO - CARSO - MONTELO - MONTE CIMONE - MONTE SOLAROLO - MONTE NERO	304.033,00	
Quartiere 6	121.074,00	
COMPARTO MONTA'-BISCIA: VIE BECCARI - CONTARELLO - MASSAJA - BONETTI	121.074,00	
Oneri per la Sicurezza	12.144,00	
 IMPORTO LAVORI Euro		503.900,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo ANAC Euro	150,00	
Fondo per accordi bonari Euro	5.014,00	
IVA 22% sui lavori Euro	110.858,00	
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 Euro	10.078,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		126.100,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		630.000,00