Carta degli interventi strutturali

scala 1:20.000



Legenda

LIMITI AMMINISTRATIVI

- Comune di Padova

IDROGRAFIA

- Rete idrografica regionale
- Rete idrografica regionale tombinata
- Reticolo idrografico consorziale
- Reticolo idrografico consorziale tombinato

INTERVENTI STRUTTURALI DI PIANO

Priorità

- 1
- 2
- 3
- 4
- Interventi addendum Interporto Padova S.p.a.

INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI DAGLI ENTI

- AcegasApsAmga
- Consozio di Bonifica Bacchiglione

DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI DI PIANO

BACINO	ID	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
FOSSETTA	FO_01	Sistemazione fossi e capofossi via Bassette - Faè di Bruno	posa nuove condotte + risezionamento
	FO_02	Nuovo scatolare e area di laminazione tra via A.Da Forlì e scolo Fossetta	posa nuove condotte + bacino di laminazione
	FO_03	Nuova area di laminazione via Tergola	bacino di laminazione
	FO_04	Nuove aree di laminazione San Carlo	bacino di laminazione
BRUSEGANA	BR_01	Verifica e ripristino officiosità idraulica condotte via dei Colli	verifica e ripristino
	BR_02_a	Collegamento della rete con lo scolo istituto san Benedetto	separazione e nuove condotte
	BR_02_b	Collegamento via Lagrange - via Ciamician con nuova condotta DN600-800	separazione e nuove condotte
	BR_02_c	Rifacimento condotte in via Ciamician per uniformare DN1000	separazione e nuove condotte
	BR_03_a	Risezionamento capofosso esistente via Merlin	risezionamento
	BR_03_b	Nuova area di laminazione 1000 m³ via Merlin	bacino di laminazione
	BR_04_a	Nuova condotta DN800 e sollevamento in scolo Pelosa	posa nuove condotte + sollevamento
	BR_04_b	Isolamento rete via Stoppani e sistemazione livellette DN400	separazione e nuove condotte
	BR_05	Collegamento reti via Piovegheto e risezionamento capofosso a nord	posa nuove condotte + risezionamento
	BR_06	Nuova area di laminazione 5000 m³ Chiesanuova	bacino di laminazione
	BR_07	Risezionamento e approfondimento dello scolo Boschette	risezionamento
PADOVA SUD	PA_01	Nuova area di laminazione 1200 m³ in Parco dei Giacinti (S. Bassanello)	bacino di laminazione
	PA_02_a	Nuovo scatolare 1500x1200 per collegamento Giacinti - Idrovora Voltabarozzo	separazione e nuove condotte
	PA_02_b	Nuovo scatolare 1500x1200 via D'Acquapendente - via dei Giacinti	separazione e nuove condotte
	PA_03	Nuova idrovora 2m³/s in Bacchiglione da via Cremonino	impianto di sollevamento
	PA_04	Nuova condotta DN1200 per collegamento zona nord-ovest a canale Alicorno	separazione e nuove condotte
COLLI EUGANEI	CO_01_a	Sostituzione DN200 e DN125 con DN600 in via Decorati al Valore Civile	separazione e nuove condotte
	CO_01_b	Posa nuova condotta DN600 in via Decorati al Valore Civile	separazione e nuove condotte
	CO_01_c	Risezionamento fosso Voltabrusegana	risezionamento
	CO_02_a	Nuovo scatolare 1500x1000 in via Armistizio	separazione e nuove condotte
	CO_02_b	Nuova area di laminazione 1800 m³ via Armistizio	bacino di laminazione
	CO_02_c	Nuova area di laminazione 800 m³ via Rovigo	bacino di laminazione
	CO_03_a	Rimozione strozzatura con scatolare 500x500 via Decorati al Valore Civile	posa nuove condotte
	CO_03_b	Risezionamento fosso di guardia Corso Australia	risezionamento
	CO_03_c	Nuova area di laminazione 1000 m³ in via Decorati al Valore Civile	bacino di laminazione
MAESTRO	MA_01	Nuovo scatolare 1000x800 in via del Commissario	separazione e nuove condotte
	MA_02	Nuovo scatolare 1200x1000 da via Venier a s. Salboro	separazione e nuove condotte
	MA_03_a	Nuovo scatolare 1500x1000 via Venier (s. Bemba)	separazione e nuove condotte
	MA_03_b	Sostituzione DN500 con DN800 in via Pontedera	posa nuove condotte
	MA_04_a	Nuovo scatolare 1500x1200 in via dell'Orna	separazione e nuove condotte
	MA_04_b	Nuovo sfioro da via Filielfo in s. Guasti	adeguamento manufatto
	MA_05	Nuova area di laminazione 1000 m³ in PUA Boschi-Bembo via Marsili	bacino di laminazione
	MA_06	Nuovo sfioro da via Guasti in s. Guasti	adeguamento manufatto
	MA_07	Adeguamento ponte su s. Boracchia (via Pozzoveggiani 19)	adeguamento manufatto
	MA_08	Nuova area di laminazione 5000 m³ a monte del tombinamento s. Rocchetti	bacino di laminazione
	MA_09	Bypass s. Rocchetti con risezionamento capofosso tra v.Guizza e v.B.Wollemborg	risezionamento

DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

BACINO	ID	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
FOSSETTA	CDBB_FO_01	Riassetto idraulico Montà-Brusegana - Stralcio 1 - Scolmatore Montà	separazione e nuove condotte
BRUSEGANA	CDBB_BR_01	Riassetto idraulico Montà-Brusegana - Stralcio 2 - Canale Equilibratore	separazione e nuove condotte
	CDBB_BR_02	Nuova idrovora terminale Equilibratore e collegamento a bacino Brusegana	nuova idrovora + risezionamento
CENTRO STORICO	CDBB_CE_01	Riescionamento e pulizia Fossa Bastioni	risezionamento
COLLI EUGANEI	CDBB_CO_01	Invaso Colli - scolo Menona	bacino di laminazione

DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI ACEGASAPSAMGA

BACINO	ID	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
FOSSETTA	AAA_FO_01	Separazione e recapito in Piovego - quartiere Busa	separazione e nuove condotte
	AAA_FO_02	Raddoppio attraversamento scolo Montà sotto ferrovia	separazione e nuove condotte
	AAA_FO_03	Sistemazione rete via dei Canozi	separazione e nuove condotte
BRUSEGANA	AAA_BR_01	Scolmatore via dei Colli - Stralcio 1	separazione e nuove condotte
	AAA_BR_02	Completamento Scolo Montà - microtunneling sotto magazzino comunale	separazione e nuove condotte
CENTRO STORICO	AAA_CE_01	Separazione e recapito in Piovego - Stralcio 2 via Cazzato - via Poleni	separazione e nuove condotte
PADOVA SUD	AAA_PA_01	Scatolare San Camillo De Lellis	separazione e nuove condotte
	AAA_PA_02	Completamento scatolare 2500x1250 via Crescini	separazione e nuove condotte

DESCRIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI DI PIANO - ADDENDUM (INTERPORTO PADOVA SPA)

BACINO	ID	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
IDROVIA	IDR_01_a	nuovo scatolare 1x1 m	nuove condotte
	IDR_01_b	nuovo scatolare 1x1m e riposizionamento esistenti	nuove condotte
	IDR_02_b	rifacimento condotte DN 1.6 m	nuove condotte
	IDR_02_c	rifacimento condotte esistenti con scatolare 1x2m	nuove condotte
	IDR_03_a	Rifacimento condotte esistenti con scatolare 1x1.5 m	nuove condotte
	IDR_03_b	Rifacimento condotte esistenti con DN 1 m	nuove condotte
	IDR_03_c	Nuovo collegamento DN1	nuove condotte
	IDR_03_d	Nuovo collegamento DN1	nuove condotte
	IDR_03_e	Nuovo collegamento DN1	nuove condotte

scala 1:20.000

0 100 200 500 1000 m

Comune di Padova
Piazza del Municipio, 1
35122 Padova

Sindaco
Sergio Giordani

Assessore Urbanistica
Andrea Ragona

Direttore generale
dott. Danilo Guarti

Capo settore Urbanistica e Servizi catastali
arch. Nicoletta Paiaro

gruppo di lavoro
arch. Vanni Baldisseri
Alessandra Fachini
arch. Enrico Ferreguti
arch. Diego Giacon
dott. Maurizio Littamè
dott. Manuele Nicoletta
avv. Luisa Zugolaro

Capo settore Lavori Pubblici
arch. Raffaella Gianello

Consiglio di Bacino Bacchiglione
via Palladio, 128
36030 Villaverla (VI)

direttore generale
ing. Francesco Corvetti

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
via del Vescovado, 11
35141 Padova

direttore tecnico
ing. Michele Marchiori

gruppo di lavoro
geom. Roberto Quaglio
p.i. Roberto Carraro
Sguotti Stefano
Buzzarello Fabio
Mirco Dante

AcegasApsAmga
via del Teatro, 5
34121 Trieste

direttore tecnico
ing. Paolo Jerkic

gruppo di lavoro
p.i. Pietro Brazzarola
ing. Felice Canonico
ing. Alessandra Carta
ing. Francesca Gagliardi

progettazione e coordinamento
Planum Srl
via Daniele Manin, 53
30174 Mestre (VE)
tel +39 041 927320
www.planum.com - info@planum.com

direttore tecnico idraulica e ambiente
ing. Francesca Domeneghetti

responsabile di commessa
ing. Roberto Leonardi

gruppo di lavoro
ing. Sara Domeneghetti
ing. Paolo Siniagaglia
dott.ssa Rossana Basileo
ing. Vincenzo Giugno
dott.ssa Samira Sabaghi
ing. Paolo Rallo
pian. urb. Alberto Azzolina
pian. urb. Alberto Filosofo

Ingegneri FRANCESCA DOMENEGHETTI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 05.11.2026 15:13:51 GMT+01:00

PADOVA 2030

PIANO DELLE ACQUE



oggetto

PIANO DELLE ACQUE
DEL COMUNE DI PADOVA

elaborato

CARTA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

14.00

file	commessa
P24086-A-72-14.00-TAV-r00	P24086

rev	data		redatto	verificato	approvato
rev	data		redatto	verificato	approvato
rev	data		redatto	verificato	approvato
00	10/2026	prima emissione	R. Basileo	R. Leonardi	F. Domeneghetti