

Provincia di
PADOVA

Comune di
PADOVA

P.U.A. "Centro direzionale C.Rizzato"

in attuazione della "Scheda di intervento - Area di Rigenerazione R/17b" della Variante al Piano degli Interventi

AREA COMPRESA TRA VIALE VENEZIA - VIA DEL PESCAROTTO

Foglio n.72 mappali 585 - 780 - 782

Foglio n.72 mappali 780 sub. 1

Foglio n.72 mappali 768 sub. 5

AREE RICADENTI IN AMBITO P.U.A. "PT1 tra via San Marco e via delle

Scarie" Foglio n.57 mappali 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 81

IL COMMITTENTE

DITTA:



ASPIAG SERVICE s.r.l.

sede legale Bolzano

(BZ) via Bruno Buozzi

n.30 p.iva

00882800212

I PROGETTISTI

Arch. Francesco

Cibin Arch.

Eleonora David

Ing. Sara

Guadagno

TITOLO ELABORATO:

Computo metrico estimativo

AII. G

REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE
0	Novembre 2023		
1	Marzo 2024	DVD	EMISSIONE
2	Agosto 2024	DVD	1° INTEGRAZIONE
3	Dicembre 2024	DVD	2° INTEGRAZIONE
4	Febbraio 2025	DVD	3° INTEGRAZIONE
5	Luglio 2025	GDG	4° INTEGRAZIONE
6	Novembre 2025	GDG	5° INTEGRAZIONE
7	Dicembre 2025	DVD	6° INTEGRAZIONE

TECHNE PROGETTI
ingegneria ed architettura

dott. ing. Loris Bergamo

dott. arch. Francesco Cibin

p.iva 03656880279

e-mail: info@techneprogetti.com

tel 0421 222551



Via Garda 20, 30027 San Donà di

Piave (VE)

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà del professionista sopra scritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione

progetti

techneprogetti



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PARCHEGGIO (SpCat 1)							
	Parcheggio in ampliamento (Cat 1)							
1 / 1 E.02.01.00 VEN25- 01.02.001.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità d ... ico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo generale					1'700,00		
	SOMMANO m²					1'700,00	3,40	5'780,00
2 / 2 B01005 B01.061.005	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Scavo generale *(H/peso=,08+,04+,15+,42)	1700,00			0,690	1'173,00		
	SOMMANO mc					1'173,00	59,09	69'312,57
3 / 3 A11 A.46.1.1	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi cer 170504 Scavo generale	1700,00			0,690	1'173,00		
	SOMMANO mc					1'173,00	40,20	47'154,60
4 / 4 F.04.59.a VEN25- 04.04.059.a	GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA PER IL RINFORZO DI BASE DEI RILEVATI Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere in direzione longitudinale, c ... eruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m Parcheggio Viabilità parcheggio	740,00 920,00			2,000 2,000	1'480,00 1'840,00		
	SOMMANO m³					3'320,00	6,91	22'941,20
5 / 5 E.03.01.a VEN25- 01.03.001.a	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di p ... delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA Materiale riciclato posti auto Materiale riciclato marciapiede Viabilità	740,00 46,00 920,00			0,300 0,200 0,300	222,00 9,20 276,00		
	SOMMANO m³					507,20	41,77	21'185,74
6 / 6 E.03.11.00 VEN25- 01.03.011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Posti auto Marciapiede Viabilità	740,00 46,00 920,00			0,150 0,200 0,150	111,00 9,20 138,00		
	SOMMANO m³					258,20	39,62	10'229,88
	A RIPORTARE							176'603,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176'603,99
7 / 7 E.14.16.00 VEN25- 01.14.016.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Posti auto Marciapiede					740,00 46,00		
	SOMMANO m²					786,00	42,26	33'216,36
8 / 8 E.13.03.00 VEN25- 01.13.003.00	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio i ... mpattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq Marciapiedi					46,00		
	SOMMANO m²					46,00	45,58	2'096,68
9 / 9 F.13.06.a VEN25- 04.13.006.a	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm Viabilità	920,00			2,000	1'840,00		
	SOMMANO m²					1'840,00	10,36	19'062,40
10 / 10 F.13.75.a VEN25- 04.13.075.a	MANTO D'USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da fo ... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD Viabilità					920,00		
	SOMMANO m²					920,00	10,63	9'779,60
11 / 11 E.14.20.a VEN25- 01.14.020.a	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a cor ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm Cordoli parcheggio *(lung.=+5+10+35*3+25)		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	32,12	4'657,40
12 / 12 E.14.20.b VEN25- 01.14.020.b	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a cor ... ssario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm Parcheggio-marciapiede *(lung.=+55+36+27)		118,00			118,00		
	SOMMANO m					118,00	37,09	4'376,62
13 / 13 F.16.01.a VEN25- 04.16.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A							
	A RIPORTARE							249'793,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							249'793,05
	VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio *(lung.=52+63+27+100)		242,00			242,00		
	SOMMANO m					242,00	0,54	130,68
14 / 14 F.16.03.a VEN25- 04.16.003.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	4,00	11,00			44,00		
	SOMMANO m²					44,00	6,78	298,32
15 / 15 F.16.04.a VEN25- 04.16.004.a	SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,68	29,68
16 / 16 F.16.06.a VEN25- 04.16.006.a	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d ... le operazioni lavorative. LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	2,13	25,56
17 / 17 F.16.09.a VEN25- 04.16.009.a	TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cu ... del traffico durante le operazioni lavorative. TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,98	13,96
18 / 18 F.16.11.a VEN25- 04.16.011.a	FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza ... eruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRECCHE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	13,14	105,12
19 / 19 F.17.01.a VEN25- 04.17.001.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... ulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	48,79	97,58
	A RIPORTARE							250'493,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							250'493,95
20 / 20 F.17.02.a VEN25- 04.17.002.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... i e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcehggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	86,02	344,08
21 / 21 F.17.03.a VEN25- 04.17.003.a	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcehggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,41	209,64
22 / 22 F.18.02.d VEN25- 04.18.002.d	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... ata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Vedi voce n° 19 [cad 2.00] Vedi voce n° 20 [cad 4.00] Vedi voce n° 21 [cad 4.00]					2,00		
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00		
						10,00	8,56	85,60
23 / 23 F.18.03.a VEN25- 04.18.003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Vedi voce n° 22 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	57,77	577,70
24 / 24 E.02.04.a VEN25- 01.02.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Tubazioni acque meteoriche *(lung.=39*4+17*4+40+9*4+25+25+3*4) Scavo per illuminazione pubblica		362,00	0,500	1,000	181,00		
			140,00	0,500	1,000	70,00		
	SOMMANO m³					251,00	11,66	2'926,66
25 / 25 G.01.31.a VEN25- 06.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito ... il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Tubazioni acque meteoriche Reinterro per illuminazione pubblica		362,00	0,500	0,200	36,20		
			140,00	0,500	0,200	14,00		
	SOMMANO m³					50,20	43,50	2'183,70
	A RIPORTARE							256'821,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							256'821,33
26 / 26 G.01.30.00 VEN25- 06.01.030.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione L ... re per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Tubazioni acque meteoriche Illuminazione pubblica		362,00 140,00	0,500 0,500	0,800 0,800	144,80 56,00		
	SOMMANO m³					200,80	4,00	803,20
27 / 27 G.02.41.b VEN25- 06.02.041.b	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 160 mm spess. 4,5-5,1 mm Tubazioni acque meteoriche 160 *(lung.=9*4+17*4+6+3,5*4)		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	33,09	4'103,16
28 / 28 G.02.41.c VEN25- 06.02.041.c	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 200 mm spess. 5,6-6,3 mm Tubazioni per acque meteoriche *(lung.=40*2)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	48,80	3'904,00
29 / 29 G.02.41.d VEN25- 06.02.041.d	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... va documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 250 mm spess. 7,0-7,8mm Tubazioni per acque meteoriche		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	73,52	1'176,32
30 / 30 G.02.41.e VEN25- 06.02.041.e	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 315 mm spess. 8,8-9,8 mm Tubazioni per acque meteoriche		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	114,33	2'858,25
31 / 31 F.10.14.a VEN25- 04.10.014.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Pozzetto per acque meteoriche Pozzetto illuminazione					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	104,22	1'667,52
32 / 32 F.10.14.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La							
	A RIPORTARE							271'333,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							271'333,78
VEN25-04.10.014.b	lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto per caditoie acque meteoriche					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	143,72	431,16
33 / 33 F.10.16.b VEN25-04.10.016.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progett ... rruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm Pozzetto per acue meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	567,02	1'134,04
34 / 34 C02235a C02.019.235. a	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN ... barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cm ² , peso totale 97 kg circa Vedi voce n° 32 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	196,79	590,37
35 / 35 C01021b C01.040.021. b	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme all ... e seguenti dimensioni esterne: 100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5% Canaletta di drenaggio	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	84,37	9'618,18
36 / 36 B.09.38.a VEN25-PR- A.09.038.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM ... 7/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm Vedi voce n° 31 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	43,43	694,88
37 / 37 B.09.38.d VEN25-PR- A.09.038.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM ... 7/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm Vedi voce n° 33 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,54	213,08
38 / 38 F.22.161.a VEN25-04.22.161.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plint ... REZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg Corpi illuminazione					8,00		
	A RIPORTARE					8,00		284'015,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,00		284'015,49
	SOMMANO cad					8,00	1'697,20	13'577,60
39 / 39 M.02.02.02 VEN25- 10.02.002.02	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA: Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm Vedi voce n° 38 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	617,00	4'936,00
40 / 40 D02005g D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 125 mm linea illuminazione pubblica *(lung.=36+36+30)	1,00	102,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	11,54	1'177,08
41 / 41 D02.019.005. i	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 200 mm linea illuminazione pubblica	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,46	643,80
	Parcheggio in ristrutturazione (Cat 2)							
42 / 59 E.02.01.00 VEN25- 01.02.001.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità d ... ico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo generale park in ristrutturazione					1'800,00		
	SOMMANO m²					1'800,00	3,40	6'120,00
43 / 60 B01005 B01.061.005	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Trasporto a discarica dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Scavo generale park in ristrutturazione *(H/peso=,08+,04+,15+,42)	1800,00			0,690	1'242,00		
	SOMMANO mc					1'242,00	59,09	73'389,78
44 / 61 A11 A.46.1.1	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi cer 170504 Scavo generale	1800,00			0,690	1'242,00		
	SOMMANO mc					1'242,00	40,20	49'928,40
45 / 62 F.04.59.a VEN25- 04.04.059.a	GEOTESSUTO AD ALTA RESISTENZA PER IL RINFORZO DI BASE DEI RILEVATI Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere in direzione longitudinale, c ... eruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m							
	A RIPORTARE							433'788,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							433'788,15
	Parcheggi in ristrutturazione	735,00			2,000	1'470,00		
	Viabilità parcheggio in ristrutturazione	920,00			2,000	1'840,00		
	SOMMANO m²					3'310,00	6,91	22'872,10
46 / 63 E.03.01.a VEN25- 01.03.001.a	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, compreso la preparazione del piano di p ... delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA Materiale riciclato posti auto Materiale riciclato marciapiede Viabilità	740,00 46,00 920,00			0,300 0,200 0,300	222,00 9,20 276,00		
	SOMMANO m³					507,20	41,77	21'185,74
47 / 64 E.03.11.00 VEN25- 01.03.011.00	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apport ... ggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO Posti auto Marciapiede Viabilità	735,00 145,00 920,00			0,150 0,200 0,150	110,25 29,00 138,00		
	SOMMANO m³					277,25	39,62	10'984,64
48 / 65 E.14.16.00 VEN25- 01.14.016.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in m ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI Posti auto Marciapiede					735,00 145,00		
	SOMMANO m²					880,00	42,26	37'188,80
49 / 66 E.13.03.00 VEN25- 01.13.003.00	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio i ... mpattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq Marciapiedi					145,00		
	SOMMANO m²					145,00	45,58	6'609,10
50 / 67 F.13.06.a VEN25- 04.13.006.a	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello stra ... r la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm Viabilità	920,00			2,000	1'840,00		
	SOMMANO m²					1'840,00	10,36	19'062,40
51 / 68 F.13.75.a VEN25- 04.13.075.a	MANTO D'USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da fo ... o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO							
	A RIPORTARE							551'690,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							551'690,93
	HARD Viabilità					920,00		
	SOMMANO m²					920,00	10,63	9'779,60
52 / 69 E.14.20.a VEN25- 01.14.020.a	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a cor ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm Cordoli parcheggio *(lung.=15*4+11*3+22+28)		143,00			143,00		
	SOMMANO m					143,00	32,12	4'593,16
53 / 70 E.14.20.b VEN25- 01.14.020.b	FORNITURA E POSA DI CORDOLI PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L., eseguiti in conglomerato cementizio vibrato, posati a cor ... ssario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm Parcheggio-marciapiede *(lung.=120+32+32)		184,00			184,00		
	SOMMANO m					184,00	37,09	6'824,56
54 / 71 F.16.01.a VEN25- 04.16.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per for ... orative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio *(lung.=37+13+20+27+12+20)		129,00			129,00		
	SOMMANO m					129,00	0,54	69,66
55 / 72 F.16.03.a VEN25- 04.16.003.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su su ... vorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	6,00	5,50			33,00		
	SOMMANO m²					33,00	6,78	223,74
56 / 73 F.16.04.a VEN25- 04.16.004.a	SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 ... e interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	29,68	59,36
57 / 74 F.16.06.a VEN25- 04.16.006.a	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d ... le operazioni lavorative. LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	2,13	25,56
	A RIPORTARE							573'266,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							573'266,57
58 / 75 F.16.09.a VEN25- 04.16.009.a	TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui ... del traffico durante le operazioni lavorative. TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,98	13,96
59 / 76 F.16.11.a VEN25- 04.16.011.a	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza ... eruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO Parcheggio					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	13,14	105,12
60 / 77 F.17.01.a VEN25- 04.17.001.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... ulloni in acciaio. SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	48,79	97,58
61 / 78 F.17.02.a VEN25- 04.17.002.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta ... i e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcheggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	86,02	344,08
62 / 79 F.17.03.a VEN25- 04.17.003.a	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantir ... e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore) Parcheggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	52,41	209,64
63 / 80 F.18.02.d VEN25- 04.18.002.d	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema anti ... ata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Vedi voce n° 77 [cad 2.00] Vedi voce n° 78 [cad 4.00] Vedi voce n° 79 [cad 4.00]					2,00		
	SOMMANO cad					4,00		
						4,00		
						10,00	8,56	85,60
64 / 81 F.18.03.a VEN25- 04.18.003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni ... e o le interruzioni del traffico durante le operazioni							
	A R I P O R T A R E							574'122,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							574'122,55
	lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Vedi voce n° 80 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	57,77	577,70
65 / 82 E.02.04.a VEN25- 01.02.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Tubazioni acque meteoriche *(lung.=39*4+17*4+40+9*4+25+25+3*4) Scavo per illuminazione pubblica		362,00 140,00	0,500 0,500	1,000 1,000	181,00 70,00		
	SOMMANO m³					251,00	11,66	2'926,66
66 / 83 G.01.31.a VEN25- 06.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE DA CAVA Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito ... il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Tubazioni acque meteoriche Reinterro per illuminazione pubblica		362,00 140,00	0,500 0,500	0,200 0,200	36,20 14,00		
	SOMMANO m³					50,20	43,50	2'183,70
67 / 84 G.01.30.00 VEN25- 06.01.030.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione L ... re per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte. RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Tubazioni acque meteoriche Illuminazione pubblica		362,00 140,00	0,500 0,500	0,800 0,800	144,80 56,00		
	SOMMANO m³					200,80	4,00	803,20
68 / 85 G.02.41.b VEN25- 06.02.041.b	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 160 mm spess. 4,5-5,1 mm Tubazioni acque meteoriche 160 *(lung.=9*4+17*4+6+3,5*4)		124,00			124,00		
	SOMMANO m					124,00	33,09	4'103,16
69 / 86 G.02.41.c VEN25- 06.02.041.c	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 200 mm spess. 5,6-6,3 mm Tubazioni per acque meteoriche *(lung.=40*2)		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	48,80	3'904,00
70 / 87 G.02.41.d VEN25- 06.02.041.d	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... va documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 250 mm							
	A RIPORTARE							588'620,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							588'620,97
	spess. 7,0-7,8mm Tubazioni per acque meteoriche		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	73,52	1'176,32
71 / 88 G.02.41.e VEN25- 06.02.041.e	FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PVC-A CLASSE PN10 Fornitura e posa di tubazioni in lega polimerica PVC-A idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, con classe di p ... a documentazione). FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-A CASSE PN 10 diametro esterno 315 mm spess. 8,8-9,8 mm Tubazioni per acque meteoriche		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	114,33	2'858,25
72 / 89 F.10.14.a VEN25- 04.10.014.a	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm Pozzetto per acque meteoriche Pozzetto illuminazione					8,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	104,22	1'667,52
73 / 90 F.10.14.b VEN25- 04.10.014.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm Pozzetto per caditoie acque meteoriche					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	143,72	431,16
74 / 91 F.10.16.b VEN25- 04.10.016.b	POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progett ... rruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80x80 cm Pozzetto per acue meteoriche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	567,02	1'134,04
75 / 92 C02235a C02.019.235. a	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/mm ²) e telaio in ghisa e cemento (BEGU), resistenza alla rottura pari a 250 kN ... barre di spessore pari a 60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750 cm ² , peso totale 97 kg circa Vedi voce n° 90 [cad 3.00]					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	196,79	590,37
76 / 93 C01021b C01.040.021. b	(Prezziario Emilia Romagna 2025) Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, conforme all ... e seguenti dimensioni esterne: 100 x 21 cm, altezza 25,5 cm, peso 62 kg, portata idraulica 16,63 l/sec con pendenza 0,5% Canaletta di drenaggio	3,00	38,00			114,00		
	SOMMANO m					114,00	84,37	9'618,18
	A RIPORTARE							606'096,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							606'096,81
77 / 94 B.09.38.a VEN25-PR- A.09.038.a	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM ... 7/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 40x40 cm Vedi voce n° 89 [cad 16.00]					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	43,43	694,88
78 / 95 B.09.38.d VEN25-PR- A.09.038.d	COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Coperchi per pozzetti stradali prefabbricati in cls armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM ... 7/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917. COPERCHI PER POZZETTI STRADALI Per pozzetto con dimensioni interne 80x80 cm Vedi voce n° 91 [cad 2.00]					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,54	213,08
79 / 96 F.22.161.a VEN25- 04.22.161.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI ILLUMINAZIONE TRONCOCONICI A SICUREZZA PASSIVA Fornitura e posa in opera di pali illuminazione a sicurezza passiva. Compresi e compensati di plint ... REZZA PASSIVA altezza 8 m fuori terra - Ø178 mm diametro di base; Ø 60mm diametro sommità; spessore 3,5 mm; peso 37,4 kg Corpi illuminazione					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	1'697,20	13'577,60
80 / 97 M.02.02.02 VEN25- 10.02.002.02	ARMATURA STRADALE/CICLOPEDONALE A LED DI FORMA PIANA: Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione ... ario per ultimare il lavoro a regola d'arte. ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 47 W Flusso luminoso 8000 lm Vedi voce n° 96 [cad 8.00]					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	617,00	4'936,00
81 / 98 D02005g D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 125 mm linea illuminazione pubblica *(lung.=36+36+30)	1,00	102,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	11,54	1'177,08
82 / 99 D02.019.005. i	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrato, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 6, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 200 mm linea illuminazione pubblica	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	21,46	643,80
	VERDE (SpCat 2) <nessuna> (Cat 0) Piantumazioni (SbCat 11)							
	A RIPORTARE							627'339,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							627'339,25
83 / 42 NP09	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 18-20cm: ACER CAMPESTRE Specie di seconda grandezza					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	220,00	4'400,00
84 / 43 NP10	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto 18-20cm: MORUS ALBA FRUITLESS Specie di seconda grandezza					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	230,00	2'760,00
85 / 44 NP08	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, circonferenza del fusto consona alla tipologia di pianta: QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA" Specie di prima grandezza					17,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	415,00	7'055,00
	Impianto idrico (SbCat 12)							
86 / 45 E.02.04.a E.02.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Tubo 110 Pozzetti Pozzetto contatore		744,55	0,400	1,000	297,82		
		19,00	0,90	0,900	1,500	23,09		
		2,00	1,20	1,200	1,500	4,32		
	SOMMANO m³					325,23	13,86	4'507,69
87 / 46 B.10.04.i B.10.004.i	TUBI IN PEAD PE80 PN 12,5 Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 (sigma 63) idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimenta ... gestione della qualità UNI EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. TUBI IN PEAD PE80 PN 12.5 del diametro di 110 mm Impianto irrigazione		744,55			744,55		
	SOMMANO m					744,55	20,59	15'330,28
88 / 47 B.09.15.c B.09.015.c	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali. POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 50PER50 h=50 e spessore cm 5 Impianto irrigazione					19,00		
	SOMMANO cad					19,00	23,51	446,69
89 / 48 B.08.33.c B.08.033.c	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C250 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250. Fabbricato in Stabilimenti ubicati in ... arcature in fusione. CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C250 - TELAIO A SAGOMA QUADRATA 500x500 mm. PESO NON INFERIORE A 40 kg Impianto irrigazione					19,00		
	A RIPORTARE					19,00		661'838,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					19,00		661'838,91
	SOMMANO cad					19,00	157,17	2'986,23
90 / 49 B.09.15.d B.09.015.d	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato debolmente armato. Serie leggera per carichi non stradali. POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 60PER60 h=60 e spessore cm 6 Pozzetto contatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,38	70,76
91 / 50 B.08.33.d B.08.033.d	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C250 Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250. Fabbricato in Stabilimenti ubicati in ... arcature in fusione. CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE C250 - TELAIO A SAGOMA QUADRATA 600x600 mm. PESO NON INFERIORE A 55 kg Pozzetto contatore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	205,36	410,72
92 / 51 NP17	Stesa e modellazione di terra da coltivo/terreno vegetale. E' esclusa la fornitura in quanto si opta per il recupero del terreno derivante dallo scavo stesso. Operazione manuale Riempimento condotta irrigazione		744,95		0,800	595,96		
	SOMMANO m3					595,96	34,31	20'447,39
93 / 52 NP18	Messa a dimora di prato su idoneo terreno di impianto già precedentemente predisposto, inclusa la semina, la rullatura, la copertura di sementi, la concimazione, l'annaffiamento, gli oneri per movimentazioni e qualsiasi altra attività sia necessaria a consegnare il lavoro a regola d'arte. Riempimento condotta irrigazione		744,95			744,95		
	SOMMANO mq					744,95	7,00	5'214,65
	RACCORDO PARCO EUROPA (SpCat 3) Demolizioni, scavi, reinterri (SbCat 1)							
94 / 53 E.02.04.a E.02.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligatoria eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m Ampliamento percorso		240,00		0,650	156,00		
	SOMMANO m³					156,00	13,86	2'162,16
	Opre edili (SbCat 13)							
95 / 54 B.02.06.00 B.02.006.00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO Materiale da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO Ampliamento percorso		240,00		0,300	72,00		
	SOMMANO m³					72,00	8,62	620,64
96 / 55 B.02.08.00 B.02.008.00	MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da							
	A RIPORTARE							693'751,46

